

対策を予定している橋梁の対策内容と実施予定時期について(法定点検2巡目点検分 点検期間:R1~R5)

番号	橋梁名	路線名	所在地	架設年	上部工形式	橋長	幅員	優先度	点検年度	健全度	次期点検年度(計画)	主な損傷部材	対策内容(計画)	主な修繕工法	事業費(千円)	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10				
1	大河橋	市道南部2-250号線	福井市太田町外地係	不明	R C単純床版橋	11.10	3.0	③	R1	Ⅲ	R6	主桁、床版	修繕	断面修復工	9,300		●	●								
2	安田橋	市道西部2-180号線	福井市安田町地係	1979	単純合成鋼版桁橋	30.40	7.4	③	R2	Ⅲ	R7	支承部、補修補強材	修繕	支承取替え、断面修復工	71,100		●	●	●							
3	南部1-106-花堂中1	市道南部1-106号線	福井市花堂中1丁目	不明	R C単純床版橋	8.00	2.1	⑤				主桁、床版	修繕	断面修復工	4,600		●		●							
4	北部2-162-玄正島-001	市道北部2-162号線	福井市玄正島町地係	不明	プレキャストボックスカルバート(逆三角形)	2.30	5.2	⑤				頂版	修繕	-	0		●									
5	豊島木田-花堂東1-002	市道豊島木田線	福井市花堂東1丁目地係	不明	R C単純床版橋	2.40	12.6	⑤				下部工	修繕	断面修復工	2,300		●									
6	環状西-町屋3	市道環状西線	福井市町屋3丁目地係	不明	プレキャストボックスカルバート(逆三角形)	2.50	12.3	⑤				頂版	修繕	断面修復工	4,100		●									
7	北部2-162-玄正島-002	市道北部2-162号線	福井市玄正島町地係	不明	プレキャストボックスカルバート(逆三角形)	2.50	5.4	⑤				頂版	修繕	断面修復工	3,000			●								
8	東部1-354-島橋	市道東部1-354号線	福井市島橋町地係	不明	R C単純床版橋+R Cボックスカルバート	3.50	9.5	⑤				主桁、下部工	修繕	断面修復工	7,200			●		●						
9	中央2-265-二の宮5	市道中央2-265号線	福井市二の宮5丁目地係	不明	R C単純床版橋	2.10	9.2	⑤				主桁、床版	修繕	断面修復工	1,800	●	●									
10	市道311-三留-003	市道311号線	福井市三留町地係	不明	R CプレキャストT桁橋	4.30	6.1	⑤				主桁、横桁	修繕	断面修復工	7,000		●	●								
11	西部1-344-御所垣内	市道西部1-344号線	福井市御所垣内町地係	不明	単純非合成H形鋼橋	5.80	1.0	⑤				主桁、対傾構	修繕	撤去工	1,000					●						
12	西部1-133-西畑	市道西部1-133号線	福井市西端町地係	不明	単純非合成H形鋼橋	7.50	2.3	⑤				主桁	修繕	断面修復工、塗装塗替工	9,100		●			●						
13	西部2-98-風尾	市道西部2-98号線	福井市風尾町地係	不明	単純非合成H形鋼橋	9.50	2.9	⑤				支承部	修繕	断面修復工、塗装塗替工	14,200		●	●								
14	市道102-平尾-001	市道102号線	福井市平尾町地係	不明	R C単純T桁橋+P C単純プレテンションホロー桁橋	13.50	7.8	⑤				主桁	修繕	断面修復工	16,500		●	●								
15	明寺橋	市道2号線	福井市大森町地係	1967	単純合成H形鋼橋	22.70	6.0	③				主桁、伸縮装置	修繕	断面修復工、塗装塗替工、伸縮装置取替	54,700		●	●	●							
16	北部1-171-古市2	市道北部1-171号線	福井市古市2丁目地係	不明	R C単純床版桁橋	2.05	3.7	⑤				主桁	修繕	断面修復工	2,800		●	●								
17	北部1-210-八重巻中	市道北部1-210号線	福井市八重巻中町地係	不明	R C単純床版桁橋	3.93	3.7	⑤				主桁	修繕	断面修復工	3,100		●									
18	玉川橋	市道福井川西線	福井市文京7丁目外地係	1988	単純鋼床版桁橋	29.8	20.8	③				伸縮装置	修繕	伸縮装置取替	111,200		●	●								
19	三和橋	市道295号線	福井市天下下町外地係	1983	単純合成H形鋼橋2連	44.8	3.5	③				主桁、高欄	修繕	添接板工、高欄補修	51,400			●	●		●					
20	環状西-種池1	市道環状西線	福井市種池1丁目地係	不明	R C単純床版桁橋	2.40	13.5	④				主桁、床版	修繕	断面修復工	800			●								
21	中央2-101-大宮3	市道中央2-101号線	福井市大宮3丁目地係	不明	R C単純床版桁橋	2.60	8.5	⑤				主桁、床版	修繕	断面修復工	3,700			●	●							
22	中央2-124-大宮4-002	市道中央2-124号線	福井市大宮4丁目地係	不明	R C単純床版桁橋	2.40	8.2	⑤	主桁、床版	修繕	断面修復工	600	●													
23	中央2-287-大宮3-002	市道中央2-287号線	福井市大宮3丁目地係	不明	R C単純床版桁橋	2.50	7.9	⑤	主桁、床版	修繕	断面修復工	3,500			●	●										
24	中央1-94-照手4	市道中央1-94号線	福井市照手4丁目地係	不明	単純非合成I形鋼橋+R C単純床版橋	2.50	8.6	⑤	主桁	修繕	断面修復工	6,900			●	●										
25	中央1-112-照手2	市道中央1-112号線	福井市照手2丁目地係	不明	R C単純床版桁橋	3.40	8.7	⑤	主桁、床版	修繕	断面修復工	7,400			●	●										
26	北部1-280-中角-002	市道北部1-280号線	福井市中角町地係	不明	R C単純床版桁橋	4.30	9.8	③	主桁、床版	修繕	断面修復工	5,000			●	●										
27	中央1-547-町屋3	市道中央1-547号線	福井市町屋3丁目地係	不明	R C単純床版橋	2.70	5.1	⑤	主桁	修繕	断面修復工	2,600			●											
28	南部2-327-栃泉	市道南部2-327号線	福井市栃泉町地係	不明	R C単純床版橋	8.80	4.6	⑤	主桁	修繕	断面修復工	1,800					●									
29	南部2-352-脇三ヶ	市道南部2-352号線	福井市脇三ヶ町地係	不明	P C単純プレテンションI桁橋	9.80	4.6	⑤	主桁	修繕	断面修復工	1,700					●									
30	南部2-247-上河北	市道南部2-247号線	福井市上河北町地係	不明	R C単純床版橋	3.50	4.0	⑤	橋台	修繕	断面修復工	1,200			●											
31	西部1-50-浜島	市道西部1-50号線	福井市浜島町地係	不明	R Cボックスカルバート	2.00	4.3	⑤	主桁	修繕	断面修復工	2,300			●											
32	西部1-304-浄土寺	市道西部1-304号線	福井市浄土寺町地係	不明	R C単純床版橋	3.33	5.0	⑤	主桁	修繕	断面修復工	2,400			●	●										
33	中央2-307-文京2	市道中央2-307号線	福井市文京2丁目地係	不明	R C単純床版橋	3.20	8.6	⑤	床版	修繕	断面修復工	6,300			●	●										
34	計石大宮-野波	市道計石大宮線	福井市野波町地係	不明	単純非合成H形鋼橋	7.0	4.0	⑤	主桁、横桁、支承部	修繕	添接板工、ボルト取替工、塗装塗替工	3,000					●			●						
35	中央1-270-春山2	市道中央1-270号線	福井市春山2丁目地係	不明	R C単純床版橋	4.9	6.5	⑤	主桁、床版	修繕	断面修復工	1,900					●			●						
36	西部1-145-免鳥	市道西部1-145号線	福井市免鳥町地係	不明	R C単純床版橋	7.2	7.3	⑤	主桁、床版	修繕	断面修復工	17,100					●	●								
37	四ツ城橋	市道東部2-93号線	福井市城東2丁目地係	1960	P C単純プレテンションI桁橋	28.5	6.8	③	下部工、伸縮装置	修繕	断面修復工、伸縮装置補修工	35,500					●	●								
38	東部1-143-米松1	市道東部1-143号線	福井市米松1丁目地係	不明	R C単純床版橋	3.1	13.7	⑤	主桁、床版、橋台	修繕	断面修復工、充填工	17,100					●	●								
39	清明大橋	市道南部1-734号線	福井市下荒井町地係	1981	P C単純プレテンションホロー桁橋	20.4	12.8	③	主桁、袖擁壁	修繕	断面修復工	33,100					●	●								
40	北部1-83-上森田2	市道北部1-83号線	福井市上森田2丁目地係	不明	R C単純床版橋	3.1	5.6	⑤	主桁、床版	修繕	断面修復工	3,100					●			●						
41	北部1-168-下森田本	市道北部1-168号線	福井市下森田本町地係	不明	R C単純床版橋	2.5	6.7	⑤	主桁、床版	修繕	断面修復工	3,600					●			●						
42	南部1-110-花堂中1-001	市道南部1-110号線	福井市花堂中1丁目地係	不明	R C単純床版橋	3.7	7.5	⑤	主桁、床版	修繕	断面修復工	3,800					●			●						
43	中央1-403-宝永3	中央1-403号線	福井市宝永3丁目地係	不明	R C単純床版橋	2.9	12.5	⑤	床版	修繕	断面修復工	1,000								●						
44	中央2-404-町屋3	中央2-404号線	福井市町屋3丁目地係	不明	R C単純床版橋	11.5	2.5	⑤	頂版、側壁	修繕	断面修復工、ひび割れ注入工	2,000									●					
45	開発跨線橋	環状西線	福井市町屋1丁目地係	1988	P C単純プレテンションT桁橋6連+P C単純プレテンションホロー桁橋1連	147.7	13.0	②	橋脚、伸縮装置	修繕	断面修復工、ひび割れ注入工、伸縮装置補修工	73,000									●	●				
46	新旭橋	東部2-470号線	福井市手寄2丁目地係	1968	単純非合成H形鋼橋2連	32.9	1.5	③	支点部、支承部	修繕	添接板工、ボルト取替工、塗装塗替工	24,000									●	●				
47	的場橋	西部1-199号線	福井市荒谷町地係	不明	R C単純床版橋	4.2	4.8	⑤	床版	修繕	断面修復工	1,500						●								
48	市道584-坪谷	584号線	福井市坪谷町地係	不明	R C単純床版橋	2.7	5.1	⑤	橋台	修繕	根固め工	1,900						●								
49	南部1-638-鉾ヶ崎	南部1-638号線	福井市鉾ヶ崎町地係	不明	R C単純床版橋	3.5	2.0	⑤	橋台	修繕	断面修復工	2,000									●					
対策に係る全体概算事業費(千円)															642,200	1,100	43,400	171,500	176,000	137,700	26,700					

※対策内容と実施時期は予定であり、現地の状況により変更となる可能性があります。

対策を予定している橋梁の対策内容と実施予定時期について(法定点検3巡目点検分 点検期間:R6~R10)

番号	橋梁名	路線名	所在地	架設年	上部工形式	橋長	幅員	優先度	点検年度	健全度	次期点検年度 (計画)	主な損傷部材	対策内容 (計画)	主な修繕工法	事業費 (千円)	R6	R7	R8	R9	R10	R11	
1	社橋	市道環状西線	福井市 洲2丁目外 地係	1991	単純合成鋼板桁橋	16.9	18.5	③	R6	Ⅲ	R11	主桁、横桁、伸縮装置	修繕	添接板工、ボルト取替工、塗装塗替工、止水材取替工	68,797		●	●				
2	狐橋	市道中央3-476号線	福井市 狐橋1丁目 地係	1969	単純非合成鋼板桁橋	24.6	7.8	③				床版、舗装	修繕	断面修復工、橋面防水工	29,300			●	●			
3	鳴谷橋	市道645号線	福井市 大森町 地係	1977	単純合成H形鋼橋	29.7	4.5	③				主桁、横桁、支承、伸縮装置	修繕	添接板工、塗装塗替工、止水材取替工	33,400				●	●		
4	市道657-平尾	市道657号線	福井市 平尾町 地係	不明	コンクリートパイル橋	5.3	2.0	⑤				上部工	修繕	上部工取替工	5,100				●	●		
5	東部2-292-西方2	市道東部2-292号線	福井市 西方2丁目 地係	不明	RC単純床版橋	2.4	7.4	⑤				床版	修繕	断面修復工	2,000					●		
6	東部2-60-御幸1	市道東部2-60号線	福井市 御幸1丁目 地係	不明	RC単純床版橋	5.2	5.8	⑤				床版	修繕	断面修復工	2,000					●		
7	東部2-191-殿下-002	市道東部2-191号線	福井市 殿下町 地係	不明	RCプレキャストT桁橋	4.3	5.0	⑤				上部工	修繕	上部工取替工	12,200					●	●	
8	東部2-193-殿下-001	市道東部2-193号線	福井市 殿下町 地係	不明	RCプレキャストT桁橋	5.2	5.0	⑤				上部工	修繕	上部工取替工	13,700					●	●	
9	計石大宮-計石-002	市道計石大宮線	福井市 計石町 地係	不明	単純非合成H形鋼橋	7.0	3.7	③				主桁、伸縮装置	修繕	添接板工、伸縮装置補修工、塗装塗替工	2,000						●	
10	中央2-235-大宮5	市道中央2-235号線	福井市 大宮5丁目 地係	不明	RC単純床版橋	2.4	6.7	⑤				床版	修繕	断面修復工	2,000					●		
11	南部2-781-東大味	市道南部2-781号線	福井市 東大味町 地係	不明	RC単純床版橋	2.0	5.1	⑤				下部工	修繕	断面修復工	2,000					●		
12	市道378-真栗-002	市道378号線	福井市 真栗町 地係	不明	単純合成H形鋼橋	13.2	4.7	⑤	R7	Ⅲ	R12	主桁	修繕	塗装塗替え(Rc-I)	10,800				●	●		
13	市道311-三留-002	市道311号線	福井市 三留町 地係	不明	RCプレキャストT桁橋	4.3	6.0	⑤				主桁	修繕	断面修復工、横桁取替工	6,800					●	●	
14	市道311-三留-004	市道311号線	福井市 三留町 地係	不明	RCプレキャストT桁橋	4.3	6.2	⑤				主桁	修繕	断面修復工、横桁取替工	10,600					●	●	
15	朝六ツ橋	市道南部1-611号線	福井市 浅水二日町 地係	不明	RC単純床版橋	4.8	6.7	⑤				橋台縦壁	修繕	根継ぎ工	6,400					●	●	
16	西部2-42-更毛	市道西部2-42号線	福井市 更毛町 地係	不明	RC単純床版橋	4.6	4.9	⑤				橋台、基礎	修繕	根継ぎ工	11,300					●	●	
17	市道348-風巻	市道348号線	福井市 風巻町 地係	不明	RC単純床版橋	2.6	11.6	③				橋台	修繕	断面修復工、充填工	900						●	●
18	間戸宮地-南宮地-002	市道間戸宮地線	福井市 南宮地町 地係	不明	RC単純床版橋	6.2	4.7	⑤				主桁	修繕	断面修復工	4,100						●	●
19	枇杷ヶ谷上橋	市道赤坂城有線	福井市 赤坂町 地係	不明	RC単純床版橋	5.2	5.4	⑤				主桁	修繕	断面修復工	12,800						●	●
20	南部1-785-真木	市道南部1-785号線	福井市 真木町 地係	不明	RC単純床版橋	3.1	6.4	⑤				主桁	修繕	断面修復工	900						●	●
21	市道5-坪谷	市道5号	福井市 坪谷町 地係	不明	RC単純床版橋	5.4	9.2	⑤				主桁	修繕	断面修復工	2,000						●	●
22	木田操車場-木田2	市道木田操車場線	福井市 木田2丁目 地係	不明	プレキャストボックスカルバート+RC単純床版橋	2.6	13.0	⑤				主桁	修繕	断面修復工	1,100						●	●
23	南部1-784-真木	市道南部1-784号線	福井市 真木町 地係	不明	RC単純床版橋	3.1	11.4	⑤				主桁	修繕	断面修復工	6,300						●	●
24	南部1-408-江端	市道南部1-408号線	福井市 江端町 地係	不明	RC単純床版橋	2.2	10.3	⑤				橋台縦壁	修繕	断面修復工	2,000						●	●
対策に係る全体概算事業費(千円)															248,497	0	5,797	68,000	68,300	87,800	18,600	

※対策内容と実施時期は予定であり、現地の状況により変更となる可能性があります。