

対策を予定している橋梁の対策内容と実施予定時期について(法定点検2巡目点検分 点検期間:R1～R5)

| 番号               | 橋梁名              | 路線名         | 所在地         | 架設年  | 上部工形式                                           | 橋長    | 幅員   | 優先度 | 点検年度 | 健全度 | 次期点検年度<br>(計画) | 主な損傷部材    | 対策内容<br>(計画) | 主な修繕工法                | 事業費<br>(千円) | R4    | R5     | R6      | R7      | R8     | R9     | R10 |  |
|------------------|------------------|-------------|-------------|------|-------------------------------------------------|-------|------|-----|------|-----|----------------|-----------|--------------|-----------------------|-------------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|-----|--|
| 1                | 大河橋              | 市道南部2-250号線 | 福井市太田町外地係   | 不明   | R C 単純床版橋                                       | 11.10 | 3.0  |     | R1   |     | R6             | 主桁、床版     | 修繕           | 断面修復工                 | 9,300       |       | ●      | ●       |         |        |        |     |  |
| 2                | 安田橋              | 市道西部2-180号線 | 福井市安田町地係    | 1979 | 単純合成銅板桁橋                                        | 30.40 | 7.4  |     |      |     |                | 支承部、補修補強材 | 修繕           | 支承接替え、断面修復工           | 71,300      |       | ●      | ●       | ●       |        |        |     |  |
| 3                | 南部1-106-花堂中1     | 市道南部1-106号線 | 福井市花堂中1丁目   | 不明   | R C 単純床版橋                                       | 8.00  | 2.1  |     | R2   |     | R7             | 主桁、床版     | 修繕           | 断面修復工                 | 7,900       |       | ●      |         | ●       |        |        |     |  |
| 4                | 北部2-162-玄正島-001  | 市道北部2-162号線 | 福井市玄正島町地係   | 不明   | プレキャストボックスカルバート（逆三角形）                           | 2.30  | 5.2  |     |      |     |                | 頂版        | 修繕           | -                     | 0           |       | ●      |         |         |        |        |     |  |
| 5                | 豊島木田-花堂東1-002    | 市道豊島木田線     | 福井市花堂東1丁目地係 | 不明   | R C 単純床版橋                                       | 2.40  | 12.6 |     |      |     |                | 下部工       | 修繕           | 断面修復工                 | 2,300       |       | ●      |         |         |        |        |     |  |
| 6                | 環状西-町屋3          | 市道環状西線      | 福井市町屋3丁目地係  | 不明   | プレキャストボックスカルバート（逆三角形）                           | 2.50  | 12.3 |     |      |     |                | 頂版        | 修繕           | 断面修復工                 | 4,100       |       | ●      |         |         |        |        |     |  |
| 7                | 北部2-162-玄正島-002  | 市道北部2-162号線 | 福井市玄正島町地係   | 不明   | プレキャストボックスカルバート（逆三角形）                           | 2.50  | 5.4  |     |      |     |                | 頂版        | 修繕           | 断面修復工                 | 3,000       |       |        | ●       |         |        |        |     |  |
| 8                | 東部1-354-島橋       | 市道東部1-354号線 | 福井市島橋町地係    | 不明   | R C 単純床版橋+R C ボックスカルバート                         | 3.50  | 9.5  |     |      |     |                | 主桁、下部工    | 修繕           | 断面修復工                 | 5,500       |       | ●      |         |         | ●      |        |     |  |
| 9                | 中央2-265-二の宮5     | 市道中央2-265号線 | 福井市二の宮5丁目地係 | 不明   | R C 単純床版橋                                       | 2.10  | 9.2  |     |      |     |                | 主桁、床版     | 修繕           | 断面修復工                 | 1,800       | ●     | ●      |         |         |        |        |     |  |
| 10               | 市道311-三留-003     | 市道311号線     | 福井市三留町地係    | 不明   | R C プレキャスト T 桁橋                                 | 4.30  | 6.1  |     |      |     |                | 主桁、横桁     | 修繕           | 断面修復工                 | 7,000       |       | ●      | ●       |         |        |        |     |  |
| 11               | 西部1-344-御所垣内     | 市道西部1-344号線 | 福井市御所垣内町地係  | 不明   | 単純非合成 H 形鋼橋                                     | 5.80  | 1.0  |     |      |     |                | 主桁、対傾構    | 修繕           | 撤去工                   | 1,000       |       |        |         |         |        | ●      |     |  |
| 12               | 西部1-133-西畑       | 市道西部1-133号線 | 福井市西端町地係    | 不明   | 単純非合成 H 形鋼橋                                     | 7.50  | 2.3  |     |      |     |                | 主桁        | 修繕           | 断面修復工、塗装塗替工           | 14,300      |       | ●      |         |         | ●      |        |     |  |
| 13               | 西部2-98-風尾        | 市道西部2-98号線  | 福井市風尾町地係    | 不明   | 単純非合成 H 形鋼橋                                     | 9.50  | 2.9  |     |      |     |                | 支承部       | 修繕           | 断面修復工、塗装塗替工           | 14,200      |       | ●      | ●       |         |        |        |     |  |
| 14               | 市道102-平尾-001     | 市道102号線     | 福井市平尾町地係    | 不明   | R C 単純 T 桁橋 + P C 単純プレテンションホールー桁橋               | 13.50 | 7.8  |     |      |     |                | 主桁        | 修繕           | 断面修復工                 | 16,500      |       | ●      | ●       |         |        |        |     |  |
| 15               | 明寺橋              | 市道2号線       | 福井市大森町地係    | 1967 | 単純合成 H 形鋼橋                                      | 22.70 | 6.0  |     |      |     |                | 主桁、伸縮装置   | 修繕           | 断面修復工、塗装塗替工、伸縮装置取替    | 52,300      |       | ●      | ●       | ●       |        |        |     |  |
| 16               | 北部1-171-古市2      | 市道北部1-171号線 | 福井市古市2丁目地係  | 不明   | R C 単純床版桁橋                                      | 2.05  | 3.7  |     |      |     |                | 主桁        | 修繕           | 断面修復工                 | 2,800       |       | ●      | ●       |         |        |        |     |  |
| 17               | 北部1-210-八重巻中     | 市道北部1-210号線 | 福井市八重巻中町地係  | 不明   | R C 単純床版桁橋                                      | 3.93  | 3.7  |     |      |     |                | 主桁        | 修繕           | 断面修復工                 | 3,100       |       | ●      |         |         |        |        |     |  |
| 18               | 玉川橋              | 市道福井川西線     | 福井市文京7丁目外地係 | 1988 | 単純鋼床版飯桁橋                                        | 29.8  | 20.8 |     |      |     |                | 伸縮装置      | 修繕           | 伸縮装置取替                | 111,200     |       | ●      | ●       |         |        |        |     |  |
| 19               | 三和橋              | 市道295号線     | 福井市下天下町外地係  | 1983 | 単純合成 H 形鋼橋 2 連                                  | 44.8  | 3.5  |     |      |     |                | 主桁、高欄     | 修繕           | 添接板工、高欄補修             | 42,800      |       |        | ●       | ●       |        |        |     |  |
| 20               | 環状西-種池1          | 市道環状西線      | 福井市種池1丁目地係  | 不明   | R C 単純床版桁橋                                      | 2.40  | 13.5 |     | R3   |     | R8             | 主桁、床版     | 修繕           | 断面修復工                 | 800         |       |        | ●       |         |        |        |     |  |
| 21               | 中央2-101-大宮3      | 市道中央2-101号線 | 福井市大宮3丁目地係  | 不明   | R C 単純床版桁橋                                      | 2.60  | 8.5  |     |      |     |                | 主桁、床版     | 修繕           | 断面修復工                 | 4,400       |       |        | ●       | ●       |        |        |     |  |
| 22               | 中央2-124-大宮4-002  | 市道中央2-124号線 | 福井市大宮4丁目地係  | 不明   | R C 単純床版桁橋                                      | 2.40  | 8.2  |     |      |     |                | 主桁、床版     | 修繕           | 断面修復工                 | 600         | ●     |        |         |         |        |        |     |  |
| 23               | 中央2-287-大宮3-002  | 市道中央2-287号線 | 福井市大宮3丁目地係  | 不明   | R C 単純床版桁橋                                      | 2.50  | 7.9  |     |      |     |                | 主桁、床版     | 修繕           | 断面修復工                 | 4,100       |       |        | ●       | ●       |        |        |     |  |
| 24               | 中央1-94-照手4       | 市道中央1-94号線  | 福井市照手4丁目地係  | 不明   | 単純非合成 I 形鋼橋 + R C 単純床版橋                         | 2.50  | 8.6  |     |      |     |                | 主桁        | 修繕           | 断面修復工                 | 7,500       |       |        | ●       | ●       |        |        |     |  |
| 25               | 中央1-112-照手2      | 市道中央1-112号線 | 福井市照手2丁目地係  | 不明   | R C 単純床版桁橋                                      | 3.40  | 8.7  |     |      |     |                | 主桁、床版     | 修繕           | 断面修復工                 | 5,900       |       |        | ●       | ●       |        |        |     |  |
| 26               | 北部1-280-中角-002   | 市道北部1-280号線 | 福井市中角町地係    | 不明   | R C 単純床版桁橋                                      | 4.30  | 9.8  |     |      |     |                | 主桁、床版     | 修繕           | 断面修復工                 | 5,400       |       |        | ●       | ●       |        |        |     |  |
| 27               | 中央1-547-町屋3      | 市道中央1-547号線 | 福井市町屋3丁目地係  | 不明   | R C 単純床版橋                                       | 2.70  | 5.1  |     |      |     |                | 主桁        | 修繕           | 断面修復工                 | 2,600       |       |        | ●       |         |        |        |     |  |
| 28               | 南部2-327-栃泉       | 市道南部2-327号線 | 福井市栃泉町地係    | 不明   | R C 単純床版橋                                       | 8.80  | 4.6  |     |      |     |                | 主桁        | 修繕           | 断面修復工                 | 1,500       |       |        |         |         | ●      |        |     |  |
| 29               | 南部2-352-脇三ヶ      | 市道南部2-352号線 | 福井市脇三ヶ町地係   | 不明   | P C 単純プレテンション I 桁橋                              | 9.80  | 4.6  |     |      |     |                | 主桁        | 修繕           | 断面修復工                 | 1,500       |       |        |         |         | ●      |        |     |  |
| 30               | 南部2-247-上河北      | 市道南部2-247号線 | 福井市上河北町地係   | 不明   | R C 単純床版橋                                       | 3.50  | 4.0  |     |      |     |                | 橋台        | 修繕           | 断面修復工                 | 1,200       |       |        |         | ●       |        |        |     |  |
| 31               | 西部1-50-浜島        | 市道西部1-50号線  | 福井市浜町地係     | 不明   | R C ボックスカルバート                                   | 2.00  | 4.3  |     |      |     |                | 主桁        | 修繕           | 断面修復工                 | 2,300       |       |        |         | ●       |        |        |     |  |
| 32               | 西部1-304-浄土寺      | 市道西部1-304号線 | 福井市浄土寺町地係   | 不明   | R C 単純床版橋                                       | 3.33  | 5.0  |     |      |     |                | 主桁        | 修繕           | 断面修復工                 | 3,200       |       |        |         | ●       | ●      |        |     |  |
| 33               | 中央2-307-文京2      | 市道中央2-307号線 | 福井市文京2丁目地係  | 不明   | R C 単純床版橋                                       | 3.20  | 8.6  |     |      |     |                | 床版        | 修繕           | 断面修復工                 | 5,500       |       |        |         | ●       | ●      |        |     |  |
| 34               | 計石大宮-野波          | 市道計石大宮線     | 福井市野波町地係    | 不明   | 単純非合成 H 形鋼橋                                     | 7.0   | 4.0  |     | R4   |     | R9             | 主桁、横桁、支承部 | 修繕           | 添接板工、ボルト取替工、塗装塗替工     | 5,700       |       |        |         | ●       | ●      |        |     |  |
| 35               | 中央1-270-春山2      | 市道中央1-270号線 | 福井市春山2丁目地係  | 不明   | R C 単純床版橋                                       | 4.9   | 6.5  |     |      |     |                | 主桁、床版     | 修繕           | 断面修復工                 | 1,500       |       |        |         |         | ●      | ●      |     |  |
| 36               | 西部1-145-免鳥       | 市道西部1-145号線 | 福井市免鳥町地係    | 不明   | R C 単純床版橋                                       | 7.2   | 7.3  |     |      |     |                | 主桁、床版     | 修繕           | 断面修復工                 | 13,200      |       |        |         |         | ●      | ●      |     |  |
| 37               | 四ツ城橋             | 市道東部2-93号線  | 福井市城東2丁目地係  | 1960 | P C 単純プレテンション I 桁橋                              | 28.5  | 6.8  |     |      |     |                | 下部工、伸縮装置  | 修繕           | 断面修復工、伸縮装置補修工         | 20,000      |       |        |         |         | ●      | ●      |     |  |
| 38               | 東部1-143-米松1      | 市道東部1-143号線 | 福井市米松1丁目地係  | 不明   | R C 単純床版橋                                       | 3.1   | 13.7 |     |      |     |                | 主桁、床版、橋台  | 修繕           | 断面修復工、充填工             | 20,800      |       |        |         |         | ●      | ●      |     |  |
| 39               | 清明大橋             | 市道南部1-734号線 | 福井市下荒井町地係   | 1981 | P C 単純プレテンションホールー桁橋                             | 20.4  | 12.8 |     |      |     |                | 主桁、袖擁壁    | 修繕           | 断面修復工                 | 19,500      |       |        |         |         | ●      | ●      |     |  |
| 40               | 北部1-83-上森田2      | 市道北部1-83号線  | 福井市上森田2丁目地係 | 不明   | R C 単純床版橋                                       | 3.1   | 5.6  |     |      |     |                | 主桁、床版     | 修繕           | 断面修復工                 | 1,400       |       |        |         |         | ●      | ●      |     |  |
| 41               | 北部1-168-下森田本     | 市道北部1-168号線 | 福井市下森田本町地係  | 不明   | R C 単純床版橋                                       | 2.5   | 6.7  |     |      |     |                | 主桁、床版     | 修繕           | 断面修復工                 | 1,400       |       |        |         |         | ●      | ●      |     |  |
| 42               | 南部1-110-花堂中1-001 | 市道南部1-110号線 | 福井市花堂中1丁目地係 | 不明   | R C 単純床版橋                                       | 3.7   | 7.5  |     |      |     |                | 主桁、床版     | 修繕           | 断面修復工                 | 1,400       |       |        |         |         | ●      | ●      |     |  |
| 43               | 中央1-403-宝永3      | 中央1-403号線   | 福井市宝永3丁目地係  | 不明   | R C 単純床版橋                                       | 2.9   | 12.5 |     | R5   |     | R10            | 床版        | 修繕           | 断面修復工                 | 700         |       |        |         |         | ●      | ●      |     |  |
| 44               | 中央2-404-町屋3      | 中央2-404号線   | 福井市町屋3丁目地係  | 不明   | R C 単純床版橋                                       | 11.5  | 2.5  |     |      |     |                | 頂版、側壁     | 修繕           | 断面修復工、ひび割れ注入工         | 3,900       |       |        |         |         |        | ●      | ●   |  |
| 45               | 開発跨線橋            | 環状西線        | 福井市町屋1丁目地係  | 1988 | P C 単純プレテンション T 桁橋 6 連 + P C 単純プレテンション空口ー桁橋 1 連 | 147.7 | 13.0 |     |      |     |                | 橋脚、伸縮装置   | 修繕           | 断面修復工、ひび割れ注入工、伸縮装置補修工 | 72,700      |       |        |         |         |        | ●      | ●   |  |
| 46               | 新旭橋              | 東部2-470号線   | 福井市手寄2丁目地係  | 1968 | 単純非合成 H 形鋼橋 2 連                                 | 32.9  | 1.5  |     |      |     |                | 支点部、支承部   | 修繕           | 添接板工、ボルト取替工、塗装塗替工     | 23,900      |       |        |         |         |        | ●      | ●   |  |
| 47               | 的場橋              | 西部1-199号線   | 福井市荒谷町地係    | 不明   | R C 単純床版橋                                       | 4.2   | 4.8  |     |      |     |                | 床版        | 修繕           | 断面修復工                 | 2,000       |       |        |         |         |        | ●      | ●   |  |
| 48               | 市道584-坪谷         | 584号線       | 福井市坪谷町地係    | 不明   | R C 単純床版橋                                       | 2.7   | 5.1  |     |      |     |                | 橋台        | 修繕           | 根固め工                  | 800         |       |        |         |         |        | ●      | ●   |  |
| 49               | 南部1-638-鉾ヶ崎      | 南部1-638号線   | 福井市鉾ヶ崎町地係   | 不明   | R C 単純床版橋                                       | 3.5   | 2.0  |     |      |     |                | 橋台        | 修繕           | 断面修復工                 | 3,900       |       |        |         |         |        | ●      | ●   |  |
| 対策に係る全体概算事業費（千円） |                  |             |             |      |                                                 |       |      |     |      |     |                |           |              |                       | 608,100     | 1,100 | 43,400 | 281,700 | 113,200 | 77,900 | 90,900 |     |  |

対策内容と実施時期は予定であり、現地の状況により変更となる可能性があります。

対策を予定している橋梁の対策内容と実施予定時期について(法定点検3巡目点検分 点検期間:R6～R10)

| 番号               | 橋梁名            | 路線名         | 所在地          | 架設年  | 上部工形式       | 橋長   | 幅員   | 優先度 | 点検年度 | 健全度 | 次期点検年度<br>(計画) | 主な損傷部材        | 対策内容<br>(計画) | 主な修繕工法                   | 事業費<br>(千円) | R6 | R7    | R8     | R9     | R10    | R11 |
|------------------|----------------|-------------|--------------|------|-------------|------|------|-----|------|-----|----------------|---------------|--------------|--------------------------|-------------|----|-------|--------|--------|--------|-----|
| 1                | 社橋             | 市道環状西線      | 福井市 測2丁目外 地係 | 1991 | 単純合成鋼鈑桁橋    | 16.9 | 18.5 |     | R6   |     | R11            | 主桁、横桁、伸縮装置    | 修繕           | 添接板工、ボルト取替工、塗膜塗替工、止水材取替工 | 68,500      |    | ●     | ●      |        |        |     |
| 2                | 狐橋             | 市道中央3-476号線 | 福井市 狐橋1丁目 地係 | 1969 | 単純非合成鋼鈑桁橋   | 24.6 | 7.8  |     |      |     |                | 床版、舗装         | 修繕           | 断面修復工、橋面防水工              | 29,300      |    |       | ●      | ●      |        |     |
| 3                | 鳴谷橋            | 市道645号線     | 福井市 大森町 地係   | 1977 | 単純合成H形鋼橋    | 29.7 | 4.5  |     |      |     |                | 主桁、横桁、支承、伸縮装置 | 修繕           | 添接板工、塗装塗替工、止水材取替工        | 33,400      |    |       |        | ●      | ●      |     |
| 4                | 市道657-平尾       | 市道657号線     | 福井市 平尾町 地係   | 不明   | コンクリートパイル橋  | 5.3  | 2.0  |     |      |     |                | 上部工           | 修繕           | 上部工取替工                   | 5,100       |    |       |        | ●      | ●      |     |
| 5                | 東部2-292-西方2    | 市道東部2-292号線 | 福井市 西方2丁目 地係 | 不明   | RC単純床版橋     | 2.4  | 7.4  |     |      |     |                | 床版            | 修繕           | 断面修復工                    | 5,800       |    |       |        | ●      | ●      |     |
| 6                | 東部2-60-御幸1     | 市道東部2-60号線  | 福井市 御幸1丁目 地係 | 不明   | RC単純床版橋     | 5.2  | 5.8  |     |      |     |                | 床版            | 修繕           | 断面修復工                    | 5,700       |    |       |        | ●      | ●      |     |
| 7                | 東部2-191-殿下-002 | 市道東部2-191号線 | 福井市 殿下町 地係   | 不明   | RCプレキャストT桁橋 | 4.3  | 5.0  |     |      |     |                | 上部工           | 修繕           | 上部工取替工                   | 12,200      |    |       |        | ●      | ●      |     |
| 8                | 東部2-193-殿下-001 | 市道東部2-193号線 | 福井市 殿下町 地係   | 不明   | RCプレキャストT桁橋 | 5.2  | 5.0  |     |      |     |                | 上部工           | 修繕           | 上部工取替工                   | 13,700      |    |       |        | ●      | ●      |     |
| 9                | 計石大宮-計石-002    | 市道計石大宮線     | 福井市 計石町 地係   | 不明   | 単純非合成H形鋼橋   | 7.0  | 3.7  |     |      |     |                | 主桁、伸縮装置       | 修繕           | 添接板工、伸縮装置補修工、塗装塗替工       | 11,700      |    |       |        | ●      | ●      |     |
| 10               | 中央2-235-大宮5    | 市道中央2-235号線 | 福井市 大宮5丁目 地係 | 不明   | RC単純床版橋     | 2.4  | 6.7  |     |      |     |                | 床版            | 修繕           | 断面修復工                    | 2,000       |    |       |        | ●      | ●      |     |
| 11               | 南部2-781-東大味    | 市道南部2-781号線 | 福井市 東大味町 地係  | 不明   | RC単純床版橋     | 2.0  | 5.1  |     |      |     |                | 下部工           | 修繕           | 断面修復工                    | 2,000       |    |       |        | ●      | ●      |     |
| 対策に係る全体概算事業費(千円) |                |             |              |      |             |      |      |     |      |     |                |               |              |                          | 189,400     | 0  | 8,500 | 65,000 | 51,300 | 64,600 | 0   |

対策内容と実施時期は予定であり、現地の状況により変更となる可能性があります。