

対策を予定している橋梁の対策内容と実施予定時期について(法定点検2巡目点検分 点検期間：R1～R5)

番号	橋梁名	路線名	所在地	架設年	上部工形式	橋長	幅員	優先度	点検年度	健全度	次期点検年度 (計画)	主な損傷部材	対策内容 (計画)	主な修繕工法	事業費 (千円)	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10		
1	大河橋	市道南部2-250号線	福井市太田町外地係	不明	R C単純床版橋	11.10	3.0		R1		R6	主桁、床版	修繕	断面修復工	9,300		●	●						
2	安田橋	市道西部2-180号線	福井市安田町地係	1979	単純合成鋼鈑桁橋	30.40	7.4					支承部、補修補強材	修繕	支承接替え、断面修復工	71,300		●	●	●					
3	南部1-106-花堂中1	市道南部1-106号線	福井市花堂中1丁目	不明	R C単純床版橋	8.00	2.1		R2		R7	主桁、床版	修繕	断面修復工	7,900		●		●					
4	北部2-162-玄正島-001	市道北部2-162号線	福井市玄正島町地係	不明	プレキャストボックスカルバート（逆三角形）	2.30	5.2					頂版	修繕	-	0		●							
5	豊島木田-花堂東1-002	市道豊島木田線	福井市花堂東1丁目地係	不明	R C単純床版橋	2.40	12.6					下部工	修繕	断面修復工	2,300		●							
6	環状西-町屋3	市道環状西線	福井市町屋3丁目地係	不明	プレキャストボックスカルバート（逆三角形）	2.50	12.3					頂版	修繕	断面修復工	4,100		●							
7	北部2-162-玄正島-002	市道北部2-162号線	福井市玄正島町地係	不明	プレキャストボックスカルバート（逆三角形）	2.50	5.4					頂版	修繕	断面修復工	3,000			●						
8	東部1-354-島橋	市道東部1-354号線	福井市島橋町地係	不明	R C単純床版橋+R Cボックスカルバート	3.50	9.5					主桁、下部工	修繕	断面修復工	5,500		●		●					
9	中央2-265-二の宮5	市道中央2-265号線	福井市二の宮5丁目地係	不明	R C単純床版橋	2.10	9.2					主桁、床版	修繕	断面修復工	1,800	●	●							
10	市道311-三留-003	市道311号線	福井市三留町地係	不明	R CプレキャストT桁橋	4.30	6.1					主桁、横桁	修繕	断面修復工	7,000		●	●						
11	西部1-344-御所垣内	市道西部1-344号線	福井市御所垣内町地係	不明	単純非合成H形鋼橋	5.80	1.0					主桁、対傾構	修繕	撤去工	1,000					●				
12	西部1-133-西畑	市道西部1-133号線	福井市西端町地係	不明	単純非合成H形鋼橋	7.50	2.3					主桁	修繕	断面修復工、塗装塗替工	14,300		●		●					
13	西部2-98-風尾	市道西部2-98号線	福井市風尾町地係	不明	単純非合成H形鋼橋	9.50	2.9					支承部	修繕	断面修復工、塗装塗替工	14,200		●	●						
14	市道102-平尾-001	市道102号線	福井市平尾町地係	不明	R C単純T桁橋+P C単純プレテンションホールー桁橋	13.50	7.8					主桁	修繕	断面修復工	16,500		●	●						
15	明寺橋	市道2号線	福井市大森町地係	1967	単純合成H形鋼橋	22.70	6.0					主桁、伸縮装置	修繕	断面修復工、塗装塗替工、伸縮装置取替	52,300		●	●	●					
16	北部1-171-古市2	市道北部1-171号線	福井市古市2丁目地係	不明	R C単純床版桁橋	2.05	3.7					主桁	修繕	断面修復工	2,800		●	●						
17	北部1-210-八重巻中	市道北部1-210号線	福井市八重巻中町地係	不明	R C単純床版桁橋	3.93	3.7					主桁	修繕	断面修復工	3,100		●							
18	玉川橋	市道福井川西線	福井市文京7丁目外地係	1988	単純銅床版鈑桁橋	29.8	20.8					伸縮装置	修繕	伸縮装置取替	111,200		●	●						
19	三和橋	市道295号線	福井市下天下町外地係	1983	単純合成H形鋼橋 2連	44.8	3.5		主桁、高欄	修繕	添接板工、高欄補修	42,800			●	●								
20	環状西-種池1	市道環状西線	福井市種池1丁目地係	不明	R C単純床版桁橋	2.40	13.5		R3		R8	主桁、床版	修繕	断面修復工	800			●						
21	中央2-101-大宮3	市道中央2-101号線	福井市大宮3丁目地係	不明	R C単純床版桁橋	2.60	8.5					主桁、床版	修繕	断面修復工	4,400			●	●					
22	中央2-124-大宮4-002	市道中央2-124号線	福井市大宮4丁目地係	不明	R C単純床版桁橋	2.40	8.2					主桁、床版	修繕	断面修復工	600	●								
23	中央2-287-大宮3-002	市道中央2-287号線	福井市大宮3丁目地係	不明	R C単純床版桁橋	2.50	7.9					主桁、床版	修繕	断面修復工	4,100				●	●				
24	中央1-94-照手4	市道中央1-94号線	福井市照手4丁目地係	不明	単純非合成I形鋼橋+R C単純床版橋	2.50	8.6					主桁	修繕	断面修復工	7,500				●	●				
25	中央1-112-照手2	市道中央1-112号線	福井市照手2丁目地係	不明	R C単純床版桁橋	3.40	8.7					主桁、床版	修繕	断面修復工	5,900				●	●				
26	北部1-280-中角-002	市道北部1-280号線	福井市中角町地係	不明	R C単純床版桁橋	4.30	9.8					主桁、床版	修繕	断面修復工	5,400				●	●				
27	中央1-547-町屋3	市道中央1-547号線	福井市町屋3丁目地係	不明	R C単純床版橋	2.70	5.1					主桁	修繕	断面修復工	2,600				●					
28	南部2-327-栃泉	市道南部2-327号線	福井市栃泉町地係	不明	R C単純床版橋	8.80	4.6					主桁	修繕	断面修復工	1,500					●				
29	南部2-352-脇三ヶ	市道南部2-352号線	福井市脇三ヶ町地係	不明	P C単純プレテンションI桁橋	9.80	4.6					主桁	修繕	断面修復工	1,500					●				
30	南部2-247-上河北	市道南部2-247号線	福井市上河北町地係	不明	R C単純床版橋	3.50	4.0					橋台	修繕	断面修復工	1,200				●					
31	西部1-50-浜島	市道西部1-50号線	福井市浜町地係	不明	R Cボックスカルバート	2.00	4.3					主桁	修繕	断面修復工	2,300				●					
32	西部1-304-浄土寺	市道西部1-304号線	福井市浄土寺町地係	不明	R C単純床版橋	3.33	5.0					主桁	修繕	断面修復工	3,200				●	●				
33	中央2-307-文京2	市道中央2-307号線	福井市文京2丁目地係	不明	R C単純床版橋	3.20	8.6					床版	修繕	断面修復工	5,500				●	●				
34	計石大宮-野波	市道計石大宮線	福井市野波町地係	不明	単純非合成H形鋼橋	7.0	4.0					R4		R9	主桁、横桁、支承部	修繕	添接板工、ボルト取替工、塗装塗替工	5,700				●	●	
35	中央1-270-春山2	市道中央1-270号線	福井市春山2丁目地係	不明	R C単純床版橋	4.9	6.5		主桁、床版	修繕	断面修復工				1,500					●	●			
36	西部1-145-免鳥	市道西部1-145号線	福井市免鳥町地係	不明	R C単純床版橋	7.2	7.3		主桁、床版	修繕	断面修復工				13,200					●	●			
37	四ツ城橋	市道東部2-93号線	福井市城東2丁目地係	1960	P C単純プレテンションI桁橋	28.5	6.8		下部工、伸縮装置	修繕	断面修復工、伸縮装置補修工				21,000					●	●			
38	東部1-143-米松1	市道東部1-143号線	福井市米松1丁目地係	不明	R C単純床版橋	3.1	13.7		主桁、床版、橋台	修繕	断面修復工、充填工				22,000					●	●			
39	清明大橋	市道南部1-734号線	福井市下荒井町地係	1981	P C単純プレテンションホールー桁橋	20.4	12.8		主桁、袖擁壁	修繕	断面修復工				21,000					●	●			
40	北部1-83-上森田2	市道北部1-83号線	福井市上森田2丁目地係	不明	R C単純床版橋	3.1	5.6		主桁、床版	修繕	断面修復工				1,400					●	●			
41	北部1-168-下森田本	市道北部1-168号線	福井市下森田本町地係	不明	R C単純床版橋	2.5	6.7		主桁、床版	修繕	断面修復工				1,400					●	●			
42	南部1-110-花堂中1-001	市道南部1-110号線	福井市花堂中1丁目地係	不明	R C単純床版橋	3.7	7.5		主桁、床版	修繕	断面修復工				1,400					●	●			
43	中央1-403-宝永3	中央1-403号線	福井市宝永3丁目地係	不明	R C単純床版橋	2.9	12.5		R5		R10	床版	修繕	断面修復工	1,000					●				
44	中央2-404-町屋3	中央2-404号線	福井市町屋3丁目地係	不明	R C単純床版橋	11.5	2.5					頂版、側壁	修繕	断面修復工、ひび割れ注入工	5,000						●	●		
45	開発跨線橋	環状西線	福井市町屋1丁目地係	1988	P C単純プレテンションT桁橋6連・P C単純プレテンションボロー桁橋1連	147.7	13.0					橋脚、伸縮装置	修繕	断面修復工、ひび割れ注入工、伸縮装置補修工	73,000					●	●			
46	新旭橋	東部2-470号線	福井市手寄2丁目地係	1968	単純非合成H形鋼橋 2連	32.9	1.5					支点部、支承部	修繕	添接板工、ボルト取替工、塗装塗替工	24,000					●	●			
47	的場橋	西部1-199号線	福井市荒谷町地係	不明	R C単純床版橋	4.2	4.8					床版	修繕	断面修復工	2,000						●			
48	市道584-坪谷	584号線	福井市坪谷町地係	不明	R C単純床版橋	2.7	5.1					橋台	修繕	根固め工	1,000						●			
49	南部1-638-鉾ヶ崎	南部1-638号線	福井市鉾ヶ崎町地係	不明	R C単純床版橋	3.5	2.0					橋台	修繕	断面修復工	5,000						●	●		
対策に係る全体概算事業費（千円）															614,900	1,100	43,400	281,700	113,200	83,600	92,000			

対策内容と実施時期は予定であり、現地の状況により変更となる可能性があります。

対策を予定している橋梁の対策内容と実施予定時期について(法定点検3巡目点検分 点検期間:R6～R10)

番号	橋梁名	路線名	所在地	架設年	上部工形式	橋長	幅員	優先度	点検年度	健全度	次期点検年度 (計画)	主な損傷部材	対策内容 (計画)	主な修繕工法	事業費 (千円)	R6	R7	R8	R9	R10	R11
1	社橋	市道環状西線	福井市 測2丁目外 地係	1991	単純合成鋼鈑桁橋	16.9	18.5		R6		R11	主桁、横桁、伸縮装置	修繕	添接板工、ボルト取替工、塗膜塗替工、止水材取替工	68,500		●	●			
2	狐橋	市道中央3-476号線	福井市 狐橋1丁目 地係	1969	単純非合成鋼鈑桁橋	24.6	7.8					床版、舗装	修繕	断面修復工、橋面防水工	29,300			●	●		
3	鳴谷橋	市道645号線	福井市 大森町 地係	1977	単純合成H形鋼橋	29.7	4.5					主桁、横桁、支承、伸縮装置	修繕	添接板工、塗装塗替工、止水材取替工	33,400				●	●	
4	市道657-平尾	市道657号線	福井市 平尾町 地係	不明	コンクリートパイル橋	5.3	2.0					上部工	修繕	上部工取替工	5,100				●	●	
5	東部2-292-西方2	市道東部2-292号線	福井市 西方2丁目 地係	不明	RC単純床版橋	2.4	7.4					床版	修繕	断面修復工	5,800				●	●	
6	東部2-60-御幸1	市道東部2-60号線	福井市 御幸1丁目 地係	不明	RC単純床版橋	5.2	5.8					床版	修繕	断面修復工	5,700				●	●	
7	東部2-191-殿下-002	市道東部2-191号線	福井市 殿下町 地係	不明	RCプレキャストT桁橋	4.3	5.0					上部工	修繕	上部工取替工	12,200				●	●	
8	東部2-193-殿下-001	市道東部2-193号線	福井市 殿下町 地係	不明	RCプレキャストT桁橋	5.2	5.0					上部工	修繕	上部工取替工	13,700				●	●	
9	計石大宮-計石-002	市道計石大宮線	福井市 計石町 地係	不明	単純非合成H形鋼橋	7.0	3.7					主桁、伸縮装置	修繕	添接板工、伸縮装置補修工、塗装塗替工	11,700				●	●	
10	中央2-235-大宮5	市道中央2-235号線	福井市 大宮5丁目 地係	不明	RC単純床版橋	2.4	6.7					床版	修繕	断面修復工	2,000				●	●	
11	南部2-781-東大味	市道南部2-781号線	福井市 東大味町 地係	不明	RC単純床版橋	2.0	5.1					下部工	修繕	断面修復工	2,000				●	●	
対策に係る全体概算事業費(千円)															189,400	0	8,500	65,000	51,300	64,600	0

対策内容と実施時期は予定であり、現地の状況により変更となる可能性があります。