

出来形管理写真撮影箇所一覧表

【第14編 上水道編】

| 編                 | 章          | 節             | 条          | 枝番 | 工種                       | 写真管理項目                               |                 |                     | 摘要       |            |  |
|-------------------|------------|---------------|------------|----|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|------------|--|
|                   |            |               |            |    |                          | 撮影項目                                 | 撮影頻度            | 撮影時期                |          |            |  |
| 14<br>上水道編        | 1<br>管布設工事 | 5<br>管布設工(開削) | 2<br>試掘調査  |    | 試験調査                     | 試験掘削状況                               | 1 試掘調査毎に1回      | 施工中                 | 指定した場合のみ |            |  |
|                   |            |               |            |    |                          | 埋設物の埋設状況(埋設物間の距離・寄り・土被り状況)           | 1 試掘調査毎に1回      | 施工中                 |          |            |  |
|                   |            |               |            |    |                          | 舗装道路復旧状況                             | 1 試掘調査毎に1回      | 施工中                 |          |            |  |
|                   |            |               |            |    |                          |                                      | 家屋施設調査          | 周辺家屋等の調査状況(着手前・完成後) | 適宜       | 施工前後       |  |
|                   |            |               |            |    |                          |                                      | 既設埋設物防護         | 防護作業、防護状態の確認        | 適宜       | 施工中<br>施工後 |  |
|                   |            |               |            |    |                          |                                      |                 | 撤去作業の状況             | 適宜       | 施工中        |  |
|                   |            |               |            |    | 地下観測孔の設置状況               | 適宜                                   | 施工中<br>施工後      |                     |          |            |  |
| 14<br>上水道編        | 1<br>管布設工事 | 5<br>管布設工(開削) | 3<br>管路土工  |    | 管路掘削                     | 掘削状況<br>掘削深                          | 測点毎、発進・到達立坑は全箇所 | 施工中<br>施工後          |          |            |  |
|                   |            |               |            |    | 管路埋戻                     | 埋戻土状況確認                              | 測点毎・変化点毎        | 施工中                 |          |            |  |
|                   |            |               |            |    |                          | 埋戻状況(仕上り層ごと)                         | 測点毎・変化点毎        | 施工中                 |          |            |  |
|                   |            |               |            |    |                          | 敷均し・締固め状況(仕上り層ごと)                    | 測点毎・変化点毎        | 施工中                 |          |            |  |
|                   |            |               |            |    | 発生土処理工                   | トラック積込状況(瓦礫含む)                       | 測点毎             | 施工中                 |          |            |  |
| 残土処分先の状況(自由処分の場合) | 処分先毎       | 投棄後           |            |    |                          |                                      |                 |                     |          |            |  |
| 14<br>上水道編        | 1<br>管布設工事 | 5<br>管布設工(開削) | 4<br>管路土留工 |    | 矢板工(木矢板・軽量鋼矢板等)          | 第3編土木工事共通編2-3-4 矢板工に準ずる。             |                 |                     |          |            |  |
|                   |            |               |            |    | 土留工(横矢板等)                | 第3編土木工事共通編2-10-5 土留・仮締切工に準ずる。        |                 |                     |          |            |  |
|                   |            |               |            |    | ライナープレート式土留工             | 第12編下水道編1-12-5 ライナープレート式土留工及び土工に準ずる。 |                 |                     |          |            |  |
|                   |            |               |            |    | 地下水位低下工(ウエルポイント等)        | 第12編下水道編1-3-12 地下水位低下工に準ずる。          |                 |                     |          |            |  |
|                   |            |               |            |    | 地盤改良工(薬液注入工)             | 第3編土木工事共通編2-7-9 固結工に準ずる。             |                 |                     |          |            |  |
|                   |            |               |            |    | 路面覆工                     | 第12編下水道編1-12-9 路面覆工に準ずる。             |                 |                     |          |            |  |
| 14<br>上水道編        | 1<br>管布設工事 | 5<br>管布設工(開削) | 5<br>6     |    | 管布設工<br>仮設管布設工(ダクタイル鋳鉄管) | 土被り・出幅の状況(道路境界又は目標物から確認できること)        | 測点毎・変化点毎        | 管据付完了後              |          |            |  |

出来形管理写真撮影箇所一覧表

| 編   | 章          | 節             | 条      | 枝番 | 工種                                      | 写真管理項目  |   |            | 摘要 |
|---|------------|---------------|--------|----|---|---|---|------------|----|
|   |            |               |        |    |   | 撮影項目  | 撮影頻度  | 撮影時期       |    |
| 14<br>上水道編                                      | 1<br>管布設工事 | 5<br>管布設工(開削) | 5<br>6 |    | 管布設工<br>仮設管布設工<br>(ダクタイル鋳鉄管)            | 既設埋設物との<br>離隔状態                                     | 適宜  | 管据付完了後     |    |
|   |            |               |        |    |   | 吊り込み据付作業状況  | 測点毎   | 管据付中       |    |
|   |            |               |        |    |   | 管切断・挿口加工<br>(溝切・端面処理) 状況及び切管延長                      | 全数量   | 施工中<br>施工後 |    |
|   |            |               |        |    |   | 受口、挿口清掃状況   | 測点毎   | 管挿入前       |    |
|   |            |               |        |    |   | 接合状況・接合完了状態   | φ600 以上は全数量<br>φ600 未満は測点毎<br>(継輪・フランジは全箇所) | 施工中<br>施工後 |    |
|   |            |               |        |    |   | トルク測定状況   | φ600 以上は全数量<br>φ600 未満は測点毎<br>(継輪・フランジは全箇所) | 測定時        |    |
|   |            |               |        |    |   | 伸縮可とう管の<br>設置状況                                     | 1 施工箇所毎                                     | 施工中<br>施工後 |    |
|   |            |               |        |    |   | 表示テープ・保安<br>シート・ロケーテ<br>ィングワイヤー<br>の設置状況            | 測点毎 (管布設工,<br>埋戻工との兼用可)                     | 施工後        |    |
|   |            |               |        |    |   | 継手部水圧試験<br>の状況 (水圧ゲー<br>ジ計確認・試験状<br>況・監督職員立会<br>状況) | 1 検査箇所毎                                     | 試験実施中      |    |
|   |            |               |        |    | オフセット測<br>量・検測状況                        | 変化点毎  | 管据付完了後                                      |            |    |
|   |            |               |        |    | 管布設工<br>仮設管布設工<br>(鋼管 (ステンレス<br>鋼鋼管含む)) | 土被り・出幅の状<br>態 (道路境界又は<br>目標物から確認<br>できること)          | 測点毎・変化点毎                                    | 管据付完了後     |    |
|   |            |               |        |    |   | 既設埋設物との<br>離隔状態                                     | 適宜  | 管据付完了後     |    |
|   |            |               |        |    |   | 既設管の切断状<br>況  | 適宜  | 施工中<br>施工後 |    |
|   |            |               |        |    |   | 仮付、据付作業状<br>況                                       | 測点毎   | 管据付中       |    |
|   |            |               |        |    |   | 溶接作業状況 (目<br>違い量・ルートギ<br>ャップ値・カラー<br>チェック含む)        | 測点毎<br>10 箇所ごとに 1 箇<br>所                    | 施工中<br>施工後 |    |
|   |            |               |        |    |   | 現場塗装の状況   | 測点毎   | 据付完了後      |    |
|   |            |               |        |    |   | ジョイントコー<br>トの施工状況                                   | 適宜  | 施工中<br>施工後 |    |
| 現場検査状況<br>(X線検査等非<br>破壊検査・ピンホ<br>ール検査・膜厚測<br>定) | 適宜         | 検査時           |        |    |   |   |   |            |    |

出来形管理写真撮影箇所一覧表

| 編          | 章          | 節             | 条      | 枝番 | 工種                                       | 写真管理項目                                    |                        |            | 摘要 |
|------------|------------|---------------|--------|----|--|---|------------------------|------------|----|
|            |            |               |        |    |  | 撮影項目                                      | 撮影頻度                   | 撮影時期       |    |
| 14<br>上水道編 | 1<br>管布設工事 | 5<br>管布設工（開削） | 5<br>6 |    | 管布設工<br>仮設管布設工<br>（鋼管（ステンレス<br>鋼鋼管含む））   | 表示テープ・保安<br>シート・ロケーテ<br>ィングワイヤー<br>の設置状況  | 測点毎（管布設工，<br>埋戻工との兼用可） | 施工後        |    |
|            |            |               |        |    |  | 支持金具の材料<br>確認                             | 1 施工箇所毎                | 施工中<br>施工後 |    |
|            |            |               |        |    |  | 支持金具の設置<br>状況                             | 1 施工箇所毎                | 施工中<br>施工後 |    |
|            |            |               |        |    |  | オフセット測<br>量・検測状況                          | 変化点毎                   | 管据付完了後     |    |
|            |            |               |        |    | 管布設工<br>仮設管布設工<br>（ビニル管）                 | 土被り・出幅の状<br>態（道路境界又は<br>目標物から確認<br>できること） | 測点毎・変化点毎               | 管据付完了後     |    |
|            |            |               |        |    |  | 既設埋設物との<br>離隔状態                           | 適宜                     | 管据付完了後     |    |
|            |            |               |        |    |  | 管切断（端面処<br>理）状況及び切管<br>延長                 | 全数量                    | 施工中<br>施工後 |    |
|            |            |               |        |    |  | 受口、挿口清掃状<br>況                             | 測点毎                    | 管挿入前       |    |
|            |            |               |        |    |  | 接合状況・接合完<br>了状態                           | 測点毎                    | 施工中<br>施工後 |    |
|            |            |               |        |    |  | 離脱防止金具の<br>取付・トルク測定<br>状況                 | 測点毎                    | 施工中<br>施工後 |    |
|            |            |               |        |    |  | 表示テープ・保安<br>シート・ロケーテ<br>ィングワイヤー<br>の設置状況  | 測点毎（管布設工，<br>埋戻工との兼用可） | 施工後        |    |
|            |            |               |        |    |  | オフセット測<br>量・検測状況                          | 変化点毎                   | 管据付完了後     |    |
|            |            |               |        |    | 管布設工<br>仮設管布設工<br>（配水用ポリエチレ<br>ン管（EF接合）） | 土被り・出幅の状<br>態（道路境界又は<br>目標物から確認<br>できること） | 測点毎・変化点毎               | 管据付完了後     |    |
|            |            |               |        |    |  | 既設埋設物との<br>離隔状態                           | 適宜                     | 管据付完了後     |    |
|            |            |               |        |    |  | 管切断（端面処<br>理）状況及び切管<br>延長                 | 全数量                    | 施工中<br>施工後 |    |
|            |            |               |        |    |  | 接合部清掃状態<br>（融着表面の切<br>削状況含む）              | 測点毎                    | 管挿入前       |    |
|            |            |               |        |    |  | EF接合状況・接<br>合完了状態<br>（インジケータ<br>ー確認）      | 全数量                    | 施工後        |    |
|            |            |               |        |    |  | 表示テープ・保安<br>シート・ロケーテ<br>ィングワイヤー<br>の設置状況  | 測点毎（管布設工，<br>埋戻工との兼用可） | 施工後        |    |
|            |            |               |        |    |  | 布設延長検測                                    | 測点毎（管布設工，<br>埋戻工との兼用可） | 施工後        |    |

出来形管理写真撮影箇所一覧表

| 編          | 章          | 節             | 条        | 枝番      | 工種                                   | 写真管理項目                         |                     |                   | 摘要 |
|------------|------------|---------------|----------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|----|
|            |            |               |          |         |                                      | 撮影項目                           | 撮影頻度                | 撮影時期              |    |
| 14<br>上水道編 | 1<br>管布設工事 | 5<br>管布設工(開削) | 5<br>6   |         | 管布設工<br>仮設管布設工<br>(配水用ポリエチレン管(EF接合)) | オフセット測量・検測状況                   | 変化点毎(管布設工,埋戻工との兼用可) | 施工後               |    |
|            |            |               |          |         | 管布設工<br>仮設管布設工<br>(既設管撤去)            | 撤去工事路線の施工前状況                   | 適宜                  | 施工前               |    |
|            |            |               |          |         |                                      | 撤去管の埋設状況                       | 適宜                  | 施工前               |    |
|            |            |               |          |         |                                      | 撤去後の同一位置での状況                   | 適宜                  | 施工後               |    |
|            |            |               |          |         |                                      | 撤去された管の状況                      | 1 施工箇所毎             | 施工中<br>施工後        |    |
|            |            |               |          |         |                                      | 存置管の閉塞状況                       | 適宜                  | 施工中<br>施工後        |    |
|            |            |               |          |         |                                      | 既設管の処分先の状況                     | 適宜                  | 積込前<br>積込中<br>積込後 |    |
| 14<br>上水道編 | 1<br>管布設工事 | 5<br>管布設工(開削) | 7        |         | 管防護工                                 | 管防護の施工状況                       | 1 施工箇所毎             | 施工中               |    |
|            |            |               |          |         | コンクリートの高さ・幅・各部長さ・管中心までの寸法検測状況        | 1 施工箇所毎                        | 施工後                 |                   |    |
|            |            |               |          |         | 配筋の材料・ピッチ・監督職員の立会状況                  | 1 施工箇所毎                        | コンクリート打設前           |                   |    |
| 14<br>上水道編 | 1<br>管布設工事 | 5<br>管布設工(開削) | 8<br>塗装工 | 足場及び防護工 | 足場並びに防護シートの取り付け状況と完了後の状況             | 1 施工箇所毎(全景)                    | 施工中<br>施工後          |                   |    |
|            |            |               |          |         | 路面(水面)からの余裕高の確認状況                    | 1 施工箇所毎(全景)                    | 確認実施中               |                   |    |
|            |            |               |          |         | 制限高さ通知用の表示施設等の状況                     | 1 施工箇所毎(全景)                    | 設置中<br>設置後          |                   |    |
|            |            |               |          | 素地調整工   | ケレン前の状態                              | 10m以内に1箇所(桁及び支承部等を含む)          | 施工前                 |                   |    |
|            |            |               |          |         | ケレン中の状況                              | 10m以内に1箇所                      | 施工中                 |                   |    |
|            |            |               |          |         | ケレン後の状態                              | 10m以内に1箇所                      | 施工後                 |                   |    |
|            |            |               |          |         | 膜厚測定状況(段階確認・段階検査含む)                  | 10m以内に1箇所                      | 測定時                 |                   |    |
|            |            |               |          | 塗装工     | 材料及び使用量の確認                           | 搬入時と施工完了時                      | 施工前<br>施工後          |                   |    |
|            |            |               |          |         | 塗装環境の状態(乾湿温計を含む)                     | 塗装工程毎                          | 施工中                 |                   |    |
|            |            |               |          |         | 塗装中の状況及び塗装後の状態                       | 塗装工程毎<br>10m以内に1箇所(桁及び支承部等を含む) | 施工中<br>施工後          |                   |    |

出来形管理写真撮影箇所一覧表

| 編          | 章          | 節                                  | 条           | 枝番 | 工種  | 写真管理項目                                |                               |                     | 摘要 |
|------------|------------|------------------------------------|-------------|----|---|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----|
|            |            |                                    |             |    |   | 撮影項目                                  | 撮影頻度                          | 撮影時期                |    |
| 14<br>上水道編 | 1<br>管布設工事 | 6<br>管布設工（小口径推進）<br>・7<br>管布設工（推進） |             |    | 小口径推進<br>推進                               | 推進先導管の全景                              | 1 施工箇所毎                       | 施工前                 |    |
|            |            |                                    |             |    |   | 発進、到達立坑の<br>築造、撤去状況                   | 1 施工箇所毎                       | 施工中<br>施工後          |    |
|            |            |                                    |             |    |   | 支圧壁築造、撤去<br>状況                        | 1 施工箇所毎                       | 施工中                 |    |
|            |            |                                    |             |    |   | 推進作業状況<br>（推進設備設置<br>状態を含む）           | 1 施工箇所毎                       | 施工中                 |    |
|            |            |                                    |             |    |   | 滑材及び裏込注<br>入作業の状況                     | 1 施工箇所毎                       | 施工中                 |    |
|            |            |                                    |             |    |   | 排土処理設備及<br>び排土処理作業<br>状況              | 1 施工箇所毎                       | 施工中                 |    |
|            |            |                                    |             |    |   | 管内清掃の状態                               | 1 施工箇所毎                       | 施工後                 |    |
|            |            |                                    |             |    |   | 路面沈下観測設<br>備及び沈下測量<br>作業の状態           | 1 施工箇所毎                       | 施工中                 |    |
| 14<br>上水道編 | 1<br>管布設工事 | 8<br>管布設工（シールド）                    |             |    | シールド                                      |                                       | 第12編下水道編第6節管きよ（シールド）<br>に準ずる。 |                     |    |
| 14<br>上水道編 | 1<br>管布設工事 | 9<br>弁類及び消火栓設置工                    | 4<br>5<br>6 |    | 仕切弁<br>消火栓<br>空気弁                         | 弁（不断水式を含<br>む）、栓類の据付<br>状況            | 全箇所                           | 据付中<br>据付後          |    |
|            |            |                                    |             |    |   | 継手接合・トルク<br>測定状況                      | 全箇所                           | 施工中<br>施工後<br>測定実施中 |    |
|            |            |                                    |             |    |   | 鉄蓋・筐・室プロ<br>ックの据付状況<br>（室内部の全景）       | 全箇所                           | 据付中<br>据付後          |    |
|            |            |                                    |             |    |   | 鉄蓋と路面の擦<br>り付け状況                      | 全箇所                           | 施工後                 |    |
| 14<br>上水道編 | 1<br>管布設工事 | 9<br>弁類及び消火栓設置工                    | 7           |    | 不断水工<br>（不断水式仕切弁）<br>（割T字管、不断水<br>式簡易仕切弁） | 割T字管、不断水<br>式仕切弁の据付<br>作業及び完了後<br>の状態 | 適宜                            | 据付中<br>据付後          |    |
|            |            |                                    |             |    |   | 穿孔作業の状況                               | 全箇所                           | 施工中                 |    |
|            |            |                                    |             |    |   | 切断片及び切屑<br>等の除去状況                     | 適宜                            | 穿孔完了後               |    |
|            |            |                                    |             |    |   | 水圧試験及び漏<br>水確認状況                      | 1 試験箇所毎                       | 既設管連絡前<br>（試験実施中）   |    |
| 14<br>上水道編 | 1<br>管布設工事 | 10<br>連絡工                          | 1           |    | 既設管連絡                                     | 既設管の配管状<br>況及び連絡工完<br>了後の状況           | 1 施工箇所毎                       | 施工中<br>施工後          |    |
| 14<br>上水道編 | 事1<br>管布設工 | 10<br>連絡工                          | 6           |    | エアバッグ工                                    | エアバッグ工<br>で使用する材料                     | 適宜                            | 施工前                 |    |

出来形管理写真撮影箇所一覧表

| 編          | 章          | 節           | 条 | 枝番 | 工種          | 写真管理項目                       |                         |            | 摘要 |
|------------|------------|-------------|---|----|-------------|------------------------------|-------------------------|------------|----|
|            |            |             |   |    |             | 撮影項目                         | 撮影頻度                    | 撮影時期       |    |
| 14<br>上水道編 | 1<br>管布設工事 | 10<br>連絡工   | 6 |    | エアータグ工      | エアータグ用サドル分水栓取付（穿孔作業含む）状況     | 1 施工箇所毎                 | 施工中        |    |
|            |            |             |   |    |             | エアータグ用止水機取付状況                | 1 施工箇所毎                 | 施工中        |    |
|            |            |             |   |    |             | エアータグ挿入状況                    | 1 施工箇所毎                 | 施工中        |    |
|            |            |             |   |    |             | 既設管止水状況                      | 1 施工箇所毎                 | 既設管切断前     |    |
|            |            |             |   |    |             | エアータグ用サドル分水栓止（駒下げ）状況         | 1 施工箇所毎                 | 施工後        |    |
|            |            |             |   |    |             | エアータグ用サドル分水栓取付箇所のポリスリーブ取付状況  | 1 施工箇所毎                 | 施工後        |    |
| 14<br>上水道編 | 1<br>管布設工事 | 11<br>給水切替工 | 1 |    | 使用材料        | 工事で使用する主な材料の全景               | 10 施工箇所毎                | 施工前        |    |
|            |            |             | 3 |    | 給水管布設工      | ポリエチレン管の布設状況（土被り、寄り）         | 10 施工箇所毎                | 施工中        |    |
|            |            |             |   |    |             | ポリエチレン管継手接合状況                | 10 施工箇所毎                | 施工中        |    |
|            |            |             |   |    |             | ロケータイングワイヤーの設置状況             | 10 施工箇所毎                | 施工中        |    |
|            |            |             | 3 |    | 給水管布設工      | 布設状況及び延長（検測状況含む）             | 10 施工箇所毎                | 管据付完了後     |    |
|            |            |             | 4 | 1  | 分木工（サドル分水栓） | サドル分水栓の取付状況                  | 10 施工箇所毎                | 施工中        |    |
|            |            |             |   |    |             | 分水栓の穿孔状況（穿孔者・穿孔資格者名が確認できること） | 10 施工箇所毎                | 施工中        |    |
|            |            |             |   |    |             | インサートリング挿入状況                 | 10 施工箇所毎                | 穿孔完了後      |    |
|            |            |             |   |    |             | 分水栓取付後の状態（オフセット測量状況）         | 1 施工箇所毎                 | 施工後        |    |
|            |            |             |   |    |             | 分水栓止（駒下げ）の状況                 | 適宜                      | 施工後        |    |
|            |            |             | 4 | 2  | 分木工（割T字管）   |                              | 第14編上水道編1-9-7 不断水工に準ずる。 |            |    |
|            |            |             | 5 |    | 止水栓         | 止水栓・仕切弁の取付状況                 | 10 施工箇所毎                | 施工中        |    |
|            |            |             |   |    |             | 継手接合（トルク測定含む）状況              | 10 施工箇所毎                | 施工中        |    |
|            |            |             |   |    |             | 筐、受・枠ブロック等の据付状況              | 10 施工箇所毎                | 施工中        |    |
|            |            |             |   |    |             | 鉄蓋と路面の擦り付け状態                 | 10 施工箇所毎                | 施工中        |    |
|            |            |             | 6 |    | 宅内切替        | メーター・特殊止水栓・BOX等の取付状態         | 10 施工箇所毎                | 施工中<br>施工後 |    |
|            |            |             |   |    |             | フレキシブル継手・逆止弁等の取付状態           | 10 施工箇所毎                | 施工中<br>施工後 |    |
|            |            |             |   |    |             | 宅内管との接合状況                    | 1 施工箇所毎                 | 施工中<br>施工後 |    |

出来形管理写真撮影箇所一覧表

| 編          | 章          | 節           | 条          | 枝番 | 工種                          | 写真管理項目  |                              |                   | 摘要    |
|------------|------------|-------------|------------|----|-----------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------|
|            |            |             |            |    |                             | 撮影項目  | 撮影頻度                         | 撮影時期              |       |
| 14<br>上水道編 | 1<br>管布設工事 | 11<br>給水切替工 | 6          |    | 宅内切替                        | 宅内切替状況<br>(メーターBOX内の全景)                         | 10 施工箇所毎                     | 施工後               |       |
|            |            |             |            |    |                             | 宅内の復旧・取壊し<br>状態(土間コンクリート・<br>タイル等)              | 1 施工箇所毎                      | 施工前<br>施工後        |       |
|            |            |             |            |    |                             | メーターの据付<br>状況                                   | 10 施工箇所毎                     | 施工後               |       |
| 14<br>上水道編 | 1<br>管布設工事 | 12<br>通水試験工 |            |    | 通水試験                        | 水張・洗管状況   | 1 施工箇所毎                      | 施工中               |       |
|            |            |             |            |    |                             | 水圧試験の状況<br>(水圧ゲージ計<br>確認・試験状<br>況・監督職員立<br>会状況) | 1 試験箇所毎                      | 既設管連絡前<br>(試験実施中) |       |
| 14<br>上水道編 | 1<br>管布設工事 | 13<br>付帯工   | 2<br>舗装撤去工 |    | 舗装切断・破碎工                    | 切断状況  | 測点毎・変化点毎                     | 施工中               | 舗装種別毎 |
|            |            |             |            |    |                             | 舗装取壊し積込<br>状況(厚さ・幅の<br>確認)                      | 測点毎・変化点毎                     | 施工中               |       |
|            |            |             |            |    | 既設構造物取壊工                    | 取壊し物の形状、<br>寸法                                  | 測点毎・変化点毎                     | 施工前               | 構造物毎  |
|            |            |             |            |    |                             | 取壊し作業状況   | 測点毎・変化点毎                     | 施工中               |       |
|            |            |             |            |    | 廃材運搬処理工                     | 再資源化施設へ<br>の搬入状況                                | 再資源化施設へ<br>の搬入状況は最低1<br>工事1回 | 施工中               |       |
| 14<br>上水道編 | 1<br>管布設工事 | 13<br>付帯工   | 3<br>舗装復旧工 |    | 路盤工                         | 敷均し・転圧状況<br>(不陸整正を含<br>む)                       | 測点毎                          | 施工中<br>施工後        |       |
|            |            |             |            |    |                             | アスファルト舗装工                                       | タックコート・プ<br>ライムコート散<br>布状況   | 測点毎               |       |
|            |            |             |            |    | 基層・表層の厚<br>さ、転圧状況           |   | 測点毎                          | 施工中<br>施工後        |       |
|            |            |             |            |    | 温度管理<br>(現場着温度、舗<br>設温度)    |   | 1 施工区間毎                      | 施工中               |       |
|            |            |             |            |    | 抜き取りコア、厚さ<br>仕上り及び出来<br>形状況 |   | 抜き取り全数量                      | 施工後               |       |
|            |            |             |            |    |                             |   | 測点毎・変化点毎                     | 施工後               |       |
|            |            |             |            |    |                             |   | 測点毎・変化点毎                     | 施工後               |       |
|            |            |             |            |    | コンクリート舗装工                   | 路盤紙重ね寸法   | 測点毎                          | 施工中               |       |
|            |            |             |            |    |                             | スリップバー・タ<br>イバー寸法、位置                            | 測点毎                          | 施工後               |       |
|            |            |             |            |    |                             | 鉄網の寸法、位置  | 測点毎                          | 施工後               |       |
|            |            |             |            |    |                             | 打設状況及び真空<br>養生等の施工<br>状況                        | 測点毎                          | 施工中               |       |
|            |            |             |            |    |                             | 仕上り厚  | 測点毎・変化点毎                     | 施工後               |       |
|            |            |             |            |    |                             | 抜き取りコア、厚さ<br>仕上り及び出来<br>形状況                     | 抜き取り全数量                      | 施工後               |       |
|            |            |             |            |    |                             |   | 測点毎・変化点毎                     | 施工後               |       |
|            |            |             |            |    | ブロック舗装                      | 平板、ブロック等<br>の材料(寸法確認<br>含む)の全景                  | 1 施工毎                        | 施工前               |       |
|            |            |             |            |    |                             | 基礎コンクリー<br>トの打設状況及<br>び厚さ                       | 測点毎                          | 施工中<br>施工後        |       |
|            |            |             |            |    |                             | 敷砂の設置状況<br>及び厚さ                                 | 測点毎                          | 施工中<br>施工後        |       |
|            |            |             |            |    |                             | 平板、ブロック等<br>の設置状況                               | 測点毎                          | 施工中<br>施工後        |       |
|            |            |             |            |    |                             | 仕上り及び出来<br>形状況                                  | 測点毎・変化点毎                     | 施工後               |       |

出来形管理写真撮影箇所一覧表

| 編          | 章          | 節  | 条   | 枝番         | 工種                | 写真管理項目              |             |            | 摘要 |
|------------|------------|----|-----|------------|-------------------|---------------------|-------------|------------|----|
|            |            |    |     |            |                   | 撮影項目                | 撮影頻度        | 撮影時期       |    |
| 14<br>上水道編 | 1<br>管布設工事 | 13 | 付帯工 | 3<br>舗装復旧工 | 常温合材舗装工<br>(簡易舗装) | 使用材料の確認<br>(空袋確認含む) | 1 施工箇所毎(全景) | 施工前<br>施工後 |    |
|            |            |    |     |            |                   | 合材の厚さ・転圧<br>状況      | 1 施工箇所毎     | 施工中<br>施工後 |    |
|            |            |    |     |            |                   | 仕上り状況及び<br>出来形状況    | 1 施工箇所毎     | 施工後        |    |