

令和 8 年度 業 務 委 託 設 計 書（ 閱 覧 用 ）			審 査	検 算	設 計
事 業 名	福井市下水道管路施設包括の維持管理業務委託(日常的維持管理業務)				
委託業務名					
路 線 名		委託業務場所	福井市公共下水道整備区域		
河 川 名		履行期間	令和 9年 4月 1日～令和11年 3月31日		
業務価格					
業務概要					
水防施設日常点検業務 1式 貯留施設等調査業務 1式 巡視工 1式 清掃工 1式 除草作業工 1式 汚泥処分業務 1式 住民対応業務 1式 緊急対応等業務 1式 他企業工事立会業務 1式					

事業費総括表		設計条件等			
費目	金額	設計条件			
業務価格	()	適用単価	令和 8年 6月 福井・坂井		
		適用経費	令和 7年度 7月 国土交通省 管路施設維持 令和 7年度 7月 国土交通省 土木工事		
		適用歩掛	令和 7年度10月		
		工種	管路施設清掃工，巡視・点検工，管路施設調査工 下水道工事(2)		
その他		予算実行			
		当初設計額			
		当初請負額			
		今回精算見込額			

業 務 委 託 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
日常的維持管理業務(管路施設維持)	式	1.000			
日常的維持管理業務(土木工事)	式	1.000			
業務価格	式	1.000			

工 事 費 内 訳 書 (日 常 的 維 持 管 理 業 務 (管 路 施 設 維 持))

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
日常的維持管理業務					
	式	1.000			
水防施設日常点検業務					
	式	1.000			
水防施設日常点検業務					
	式	1.000			
水防施設日常点検 10箇所、月2回(4～11月)	回	16.000			第 1 号明細
貯留施設等調査業務					
	式	1.000			
貯留施設等調査業務					
	式	1.000			
貯留施設点検調査					第 2 号明細
	箇所	3.000			
報告書作成工					
	式	1.000			
報告書作成工					第 3 号明細
	箇所	3.000			
交通管理工					
	式	1.000			

工 事 費 内 訳 書 (日 常 的 維 持 管 理 業 務 (管 路 施 設 維 持))

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 資格無し	人日	6.000			第 4 号明細
巡視工	式	1.000			
巡視工	式	1.000			
巡視工	m	171,700.000			第 5 号明細
報告書作成工	式	1.000			
報告書作成工	m	171,700.000			第 6 号明細
清掃工	式	1.000			
清掃工	式	1.000			
管きょ内清掃 サイフォン部等9箇所×年1～2回	箇所	13.000			第 7 号明細
管きょ内清掃 (計画的維持管理業務)本管TVカメラ調査対象箇所	m	67,651.000			第 8 号明細

工 事 費 内 訳 書（ 日 常 的 維 持 管 理 業 務（ 管 路 施 設 維 持 ） ）

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雨水ます清掃工					第 9 号明細
	箇所	900.000			
交通管理工					
	式	1.000			
交通誘導警備員					第 10 号明細
資格無し	人日	19.000			
除草作業工					
	式	1.000			
除草作業工					
	式	1.000			
除草					第 11 号明細
4箇所×年1回	箇所	8.000			
除草処分					第 12 号明細
	t	4.000			
交通管理工					
	式	1.000			
交通誘導警備員					第 13 号明細
資格無し	人日	6.000			
汚泥処分業務					
	式	1.000			

工 事 費 内 訳 書 (日 常 的 維 持 管 理 業 務 (管 路 施 設 維 持))

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分業務					
	式	1.000			
土砂処分工					第 14 号明細
	t	198.000			
直接工事費					
	式	1.000			
共通仮設費					
	式	1.000			
共通仮設費(率計上)					
	式	1.000			
純工事費					
	式	1.000			
現場管理費					
	式	1.000			
工事原価					
	式	1.000			
一般管理費等					
	式	1.000			
工事価格					
	式	1.000			

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡視・清掃工					*第 1 号代価
	回	1.000			
合 計					
単位当り					

内 訳 明 細 書

3.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管潜行目視調査工					第 2 号代価
内径800mm以上1500mm未満	m	1,701.000			
本管潜行目視調査工					第 3 号代価
内径1500mm以上	m	1,030.000			
合 計					
単位当り					

報告書作成工					第 3 号明細
内 訳 明 細 書					3.00 箇所 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
報告書作成工					*第 4 号代価
本管潜行目視調査	m	2,731.000			
合 計					
単位当り					

交通誘導警備員					第 4 号明細
資格無し					1.00 人日 当り
内 訳 明 細 書					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					第 5 号代価
資格無し	人・日	1.000			
合 計					
単位当り					

巡視工					第 5 号明細
内 訳 明 細 書					1.00 m 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡視工					第 6 号代価
	m	1.000			
合 計					
単位当り					

内 訳 明 細 書

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
報告書作成工					*第 7 号代価
	m	1.000			
合 計					
単位当り					

管きょ内清掃					第 7 号明細
サイフォン部等9箇所×年1～2回					13.00 箇所 当り
内 訳 明 細 書					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管きょ内清掃工	日				*第 8 号代価
高圧洗浄車・揚泥車・給水車運転					
合 計					
単位当り					

(計画的維持管理業務)本管TVカメラ調査対象箇所

内 訳 明 細 書

67,651.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管きょ内清掃工					*第 8 号代価
高圧洗浄車・揚泥車・給水車運転	日				
合 計					
単位当り					

雨水ます清掃工					第 9 号明細
内 訳 明 細 書					1.00 箇所 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雨水ます清掃工					*第 9 号代価
	箇所	1.000			
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					第 5 号代価
資格無し	人・日	1.000			
合 計					
単位当り					

除草					第 11 号明細
4箇所×年1回					8.00 箇所 当り
内 訳 明 細 書					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬					第 1 号施P
飛び石防護無, ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級), 14.5km以下	m2	4,480.000			
合 計					
単位当り					

除草処分					第 12 号明細
内 訳 明 細 書					1.00 t 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
受入処分費 [BLUE EARTH]					
剪定草木・伐採木(枝葉)	t	1.000			
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					第 5 号代価
資格無し	人・日	1.000			
合 計					
単位当り					

内 訳 明 細 書

1.00 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
揚泥車運搬工					*第 10 号代価
4t 10km	t	1.000			
受入処分費					*第 11 号代価
	t	1.000			
合 計					
単位当り					

巡視・清掃工						*第 1 号代価
代 価 表						1.00 回 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員	人				第 12 号代価	
ライトバン運転工						
1500cc	日					
合 計						
単位当り						

本管潜行目視調査工					第 2 号代価	
内径800mm以上1500mm未満		代 価 表			下水施設維持	500.00 m 当り
		105				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
標準作業量						
		m/日				
管路調査技師						
		人				
管路調査助手						
		人				
管路調査作業員						
		人				
ライトバン運転工						第 13 号代価
1500cc		日				
合 計						
単位当り						

本管潜行目視調査工					第 3 号代価	
内径1500mm以上		代 価 表			下水施設維持	600.00 m 当り
		105				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
標準作業量						
		m/日				
管路調査技師						
		人				
管路調査助手						
		人				
管路調査作業員						
		人				
ライトバン運転工						第 13 号代価
1500cc		日				
合 計						
単位当り						

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準作業量					
	m/日				
管理技師(報告書作成)					
	人				
管路調査技師(報告書作成)					
	人				
管路調査助手(報告書作成)					
	人				
合 計					
単位当り					

資格無し

代 価 表

Ⅱ-5-21-1

1.00 人・日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B					
資格無し	人				
合 計					
単位当り					

巡視工						第 6 号代価
代 価 表						下水施設維持86
						3,000.00 m 当り
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
標準作業量						
		m/日				
管路調査技師						
		人				
管路調査助手						
		人				
管路調査作業員						
		人				
ライトバン運転工						第 12 号代価
1500cc		日				
合 計						
単位当り						

報告書作成工		代 価 表				*第 7 号代価
		下水施設維持90				1,800.00 m 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準作業量						
	m/日					
管理技師(報告書作成)						
	人					
管路調査技師(報告書作成)						
	人					
管路調査助手(報告書作成)						
	人					
合 計						
単位当り						

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧洗浄車運転工					第 14 号代価
4t	日				
揚泥車運転工					第 15 号代価
4t	日				
給水車運転工					第 16 号代価
4t	日				
合 計					
単位当り					

雨水ます清掃工						*第 9 号代価
代 価 表						100.00 箇所 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
清掃技師						
	人					
揚泥車運転工					第 17 号代価	
4t	日					
小型高圧洗浄機運転工					第 18 号代価	
5.8kW	日					
給水車運転工					*第 19 号代価	
132kw 4t	日					
合 計						
単位当り						

揚泥車運搬工						*第 10 号代価	
4t 10km		代 価 表			下水施設維持60		1.1 t 当り
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬距離(現場と処分場の片道距離)							
L 10km		km					
運搬状況による係数							
β DID区間率70%未満30%以上							
揚泥車運転工						第 20 号代価	
4t		h					
合 計							
単位当り							

代 価 表

1.00 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
受入処分費 [(株)サンワ中部]					
建設汚泥(泥水)	t	1.000			
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン					
レギュラー	L	7.800			
ライトバン損料					
[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	供用日				
合 計					
単位当り					

ライトバン運転工		代 価 表				第 13 号代価
1500cc		下水施設維持97				1.00 日 当り
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン レギュラー		L	7.800			
ライトバン損料 [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		供用日				
合 計						
単位当り						

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油					
1.2号	L	39.000			
清掃技師	人				
清掃作業員	人				
特殊運転手	人				
高压洗浄車損料					
147kW 4t	h				
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油					
1.2号	L	45.600			
清掃作業員					
	人				
一般運転手					
	人				
揚泥車損料					
147kW 4t	h				
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油					
1.2号	L	34.800			
一般運転手	人				
給水車損料					
132kW 4t	h				
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油					
1.2号	L	45.600			
清掃作業員					
	人				
一般運転手					
	人				
揚泥車損料					
147kW 4t	h				
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油					
1.2号	L	4.800			
清掃作業員	人				
小型高圧洗浄機損料					
5.8kW	h				
合 計					
単位当り					

給水車運転工

*第 19 号代価

132kw 4t

代 価 表

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水車運転工					第 21 号代価
4t	日				
合 計					
単位当り					

揚泥車運転工						第 20 号代価
4t						下水施設維持61
代 価 表						1.00 h 当り
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油						
1.2号		L	7.600			
一般運転手		人				
揚泥車損料						
147kW 4t		h				
合 計						
単位当り						

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油					
1.2号	L	34.800			
一般運転手	人				
給水車損料					
132kW 4t	h				
合 計					
単位当り					

施 工 内 訳 表

機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬

第 1 号施P

機械構成比:1.75% 労務構成比:97.70% 材料構成比:0.55% 市場単価構成比:0.00%

CB432160 積算単位: m2
IV-3-⑭-7 標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
ダンプトラック損料 [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)	1.41%		ダンプトラック損料 [オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好)を含む)		
草刈機損料 [肩掛式] カッタ径 φ 255mm	0.33%		草刈機損料 [肩掛式] カッタ径 φ 255mm		
普通作業員	45.42%		普通作業員		
特殊作業員	36.40%		特殊作業員		
土木一般世話役	8.86%		土木一般世話役		
一般運転手	4.31%		一般運転手		
軽油 1.2号	0.55%		軽油 1.2号		
積算単価					
[積算条件] 飛び石防護の有無:無し 運搬機械選定:ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) ダンプトラック運搬距離:14.5km以下					

業務委託費内訳書（日常的維持管理業務（土木工事））

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
日常的維持管理業務					
	式	1.000			
住民対応業務					
	式	1.000			
住民対応業務					
	式	1.000			
住民対応業務					設計書① 参照
	式	1.000			
緊急対応等業務					
	式	1.000			
緊急対応等業務					
	式	1.000			
管きょ内清掃、TVカメラ調査、人孔目視調査					設計書② 参照
	式	1.000			
人孔鉄蓋取替					設計書③ 参照
	式	1.000			
汚水枳取付管補修・汚水枳補修					設計書④ 参照
	式	1.000			
汚水枳取付管撤去・汚水枳撤去					設計書⑤ 参照
	式	1.000			

業務委託費内訳書（日常的維持管理業務（土木工事））

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雨水桝取付管補修・雨水桝補修					設計書⑥ 参照
	式	1.000			
雨水桝取付管撤去・雨水桝撤去					設計書⑦ 参照
	式	1.000			
本管補修					設計書⑧ 参照
	式	1.000			
本管・取付管更生					設計書⑨ 参照
	式	1.000			
マンホール補修					設計書⑩ 参照
	式	1.000			
舗装・道路付属物補修					設計書⑪ 参照
	式	1.000			
試掘					設計書⑫ 参照
	式	1.000			
他企業工事立会業務					
	式	1.000			
他企業工事立会業務					
	式	1.000			
他企業工事立会業務					設計書⑬ 参照
	式	1.000			

業務委託費内訳書（日常的維持管理業務（土木工事））

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事価格					
	式	1.000			
工事価格（端数調整）					
	式	1.000			
※各工種に諸経費率を含めた価格で積算している。					

令和 8 年度 工 事 設 計 書(閲覧用)				審 査	検 算	設 計
工事名	設計書① 住民対応業務					
路線名			施工場所	福井市公共下水道整備区域		
河川名			施工期間	令和 9年 4月 1日～令和11年 3月31日		
工事価格						
工事概要						
住民対応業務 1式						

事業費総括表		設計条件等	
費目	金額	設計条件	
工事価格	()	適用単価	令和 8年 6月 福井・坂井
(工事価格×請負率)	()	適用経費	令和 7年度 7月 国土交通省 土木工事
消費税相当額	()	適用歩掛	
請負工事費	()	工種	下水道工事(2)
設計工事費	()	施工地域・工事場所	一般交通影響有り(2)
		現場環境改善	計上しない
		前払率	保証なし
		契約保証	する
		積雪寒冷地域	なし
		週休2日の施工	月単位の週休2日未満
		緊急工事	通常
その他		予算実行	
建設業の種類	対象	当初設計額	
建設リサイクル法		当初請負額	
		今回精算見込額	

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
日常的維持管理業務					
	式	1.000			
住民対応業務					
	式	1.000			
住民対応業務					
	式	1.000			
連絡受付					第 1 号明細
昼間 6:00～20:00	件	400.000			
連絡受付					第 2 号明細
夜間 20:00～6:00	件	30.000			
現場確認					第 3 号明細
昼間 6:00～20:00, 対応時間30分以内	件	280.000			
現場確認					第 4 号明細
昼間 6:00～20:00, 対応時間30分超	件	120.000			
現場確認					第 5 号明細
夜間 20:00～6:00, 対応時間30分以内	件	20.000			
現場確認					第 6 号明細
夜間 20:00～6:00, 対応時間30分超	件	10.000			
工事価格					
	式	1.000			

昼間 6:00~20:00

1.00 件 当り

[illegible]

連絡受付

第 2 号明細

夜間 20:00～6:00

内 訳 明 細 書

1.00 件 当り

[illegible]

現場確認					第 3 号明細
内 訳 明 細 書					1.00 件 当り
昼間 6:00～20:00, 対応時間30分以内					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場確認					*第 3 号代価
昼間 6:00～20:00	件	1.000			
合 計					
単位当り					

現場確認					第 4 号明細
昼間 6:00～20:00, 対応時間30分超					1.00 件 当り
内 訳 明 細 書					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場確認					*第 4 号代価
昼間 6:00～20:00	件	1.000			
合 計					
単位当り					

現場確認

第 5 号明細

夜間 20:00～6:00, 対応時間30分以内

内 訳 明 細 書

1.00 件 当 り

[illegible]

現場確認					第 6 号明細
夜間 20:00～6:00, 対応時間30分超					1.00 件 当り
内 訳 明 細 書					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場確認					*第 6 号代価
夜間 20:00～6:00	件	1.000			
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

通報受付		代 価 表				*第 2 号代価
夜間 20:00～6:00						1.00 件 当り
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員						
夜間		人				
諸雑費						
		式	1.000			
合 計						
単位当り						

現場確認		代 価 表				*第 3 号代価
昼間 6:00～20:00						1.00 件 当り
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人				
普通作業員						
		人				
ライトバン運転工						第 34 号代価
1500cc		日				
諸雑費						
		式	1.000			
合 計						
単位当り						

現場確認		代 価 表				*第 4 号代価
昼間 6:00～20:00						1.00 件 当り
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
		人				
普通作業員						
		人				
ライトバン運転工						第 34 号代価
1500cc		日				
諸雑費						
		式	1.000			
合 計						
単位当り						

現場確認		代 価 表				*第 5 号代価
夜間 20:00～6:00						1.00 件 当り
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役						
夜間		人				
普通作業員						
夜間		人				
ライトバン運転工						第 34 号代価
1500cc		日				
諸雑費						
		式	1.000			
合 計						
単位当り						

現場確認						*第 6 号代価
夜間 20:00～6:00						1.00 件 当り
代 価 表						
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役						
夜間	人					
普通作業員						
夜間	人					
ライトバン運転工					第 34 号代価	
1500cc	日					
諸雑費						
	式	1.000				
合 計						
単位当り						

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン レギュラー	L	7.800			
ライトバン損料 [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	供用日				
合 計					
単位当り					

令和 8 年度				工 事 設 計 書(閲覧用)		審 査	検 算	設 計
工事名		設計書② 管きょ内清掃、TVカメラ調査、人孔目視調査						
路線名				施工場所		福井市公共下水道整備区域		
河川名				施工期間		令和 9年 4月 1日～令和11年 3月31日		
工事価格								
工事概要								
管きょ内清掃、TVカメラ調査、人孔目視調査 1式								

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
日常的維持管理業務					
	式	1.000			
緊急対応等業務					
	式	1.000			
一般管きょ内清掃工					
	式	1.000			
管きょ内清掃工					第 1 号明細
[1]高圧洗浄車・揚泥車・給水車運転	hr	100.000			
管きょ内清掃工					第 2 号明細
[2]高圧洗浄車・揚泥車運転	hr	240.000			
管きょ内清掃工					第 3 号明細
[3]高圧洗浄車・給水車運転	hr	10.000			
管きょ内清掃工					第 4 号明細
[4]揚泥車のみ運転	hr	500.000			
管きょ内清掃工					第 5 号明細
[5]高圧洗浄車のみ運転	hr	50.000			
汚泥運搬工(揚泥車)					第 6 号明細
[10]4t 運搬距離10km	回	2.000			
汚泥運搬工(揚泥車)					第 7 号明細
[11]4t 運搬距離12km	回	5.000			

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥運搬工(揚泥車)					第 8 号明細
[12]4t 運搬距離14km	回	15.000			
汚泥運搬工(揚泥車)					第 9 号明細
[13]4t 運搬距離16km	回	45.000			
汚泥運搬工(揚泥車)					第 10 号明細
[14]4t 運搬距離18km	回	20.000			
汚泥運搬工(揚泥車)					第 11 号明細
[15]4t 運搬距離20km	回	15.000			
汚泥運搬工(揚泥車)					第 12 号明細
[16]4t 運搬距離22km	回	2.000			
汚泥処分費					第 13 号明細
[18]	t	220.000			
マンホール目視調査工					
	式	1.000			
人孔目視調査工					第 14 号明細
[23]	箇所	5.000			
TVカメラ調査工(本管)					
	式	1.000			
本管TVカメラ調査工					第 15 号明細
[21]	m	2,000.000			

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
TVカメラ調査工(取付け管)					
	式	1.000			
取付け管TVカメラ調査工					第 16 号明細
[22]	箇所	300.000			
本管潜行目視調査工					
	式	1.000			
本管潜行目視調査工					第 17 号明細
[39]内径800mm以上1500mm未満	m	100.000			
本管潜行目視調査工					第 18 号明細
[40]内径1500mm以上	m	100.000			
報告書作成工					
	式	1.000			
報告書作成工					第 19 号明細
[51～54]	式	1.000			
道路使用許可申請書作成工					第 20 号明細
[24]	式	30.000			
交通管理工					
	式	1.000			
交通誘導警備員					第 21 号明細
[19]一級・二級検定合格者	人日	5.000			

工 事 費 内 訳 書

[illegible]

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設計工事費	式	1.000			

[1] 高压洗浄車・揚泥車・給水車運転

内 訳 明 細 書

6.00 hr 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高压洗浄車運転工 4t	日				*第 1 号代価
揚泥車運転工 4t	日				*第 2 号代価
給水車運転工 4t	日				*第 3 号代価
合 計					
単位当り					

[2] 高压洗浄車・揚泥車運転

内 訳 明 細 書

6.00 hr 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高压洗浄車運転工					*第 1 号代価
4t	日				
揚泥車運転工					*第 2 号代価
4t	日				
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高压洗浄車運転工					*第 1 号代価
4t	日				
給水車運転工					*第 3 号代価
4t	日				
合 計					
単位当り					

第 4 号明細

内 訳 明 細 書

6.00 hr 当り

[illegible]

[5] 高圧洗浄車のみ運転

内 訳 明 細 書

6.00 hr 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧洗浄車運転工					*第 1 号代価
4t	日				
合 計					
単位当り					

第 6 号明細

内 訳 明 細 書

1.00 回 当 り

[illegible]

第 7 号明細

内 訳 明 細 書

1.00 回 当 り

[illegible]

第 8 号明細

内 訳 明 細 書

1.00 回 当 り

[illegible]

第 9 号明細

内 訳 明 細 書

1.00 回 当 り

[illegible]

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
揚泥車運転工					*第 4 号代価
4t	hr				
合 計					
単位当り					

污泥運搬工(揚泥車)	第 11 号明細
------------	----------

污泥運搬工(揚泥車)	第 11 号明細
------------	----------

[15] 4t 運搬距離20km 1.00 回 当り

[15]4t 運搬距離20km 内訳明細書 1.00 回 当り

「15」4t 運搬距離20km 内 訳 明 細 書 1.00 回 当 り

[illegible]

第 12 号明細

内 訳 明 細 書

1.00 回 当 り

[illegible]

[18]

内 訳 明 細 書

1.00 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
受入処分費 [(株)サワ中部]					
下水汚泥(泥水)	t	1.000			
合 計					
単位当り					

[23]

内 訳 明 細 書

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人孔目視調査工					*第 5 号代価
	箇所	1.000			
合 計					
単位当り					

[21]

内 訳 明 細 書

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TVカメラ調査工					*第 6 号代価
内径150～800mm未満 側視回数0.3回/m以下	m	1.000			
合 計					
単位当り					

第 16 号明細

内 訳 明 細 書

1.00 箇所 当り

[illegible]

[39]内径800mm以上1500mm未満

内 訳 明 細 書

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管潜行目視調査工					*第 8 号代価
内径800mm以上1500mm未満	m	1.000			
合 計					
単位当り					

[40]内径1500mm以上

内 訳 明 細 書

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管潜行目視調査工					*第 9 号代価
内径1500mm以上	m	1.000			
合 計					
単位当り					

報告書作成工					第 19 号明細
[51～54]					1.00 式 当り
内 訳 明 細 書					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
報告書作成工					*第 10 号代価
[51]マンホール目視調査	箇所	5.000			
報告書作成工					*第 11 号代価
[52]本管TVカメラ調査 側視回数0.3回/m以下	m	2,000.000			
報告書作成工					*第 12 号代価
[53]取付け管TVカメラ調査	箇所	300.000			
報告書作成工					*第 13 号代価
[54]本管潜行目視調査	m	200.000			
合 計					
単位当り					

[24]

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路使用許可申請書作成工					*第 14 号代価
	箇所	1.000			
合 計					
単位当り					

[19]一級・二級検定合格者

内 訳 明 細 書

1.00 人日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					*第 15 号代価
一級・二級検定合格者	人・日	1.000			
合 計					
単位当り					

交通誘導警備員					第 22 号明細
[20]資格無し					1.00 人日 当り
内 訳 明 細 書					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					*第 16 号代価
資格無し	人・日	1.000			
合 計					
単位当り					

高压洗浄車運転工						*第 1 号代価	
4t		代 価 表			下水施設維持33		1.00 日 当り
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油							
1.2号		L	39.000				
清掃技師		人					
清掃作業員		人					
特殊運転手		人					
高压洗浄車損料							
147kW 4t		h					
諸経費							
合 計		式	1.000				
単位当り							

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油					
1.2号	L	45.600			
清掃作業員					
	人				
一般運転手					
	人				
揚泥車損料					
147kW 4t	h				
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

給水車運転工						*第 3 号代価	
4t		代 価 表			下水施設維持35		1.00 日 当り
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油							
1.2号		L	34.800				
一般運転手		人					
給水車損料							
132kW 4t		h					
諸経費							
		式	1.000				
合 計							
単位当り							

揚泥車運転工						*第 4 号代価	
4t		代 価 表			下水施設維持34		1.00 hr 当り
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油							
1.2号		L	7.600				
一般運転手		人					
揚泥車損料							
147kW 4t		h					
諸経費							
		式	1.000				
合 計							
単位当り							

人孔目視調査工						*第 5 号代価
代 価 表						下水施設維持97
						30.00 箇所 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路調査技師	人					
管路調査助手	人					
管路調査作業員	人					
ライトバン運転工	人				第 17 号代価	
1500cc	日					
諸経費	式	1.000				
合 計						
単位当り						

本管TVカメラ調査工		代 価 表				*第 6 号代価
内径150～800mm未満 側視回数0.3回/m以下		下水施設維持 100				280.00 m 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路調査技師	人					
管路調査助手	人					
管路調査作業員	人					
TVカメラ搭載車運転工(本管用)	日				*第 18 号代価	
2t 諸経費	式	1.000				
合 計						
単位当り						

取付け管TVカメラ調査工			*第 7 号代価				
内径100～200mm		代 価 表		下水施設維持 102		40.00 箇所 当り	
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
管路調査技師		人					
管路調査助手							
管路調査作業員		人					
TVカメラ搭載車運転工(取付け管用)						*第 19 号代価	
2t		日					
諸経費		式	1.000				
合 計							
単位当り							

本管潜行目視調査工		代 価 表				*第 8 号代価
内径800mm以上1500mm未満		下水施設維持 105				500.00 m 当り
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
管路調査技師		人				
管路調査助手		人				
管路調査作業員		人				
ライトバン運転工		日				第 17 号代価
1500cc		日				
諸経費		式	1.000			
合 計						
単位当り						

本管潜行目視調査工		代 価 表				*第 9 号代価
内径1500mm以上		下水施設維持 105				600.00 m 当り
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
管路調査技師		人				
管路調査助手		人				
管路調査作業員		人				
ライトバン運転工		日				第 20 号代価
1500cc 諸経費		式	1.000			
合 計						
単位当り						

報告書作成工					*第 10 号代価	
[51]マンホール目視調査		代 価 表			下水施設維持 117 60.00 箇所 当り	
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
管理技師		人				
管路調査技師		人				
管路調査助手		人				
諸経費		式	1.000			
合 計						
単位当り						

報告書作成工				*第 11 号代価		
[52]本管TVカメラ調査 側視回数0.3回/m以下				代 価 表		
				下水施設維持 560.00 m 当り		
				117		
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
管理技師		人				
管路調査技師		人				
管路調査助手		人				
諸経費		式	1.000			
合 計						
単位当り						

報告書作成工					*第 12 号代価	
[53]取付け管TVカメラ調査		代 価 表			下水施設維持	80.00 箇所 当り
		118				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
管理技師		人				
管路調査技師		人				
管路調査助手		人				
諸経費		式	1.000			
合 計						
単位当り						

報告書作成工		代 価 表				*第 13 号代価
[54]本管潜行目視調査		下水施設維持 118				1,000.00 m 当り
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
管理技師		人				
管路調査技師		人				
管路調査助手		人				
諸経費		式	1.000			
合 計						
単位当り						

道路使用許可申請書作成工			代 価 表			Ⅱ-5-21-1			*第 14 号代価 1.00 箇所 当り		
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要				
軽作業員			人								
諸経費											
合 計			式	1.000							
単位当り											

交通誘導警備員					*第 15 号代価	
一級・二級検定合格者		代 価 表			Ⅱ-5-21-1	
					1.00 人・日 当り	
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A						
一級・二級検定合格者		人				
諸経費						
		式	1.000			
合 計						
単位当り						

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン レギュラー	L	7.800			
ライトバン損料 [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	供用日				
合 計					
単位当り					

TVカメラ搭載車運転工(本管用)					*第 18 号代価	
2t		代 価 表			下水施設維持	1.00 日 当り
		100				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油						
1.2号		L	36.600			
一般運転手		人				
TVカメラ搭載車(本管用)						
95.5kW 2t		h				
合 計						
単位当り						

TVカメラ搭載車運転工(取付け管用)					*第 19 号代価	
2t		代 価 表			下水施設維持	1.00 日 当り
		103				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油						
1.2号		L	27.000			
一般運転手		人				
TVカメラ搭載車(取付け管用)						
70kW 2t		h				
合 計						
単位当り						

ライトバン運転工						第 20 号代価
1500cc						下水施設維持97
代 価 表						1.00 日 当り
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン レギュラー		L	7.800			
ライトバン損料 [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		供用日				
合 計						
単位当り						

令和 8 年度			工 事 設 計 書(閲覧用)		審 査	検 算	設 計
工事名	設計書③ 人孔鉄蓋取替						
路線名				施工場所	福井市公共下水道整備区域		
河川名				施工期間	令和 9年 4月 1日～令和11年 3月31日		
設計工事費							
工事概要							
人孔鉄蓋取替 1式							
※代価表は「設計書③～⑫ 共通代価表」を参照すること。							

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
日常的維持管理業務					
	式	1.000			
緊急対応等業務					
	式	1.000			
緊急出動工					
	式	1.000			
緊急出動工 425					第 1 号明細
	式	1.000			
管路土工					
	式	1.000			
管路掘削 201-221					第 2 号明細
掘削、埋戻	式	1.000			
発生土運搬処分 222～236					第 3 号明細
発生土運搬処分	式	1.000			
組立マンホール工					
	式	1.000			
鉄蓋据付 270-279, 427					第 4 号明細
鉄蓋、調整フック	式	1.000			
鉄蓋、調整リング資材 1013-1041, 1039-1041					第 5 号明細
鉄蓋、調整リング	式	1.000			

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎工					
付帯工 353～378	式	1.000			第 6 号明細
舗装版切断、破碎、積込運搬、処理	式	1.000			
付帯工 379～396					第 7 号明細
舗装	式	1.000			
区画線工 397～410					第 8 号明細
区画線工	式	1.000			
水替工					第 9 号明細
水替工 267～269	式	1.000			
水替	式	1.000			
交通管理工					第 10 号明細
交通誘導警備員 428～430	式	1.000			
	式	1.000			
工事価格					
	式	1.000			

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急出動工					*第 1 号代価
[425]陥没等の緊急対応	回	58.000			
合 計					
単位当り					

掘削、埋戻

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削(床掘り)(人力士工)					*第 3 号代価
[201]土砂, 現場制約あり	m3	1.000			
機械掘削工(小型ハックホ)					*第 4 号代価
[202]山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	195.000			
機械掘削工(ハックホ)					*第 5 号代価
[203]山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	1.000			
人力投入埋戻工					*第 6 号代価
[204]砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 7 号代価
[205]小型ハックホ 山積0.13m3(平積0.10m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 8 号代価
[206]ハックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			
人力投入埋戻工					*第 9 号代価
[207]改良土CBR10	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 10 号代価
[208]改良土CBR10 小型ハックホ山積0.13m3(平積0.10m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 11 号代価
[209]改良土CBR10 ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			
人力投入埋戻工					*第 12 号代価
[210]再生 C-40 礫質土 地山	m3	1.000			

管路掘削 201-221						第 2 号明細
掘削、埋戻						1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工					*第 13 号代価	
[211]小型ハックル 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土 地山	m3	127.000				
機械投入埋戻工					*第 14 号代価	
[212]ハックル 山積0.28m3(平積0.2m3) 再生 C-40 礫質土 地山	m3	1.000				
人力投入埋戻工					*第 15 号代価	
[213]M-40 礫質土 地山	m3	1.000				
機械投入埋戻工					*第 16 号代価	
[214]小型ハックル 山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土 地山	m3	97.000				
機械投入埋戻工					*第 17 号代価	
[215]ハックル 山積0.28m3(平積0.2m3) M-40 礫質土 地山	m3	1.000				
人力投入埋戻工					*第 18 号代価	
[216]C-30 礫質土 地山	m3	1.000				
機械投入埋戻工					*第 19 号代価	
[217]小型ハックル 山積0.13m3(平積0.10m3) C-30 礫質土 地山	m3	1.000				
機械投入埋戻工					*第 20 号代価	
[218]ハックル 山積0.28m3(平積0.2m3) C-30 礫質土 地山	m3	1.000				
人力投入埋戻工					*第 21 号代価	
[219]砂 地山	m3	1.000				
機械投入埋戻工					*第 22 号代価	
[220]小型ハックル 山積0.13m3(平積0.10m3) 砂 地山	m3	1.000				

掘削、埋戻

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工					*第 23 号代価
[221]バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3) 砂 地山	m3	1.000			
合 計					
単位当り					

発生土運搬処分 222～236					第 3 号明細
発生土運搬処分					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 24 号代価
[222]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離2.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 25 号代価
[223]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離4.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 26 号代価
[224]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離6.5km以下	m3	195.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 27 号代価
[225]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 28 号代価
[226]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km超え	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 29 号代価
[227]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離2.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 30 号代価
[228]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離4.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 31 号代価
[229]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離6.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 32 号代価
[230]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.5km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 33 号代価
[231]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.5km超え	m3	1.000			

発生土運搬処分

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)					*第 34 号代価
[232]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離2.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)					*第 35 号代価
[233]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離4.5km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)					*第 36 号代価
[234]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離6.5km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)					*第 37 号代価
[235]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)					*第 38 号代価
[236]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.0km超え	m3	1.000			
合 計					
単位当り					

鉄蓋、調整ブロック

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物取付工(ワイドステップ)					*第 39 号代価
[270]取付用削孔、材料費含む	個	1.000			
ブロック据付工(斜壁,直壁又はスラブの作業)					*第 40 号代価
[271]現場打用マンホール	個	1.000			
ブロック撤去工(斜壁,直壁又はスラブの作業)					*第 41 号代価
[272]	個	1.000			
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック撤去据付工					*第 42 号代価
[273]	箇所	275.000			
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック撤去据付工					*第 43 号代価
[274]調整コンクリートブロックを使用しない	箇所	25.000			
マンホール鉄蓋補修工					*第 44 号代価
[279]幹線道路 機械 円形切	箇所	1.000			
資材運搬工					*第 45 号代価
[427]2t積トラック 片道2km	箇所	188.000			
合 計					
単位当り					

鉄蓋、調整リング

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋					*第 92 号代価
[1015] φ 600 T-25 一般型	個	1.000			
人孔鉄蓋					*第 93 号代価
[1016] φ 600 T-25 除雪対応型	個	75.000			
人孔鉄蓋					*第 94 号代価
[1017] φ 600 T-14 一般型	個	1.000			
人孔鉄蓋					*第 95 号代価
[1018] φ 600 T-14 除雪対応型	個	50.000			
人孔鉄蓋					*第 96 号代価
[1020] φ 600 T-25 除雪対応型(新次世代型)	個	100.000			
人孔鉄蓋					*第 97 号代価
[1022] φ 600 T-14 除雪対応型(新次世代型)	個	75.000			
小型人孔鉄蓋					*第 98 号代価
[1023] φ 300 T-25 一般型	個	1.000			
小型人孔鉄蓋					*第 99 号代価
[1024] φ 300 T-25 除雪対応型	個	1.000			
小型人孔鉄蓋					*第 100 号代価
[1025] φ 300 T-14 一般型	個	1.000			
小型人孔鉄蓋					*第 101 号代価
[1026] φ 300 T-14 除雪対応型	個	1.000			

鉄蓋、調整リング

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型人孔防護蓋					*第 102 号代価
[1027] φ 300 T-14 一般型	個	1.000			
組立マンホール 調整リング					*第 103 号代価
[1039] 調整リング 600×50mm	個	375.000			
組立マンホール 調整リング					*第 104 号代価
[1040] 調整リング 600×100mm	個	375.000			
組立マンホール 調整リング					*第 105 号代価
[1041] 調整リング 600×150mm	個	375.000			
緊結用部材					*第 106 号代価
[1013] ボルト・駒・無収縮モルタル 材料一式	袋	375.000			
緊結用部材					*第 107 号代価
[1014] 無収縮モルタル	袋	188.000			
合 計					
単位当り					

付帯工 353～378

第 6 号明細

舗装版切断、破碎、積込運搬、処理

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断					*第 278 号代価
[353]アスファルト舗装版, 15cm以下	m	1,763.000			
舗装版切断					*第 279 号代価
[354]アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下	m	390.000			
舗装版切断					*第 280 号代価
[355]アスファルト舗装版, 30cmを超え40cm以下	m	1.000			
舗装版切断					*第 281 号代価
[356]コンクリート舗装版, 15cm以下	m	98.000			
コンクリートはつり					*第 282 号代価
[358]3cm以下	m2	1.000			
コンクリートはつり					*第 283 号代価
[359]3cmを超え6cm以下	m2	1.000			
構造物とりこわし工[市場単価]					*第 284 号代価
[360]無筋構造物 人力施工	m3	1.000			
構造物とりこわし工[市場単価]					*第 285 号代価
[361]鉄筋構造物 人力施工	m3	1.000			
舗装版破碎					*第 286 号代価
[362]アスファルト舗装版, 障害等有, 4cm以下, 積込作業有	m2	1.000			
舗装版破碎					*第 287 号代価
[363]アスファルト舗装版, 障害等有, 4cmを超え10cm以下, 積込作業	m2	1.000			

付帯工 353～378					第 6 号明細
舗装版切断、破碎、積込運搬、処理					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎					*第 288 号代価
[364]アスファルト舗装版, 障害等有, 10cmを超え15cm以下, 積込作業有	m2	1.000			
舗装版破碎					*第 289 号代価
[365]アスファルト舗装版, 障害等有, 15cmを超え30cm以下, 積込作業有	m2	1.000			
舗装版破碎積込(小規模土工)					*第 290 号代価
[366]	m2	671.000			
舗装版破碎					*第 291 号代価
[367]アスファルト舗装版, 障害等無, 騒音振動対策不要, 10cm以下, 積込作業有	m2	1.000			
舗装版破碎					*第 292 号代価
[368]アスファルト舗装版, 障害等無, 騒音振動対策不要, 10cmを超え15cm以下, 積込作業有	m2	1.000			
舗装版破碎					*第 293 号代価
[369]コンクリート舗装版, 障害等無, 騒音振動対策不要, 10cm以下, 積込作業有	m2	1.000			
舗装版破碎					*第 294 号代価
[370]コンクリート舗装版, 障害等無, 騒音振動対策不要, 10cmを超え15cm以下, 積込作業有	m2	30.000			
インターロッキングブロック撤去[市場単価]					*第 295 号代価
[371]再使用	m2	1.000			
インターロッキングブロック撤去[市場単価]					*第 296 号代価
[372]とりこわし	m2	1.000			
カラー平板ブロック撤去工					*第 297 号代価
[373]	m2	1.000			

舗装版切断、破碎、積込運搬、処理

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処理(受入処分費含む)					*第 298 号代価
[374]2t積 ハック材積込山積0.13m3 運搬距離2.0km以下 アスファルト殻	m3	1.000			
殻運搬処理(受入処分費含む)					*第 299 号代価
[375]2t積 ハック材積込山積0.13m3 運搬距離4.0km以下 アスファルト殻	m3	17.000			
殻運搬処理(受入処分費含む)					*第 300 号代価
[376]2t積 ハック材積込山積0.13m3 運搬距離6.5km以下 アスファルト殻	m3	67.000			
殻運搬処理(受入処分費含む)					*第 301 号代価
[377]2t積 ハック材積込山積0.13m3 運搬距離8.0km以下 アスファルト殻	m3	1.000			
殻運搬処理(受入処分費含む)					*第 302 号代価
[378]2t積 ハック材積込山積0.13m3 運搬距離8.0km超え アスファルト殻	m3	1.000			
合 計					
単位当り					

付帯工 379～396

第 7 号明細

舗装

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装本復旧工 L交通・A交通					*第 303 号代価
[379] 人力 再生密粒度アスコン t=50mm	m2	518.000			
アスファルト舗装本復旧工 B交通					*第 304 号代価
[380] 人力 再生密粒度アスコン t=50mm 再生粗粒度アスコン t=50mm	m2	91.000			
アスファルト舗装本復旧工 C交通					*第 305 号代価
[381] 人力 再生密粒t=50mm 再生粗粒t=50mm 再生安定処理 t=80mm	m2	30.000			
アスファルト舗装本復旧工 歩道					*第 306 号代価
[382] 人力 再生細粒度アスコン t=40mm	m2	18.000			
アスファルト舗装本復旧工 L交通・A交通					*第 307 号代価
[383] 機械 幅1.4≤b≤3.0m 再生密粒度アスコン t=50mm	m2	1.000			
アスファルト舗装本復旧工 B交通					*第 308 号代価
[384] 機械 幅1.4≤b≤3.0m 再生密粒度 t=50mm 再生粗粒度 t=50mm	m2	1.000			
アスファルト舗装本復旧工 C交通					*第 309 号代価
[385] 機械 再生密粒t=50mm 再生粗粒t=50mm 再生安定処理 t=80mm	m2	1.000			
アスファルト舗装本復旧工 歩道					*第 310 号代価
[386] 機械 幅1.4≤b≤3.0m 再生細粒度アスコン t=40mm	m2	1.000			
コンクリート舗装本復旧工					*第 311 号代価
[387] 人力 高炉 18-8-25 t=15cm	m2	1.000			
コンクリート舗装本復旧工					*第 312 号代価
[388] 人力 高炉 18-8-25 t=20cm	m2	1.000			

付帯工 379～396

第 7 号明細

舗装

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック舗装本復旧工					*第 313 号代価
[389]設置手間のみ 敷材:砂 30mm t=6cm	m2	1.000			
インターロッキングブロック舗装本復旧工					*第 314 号代価
[390]敷材:砂 T=6cm 標準品 直線配置 30mm	m2	1.000			
カー平板ブロック舗装本復旧工					*第 315 号代価
[391]設置手間のみ 30×30×6cm	m2	1.000			
カー平板ブロック舗装本復旧工					*第 316 号代価
[392]30×30×6cm 未研磨 ブロック規格30cm×30cm	m2	1.000			
透水性アスファルト舗装復旧工					*第 317 号代価
[393]歩道 t=40mm ストアス使用 透水性シート	m2	1.000			
オーバーレイ工					*第 318 号代価
[394]人力 再生細粒度Ac t=30mm	m2	1.000			
アスファルト舗装仮復旧工					*第 319 号代価
[395]人力 再生密粒度アスコン t=30mm	m2	6.000			
アスファルト舗装仮復旧工					*第 320 号代価
[396]人力 再生密粒度アスコン t=50mm	m2	6.000			
コンクリート人力投入打設					*第 321 号代価
[290]高炉 18-8-25(20)	m3	1.000			
コンクリート人力投入打設					*第 322 号代価
[291]早強 18-8-40	m3	1.000			

舗装

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠					*第 323 号代価
[292] 小型構造物	m2	1.000			
合 計					
単位当り					

区画線工 397～410					第 8 号明細
区画線工					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 324 号代価
[397]実線 15cm 豪雪有 実線15cm 制約無	m	282.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 325 号代価
[398]実線 30cm 豪雪有 実線30cm 制約無	m	1.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 326 号代価
[399]実線 45cm 豪雪有 実線45cm 制約無	m	1.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 327 号代価
[400]破線 15cm 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 328 号代価
[401]破線 30cm 豪雪有 破線30cm 制約無	m	1.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 329 号代価
[402]破線 45cm 豪雪有 破線45cm 制約無	m	1.000			
区画線設置(熔融式)					*第 330 号代価
[403]白色 実線15cm換算 計50m以下	回	125.000			
区画線設置(熔融式)					*第 331 号代価
[404]黄色 実線15cm換算 計50m以下	回	1.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 332 号代価
[405]矢印・記号・文字 15cm換算 豪雪有 制約無	m	1.000			
区画線設置(^\`イ卜式・車載式)[標準単価]					*第 333 号代価
[406]実線 15cm 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1.000			

区画線工

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝据付工					*第 334 号代価
[407]L型側溝 250B 45×15.5×60cm	m	1.000			
路側工(据付)					*第 335 号代価
[408]既設境界ブロック据付	m	1.000			
路側工(取外し)					*第 336 号代価
[409]撤去・処分	m	1.000			
路側工(取外し)					*第 337 号代価
[410]再利用	m	1.000			
合 計					
単位当り					

水替

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付・撤去工					*第 353 号代価
[267] ポンプ	現場	1.000			
ポンプ 運転工					*第 354 号代価
[268] 口径50mm, 0.4kW, 1台 作業時排水 発動発電機	日				
ポンプ 運転工					*第 355 号代価
[269] 口径50mm, 0.4kW, 2台 作業時排水 発動発電機	日				
合 計					
単位当り					

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					*第 356 号代価
[428]一級・二級検定合格者	人・日	58.000			
交通誘導警備員					*第 357 号代価
[429]資格無し	人・日	350.000			
道路使用許可申請					*第 358 号代価
[430]緊急道路許可申請含む	箇所	260.000			
合 計					
単位当り					

令和 8 年度 工 事 設 計 書(閲覧用)			審 査	検 算	設 計
工事名	設計書④ 汚水枳取付管補修・汚水枳補修				
路線名		施工場所	福井市公共下水道整備区域		
河川名		施工期間	令和 9年 4月 1日～令和11年 3月31日		
工事価格					
工事概要					
汚水枳取付管補修・汚水枳補修 1式					
※代価表は「設計書③～⑫ 共通代価表」を参照すること。					

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
日常的維持管理業務					
	式	1.000			
緊急対応等業務					
	式	1.000			
緊急出動工					
	式	1.000			
緊急出動工 425					第 1 号明細
	式	1.000			
取付管布設工					
	式	1.000			
汚水枳設置工 101～104					第 2 号明細
φ200塩ビ枳	式	1.000			
塩化ビニル管設置工 237～250					第 3 号明細
塩ビ管、リブ付塩ビ管	式	1.000			
ます設置工 301-305					第 4 号明細
ます設置	式	1.000			
取付管布設工 307～336					第 5 号明細
φ100～φ200 基本長、加算分	式	1.000			
支管取付工 337-352					第 6 号明細
支管取付	式	1.000			

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場削孔費 411～418					第 7 号明細
現場削孔費	式	1.000			
マンホール可とう継手 419～424					第 8 号明細
マンホール可とう継手	式	1.000			
伸縮継手等 1001～1012					第 9 号明細
伸縮継手、陶管用継ぎ手、止水キャップ、Pパッキン、丸鉄蓋	式	1.000			
舗装版破碎工					
	式	1.000			
付帯工 353～378					第 10 号明細
舗装版切断、破碎、積込運搬、処理	式	1.000			
付帯工 379～396					第 11 号明細
舗装	式	1.000			
区画線工 397～410					第 12 号明細
区画線工	式	1.000			
側溝復旧工					
	式	1.000			
側溝復旧工 407～410					第 13 号明細
L型側溝、路側工	式	1.000			
土留・仮締切工					
	式	1.000			

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留工 251～262					第 14 号明細
矢板、土留	式	1.000			
水替工					
	式	1.000			
水替工 267～269					第 15 号明細
水替	式	1.000			
交通管理工					
	式	1.000			
交通誘導警備員 428～430					第 16 号明細
	式	1.000			
工事価格					
	式	1.000			

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急出動工					*第 1 号代価
[425]陥没等の緊急対応	回	40.000			
合 計					
単位当り					

汚水枳設置工 101～104					第 2 号明細
φ 200塩ビ枳					1.00 式 当り
内 訳 明 細 書					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚水ます設置工					*第 166 号代価
[101]塩ビ枳 φ 200 鉄蓋 T-2 h=1.2m以下	箇所	30.000			
汚水ます設置工					*第 167 号代価
[102]塩ビ枳 φ 200 防護蓋 T-8 h=1.2m以下	箇所	1.000			
汚水ます設置工					*第 168 号代価
[103]塩ビ枳 φ 200 防護蓋 T-14 h=1.2m以下	箇所	1.000			
汚水ます設置工					*第 169 号代価
[104]塩ビ枳 φ 200 防護蓋 T-25 h=1.2m以下	箇所	1.000			
合 計					
単位当り					

塩化ビニル管設置工 237～250					第 3 号明細
塩ビ管、リブ付塩ビ管					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]					*第 170 号代価
[237]管径150mm 砂基礎	m	1.000			
硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]					*第 171 号代価
[238]管径200mm 砂基礎	m	1.000			
硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]					*第 172 号代価
[239]管径250mm 砂基礎	m	1.000			
硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]					*第 173 号代価
[240]管径300mm 砂基礎	m	1.000			
硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]					*第 174 号代価
[241]管径350mm 砂基礎	m	1.000			
硬質塩化ビニル管 400mm布設工					*第 175 号代価
[242]機械施工 砂基礎	m	1.000			
硬質塩化ビニル管 450mm布設工					*第 176 号代価
[243]機械施工 砂基礎	m	1.000			
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]					*第 177 号代価
[244]管径150mm 碎石基礎	m	1.000			
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]					*第 178 号代価
[255]管径200mm 碎石基礎	m	1.000			
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]					*第 179 号代価
[266]管径250mm 碎石基礎	m	1.000			

塩ビ管、リブ付塩ビ管

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価] [247]管径300mm 砕石基礎	m	1.000			*第 180 号代価
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価] [248]管径350mm 砕石基礎	m	1.000			*第 181 号代価
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 [249]呼び径400mm 機械施工 砕石基礎	m	1.000			*第 182 号代価
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 [250]呼び径450mm 機械施工 砕石基礎	m	1.000			*第 183 号代価
合 計					
単位当り					

ます設置

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚水ます設置工 φ400(コンクリート製)					*第 184 号代価
[301]D=1.2m以下(材料支給)	箇所	10.000			
ます補修工 φ400～φ450					*第 185 号代価
[303]既設利用(Co製)	箇所	40.000			
ます接続工					*第 186 号代価
[304]	箇所	470.000			
閉塞工					*第 187 号代価
[305]ます接続工×0.5	箇所	1.000			
合 計					
単位当り					

取付管布設工 307～336					第 5 号明細
φ 100～φ 200 基本長、加算分					1.00 式 当り
内 訳 明 細 書					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管付設工					*第 188 号代価
[307] φ 100 基本長 1.0m	箇所	1.000			
取付管付設工（加算額）					*第 189 号代価
[308] φ 100	m	1.000			
取付管付設工					*第 190 号代価
[309] φ 100 d=1.0m 基本長 1.0m	箇所	1.000			
取付管付設工（加算額）					*第 191 号代価
[310] φ 100 d=1.0m	m	1.000			
取付管付設工					*第 192 号代価
[311] φ 100 d=1.5m 基本長 1.0m	箇所	1.000			
取付管付設工（加算額）					*第 193 号代価
[312] φ 100 d=1.5m	m	1.000			
取付管付設工					*第 194 号代価
[313] φ 100 d=2.0m 基本長 1.0m	箇所	1.000			
取付管付設工（加算額）					*第 195 号代価
[314] φ 100 d=2.0m	m	1.000			
取付管付設工					*第 196 号代価
[315] φ 100 d=2.5m 基本長 1.0m	箇所	1.000			
取付管付設工（加算額）					*第 197 号代価
[316] φ 100 d=2.5m	m	1.000			

φ 100～φ 200 基本長、加算分

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管付設工					*第 198 号代価
[317] φ 150 基本長 1.0m	箇所	1.000			
取付管付設工（加算額）					*第 199 号代価
[318] φ 150	m	1.000			
取付管付設工					*第 200 号代価
[319] φ 150 d=1.0m 基本長 1.0m	箇所	150.000			
取付管付設工（加算額）					*第 201 号代価
[320] φ 150 d=1.0m	m	450.000			
取付管付設工					*第 202 号代価
[321] φ 150 d=1.5m 基本長 1.0m	箇所	270.000			
取付管付設工（加算額）					*第 203 号代価
[322] φ 150 d=1.5m	m	810.000			
取付管付設工					*第 204 号代価
[323] φ 150 d=2.0m 基本長 1.0m	箇所	50.000			
取付管付設工（加算額）					*第 205 号代価
[324] φ 150 d=2.0m	m	150.000			
取付管付設工					*第 206 号代価
[325] φ 150 d=2.5m 基本長 1.0m	箇所	1.000			
取付管付設工（加算額）					*第 207 号代価
[326] φ 150 d=2.5m	m	1.000			

取付管布設工 307～336					第 5 号明細
φ 100～φ 200 基本長、加算分					1.00 式 当り
内 訳 明 細 書					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設工					*第 208 号代価
[327] φ 200 基本長 1.0m	箇所	1.000			
取付管付設工 (加算額)					*第 209 号代価
[328] φ 200	m	1.000			
取付管布設工					*第 210 号代価
[329] φ 200 d=1.0m 基本長 1.0m	箇所	1.000			
取付管布設工(加算額)					*第 211 号代価
[330] φ 200 d=1.0m	m	1.000			
取付管布設工					*第 212 号代価
[331] φ 200 d=1.5m 基本長 1.0m	箇所	1.000			
取付管布設工(加算額)					*第 213 号代価
[332] φ 200 d=1.5m	m	1.000			
取付管布設工					*第 214 号代価
[333] φ 200 d=2.0m 基本長 1.0m	箇所	1.000			
取付管布設工(加算額)					*第 215 号代価
[334] φ 200 d=2.0m	m	1.000			
取付管布設工					*第 216 号代価
[335] φ 200 d=2.5m 基本長 1.0m	箇所	1.000			
取付管布設工(加算額)					*第 217 号代価
[336] φ 200 d=2.5m	m	1.000			

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合 計					
単位当り					

支管取付工 337-352					第 6 号明細
支管取付					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支管取付工					*第 218 号代価
[337]本管:鉄筋コンクリート管 φ400mm	箇所	84.000			
支管取付工					*第 219 号代価
[338]本管:陶管 φ200mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 220 号代価
[339]本管:陶管 φ250mm	箇所	290.000			
支管取付工					*第 221 号代価
[340]本管:陶管 φ300mm	箇所	64.000			
支管取付工					*第 222 号代価
[341]本管:硬質塩化ビニル管 φ150mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 223 号代価
[342]本管:硬質塩化ビニル管 φ200mm	箇所	8.000			
支管取付工					*第 224 号代価
[343]本管:硬質塩化ビニル管 φ250mm	箇所	8.000			
支管取付工					*第 225 号代価
[344]本管:硬質塩化ビニル管 φ300mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 226 号代価
[345]本管:リブ付硬質塩化ビニル管 φ150mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 227 号代価
[346]本管:リブ付硬質塩化ビニル管 φ200mm	箇所	1.000			

支管取付工 337-352					第 6 号明細
支管取付					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支管取付工					*第 228 号代価
[347]本管:リブ付硬質塩化ビニル管 φ250mm	箇所	8.000			
支管取付工					*第 229 号代価
[348]本管:リブ付硬質塩化ビニル管 φ300mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 230 号代価
[349]本管:リブ付硬質塩化ビニル管 φ350mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 231 号代価
[350]本管:更生管 φ150mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 232 号代価
[351]本管:更生管 φ200mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 233 号代価
[352]本管:更生管 φ250mm	箇所	8.000			
合 計					
単位当り					

現場削孔費 411～418					第 7 号明細
現場削孔費					1.00 式 当り
内 訳 明 細 書					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					*第 69 号代価
[411] φ100用 削孔深75mm	箇所	1.000			
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					*第 70 号代価
[412] φ150用 削孔深75mm	箇所	50.000			
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					*第 71 号代価
[413] φ200用 削孔深75mm	箇所	1.000			
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					*第 72 号代価
[414] φ250用 削孔深75mm	箇所	1.000			
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					*第 73 号代価
[415] φ300用 削孔深75mm	箇所	1.000			
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					*第 74 号代価
[416] φ350用 削孔深75mm	箇所	1.000			
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					*第 75 号代価
[417] φ400用 削孔深75mm	箇所	1.000			
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					*第 76 号代価
[418] φ450用 削孔深75mm	箇所	1.000			
合 計					
単位当り					

マンホール可とう継手 419～424					第 8 号明細
マンホール可とう継手					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール可とう継手工 [419] φ150リブ管用	箇所	50.000			*第 77 号代価
マンホール可とう継手工 [420] φ200リブ管用	箇所	1.000			*第 78 号代価
マンホール可とう継手工 [421] φ250リブ管用	箇所	1.000			*第 79 号代価
マンホール可とう継手工 [422] φ300リブ管用	箇所	1.000			*第 80 号代価
マンホール可とう継手工 [423] φ350リブ管用	箇所	1.000			*第 81 号代価
マンホール可とう継手工 [424] φ400リブ管用	箇所	1.000			*第 82 号代価
合 計					
単位当り					

伸縮継手等 1001～1012						第 9 号明細
伸縮継手、陶管用継ぎ手、止水キャップ、Pパッキン、丸鉄蓋						1.00 式 当り
内 訳 明 細 書						
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮継手					*第 234 号代価	
[1001] φ 100	箇所	1.000				
伸縮継手					*第 235 号代価	
[1002] φ 150	箇所	350.000				
伸縮継手					*第 236 号代価	
[1003] φ 200	箇所	1.000				
陶管用継手					*第 237 号代価	
[1004] φ 150	箇所	350.000				
陶管用継手					*第 238 号代価	
[1005] φ 200	箇所	1.000				
陶管用継手					*第 239 号代価	
[1006] φ 250	箇所	1.000				
陶管用継手					*第 240 号代価	
[1007] φ 300	箇所	1.000				
硬質塩化ビニル管キャップ(止水用)					*第 241 号代価	
[1008] φ 100	箇所	1.000				
硬質塩化ビニル管キャップ(止水用)					*第 242 号代価	
[1009] φ 150	箇所	30.000				
硬質塩化ビニル管キャップ(止水用)					*第 243 号代価	
[1010] φ 200	箇所	1.000				

伸縮継手、陶管用継ぎ手、止水キャップ、Pパッキン、丸鉄蓋

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Pパッキン					*第 244 号代価
[1011] φ 150	箇所	30.000			
Pパッキン					*第 245 号代価
[1012] φ 200	箇所	1.000			
汚水枳丸鉄蓋					*第 246 号代価
[1030]福井市型 φ 410(防水・防臭タイプ)	箇所	1.000			
合 計					
単位当り					

付帯工 353～378

第 10 号明細

舗装版切断、破碎、積込運搬、処理

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断					*第 278 号代価
[353]アスファルト舗装版, 15cm以下	m	3, 000. 000			
舗装版切断					*第 279 号代価
[354]アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下	m	750. 000			
舗装版切断					*第 280 号代価
[355]アスファルト舗装版, 30cmを超え40cm以下	m	1. 000			
舗装版切断					*第 281 号代価
[356]コンクリート舗装版, 15cm以下	m	180. 000			
コンクリートはつり					*第 282 号代価
[358]3cm以下	m2	1. 000			
コンクリートはつり					*第 283 号代価
[359]3cmを超え6cm以下	m2	1. 000			
構造物とりこわし工[市場単価]					*第 284 号代価
[360]無筋構造物 人力施工	m3	1. 000			
構造物とりこわし工[市場単価]					*第 285 号代価
[361]鉄筋構造物 人力施工	m3	1. 000			
舗装版破碎					*第 286 号代価
[362]アスファルト舗装版, 障害等有, 4cm以下, 積込作業有	m2	1. 000			
舗装版破碎					*第 287 号代価
[363]アスファルト舗装版, 障害等有, 4cmを超え10cm以下, 積込作業	m2	1. 000			

付帯工 353～378					第 10 号明細
舗装版切断、破碎、積込運搬、処理					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎					*第 288 号代価
[364]アスファルト舗装版, 障害等有, 10cmを超え15cm以下, 積込作業有	m2	1.000			
舗装版破碎					*第 289 号代価
[365]アスファルト舗装版, 障害等有, 15cmを超え30cm以下, 積込作業有	m2	1.000			
舗装版破碎積込(小規模土工)					*第 290 号代価
[366]	m2	1,620.000			
舗装版破碎					*第 291 号代価
[367]アスファルト舗装版, 障害等無, 騒音振動対策不要, 10cm以下, 積込作業有	m2	1.000			
舗装版破碎					*第 292 号代価
[368]アスファルト舗装版, 障害等無, 騒音振動対策不要, 10cmを超え15cm以下, 積込作業有	m2	1.000			
舗装版破碎					*第 293 号代価
[369]コンクリート舗装版, 障害等無, 騒音振動対策不要, 10cm以下, 積込作業有	m2	80.000			
舗装版破碎					*第 294 号代価
[370]コンクリート舗装版, 障害等無, 騒音振動対策不要, 10cmを超え15cm以下, 積込作業有	m2	1.000			
インターロッキングブロック撤去[市場単価]					*第 295 号代価
[371]再使用	m2	1.000			
インターロッキングブロック撤去[市場単価]					*第 296 号代価
[372]とりこわし	m2	1.000			
カラー平板ブロック撤去工					*第 297 号代価
[373]	m2	1.000			

舗装版切断、破碎、積込運搬、処理

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処理(受入処分費含む)					*第 298 号代価
[374]2t積 ハック材積込山積0.13m3 運搬距離2.0km以下 アスファルト殻	m3	1.000			
殻運搬処理(受入処分費含む)					*第 299 号代価
[375]2t積 ハック材積込山積0.13m3 運搬距離4.0km以下 アスファルト殻	m3	32.000			
殻運搬処理(受入処分費含む)					*第 300 号代価
[376]2t積 ハック材積込山積0.13m3 運搬距離6.5km以下 アスファルト殻	m3	100.000			
殻運搬処理(受入処分費含む)					*第 301 号代価
[377]2t積 ハック材積込山積0.13m3 運搬距離8.0km以下 アスファルト殻	m3	32.000			
殻運搬処理(受入処分費含む)					*第 302 号代価
[378]2t積 ハック材積込山積0.13m3 運搬距離8.0km超え アスファルト殻	m3	1.000			
合 計					
単位当り					

付帯工 379～396

第 11 号明細

舗装

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装本復旧工 L交通・A交通					*第 303 号代価
[379] 人力 再生密粒度アスコン t=50mm	m2	1, 220. 000			
アスファルト舗装本復旧工 B交通					*第 304 号代価
[380] 人力 再生密粒度アスコン t=50mm 再生粗粒度アスコン t=50mm	m2	240. 000			
アスファルト舗装本復旧工 C交通					*第 305 号代価
[381] 人力 再生密粒t=50mm 再生粗粒t=50mm 再生安定処理 t=80mm	m2	80. 000			
アスファルト舗装本復旧工 歩道					*第 306 号代価
[382] 人力 再生細粒度アスコン t=40mm	m2	48. 000			
アスファルト舗装本復旧工 L交通・A交通					*第 307 号代価
[383] 機械 幅1. 4≤b≤3. 0m 再生密粒度アスコン t=50mm	m2	1. 000			
アスファルト舗装本復旧工 B交通					*第 308 号代価
[384] 機械 幅1. 4≤b≤3. 0m 再生密粒度 t=50mm 再生粗粒度 t=50mm	m2	1. 000			
アスファルト舗装本復旧工 C交通					*第 309 号代価
[385] 機械 再生密粒t=50mm 再生粗粒t=50mm 再生安定処理 t=80mm	m2	1. 000			
アスファルト舗装本復旧工 歩道					*第 310 号代価
[386] 機械 幅1. 4≤b≤3. 0m 再生細粒度アスコン t=40mm	m2	1. 000			
コンクリート舗装本復旧工					*第 311 号代価
[387] 人力 高炉 18-8-25 t=15cm	m2	80. 000			
コンクリート舗装本復旧工					*第 312 号代価
[388] 人力 高炉 18-8-25 t=20cm	m2	1. 000			

付帯工 379～396					第 11 号明細
舗装					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック舗装本復旧工					*第 313 号代価
[389]設置手間のみ 敷材:砂 30mm t=6cm	m2	1.000			
インターロッキングブロック舗装本復旧工					*第 314 号代価
[390]敷材:砂 T=6cm 標準品 直線配置 30mm	m2	1.000			
カラー平板ブロック舗装本復旧工					*第 315 号代価
[391]設置手間のみ 30×30×6cm	m2	1.000			
カラー平板ブロック舗装本復旧工					*第 316 号代価
[392]30×30×6cm 未研磨 ブロック規格30cm×30cm	m2	1.000			
透水性アスファルト舗装復旧工					*第 317 号代価
[393]歩道 t=40mm ストアス使用 透水性シート	m2	1.000			
オーバーレイ工					*第 318 号代価
[394]人力 再生細粒度Ac t=30mm	m2	1.000			
アスファルト舗装仮復旧工					*第 319 号代価
[395]人力 再生密粒度アスコン t=30mm	m2	16.000			
アスファルト舗装仮復旧工					*第 320 号代価
[396]人力 再生密粒度アスコン t=50mm	m2	16.000			
合 計					
単位当り					

区画線工 397～410					第 12 号明細
区画線工					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 324 号代価
[397]実線 15cm 豪雪有 実線15cm 制約無	m	400.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 325 号代価
[398]実線 30cm 豪雪有 実線30cm 制約無	m	1.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 326 号代価
[399]実線 45cm 豪雪有 実線45cm 制約無	m	1.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 327 号代価
[400]破線 15cm 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 328 号代価
[401]破線 30cm 豪雪有 破線30cm 制約無	m	1.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 329 号代価
[402]破線 45cm 豪雪有 破線45cm 制約無	m	1.000			
区画線設置(熔融式)					*第 330 号代価
[403]白色 実線15cm換算 計50m以下	回	100.000			
区画線設置(熔融式)					*第 331 号代価
[404]黄色 実線15cm換算 計50m以下	回	1.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 332 号代価
[405]矢印・記号・文字 15cm換算 豪雪有 制約無	m	1.000			
区画線設置(ペイント式・車載式)[標準単価]					*第 333 号代価
[406]実線 15cm 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1.000			

区画線工 397~410

第 12 号明細

区画線工

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

[illegible]

L型側溝、路側工

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝据付工					*第 334 号代価
[407]L型側溝 250B 45×15.5×60cm	m	24.000			
路側工(据付)					*第 335 号代価
[408]既設境界ブロック据付	m	24.000			
路側工(取外し)					*第 336 号代価
[409]撤去・処分	m	24.000			
路側工(取外し)					*第 337 号代価
[410]再利用	m	24.000			
コンクリート人力投入打設					*第 338 号代価
[290]高炉 18-8-25(20)	m3	8.000			
コンクリート人力投入打設					*第 339 号代価
[291]早強 18-8-40	m3	1.000			
型枠					*第 340 号代価
[292]小型構造物	m2	1.000			
合 計					
単位当り					

土留工 251～262					第 14 号明細
矢板、土留					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 341 号代価
[251]掘削深1.5m以下 標準有効幅250mm ハック材建込	m	1.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 342 号代価
[252]掘削深2.0m以下 標準有効幅250mm ハック材建込	m	410.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 343 号代価
[253]掘削深2.5m以下 標準有効幅250mm ハック材建込	m	450.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 344 号代価
[254]掘削深3.0m以下 標準有効幅250mm ハック材建込	m	40.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 345 号代価
[255]掘削深3.5m以下 標準有効幅250mm ハック材建込	m	1.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 346 号代価
[256]掘削深1.5m以下 標準有効幅250mm トラッククレーン引抜	m	1.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 347 号代価
[257]掘削深2.0m以下 標準有効幅250mm トラッククレーン引抜	m	410.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 348 号代価
[258]掘削深2.5m以下 標準有効幅250mm トラッククレーン引抜	m	450.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 349 号代価
[259]掘削深3.0m以下 標準有効幅250mm トラッククレーン引抜	m	40.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 350 号代価
[260]掘削深3.5m以下 標準有効幅250mm トラッククレーン引抜	m	1.000			

矢板、土留

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)					*第 351 号代価
[261]1段, 掘削深2. 0m以下 水压式ハ イ プ 枠 ー ト	m	900. 000			
土留支保工(軽量金属支保工)					*第 352 号代価
[262]2段, 掘削深3. 5m以下 水压式ハ イ プ 枠 ー ト	m	1. 000			
合 計					
単位当り					

水替

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付・撤去工					*第 353 号代価
[267] ポンプ	現場	400.000			
ポンプ 運転工					*第 354 号代価
[268] 口径50mm, 0.4kW, 1台 作業時排水 発動発電機	日				
ポンプ 運転工					*第 355 号代価
[269] 口径50mm, 0.4kW, 2台 作業時排水 発動発電機	日				
合 計					
単位当り					

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					*第 356 号代価
[428]一級・二級検定合格者	人・日	40.000			
交通誘導警備員					*第 357 号代価
[429]資格無し	人・日	450.000			
道路使用許可申請					*第 358 号代価
[430]緊急道路許可申請含む	箇所	450.000			
合 計					
単位当り					

令和 8 年度 工 事 設 計 書(閲覧用)			審 査	検 算	設 計
工事名	設計書⑤ 汚水枳取付管撤去・汚水枳撤去				
路線名		施工場所	福井市公共下水道整備区域		
河川名		施工期間	令和 9年 4月 1日～令和11年 3月31日		
工事価格					
工事概要					
汚水枳取付管撤去・汚水枳撤去 1式					
※代価表は「設計書③～⑫ 共通代価表」を参照すること。					

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
日常的維持管理業務					
	式	1.000			
緊急対応等業務					
	式	1.000			
緊急出動工					
	式	1.000			
緊急出動工 425					第 1 号明細
	式	1.000			
管路土工					
	式	1.000			
管路掘削 201-221					第 2 号明細
掘削、埋戻					
	式	1.000			
発生土運搬処分 222～236					第 3 号明細
発生土運搬処分					
	式	1.000			
取付管布設工					
	式	1.000			
ます設置工 301-305					第 4 号明細
ます設置					
	式	1.000			
支管取付工 337-352					第 5 号明細
支管取付					
	式	1.000			

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎工					
付帯工 353～378	式	1.000			第 6 号明細
舗装版切断、破碎、積込運搬、処理	式	1.000			
付帯工 379～396					第 7 号明細
舗装	式	1.000			
区画線工 397～410					第 8 号明細
区画線工	式	1.000			
側溝復旧工					
	式	1.000			
側溝復旧工 407～410					第 9 号明細
L型側溝、路側工	式	1.000			
土留・仮締切工					
	式	1.000			
土留工 251～262					第 10 号明細
矢板、土留	式	1.000			
水替工					
	式	1.000			
水替工 267～269					第 11 号明細
水替	式	1.000			

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通管理工					
	式	1.000			
交通誘導警備員 428～430					第 12 号明細
	式	1.000			
工事価格					
	式	1.000			

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急出動工					*第 1 号代価
[425]陥没等の緊急対応	回	4.000			
合 計					
単位当り					

掘削、埋戻

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削(床掘り)(人力士工)					*第 3 号代価
[201]土砂, 現場制約あり	m3	1.000			
機械掘削工(小型ハックホ)					*第 4 号代価
[202]山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	233.000			
機械掘削工(ハックホ)					*第 5 号代価
[203]山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	1.000			
人力投入埋戻工					*第 6 号代価
[204]砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 7 号代価
[205]小型ハックホ 山積0.13m3(平積0.10m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 8 号代価
[206]ハックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			
人力投入埋戻工					*第 9 号代価
[207]改良土CBR10	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 10 号代価
[208]改良土CBR10 小型ハックホ山積0.13m3(平積0.10m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 11 号代価
[209]改良土CBR10 ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			
人力投入埋戻工					*第 12 号代価
[210]再生 C-40 礫質土 地山	m3	1.000			

管路掘削 201-221

第 2 号明細

掘削、埋戻

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工					*第 13 号代価
[211]小型ハックル 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土 地山	m3	192.000			
機械投入埋戻工					*第 14 号代価
[212]ハックル 山積0.28m3(平積0.2m3) 再生 C-40 礫質土 地山	m3	1.000			
人力投入埋戻工					*第 15 号代価
[213]M-40 礫質土 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 16 号代価
[214]小型ハックル 山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土 地山	m3	24.000			
機械投入埋戻工					*第 17 号代価
[215]ハックル 山積0.28m3(平積0.2m3) M-40 礫質土 地山	m3	1.000			
人力投入埋戻工					*第 18 号代価
[216]C-30 礫質土 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 19 号代価
[217]小型ハックル 山積0.13m3(平積0.10m3) C-30 礫質土 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 20 号代価
[218]ハックル 山積0.28m3(平積0.2m3) C-30 礫質土 地山	m3	1.000			
人力投入埋戻工					*第 21 号代価
[219]砂 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 22 号代価
[220]小型ハックル 山積0.13m3(平積0.10m3) 砂 地山	m3	1.000			

管路掘削 201-221

第 2 号明細

掘削、埋戻

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

[illegible]

発生土運搬処分 222～236					第 3 号明細
発生土運搬処分					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 24 号代価
[222]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離2.0km以下	m3	10.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 25 号代価
[223]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離4.0km以下	m3	32.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 26 号代価
[224]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離6.5km以下	m3	150.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 27 号代価
[225]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	32.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 28 号代価
[226]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km超え	m3	10.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 29 号代価
[227]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離2.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 30 号代価
[228]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離4.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 31 号代価
[229]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離6.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 32 号代価
[230]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.5km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 33 号代価
[231]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.5km超え	m3	1.000			

発生土運搬処分

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)					*第 34 号代価
[232]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離2.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)					*第 35 号代価
[233]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離4.5km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)					*第 36 号代価
[234]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離6.5km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)					*第 37 号代価
[235]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)					*第 38 号代価
[236]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.0km超え	m3	1.000			
合 計					
単位当り					

ます設置

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚水ます設置工 φ400(コンクリート製)					*第 184 号代価
[301]D=1.2m以下(材料支給)	箇所	25.000			
ます補修工 φ400～φ450					*第 185 号代価
[303]既設利用(Co製)	箇所	1.000			
ます接続工					*第 186 号代価
[304]	箇所	4.000			
閉塞工					*第 187 号代価
[305]ます接続工×0.5	箇所	4.000			
合 計					
単位当り					

支管取付工 337-352					第 5 号明細
支管取付					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支管取付工					*第 218 号代価
[337]本管:鉄筋コンクリート管 φ 400mm	箇所	3.000			
支管取付工					*第 219 号代価
[338]本管:陶管 φ 200mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 220 号代価
[339]本管:陶管 φ 250mm	箇所	17.000			
支管取付工					*第 221 号代価
[340]本管:陶管 φ 300mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 222 号代価
[341]本管:硬質塩化ビニル管 φ 150mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 223 号代価
[342]本管:硬質塩化ビニル管 φ 200mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 224 号代価
[343]本管:硬質塩化ビニル管 φ 250mm	箇所	3.000			
支管取付工					*第 225 号代価
[344]本管:硬質塩化ビニル管 φ 300mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 226 号代価
[345]本管:リブ付硬質塩化ビニル管 φ 150mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 227 号代価
[346]本管:リブ付硬質塩化ビニル管 φ 200mm	箇所	1.000			

支管取付

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支管取付工					*第 228 号代価
[347]本管:リブ付硬質塩化ビニル管 φ250mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 229 号代価
[348]本管:リブ付硬質塩化ビニル管 φ300mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 230 号代価
[349]本管:リブ付硬質塩化ビニル管 φ350mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 231 号代価
[350]本管:更生管 φ150mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 232 号代価
[351]本管:更生管 φ200mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 233 号代価
[352]本管:更生管 φ250mm	箇所	1.000			
合 計					
単位当り					

付帯工 353～378

第 6 号明細

舗装版切断、破碎、積込運搬、処理

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断					*第 278 号代価
[353]アスファルト舗装版, 15cm以下	m	300.000			
舗装版切断					*第 279 号代価
[354]アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下	m	72.000			
舗装版切断					*第 280 号代価
[355]アスファルト舗装版, 30cmを超え40cm以下	m	1.000			
舗装版切断					*第 281 号代価
[356]コンクリート舗装版, 15cm以下	m	18.000			
コンクリートはつり					*第 282 号代価
[358]3cm以下	m2	1.000			
コンクリートはつり					*第 283 号代価
[359]3cmを超え6cm以下	m2	1.000			
構造物とりこわし工[市場単価]					*第 284 号代価
[360]無筋構造物 人力施工	m3	1.000			
構造物とりこわし工[市場単価]					*第 285 号代価
[361]鉄筋構造物 人力施工	m3	1.000			
舗装版破碎					*第 286 号代価
[362]アスファルト舗装版, 障害等有, 4cm以下, 積込作業有	m2	1.000			
舗装版破碎					*第 287 号代価
[363]アスファルト舗装版, 障害等有, 4cmを超え10cm以下, 積込作業	m2	1.000			

付帯工 353～378					第 6 号明細
舗装版切断、破碎、積込運搬、処理					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎					*第 288 号代価
[364]アスファルト舗装版, 障害等有, 10cmを超え15cm以下, 積込作業有	m2	1.000			
舗装版破碎					*第 289 号代価
[365]アスファルト舗装版, 障害等有, 15cmを超え30cm以下, 積込作業有	m2	1.000			
舗装版破碎積込(小規模土工)					*第 290 号代価
[366]	m2	167.000			
舗装版破碎					*第 291 号代価
[367]アスファルト舗装版, 障害等無, 騒音振動対策不要, 10cm以下, 積込作業有	m2	1.000			
舗装版破碎					*第 292 号代価
[368]アスファルト舗装版, 障害等無, 騒音振動対策不要, 10cmを超え15cm以下, 積込作業有	m2	1.000			
舗装版破碎					*第 293 号代価
[369]コンクリート舗装版, 障害等無, 騒音振動対策不要, 10cm以下, 積込作業有	m2	1.000			
舗装版破碎					*第 294 号代価
[370]コンクリート舗装版, 障害等無, 騒音振動対策不要, 10cmを超え15cm以下, 積込作業有	m2	8.000			
インターロッキングブロック撤去[市場単価]					*第 295 号代価
[371]再使用	m2	1.000			
インターロッキングブロック撤去[市場単価]					*第 296 号代価
[372]とりこわし	m2	1.000			
カラー平板ブロック撤去工					*第 297 号代価
[373]	m2	1.000			

舗装版切断、破碎、積込運搬、処理

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処理(受入処分費含む)					*第 298 号代価
[374]2t積 ハック材積込山積0.13m3 運搬距離2.0km以下 アスファルト殻	m3	1.000			
殻運搬処理(受入処分費含む)					*第 299 号代価
[375]2t積 ハック材積込山積0.13m3 運搬距離4.0km以下 アスファルト殻	m3	4.000			
殻運搬処理(受入処分費含む)					*第 300 号代価
[376]2t積 ハック材積込山積0.13m3 運搬距離6.5km以下 アスファルト殻	m3	13.000			
殻運搬処理(受入処分費含む)					*第 301 号代価
[377]2t積 ハック材積込山積0.13m3 運搬距離8.0km以下 アスファルト殻	m3	4.000			
殻運搬処理(受入処分費含む)					*第 302 号代価
[378]2t積 ハック材積込山積0.13m3 運搬距離8.0km超え アスファルト殻	m3	1.000			
合 計					
単位当り					

付帯工 379～396

第 7 号明細

舗装

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装本復旧工 L交通・A交通					*第 303 号代価
[379] 人力 再生密粒度アスコン t=50mm	m2	112.000			
アスファルト舗装本復旧工 B交通					*第 304 号代価
[380] 人力 再生密粒度アスコン t=50mm 再生粗粒度アスコン t=50mm	m2	24.000			
アスファルト舗装本復旧工 C交通					*第 305 号代価
[381] 人力 再生密粒t=50mm 再生粗粒t=50mm 再生安定処理 t=80mm	m2	8.000			
アスファルト舗装本復旧工 歩道					*第 306 号代価
[382] 人力 再生細粒度アスコン t=40mm	m2	5.000			
アスファルト舗装本復旧工 L交通・A交通					*第 307 号代価
[383] 機械 幅1.4≤b≤3.0m 再生密粒度アスコン t=50mm	m2	1.000			
アスファルト舗装本復旧工 B交通					*第 308 号代価
[384] 機械 幅1.4≤b≤3.0m 再生密粒度 t=50mm 再生粗粒度 t=50mm	m2	1.000			
アスファルト舗装本復旧工 C交通					*第 309 号代価
[385] 機械 再生密粒t=50mm 再生粗粒t=50mm 再生安定処理 t=80mm	m2	1.000			
アスファルト舗装本復旧工 歩道					*第 310 号代価
[386] 機械 幅1.4≤b≤3.0m 再生細粒度アスコン t=40mm	m2	1.000			
コンクリート舗装本復旧工					*第 311 号代価
[387] 人力 高炉 18-8-25 t=15cm	m2	8.000			
コンクリート舗装本復旧工					*第 312 号代価
[388] 人力 高炉 18-8-25 t=20cm	m2	1.000			

付帯工 379～396

第 7 号明細

舗装

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック舗装本復旧工					*第 313 号代価
[389]設置手間のみ 敷材:砂 30mm t=6cm	m2	1.000			
インターロッキングブロック舗装本復旧工					*第 314 号代価
[390]敷材:砂 T=6cm 標準品 直線配置 30mm	m2	1.000			
カー平板ブロック舗装本復旧工					*第 315 号代価
[391]設置手間のみ 30×30×6cm	m2	1.000			
カー平板ブロック舗装本復旧工					*第 316 号代価
[392]30×30×6cm 未研磨 ブロック規格30cm×30cm	m2	1.000			
透水性アスファルト舗装復旧工					*第 317 号代価
[393]歩道 t=40mm ストアス使用 透水性シート	m2	1.000			
オーバーレイ工					*第 318 号代価
[394]人力 再生細粒度Ac t=30mm	m2	1.000			
アスファルト舗装仮復旧工					*第 319 号代価
[395]人力 再生密粒度アスコン t=30mm	m2	2.000			
アスファルト舗装仮復旧工					*第 320 号代価
[396]人力 再生密粒度アスコン t=50mm	m2	2.000			
合 計					
単位当り					

区画線工 397～410					第 8 号明細
区画線工					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 324 号代価
[397]実線 15cm 豪雪有 実線15cm 制約無	m	8.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 325 号代価
[398]実線 30cm 豪雪有 実線30cm 制約無	m	1.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 326 号代価
[399]実線 45cm 豪雪有 実線45cm 制約無	m	1.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 327 号代価
[400]破線 15cm 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 328 号代価
[401]破線 30cm 豪雪有 破線30cm 制約無	m	1.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 329 号代価
[402]破線 45cm 豪雪有 破線45cm 制約無	m	1.000			
区画線設置(熔融式)					*第 330 号代価
[403]白色 実線15cm換算 計50m以下	回	20.000			
区画線設置(熔融式)					*第 331 号代価
[404]黄色 実線15cm換算 計50m以下	回	1.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 332 号代価
[405]矢印・記号・文字 15cm換算 豪雪有 制約無	m	1.000			
区画線設置(ﾊﾞｲﾄ式・車載式)[標準単価]					*第 333 号代価
[406]実線 15cm 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1.000			

区画線工 397~410

第 8 号明細

区画線工

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

[illegible]

L型側溝、路側工

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝据付工					*第 334 号代価
[407]L型側溝 250B 45×15.5×60cm	m	7.000			
路側工(据付)					*第 335 号代価
[408]既設境界ブロック据付	m	7.000			
路側工(取外し)					*第 336 号代価
[409]撤去・処分	m	7.000			
路側工(取外し)					*第 337 号代価
[410]再利用	m	7.000			
コンクリート人力投入打設					*第 338 号代価
[290]高炉 18-8-25(20)	m3	2.000			
コンクリート人力投入打設					*第 339 号代価
[291]早強 18-8-40	m3	1.000			
型枠					*第 340 号代価
[292]小型構造物	m2	1.000			
合 計					
単位当り					

土留工 251～262					第 10 号明細
矢板、土留					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 341 号代価
[251]掘削深1.5m以下 標準有効幅250mm ハック材建込	m	1.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 342 号代価
[252]掘削深2.0m以下 標準有効幅250mm ハック材建込	m	41.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 343 号代価
[253]掘削深2.5m以下 標準有効幅250mm ハック材建込	m	50.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 344 号代価
[254]掘削深3.0m以下 標準有効幅250mm ハック材建込	m	4.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 345 号代価
[255]掘削深3.5m以下 標準有効幅250mm ハック材建込	m	1.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 346 号代価
[256]掘削深1.5m以下 標準有効幅250mm トラッククレーン引拔	m	1.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 347 号代価
[257]掘削深2.0m以下 標準有効幅250mm トラッククレーン引拔	m	41.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 348 号代価
[258]掘削深2.5m以下 標準有効幅250mm トラッククレーン引拔	m	50.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 349 号代価
[259]掘削深3.0m以下 標準有効幅250mm トラッククレーン引拔	m	4.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 350 号代価
[260]掘削深3.5m以下 標準有効幅250mm トラッククレーン引拔	m	1.000			

矢板、土留

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)					*第 351 号代価
[261]1段, 掘削深2. 0m以下 水压式ハ イ プ 枠 ー ト	m	95. 000			
土留支保工(軽量金属支保工)					*第 352 号代価
[262]2段, 掘削深3. 5m以下 水压式ハ イ プ 枠 ー ト	m	1. 000			
合 計					
単位当り					

水替

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付・撤去工					*第 353 号代価
[267] ポンプ	現場	28.000			
ポンプ 運転工					*第 354 号代価
[268] 口径50mm, 0.4kW, 1台 作業時排水 発動発電機	日				
ポンプ 運転工					*第 355 号代価
[269] 口径50mm, 0.4kW, 2台 作業時排水 発動発電機	日				
合 計					
単位当り					

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					*第 356 号代価
[428]一級・二級検定合格者	人・日	1.000			
交通誘導警備員					*第 357 号代価
[429]資格無し	人・日	45.000			
道路使用許可申請					*第 358 号代価
[429]緊急道路許可申請含む	箇所	45.000			
合 計					
単位当り					

令和 8 年度 工 事 設 計 書(閲覧用)				審 査	検 算	設 計
工事名	設計書⑥ 雨水枘取付管補修・雨水枘補修					
路線名		施工場所	福井市公共下水道整備区域			
河川名		施工期間	令和 9年 4月 1日～令和11年 3月31日			
工事価格						
工事概要						
雨水枘取付管補修・雨水枘補修 1式						
※代価表は「設計書③～⑫ 共通代価表」を参照すること。						

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
日常的維持管理業務					
	式	1.000			
緊急対応等業務					
	式	1.000			
緊急出動工					
	式	1.000			
緊急出動工 425					第 1 号明細
	式	1.000			
取付管布設工					
	式	1.000			
塩化ビニル管設置工 237～250					第 2 号明細
塩ビ管、リブ付塩ビ管					
	式	1.000			
ます設置工 301-305					第 3 号明細
ます設置					
	式	1.000			
取付管布設工 307～336					第 4 号明細
φ100～φ200 基本長、加算分					
	式	1.000			
支管取付工 337-352					第 5 号明細
支管取付					
	式	1.000			
現場削孔費 411～418					第 6 号明細
現場削孔費					
	式	1.000			

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール可とう継手 419～424					第 7 号明細
マンホール可とう継手	式	1.000			
伸縮継手等 1001～1012					第 8 号明細
伸縮継手、陶管用継ぎ手、止水キャップ、Pパッキン、丸鉄蓋	式	1.000			
雨水桝 1028～1038					第 9 号明細
雨水桝各鉄蓋、ブロック	式	1.000			
舗装版破碎工					
	式	1.000			
付帯工 353～378					第 10 号明細
舗装版切断、破碎、積込運搬、処理	式	1.000			
付帯工 379～396					第 11 号明細
舗装	式	1.000			
区画線工 397～410					第 12 号明細
区画線工	式	1.000			
側溝復旧工					
	式	1.000			
側溝復旧工 407～410					第 13 号明細
L型側溝、路側工	式	1.000			
土留・仮締切工					
	式	1.000			

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留工 251～262					第 14 号明細
矢板、土留	式	1.000			
水替工					
	式	1.000			
水替工 267～269					第 15 号明細
水替	式	1.000			
交通管理工					
	式	1.000			
交通誘導警備員 428～430					第 16 号明細
	式	1.000			
工事価格					
	式	1.000			

緊急出動工 425 第 1 号明細

第 1 号明細

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

[illegible]

塩化ビニル管設置工 237～250					第 2 号明細
塩ビ管、リフ付塩ビ管					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]					*第 170 号代価
[237]管径150mm 砂基礎	m	1.000			
硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]					*第 171 号代価
[238]管径200mm 砂基礎	m	1.000			
硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]					*第 172 号代価
[239]管径250mm 砂基礎	m	1.000			
硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]					*第 173 号代価
[240]管径300mm 砂基礎	m	1.000			
硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]					*第 174 号代価
[241]管径350mm 砂基礎	m	1.000			
硬質塩化ビニル管 400mm布設工					*第 175 号代価
[242]機械施工 砂基礎	m	1.000			
硬質塩化ビニル管 450mm布設工					*第 176 号代価
[243]機械施工 砂基礎	m	1.000			
リフ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]					*第 177 号代価
[244]管径150mm 碎石基礎	m	1.000			
リフ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]					*第 178 号代価
[255]管径200mm 碎石基礎	m	1.000			
リフ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]					*第 179 号代価
[266]管径250mm 碎石基礎	m	1.000			

塩ビ管、リブ付塩ビ管

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価] [247]管径300mm 砕石基礎	m	1.000			*第 180 号代価
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価] [248]管径350mm 砕石基礎	m	1.000			*第 181 号代価
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 [249]呼び径400mm 機械施工 砕石基礎	m	1.000			*第 182 号代価
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 [250]呼び径450mm 機械施工 砕石基礎	m	1.000			*第 183 号代価
合 計					
単位当り					

ます設置

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雨水ます設置工(新型) φ450					*第 633 号代価
[302]D=0.8m以下(材料支給)	箇所	39.000			
ます補修工 φ400～φ450					*第 185 号代価
[303]既設利用(Co製)	箇所	13.000			
ます接続工					*第 186 号代価
[304]	箇所	150.000			
閉塞工					*第 187 号代価
[305]ます接続工×0.5	箇所	1.000			
合 計					
単位当り					

取付管布設工 307～336					第 4 号明細
φ 100～φ 200 基本長、加算分					1.00 式 当り
内 訳 明 細 書					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管付設工					*第 188 号代価
[307] φ 100 基本長 1.0m	箇所	1.000			
取付管付設工（加算額）					*第 189 号代価
[308] φ 100	m	1.000			
取付管付設工					*第 190 号代価
[309] φ 100 d=1.0m 基本長 1.0m	箇所	1.000			
取付管付設工（加算額）					*第 191 号代価
[310] φ 100 d=1.0m	m	1.000			
取付管付設工					*第 192 号代価
[311] φ 100 d=1.5m 基本長 1.0m	箇所	1.000			
取付管付設工（加算額）					*第 193 号代価
[312] φ 100 d=1.5m	m	1.000			
取付管付設工					*第 194 号代価
[313] φ 100 d=2.0m 基本長 1.0m	箇所	1.000			
取付管付設工（加算額）					*第 195 号代価
[314] φ 100 d=2.0m	m	1.000			
取付管付設工					*第 196 号代価
[315] φ 100 d=2.5m 基本長 1.0m	箇所	1.000			
取付管付設工（加算額）					*第 197 号代価
[316] φ 100 d=2.5m	m	1.000			

取付管布設工 307～336					第 4 号明細
φ 100～φ 200 基本長、加算分					1.00 式 当り
内 訳 明 細 書					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管付設工					*第 198 号代価
[317] φ 150 基本長 1.0m	箇所	1.000			
取付管付設工（加算額）					*第 199 号代価
[318] φ 150	m	1.000			
取付管付設工					*第 200 号代価
[319] φ 150 d=1.0m 基本長 1.0m	箇所	45.000			
取付管付設工（加算額）					*第 201 号代価
[320] φ 150 d=1.0m	m	135.000			
取付管付設工					*第 202 号代価
[321] φ 150 d=1.5m 基本長 1.0m	箇所	90.000			
取付管付設工（加算額）					*第 203 号代価
[322] φ 150 d=1.5m	m	270.000			
取付管付設工					*第 204 号代価
[323] φ 150 d=2.0m 基本長 1.0m	箇所	15.000			
取付管付設工（加算額）					*第 205 号代価
[324] φ 150 d=2.0m	m	45.000			
取付管付設工					*第 206 号代価
[325] φ 150 d=2.5m 基本長 1.0m	箇所	1.000			
取付管付設工（加算額）					*第 207 号代価
[326] φ 150 d=2.5m	m	1.000			

取付管布設工 307～336					第 4 号明細
φ 100～φ 200 基本長、加算分					1.00 式 当り
内 訳 明 細 書					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設工					*第 208 号代価
[327] φ 200 基本長 1.0m	箇所	1.000			
取付管付設工 (加算額)					*第 209 号代価
[328] φ 200	m	1.000			
取付管布設工					*第 210 号代価
[329] φ 200 d=1.0m 基本長 1.0m	箇所	1.000			
取付管布設工(加算額)					*第 211 号代価
[330] φ 200 d=1.0m	m	1.000			
取付管布設工					*第 212 号代価
[331] φ 200 d=1.5m 基本長 1.0m	箇所	1.000			
取付管布設工(加算額)					*第 213 号代価
[332] φ 200 d=1.5m	m	1.000			
取付管布設工					*第 214 号代価
[333] φ 200 d=2.0m 基本長 1.0m	箇所	1.000			
取付管布設工(加算額)					*第 215 号代価
[334] φ 200 d=2.0m	m	1.000			
取付管布設工					*第 216 号代価
[335] φ 200 d=2.5m 基本長 1.0m	箇所	1.000			
取付管布設工(加算額)					*第 217 号代価
[336] φ 200 d=2.5m	m	1.000			

取付管布設工 307～336

第 4 号明細

φ 100～φ 200 基本長、加算分

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

[illegible]

支管取付工 337-352					第 5 号明細
支管取付					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支管取付工					*第 218 号代価
[337]本管:鉄筋コンクリート管 φ 400mm	箇所	25.000			
支管取付工					*第 219 号代価
[338]本管:陶管 φ 200mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 220 号代価
[339]本管:陶管 φ 250mm	箇所	90.000			
支管取付工					*第 221 号代価
[340]本管:陶管 φ 300mm	箇所	25.000			
支管取付工					*第 222 号代価
[341]本管:硬質塩化ビニル管 φ 150mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 223 号代価
[342]本管:硬質塩化ビニル管 φ 200mm	箇所	3.000			
支管取付工					*第 224 号代価
[343]本管:硬質塩化ビニル管 φ 250mm	箇所	3.000			
支管取付工					*第 225 号代価
[344]本管:硬質塩化ビニル管 φ 300mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 226 号代価
[345]本管:リブ付硬質塩化ビニル管 φ 150mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 227 号代価
[346]本管:リブ付硬質塩化ビニル管 φ 200mm	箇所	1.000			

支管取付工 337-352					第 5 号明細
支管取付					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支管取付工					*第 228 号代価
[347]本管:リブ付硬質塩化ビニル管 φ250mm	箇所	3.000			
支管取付工					*第 229 号代価
[348]本管:リブ付硬質塩化ビニル管 φ300mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 230 号代価
[349]本管:リブ付硬質塩化ビニル管 φ350mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 231 号代価
[350]本管:更生管 φ150mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 232 号代価
[351]本管:更生管 φ200mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 233 号代価
[352]本管:更生管 φ250mm	箇所	3.000			
合 計					
単位当り					

現場削孔費

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					*第 69 号代価
[411] φ 100用 削孔深75mm	箇所	1.000			
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					*第 70 号代価
[412] φ 150用 削孔深75mm	箇所	10.000			
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					*第 71 号代価
[413] φ 200用 削孔深75mm	箇所	1.000			
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					*第 72 号代価
[414] φ 250用 削孔深75mm	箇所	1.000			
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					*第 73 号代価
[415] φ 300用 削孔深75mm	箇所	1.000			
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					*第 74 号代価
[416] φ 350用 削孔深75mm	箇所	1.000			
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					*第 75 号代価
[417] φ 400用 削孔深75mm	箇所	1.000			
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					*第 76 号代価
[418] φ 450用 削孔深75mm	箇所	1.000			
合 計					
単位当り					

マンホール可とう継手 419～424

第 7 号明細

マンホール可とう継手

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール可とう継手工 [419] φ150リブ管用	式	10.000			*第 77 号代価
マンホール可とう継手工 [420] φ200リブ管用	式	1.000			*第 78 号代価
マンホール可とう継手工 [421] φ250リブ管用	式	1.000			*第 79 号代価
マンホール可とう継手工 [422] φ300リブ管用	式	1.000			*第 80 号代価
マンホール可とう継手工 [423] φ350リブ管用	式	1.000			*第 81 号代価
マンホール可とう継手工 [424] φ400リブ管用	式	1.000			*第 82 号代価
合 計					
単位当り					

伸縮継手等 1001～1012						第 8 号明細
伸縮継手、陶管用継ぎ手、止水キャップ、Pパッキン、丸鉄蓋						1.00 式 当り
内 訳 明 細 書						
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮継手					*第 234 号代価	
[1001] φ 100	箇所	1.000				
伸縮継手					*第 235 号代価	
[1002] φ 150	箇所	110.000				
伸縮継手					*第 236 号代価	
[1003] φ 200	箇所	1.000				
陶管用継手					*第 237 号代価	
[1004] φ 150	箇所	110.000				
陶管用継手					*第 238 号代価	
[1005] φ 200	箇所	1.000				
陶管用継手					*第 239 号代価	
[1006] φ 250	箇所	1.000				
陶管用継手					*第 240 号代価	
[1007] φ 300	箇所	1.000				
硬質塩化ビニル管キャップ(止水用)					*第 241 号代価	
[1008] φ 100	箇所	1.000				
硬質塩化ビニル管キャップ(止水用)					*第 242 号代価	
[1009] φ 150	箇所	15.000				
硬質塩化ビニル管キャップ(止水用)					*第 243 号代価	
[1010] φ 200	箇所	1.000				

伸縮継手、陶管用継ぎ手、止水キャップ、Pパッキン、丸鉄蓋

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Pパッキン					*第 244 号代価
[1011] φ 150	箇所	1.000			
Pパッキン					*第 245 号代価
[1012] φ 200	箇所	1.000			
合 計					
単位当り					

雨水桝 1028～1038

第 9 号明細

雨水桝各鉄蓋、ブロック

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雨水桝角鉄蓋					*第 108 号代価
[1028]新型	箇所	45.000			
雨水桝角鉄蓋					*第 109 号代価
[1029]福井市型 400×290 横断歩道用	箇所	1.000			
雨水桝ブロック					*第 110 号代価
[1031]φ450 No.4	箇所	45.000			
雨水桝ブロック					*第 111 号代価
[1032]φ450 No.6	箇所	45.000			
雨水桝ブロック					*第 112 号代価
[1033]φ450 No.7	箇所	45.000			
雨水桝ブロック					*第 113 号代価
[1034]φ450 No.8	箇所	45.000			
雨水汚水桝ブロック					*第 114 号代価
[1035]上部	箇所	1.000			
雨水汚水桝ブロック					*第 115 号代価
[1036]4g	箇所	1.000			
雨水汚水桝ブロック					*第 116 号代価
[1037]上部(新型)	箇所	45.000			
雨水汚水桝ブロック					*第 117 号代価
[1038]4g(新型)	箇所	45.000			

雨水栴 1028~1038

第 9 号明細

雨水枴各鉄蓋、ブロック

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

[illegible]

付帯工 353～378

第 10 号明細

舗装版切断、破碎、積込運搬、処理

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断					*第 278 号代価
[353]アスファルト舗装版, 15cm以下	m	878.000			
舗装版切断					*第 279 号代価
[354]アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下	m	234.000			
舗装版切断					*第 280 号代価
[355]アスファルト舗装版, 30cmを超え40cm以下	m	1.000			
舗装版切断					*第 281 号代価
[356]コンクリート舗装版, 15cm以下	m	59.000			
コンクリートはつり					*第 282 号代価
[358]3cm以下	m2	1.000			
コンクリートはつり					*第 283 号代価
[359]3cmを超え6cm以下	m2	1.000			
構造物とりこわし工[市場単価]					*第 284 号代価
[360]無筋構造物 人力施工	m3	1.000			
構造物とりこわし工[市場単価]					*第 285 号代価
[361]鉄筋構造物 人力施工	m3	1.000			
舗装版破碎					*第 286 号代価
[362]アスファルト舗装版, 障害等有, 4cm以下, 積込作業有	m2	1.000			
舗装版破碎					*第 287 号代価
[363]アスファルト舗装版, 障害等有, 4cmを超え10cm以下, 積込作業	m2	1.000			

付帯工 353～378					第 10 号明細
舗装版切断、破碎、積込運搬、処理					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎					*第 288 号代価
[364]アスファルト舗装版, 障害等有, 10cmを超え15cm以下, 積込作業有	m2	1. 000			
舗装版破碎					*第 289 号代価
[365]アスファルト舗装版, 障害等有, 15cmを超え30cm以下, 積込作業有	m2	1. 000			
舗装版破碎積込(小規模土工)					*第 290 号代価
[366]	m2	494. 000			
舗装版破碎					*第 291 号代価
[367]アスファルト舗装版, 障害等無, 騒音振動対策不要, 10cm以下, 積込作業有	m2	1. 000			
舗装版破碎					*第 292 号代価
[368]アスファルト舗装版, 障害等無, 騒音振動対策不要, 10cmを超え15cm以下, 積込作業有	m2	1. 000			
舗装版破碎					*第 293 号代価
[369]コンクリート舗装版, 障害等無, 騒音振動対策不要, 10cm以下, 積込作業有	m2	1. 000			
舗装版破碎					*第 294 号代価
[370]コンクリート舗装版, 障害等無, 騒音振動対策不要, 10cmを超え15cm以下, 積込作業有	m2	26. 000			
インターロッキングブロック撤去[市場単価]					*第 295 号代価
[371]再使用	m2	1. 000			
インターロッキングブロック撤去[市場単価]					*第 296 号代価
[372]とりこわし	m2	1. 000			
カラー平板ブロック撤去工					*第 297 号代価
[373]	m2	1. 000			

付帯工 353～378

第 10 号明細

舗装版切断、破碎、積込運搬、処理

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処理(受入処分費含む)					*第 298 号代価
[374]2t積 ハック材積込山積0.13m3 運搬距離2.0km以下 アスファルト殻	m3	1.000			
殻運搬処理(受入処分費含む)					*第 299 号代価
[375]2t積 ハック材積込山積0.13m3 運搬距離4.0km以下 アスファルト殻	m3	10.000			
殻運搬処理(受入処分費含む)					*第 300 号代価
[376]2t積 ハック材積込山積0.13m3 運搬距離6.5km以下 アスファルト殻	m3	31.000			
殻運搬処理(受入処分費含む)					*第 301 号代価
[377]2t積 ハック材積込山積0.13m3 運搬距離8.0km以下 アスファルト殻	m3	10.000			
殻運搬処理(受入処分費含む)					*第 302 号代価
[378]2t積 ハック材積込山積0.13m3 運搬距離8.0km超え アスファルト殻	m3	1.000			
合 計					
単位当り					

付帯工 379～396

第 11 号明細

舗装

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装本復旧工 L交通・A交通					*第 303 号代価
[379] 人力 再生密粒度アスコン t=50mm	m2	364.000			
アスファルト舗装本復旧工 B交通					*第 304 号代価
[380] 人力 再生密粒度アスコン t=50mm 再生粗粒度アスコン t=50mm	m2	78.000			
アスファルト舗装本復旧工 C交通					*第 305 号代価
[381] 人力 再生密粒t=50mm 再生粗粒t=50mm 再生安定処理 t=80mm	m2	26.000			
アスファルト舗装本復旧工 歩道					*第 306 号代価
[382] 人力 再生細粒度アスコン t=40mm	m2	16.000			
アスファルト舗装本復旧工 L交通・A交通					*第 307 号代価
[383] 機械 幅1.4≤b≤3.0m 再生密粒度アスコン t=50mm	m2	1.000			
アスファルト舗装本復旧工 B交通					*第 308 号代価
[384] 機械 幅1.4≤b≤3.0m 再生密粒度 t=50mm 再生粗粒度 t=50mm	m2	1.000			
アスファルト舗装本復旧工 C交通					*第 309 号代価
[385] 機械 再生密粒t=50mm 再生粗粒t=50mm 再生安定処理 t=80mm	m2	1.000			
アスファルト舗装本復旧工 歩道					*第 310 号代価
[386] 機械 幅1.4≤b≤3.0m 再生細粒度アスコン t=40mm	m2	1.000			
コンクリート舗装本復旧工					*第 311 号代価
[387] 人力 高炉 18-8-25 t=15cm	m2	26.000			
コンクリート舗装本復旧工					*第 312 号代価
[388] 人力 高炉 18-8-25 t=20cm	m2	1.000			

付帯工 379～396

第 11 号明細

舗装

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック舗装本復旧工					*第 313 号代価
[389]設置手間のみ 敷材:砂 30mm t=6cm	m2	1.000			
インターロッキングブロック舗装本復旧工					*第 314 号代価
[390]敷材:砂 T=6cm 標準品 直線配置 30mm	m2	1.000			
カー平板ブロック舗装本復旧工					*第 315 号代価
[391]設置手間のみ 30×30×6cm	m2	1.000			
カー平板ブロック舗装本復旧工					*第 316 号代価
[392]30×30×6cm 未研磨 ブロック規格30cm×30cm	m2	1.000			
透水性アスファルト舗装復旧工					*第 317 号代価
[393]歩道 t=40mm ストアス使用 透水性シート	m2	1.000			
オーバーレイ工					*第 318 号代価
[394]人力 再生細粒度Ac t=30mm	m2	1.000			
アスファルト舗装仮復旧工					*第 319 号代価
[395]人力 再生密粒度アスコン t=30mm	m2	5.000			
アスファルト舗装仮復旧工					*第 320 号代価
[396]人力 再生密粒度アスコン t=50mm	m2	5.000			
合 計					
単位当り					

区画線工 397～410					第 12 号明細
区画線工					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 324 号代価
[397]実線 15cm 豪雪有 実線15cm 制約無	m	130.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 325 号代価
[398]実線 30cm 豪雪有 実線30cm 制約無	m	1.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 326 号代価
[399]実線 45cm 豪雪有 実線45cm 制約無	m	1.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 327 号代価
[400]破線 15cm 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 328 号代価
[401]破線 30cm 豪雪有 破線30cm 制約無	m	1.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 329 号代価
[402]破線 45cm 豪雪有 破線45cm 制約無	m	1.000			
区画線設置(熔融式)					*第 330 号代価
[403]白色 実線15cm換算 計50m以下	回	65.000			
区画線設置(熔融式)					*第 331 号代価
[404]黄色 実線15cm換算 計50m以下	回	1.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 332 号代価
[405]矢印・記号・文字 15cm換算 豪雪有 制約無	m	1.000			
区画線設置(^\`イ卜式・車載式)[標準単価]					*第 333 号代価
[406]実線 15cm 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1.000			

区画線工 397~410

第 12 号明細

区画線工

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

[illegible]

L型側溝、路側工

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝据付工					*第 334 号代価
[407]L型側溝 250B 45×15.5×60cm	m	25.000			
路側工(据付)					*第 335 号代価
[408]既設境界ブロック据付	m	25.000			
路側工(取外し)					*第 336 号代価
[409]撤去・処分	m	25.000			
路側工(取外し)					*第 337 号代価
[410]再利用	m	25.000			
コンクリート人力投入打設					*第 338 号代価
[290]高炉 18-8-25(20)	m3	8.000			
コンクリート人力投入打設					*第 339 号代価
[291]早強 18-8-40	m3	1.000			
型枠					*第 340 号代価
[292]小型構造物	m2	1.000			
合 計					
単位当り					

土留工 251～262					第 14 号明細
矢板、土留					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 341 号代価
[251]掘削深1.5m以下 標準有効幅250mm ハック材建込	m	1.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 342 号代価
[252]掘削深2.0m以下 標準有効幅250mm ハック材建込	m	120.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 343 号代価
[253]掘削深2.5m以下 標準有効幅250mm ハック材建込	m	140.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 344 号代価
[254]掘削深3.0m以下 標準有効幅250mm ハック材建込	m	15.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 345 号代価
[255]掘削深3.5m以下 標準有効幅250mm ハック材建込	m	1.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 346 号代価
[256]掘削深1.5m以下 標準有効幅250mm トラッククレーン引抜	m	1.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 347 号代価
[257]掘削深2.0m以下 標準有効幅250mm トラッククレーン引抜	m	120.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 348 号代価
[258]掘削深2.5m以下 標準有効幅250mm トラッククレーン引抜	m	140.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 349 号代価
[259]掘削深3.0m以下 標準有効幅250mm トラッククレーン引抜	m	15.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 350 号代価
[260]掘削深3.5m以下 標準有効幅250mm トラッククレーン引抜	m	1.000			

矢板、土留

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)					*第 351 号代価
[261]1段, 掘削深2.0m以下 水压式ハ イ プ 枠 ー ト	m	277.000			
土留支保工(軽量金属支保工)					*第 352 号代価
[262]2段, 掘削深3.5m以下 水压式ハ イ プ 枠 ー ト	m	1.000			
合 計					
単位当り					

水替

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付・撤去工					*第 353 号代価
[267] ポンプ	現場	91.000			
ポンプ 運転工					*第 354 号代価
[268] 口径50mm, 0.4kW, 1台 作業時排水 発動発電機	日				
ポンプ 運転工					*第 355 号代価
[269] 口径50mm, 0.4kW, 2台 作業時排水 発動発電機	日				
合 計					
単位当り					

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					*第 356 号代価
[428]一級・二級検定合格者	人・日	1.000			
交通誘導警備員					*第 357 号代価
[429]資格無し	人・日	130.000			
道路使用許可申請					*第 358 号代価
[429]緊急道路許可申請含む	箇所	130.000			
合 計					
単位当り					

令和 8 年度			工 事 設 計 書(閲覧用)		審 査	検 算	設 計
工事名		設計書⑦ 雨水枳取付管撤去・雨水枳撤去					
路線名		施工場所	福井市公共下水道整備区域				
河川名		施工期間	令和 9年 4月 1日～令和11年 3月31日				
工事価格							
工事概要							
雨水枳取付管撤去・雨水枳撤去 1式							
※代価表は「設計書③～⑫ 共通代価表」を参照すること。							

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
日常的維持管理業務					
	式	1.000			
緊急対応等業務					
	式	1.000			
緊急出動工					
	式	1.000			
緊急出動工 425					第 1 号明細
	式	1.000			
管路土工					
	式	1.000			
管路掘削 201-221					第 2 号明細
掘削、埋戻	式	1.000			
発生土運搬処分 222～236					第 3 号明細
発生土運搬処分	式	1.000			
取付管布設工					
	式	1.000			
ます設置工 301-305					第 4 号明細
ます設置	式	1.000			
支管取付工 337-352					第 5 号明細
支管取付	式	1.000			

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎工					
付帯工 353～378	式	1.000			第 6 号明細
舗装版切断、破碎、積込運搬、処理	式	1.000			
付帯工 379～396					第 7 号明細
舗装	式	1.000			
区画線工 397～410					第 8 号明細
区画線工	式	1.000			
側溝復旧工					
	式	1.000			
側溝復旧工 407～410					第 9 号明細
L型側溝、路側工	式	1.000			
土留・仮締切工					
	式	1.000			
土留工 251～262					第 10 号明細
矢板、土留	式	1.000			
水替工					
	式	1.000			
水替工 267～269					第 11 号明細
水替	式	1.000			

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通管理工					
	式	1.000			
交通誘導警備員 428～430					第 12 号明細
	式	1.000			
工事価格					
	式	1.000			

緊急出動工 425					第 1 号明細
内 訳 明 細 書					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急出動工					*第 1 号代価
[425]陥没等の緊急対応	回	2.000			
合 計					
単位当り					

管路掘削 201-221					第 2 号明細
掘削、埋戻					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削(床掘り)(人土工)					*第 3 号代価
[201]土砂, 現場制約あり	m3	1.000			
機械掘削工(小型ハックル)					*第 4 号代価
[202]山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	78.000			
機械掘削工(ハックル)					*第 5 号代価
[203]山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	1.000			
人力投入埋戻工					*第 6 号代価
[204]砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 7 号代価
[205]小型ハックル 山積0.13m3(平積0.10m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 8 号代価
[206]ハックル 山積0.28m3(平積0.2m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			
人力投入埋戻工					*第 9 号代価
[207]改良土CBR10	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 10 号代価
[208]改良土CBR10 小型ハックル山積0.13m3(平積0.10m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 11 号代価
[209]改良土CBR10 ハックル山積0.28m3(平積0.2m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			
人力投入埋戻工					*第 12 号代価
[210]再生 C-40 礫質土 地山	m3	1.000			

掘削、埋戻

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工					*第 13 号代価
[211]小型ハックル 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土 地山	m3	72.000			
機械投入埋戻工					*第 14 号代価
[212]ハックル 山積0.28m3(平積0.2m3) 再生 C-40 礫質土 地山	m3	1.000			
人力投入埋戻工					*第 15 号代価
[213]M-40 礫質土 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 16 号代価
[214]小型ハックル 山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土 地山	m3	9.000			
機械投入埋戻工					*第 17 号代価
[215]ハックル 山積0.28m3(平積0.2m3) M-40 礫質土 地山	m3	1.000			
人力投入埋戻工					*第 18 号代価
[216]C-30 礫質土 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 19 号代価
[217]小型ハックル 山積0.13m3(平積0.10m3) C-30 礫質土 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 20 号代価
[218]ハックル 山積0.28m3(平積0.2m3) C-30 礫質土 地山	m3	1.000			
人力投入埋戻工					*第 21 号代価
[219]砂 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 22 号代価
[220]小型ハックル 山積0.13m3(平積0.10m3) 砂 地山	m3	1.000			

第 2 号明細

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

[illegible]

発生土運搬処分 222～236					第 3 号明細
発生土運搬処分					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 24 号代価
[222]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離2.0km以下	m3	4.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 25 号代価
[223]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離4.0km以下	m3	12.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 26 号代価
[224]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離6.5km以下	m3	47.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 27 号代価
[225]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	12.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 28 号代価
[226]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km超え	m3	4.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 29 号代価
[227]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離2.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 30 号代価
[228]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離4.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 31 号代価
[229]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離6.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 32 号代価
[230]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.5km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 33 号代価
[231]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.5km超え	m3	1.000			

発生土運搬処分

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)					*第 34 号代価
[232]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離2.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)					*第 35 号代価
[233]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離4.5km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)					*第 36 号代価
[234]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離6.5km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)					*第 37 号代価
[235]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)					*第 38 号代価
[236]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.0km超え	m3	1.000			
合 計					
単位当り					

ます設置工 301-305					第 4 号明細
ます設置					1.00 式 当り
内 訳 明 細 書					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雨水ます設置工(新型) φ450					*第 633 号代価
[302]D=0.8m以下(材料支給)	箇所	15.000			
ます接続工					*第 186 号代価
[304]	箇所	5.000			
閉塞工					*第 187 号代価
[305]ます接続工×0.5	箇所	2.000			
合 計					
単位当り					

支管取付工 337-352					第 5 号明細
支管取付					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支管取付工					*第 218 号代価
[337]本管:鉄筋コンクリート管 φ 400mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 219 号代価
[338]本管:陶管 φ 200mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 220 号代価
[339]本管:陶管 φ 250mm	箇所	10.000			
支管取付工					*第 221 号代価
[340]本管:陶管 φ 300mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 222 号代価
[341]本管:硬質塩化ビニル管 φ 150mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 223 号代価
[342]本管:硬質塩化ビニル管 φ 200mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 224 号代価
[343]本管:硬質塩化ビニル管 φ 250mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 225 号代価
[344]本管:硬質塩化ビニル管 φ 300mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 226 号代価
[345]本管:リブ付硬質塩化ビニル管 φ 150mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 227 号代価
[346]本管:リブ付硬質塩化ビニル管 φ 200mm	箇所	1.000			

支管取付工 337-352					第 5 号明細
支管取付					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支管取付工					*第 228 号代価
[347]本管:リブ付硬質塩化ビニル管 φ250mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 229 号代価
[348]本管:リブ付硬質塩化ビニル管 φ300mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 230 号代価
[349]本管:リブ付硬質塩化ビニル管 φ350mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 231 号代価
[350]本管:更生管 φ150mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 232 号代価
[351]本管:更生管 φ200mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 233 号代価
[352]本管:更生管 φ250mm	箇所	1.000			
合 計					
単位当り					

付帯工 353～378

第 6 号明細

舗装版切断、破碎、積込運搬、処理

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断					*第 278 号代価
[353]アスファルト舗装版, 15cm以下	m	120.000			
舗装版切断					*第 279 号代価
[354]アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下	m	27.000			
舗装版切断					*第 280 号代価
[355]アスファルト舗装版, 30cmを超え40cm以下	m	1.000			
舗装版切断					*第 281 号代価
[356]コンクリート舗装版, 15cm以下	m	7.000			
コンクリートはつり					*第 282 号代価
[358]3cm以下	m2	1.000			
コンクリートはつり					*第 283 号代価
[359]3cmを超え6cm以下	m2	1.000			
構造物とりこわし工[市場単価]					*第 284 号代価
[360]無筋構造物 人力施工	m3	1.000			
構造物とりこわし工[市場単価]					*第 285 号代価
[361]鉄筋構造物 人力施工	m3	1.000			
舗装版破碎					*第 286 号代価
[362]アスファルト舗装版, 障害等有, 4cm以下, 積込作業有	m2	1.000			
舗装版破碎					*第 287 号代価
[363]アスファルト舗装版, 障害等有, 4cmを超え10cm以下, 積込作業	m2	1.000			

付帯工 353～378

第 6 号明細

舗装版切断、破碎、積込運搬、処理

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎					*第 288 号代価
[364]アスファルト舗装版, 障害等有, 10cmを超え15cm以下, 積込作業有	m2	1. 000			
舗装版破碎					*第 289 号代価
[365]アスファルト舗装版, 障害等有, 15cmを超え30cm以下, 積込作業有	m2	1. 000			
舗装版破碎積込(小規模土工)					*第 290 号代価
[366]	m2	68. 000			
舗装版破碎					*第 291 号代価
[367]アスファルト舗装版, 障害等無, 騒音振動対策不要, 10cm以下, 積込作業有	m2	1. 000			
舗装版破碎					*第 292 号代価
[368]アスファルト舗装版, 障害等無, 騒音振動対策不要, 10cmを超え15cm以下, 積込作業有	m2	1. 000			
舗装版破碎					*第 293 号代価
[369]コンクリート舗装版, 障害等無, 騒音振動対策不要, 10cm以下, 積込作業有	m2	1. 000			
舗装版破碎					*第 294 号代価
[370]コンクリート舗装版, 障害等無, 騒音振動対策不要, 10cmを超え15cm以下, 積込作業有	m2	3. 000			
インターロッキングブロック撤去[市場単価]					*第 295 号代価
[371]再使用	m2	1. 000			
インターロッキングブロック撤去[市場単価]					*第 296 号代価
[372]とりこわし	m2	1. 000			
カラー平板ブロック撤去工					*第 297 号代価
[373]	m2	1. 000			

付帯工 353～378					第 6 号明細
舗装版切断、破碎、積込運搬、処理					1.00 式 当り
内 訳 明 細 書					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬処理(受入処分費含む)					*第 298 号代価
[374]2t積 ハック材積込山積0.13m3 運搬距離2.0km以下 アスファルト殻	m3	1.000			
般運搬処理(受入処分費含む)					*第 299 号代価
[375]2t積 ハック材積込山積0.13m3 運搬距離4.0km以下 アスファルト殻	m3	1.000			
般運搬処理(受入処分費含む)					*第 300 号代価
[376]2t積 ハック材積込山積0.13m3 運搬距離6.5km以下 アスファルト殻	m3	4.000			
般運搬処理(受入処分費含む)					*第 301 号代価
[377]2t積 ハック材積込山積0.13m3 運搬距離8.0km以下 アスファルト殻	m3	1.000			
般運搬処理(受入処分費含む)					*第 302 号代価
[378]2t積 ハック材積込山積0.13m3 運搬距離8.0km超え アスファルト殻	m3	1.000			
合 計					
単位当り					

付帯工 379～396

第 7 号明細

舗装

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装本復旧工 L交通・A交通					*第 303 号代価
[379] 人力 再生密粒度アスコン t=50mm	m2	50.000			
アスファルト舗装本復旧工 B交通					*第 304 号代価
[380] 人力 再生密粒度アスコン t=50mm 再生粗粒度アスコン t=50mm	m2	10.000			
アスファルト舗装本復旧工 C交通					*第 305 号代価
[381] 人力 再生密粒t=50mm 再生粗粒t=50mm 再生安定処理 t=80mm	m2	3.000			
アスファルト舗装本復旧工 歩道					*第 306 号代価
[382] 人力 再生細粒度アスコン t=40mm	m2	2.000			
アスファルト舗装本復旧工 L交通・A交通					*第 307 号代価
[383] 機械 幅1.4≤b≤3.0m 再生密粒度アスコン t=50mm	m2	1.000			
アスファルト舗装本復旧工 B交通					*第 308 号代価
[384] 機械 幅1.4≤b≤3.0m 再生密粒度 t=50mm 再生粗粒度 t=50mm	m2	1.000			
アスファルト舗装本復旧工 C交通					*第 309 号代価
[385] 機械 再生密粒t=50mm 再生粗粒t=50mm 再生安定処理 t=80mm	m2	1.000			
アスファルト舗装本復旧工 歩道					*第 310 号代価
[386] 機械 幅1.4≤b≤3.0m 再生細粒度アスコン t=40mm	m2	1.000			
コンクリート舗装本復旧工					*第 311 号代価
[387] 人力 高炉 18-8-25 t=15cm	m2	3.000			
コンクリート舗装本復旧工					*第 312 号代価
[388] 人力 高炉 18-8-25 t=20cm	m2	1.000			

付帯工 379～396					第 7 号明細
舗装					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック舗装本復旧工					*第 313 号代価
[389]設置手間のみ 敷材:砂 30mm t=6cm	m2	1.000			
インターロッキングブロック舗装本復旧工					*第 314 号代価
[390]敷材:砂 T=6cm 標準品 直線配置 30mm	m2	1.000			
カー平板ブロック舗装本復旧工					*第 315 号代価
[391]設置手間のみ 30×30×6cm	m2	1.000			
カー平板ブロック舗装本復旧工					*第 316 号代価
[392]30×30×6cm 未研磨 ブロック規格30cm×30cm	m2	1.000			
透水性アスファルト舗装復旧工					*第 317 号代価
[393]歩道 t=40mm ストアス使用 透水性シート	m2	1.000			
オーバーレイ工					*第 318 号代価
[394]人力 再生細粒度Ac t=30mm	m2	1.000			
アスファルト舗装仮復旧工					*第 319 号代価
[395]人力 再生密粒度アスコン t=30mm	m2	1.000			
アスファルト舗装仮復旧工					*第 320 号代価
[396]人力 再生密粒度アスコン t=50mm	m2	1.000			
合 計					
単位当り					

区画線工 397～410					第 8 号明細
区画線工					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 324 号代価
[397]実線 15cm 豪雪有 実線15cm 制約無	m	3.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 325 号代価
[398]実線 30cm 豪雪有 実線30cm 制約無	m	1.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 326 号代価
[399]実線 45cm 豪雪有 実線45cm 制約無	m	1.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 327 号代価
[400]破線 15cm 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 328 号代価
[401]破線 30cm 豪雪有 破線30cm 制約無	m	1.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 329 号代価
[402]破線 45cm 豪雪有 破線45cm 制約無	m	1.000			
区画線設置(熔融式)					*第 330 号代価
[403]白色 実線15cm換算 計50m以下	式	8.000			
区画線設置(熔融式)					*第 331 号代価
[404]黄色 実線15cm換算 計50m以下	式	1.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 332 号代価
[405]矢印・記号・文字 15cm換算 豪雪有 制約無	m	1.000			
区画線設置(ペイント式・車載式)[標準単価]					*第 333 号代価
[406]実線 15cm 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1.000			

区画線工 397~410

第 8 号明細

区画線工

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

[illegible]

L型側溝、路側工

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝据付工					*第 334 号代価
[407]L型側溝 250B 45×15.5×60cm	m	3.000			
路側工(据付)					*第 335 号代価
[408]既設境界ブロック据付	m	3.000			
路側工(取外し)					*第 336 号代価
[409]撤去・処分	m	3.000			
路側工(取外し)					*第 337 号代価
[410]再利用	m	3.000			
コンクリート人力投入打設					*第 338 号代価
[290]高炉 18-8-25(20)	m3	1.000			
コンクリート人力投入打設					*第 339 号代価
[291]早強 18-8-40	m3	1.000			
型枠					*第 340 号代価
[292]小型構造物	m2	1.000			
合 計					
単位当り					

土留工 251～262					第 10 号明細
矢板、土留					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 341 号代価
[251]掘削深1.5m以下 標準有効幅250mm バックホ建込	m	2.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 342 号代価
[252]掘削深2.0m以下 標準有効幅250mm バックホ建込	m	18.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 343 号代価
[253]掘削深2.5m以下 標準有効幅250mm バックホ建込	m	20.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 344 号代価
[254]掘削深3.0m以下 標準有効幅250mm バックホ建込	m	2.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 345 号代価
[255]掘削深3.5m以下 標準有効幅250mm バックホ建込	m	2.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 346 号代価
[256]掘削深1.5m以下 標準有効幅250mm トラッククレーン引抜	m	2.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 347 号代価
[257]掘削深2.0m以下 標準有効幅250mm トラッククレーン引抜	m	18.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 348 号代価
[258]掘削深2.5m以下 標準有効幅250mm トラッククレーン引抜	m	20.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 349 号代価
[259]掘削深3.0m以下 標準有効幅250mm トラッククレーン引抜	m	2.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 350 号代価
[260]掘削深3.5m以下 標準有効幅250mm トラッククレーン引抜	m	2.000			

矢板、土留

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)					*第 351 号代価
[261]1段, 掘削深2. 0m以下 水压式ハ イ ー ス ー ト	m	42. 000			
土留支保工(軽量金属支保工)					*第 352 号代価
[262]2段, 掘削深3. 5m以下 水压式ハ イ ー ス ー ト	m	2. 000			
合 計					
単位当り					

水替

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付・撤去工					*第 353 号代価
[267] ポンプ	現場	11.000			
ポンプ 運転工					*第 354 号代価
[268] 口径50mm, 0.4kW, 1台 作業時排水 発動発電機	日				
ポンプ 運転工					*第 355 号代価
[269] 口径50mm, 0.4kW, 2台 作業時排水 発動発電機	日				
合 計					
単位当り					

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					*第 356 号代価
[428]一級・二級検定合格者	人・日	1.000			
交通誘導警備員					*第 357 号代価
[429]資格無し	人・日	15.000			
道路使用許可申請					*第 358 号代価
[430]緊急道路許可申請含む	箇所	15.000			
合 計					
単位当り					

令和 8 年度				工 事 設 計 書(閲覧用)		審 査	検 算	設 計
工事名		設計書⑧ 本管補修						
路線名				施工場所		福井市公共下水道整備区域		
河川名				施工期間		令和 9年 4月 1日～令和11年 3月31日		
工事価格								
工事概要								
本管補修 1式								
※代価表は「設計書③～⑫ 共通代価表」を参照すること。								

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
日常的維持管理業務					
	式	1.000			
緊急対応等業務					
	式	1.000			
緊急出動工					
	式	1.000			
緊急出動工 425					第 1 号明細
	式	1.000			
管路土工					
	式	1.000			
管路掘削 201-221					第 2 号明細
掘削、埋戻	式	1.000			
発生土運搬処分 222～236					第 3 号明細
発生土運搬処分	式	1.000			
管布設工					
	式	1.000			
塩化ビニル管設置工 237～250					第 4 号明細
塩ビ管、リフ付塩ビ管	式	1.000			
現場削孔費 411～418					第 5 号明細
現場削孔費	式	1.000			

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール可とう継手 419～424					第 6 号明細
マンホール可とう継手	式	1.000			
伸縮継手等 1001～1012					第 7 号明細
伸縮継手、陶管用継ぎ手、止水キャップ、Pパッキン、丸鉄蓋	式	1.000			
内副管用マンホール継手 1141～1150					第 8 号明細
内副管(スリム型)	式	1.000			
管路土留工					
	式	1.000			
土留工 251～262					第 9 号明細
矢板、土留	式	1.000			
開削水替工					
	式	1.000			
水替工 267～269					第 10 号明細
水替	式	1.000			
組立マンホール工					
	式	1.000			
鉄蓋据付 270-279, 427					第 11 号明細
鉄蓋、調整フック	式	1.000			
内副管取付、底部工 280-293					第 12 号明細
内副管、底部	式	1.000			

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水プラグ、ます接続 294-305					第 13 号明細
止水、ます接続	式	1.000			
マンホール設置工 431～439					第 14 号明細
楕円、組立1号、小型	式	1.000			
鉄蓋、調整リング資材 1013-1041, 1039-1041					第 15 号明細
鉄蓋、調整リング	式	1.000			
マンホール資材 1042～1056					第 16 号明細
楕円マンホール	式	1.000			
マンホール資材 1057～1071					第 17 号明細
0号マンホール	式	1.000			
マンホール資材 1072～1089					第 18 号明細
1号マンホール	式	1.000			
取付管土工					
	式	1.000			
管路掘削 201-221					第 19 号明細
掘削、埋戻	式	1.000			
発生土運搬処分 222～236					第 20 号明細
発生土運搬処分	式	1.000			
取付管布設工					
	式	1.000			

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚水桝設置工 101～104 φ 200塩ビ桝	式	1. 000			第 21 号明細
塩化ビニル管設置工 237～250 塩ビ管、リブ付塩ビ管	式	1. 000			第 22 号明細
ます設置工 301-305 ます設置	式	1. 000			第 23 号明細
取付管布設工 307～336 φ 100～φ 200 基本長、加算分	式	1. 000			第 24 号明細
支管取付工 337-352 支管取付	式	1. 000			第 25 号明細
現場削孔費 411～418 現場削孔費	式	1. 000			第 26 号明細
マンホール可とう継手 419～424 マンホール可とう継手	式	1. 000			第 27 号明細
伸縮継手等 1001～1012 伸縮継手、陶管用継ぎ手、止水キャップ、Pパッキン、丸鉄蓋	式	1. 000			第 28 号明細
舗装版破碎工	式	1. 000			
付帯工 353～378 舗装版切断、破碎、積込運搬、処理	式	1. 000			第 29 号明細

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
付帯工 379～396					第 30 号明細
舗装	式	1.000			
区画線工 397～406					第 31 号明細
区画線工	式	1.000			
側溝復旧工					
	式	1.000			
側溝復旧工 407～410					第 32 号明細
L型側溝、路側工	式	1.000			
交通管理工					
	式	1.000			
交通誘導警備員 428～430					第 33 号明細
	式	1.000			
工事価格					
	式	1.000			

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急出動工					*第 1 号代価
[425]陥没等の緊急対応	回	1.000			
合 計					
単位当り					

管路掘削 201-221					第 2 号明細
掘削、埋戻					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削(床掘り)(人土工)					*第 3 号代価
[201]土砂, 現場制約あり	m3	1.000			
機械掘削工(小型ハックル)					*第 4 号代価
[202]山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.000			
機械掘削工(ハックル)					*第 5 号代価
[203]山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	70.000			
人力投入埋戻工					*第 6 号代価
[204]砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 7 号代価
[205]小型ハックル 山積0.13m3(平積0.10m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 8 号代価
[206]ハックル 山積0.28m3(平積0.2m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			
人力投入埋戻工					*第 9 号代価
[207]改良土CBR10	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 10 号代価
[208]改良土CBR10 小型ハックル山積0.13m3(平積0.10m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 11 号代価
[209]改良土CBR10 ハックル山積0.28m3(平積0.2m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	2.000			
人力投入埋戻工					*第 12 号代価
[210]再生 C-40 礫質土 地山	m3	1.000			

掘削、埋戻

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工					*第 13 号代価
[211]小型ハックル 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 14 号代価
[212]ハックル 山積0.28m3(平積0.2m3) 再生 C-40 礫質土 地山	m3	65.000			
人力投入埋戻工					*第 15 号代価
[213]M-40 礫質土 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 16 号代価
[214]小型ハックル 山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 17 号代価
[215]ハックル 山積0.28m3(平積0.2m3) M-40 礫質土 地山	m3	5.000			
人力投入埋戻工					*第 18 号代価
[216]C-30 礫質土 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 19 号代価
[217]小型ハックル 山積0.13m3(平積0.10m3) C-30 礫質土 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 20 号代価
[218]ハックル 山積0.28m3(平積0.2m3) C-30 礫質土 地山	m3	1.000			
人力投入埋戻工					*第 21 号代価
[219]砂 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 22 号代価
[220]小型ハックル 山積0.13m3(平積0.10m3) 砂 地山	m3	1.000			

掘削、埋戻

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工					*第 23 号代価
[221]バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3) 砂 地山	m3	1.000			
合 計					
単位当り					

発生土運搬処分 222～236					第 3 号明細
発生土運搬処分					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 24 号代価
[222]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離2.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 25 号代価
[223]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離4.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 26 号代価
[224]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離6.5km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 27 号代価
[225]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 28 号代価
[226]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km超え	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 29 号代価
[227]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離2.0km以下	m3	3.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 30 号代価
[228]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離4.0km以下	m3	12.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 31 号代価
[229]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離6.0km以下	m3	40.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 32 号代価
[230]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.5km以下	m3	12.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 33 号代価
[231]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.5km超え	m3	3.000			

発生土運搬処分 222～236					第 3 号明細
発生土運搬処分					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)					*第 34 号代価
[232]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離2.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)					*第 35 号代価
[233]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離4.5km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)					*第 36 号代価
[234]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離6.5km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)					*第 37 号代価
[235]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)					*第 38 号代価
[236]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.0km超え	m3	1.000			
合 計					
単位当り					

塩化ビニル管設置工 237～250					第 4 号明細
塩ビ管、リブ付塩ビ管					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]					*第 170 号代価
[237]管径150mm 砂基礎	m	1.000			
硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]					*第 171 号代価
[238]管径200mm 砂基礎	m	1.000			
硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]					*第 172 号代価
[239]管径250mm 砂基礎	m	15.000			
硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]					*第 173 号代価
[240]管径300mm 砂基礎	m	2.000			
硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]					*第 174 号代価
[241]管径350mm 砂基礎	m	2.000			
硬質塩化ビニル管 400mm布設工					*第 175 号代価
[242]機械施工 砂基礎	m	1.000			
硬質塩化ビニル管 450mm布設工					*第 176 号代価
[243]機械施工 砂基礎	m	1.000			
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]					*第 177 号代価
[244]管径150mm 碎石基礎	m	1.000			
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]					*第 178 号代価
[255]管径200mm 碎石基礎	m	1.000			
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]					*第 179 号代価
[266]管径250mm 碎石基礎	m	15.000			

塩ビ管、リブ付塩ビ管

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]					*第 180 号代価
[247]管径300mm 砕石基礎	m	3.000			
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]					*第 181 号代価
[248]管径350mm 砕石基礎	m	3.000			
リブ付硬質塩化ビニル管設置工					*第 182 号代価
[249]呼び径400mm 機械施工 砕石基礎	m	1.000			
リブ付硬質塩化ビニル管設置工					*第 183 号代価
[250]呼び径450mm 機械施工 砕石基礎	m	1.000			
合 計					
単位当り					

現場削孔費

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					*第 69 号代価
[411] φ 100用 削孔深75mm	箇所	1.000			
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					*第 70 号代価
[412] φ 150用 削孔深75mm	箇所	1.000			
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					*第 71 号代価
[413] φ 200用 削孔深75mm	箇所	1.000			
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					*第 72 号代価
[414] φ 250用 削孔深75mm	箇所	1.000			
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					*第 73 号代価
[415] φ 300用 削孔深75mm	箇所	1.000			
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					*第 74 号代価
[416] φ 350用 削孔深75mm	箇所	1.000			
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					*第 75 号代価
[417] φ 400用 削孔深75mm	箇所	1.000			
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					*第 76 号代価
[418] φ 450用 削孔深75mm	箇所	1.000			
合 計					
単位当り					

マンホール可とう継手 419～424

第 6 号明細

マンホール可とう継手

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール可とう継手工 [419] φ150リブ管用	式	1.000			*第 77 号代価
マンホール可とう継手工 [420] φ200リブ管用	式	1.000			*第 78 号代価
マンホール可とう継手工 [421] φ250リブ管用	式	1.000			*第 79 号代価
マンホール可とう継手工 [422] φ300リブ管用	式	1.000			*第 80 号代価
マンホール可とう継手工 [423] φ350リブ管用	式	1.000			*第 81 号代価
マンホール可とう継手工 [424] φ400リブ管用	式	1.000			*第 82 号代価
合 計					
単位当り					

伸縮継手等 1001～1012					第 7 号明細
伸縮継手、陶管用継ぎ手、止水キャップ、Pパッキン、丸鉄蓋					1.00 式 当り
内 訳 明 細 書					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮継手					*第 234 号代価
[1001] φ 100	箇所	1.000			
伸縮継手					*第 235 号代価
[1002] φ 150	箇所	1.000			
伸縮継手					*第 236 号代価
[1003] φ 200	箇所	1.000			
陶管用継手					*第 237 号代価
[1004] φ 150	箇所	1.000			
陶管用継手					*第 238 号代価
[1005] φ 200	箇所	1.000			
陶管用継手					*第 239 号代価
[1006] φ 250	箇所	1.000			
陶管用継手					*第 240 号代価
[1007] φ 300	箇所	1.000			
合 計					
単位当り					

内副管用マンホール継手 1141～1150

第 8 号明細

内副管(スリム型)

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
内副管用マンホール継手(スリム型)					*第 680 号代価
[1141]1号 φ250×φ200	箇所	3.000			
内副管用マンホール継手(スリム型)					*第 681 号代価
[1142]1号 φ200×φ150	箇所	7.000			
内副管用マンホール継手(スリム型)					*第 682 号代価
[1143]1号 φ150×φ100	箇所	2.000			
内副管用マンホール継手用立管(スリム型)					*第 683 号代価
[1144]φ150 L=1.0m	箇所	7.000			
内副管用マンホール継手用エルボ(スリム型)					*第 684 号代価
[1145]φ150	箇所	7.000			
VU90度大曲エルボ					*第 685 号代価
[1146]φ200用	箇所	3.000			
VU90度大曲エルボ					*第 686 号代価
[1147]φ100用	箇所	2.000			
内副管用固定バンド(スリム型)					*第 687 号代価
[1148]φ150用	箇所	7.000			
内副管用固定バンド					*第 688 号代価
[1149]φ200用	箇所	3.000			
内副管用固定バンド					*第 689 号代価
[1150]φ100用	箇所	2.000			

第 8 号明細

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

[illegible]

土留工 251～262					第 9 号明細
矢板、土留					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 341 号代価
[251]掘削深1.5m以下 標準有効幅250mm ハック材建込	m	1.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 342 号代価
[252]掘削深2.0m以下 標準有効幅250mm ハック材建込	m	1.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 343 号代価
[253]掘削深2.5m以下 標準有効幅250mm ハック材建込	m	40.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 344 号代価
[254]掘削深3.0m以下 標準有効幅250mm ハック材建込	m	1.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 345 号代価
[255]掘削深3.5m以下 標準有効幅250mm ハック材建込	m	1.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 346 号代価
[256]掘削深1.5m以下 標準有効幅250mm トラッククレーン引抜	m	1.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 347 号代価
[257]掘削深2.0m以下 標準有効幅250mm トラッククレーン引抜	m	1.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 348 号代価
[258]掘削深2.5m以下 標準有効幅250mm トラッククレーン引抜	m	40.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 349 号代価
[259]掘削深3.0m以下 標準有効幅250mm トラッククレーン引抜	m	1.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 350 号代価
[260]掘削深3.5m以下 標準有効幅250mm トラッククレーン引抜	m	1.000			

矢板、土留

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)					*第 351 号代価
[261]1段, 掘削深2. 0m以下 水压式ハ イ プ 枠 ー ト	m	1. 000			
土留支保工(軽量金属支保工)					*第 352 号代価
[262]2段, 掘削深3. 5m以下 水压式ハ イ プ 枠 ー ト	m	1. 000			
合 計					
単位当り					

水替

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付・撤去工					*第 353 号代価
[267] ポンプ	現場	15.000			
ポンプ 運転工					*第 354 号代価
[268] 口径50mm, 0.4kW, 1台 作業時排水 発動発電機	日	15.000			
ポンプ 運転工					*第 355 号代価
[269] 口径50mm, 0.4kW, 2台 作業時排水 発動発電機	日	1.000			
合 計					
単位当り					

鉄蓋、調整ブロック

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物取付工(ワットステップ)					*第 39 号代価
[270]取付用削孔、材料費含む	個	1.000			
ブロック据付工(斜壁, 直壁又はスラブの作業)					*第 40 号代価
[271]現場打用マンホール	個	1.000			
ブロック撤去工(斜壁, 直壁又はスラブの作業)					*第 41 号代価
[272]	個	1.000			
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック撤去据付工					*第 42 号代価
[273]	箇所	1.000			
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック撤去据付工					*第 43 号代価
[274]調整コンクリートブロックを使用しない	箇所	1.000			
マンホール鉄蓋補修工					*第 44 号代価
[279]幹線道路 機械 円形切	箇所	1.000			
資材運搬工					*第 45 号代価
[427]2t積トラック 片道2km	箇所	1.000			
合 計					
単位当り					

内副管取付、底部工 280-293					第 12 号明細
内副管、底部					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工					*第 46 号代価
[280] 段差1.0m未満	箇所	1.000			
内副管取付工					*第 47 号代価
[281] 段差1.0m以上～1.5m未満	箇所	1.000			
内副管取付工					*第 48 号代価
[282] 段差1.5m以上～2.0m未満	箇所	1.000			
内副管取付工					*第 49 号代価
[283] 段差2.0m以上～2.5m未満	箇所	1.000			
内副管取付工					*第 50 号代価
[284] 段差2.5m以上～3.0m未満	箇所	1.000			
内副管取付工					*第 51 号代価
[285] 段差3.0m以上～3.5m未満	箇所	1.000			
底部工(組立式)					*第 52 号代価
[286] 組立0号マンホール、インバートのみ	箇所	1.000			
底部工(組立式)					*第 53 号代価
[287] 組立楕円マンホール、インバートのみ	箇所	1.000			
底部工(組立式)					*第 54 号代価
[288] 組立1号マンホール、インバートのみ	箇所	1.000			
底部工(組立式)					*第 55 号代価
[289] 組立2号マンホール、インバートのみ	箇所	1.000			

内副管、底部

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート人力投入打設					*第 56 号代価
[290] 高炉 18-8-25(20)	m3	1.000			
コンクリート人力投入打設					*第 57 号代価
[291] 早強 18-8-40	m3	1.000			
型枠					*第 58 号代価
[292] 小型構造物	m2	1.000			
モルタル上塗り(マンホール用)					*第 59 号代価
[293] t=20mm	m2	1.000			
合 計					
単位当り					

止水プラグ、ます接続 294-305

第 13 号明細

止水、ます接続

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水プラグ工(昼間・夜間)					*第 60 号代価
[294] φ150mm	箇所	1.000			
止水プラグ工(昼間・夜間)					*第 61 号代価
[295] φ200mm	箇所	1.000			
止水プラグ工(昼間・夜間)					*第 62 号代価
[296] φ250mm	箇所	1.000			
止水プラグ工(昼間・夜間)					*第 63 号代価
[297] φ300mm	箇所	1.000			
止水プラグ工(昼間・夜間)					*第 64 号代価
[298] φ350mm	箇所	1.000			
止水プラグ工(昼間・夜間)					*第 65 号代価
[299] φ400mm	箇所	1.000			
止水プラグ工(昼間・夜間)					*第 66 号代価
[300] φ450mm	箇所	1.000			
ます接続工					*第 67 号代価
[303]	箇所	1.000			
閉塞工					*第 68 号代価
[304] ます接続工×0.5	箇所	1.000			
合 計					

止水、ます接続

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単位当り					

マンホール設置工 431～439					第 14 号明細
内 訳 明 細 書					1.00 式 当り
楕円、組立1号、小型					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
楕円マンホール設置工					*第 83 号代価
[431]人孔深2.0m以下(底部工含む)	箇所	1.000			
楕円マンホール設置工					*第 84 号代価
[432]人孔深3.0m以下(底部工含む)	箇所	1.000			
1号マンホール設置工					*第 85 号代価
[433]人孔深3.0m以下(底部工含む)	箇所	1.000			
小型マンホール設置工(塩ビ製)					*第 86 号代価
[434]本管径150mm及び200mm(材料含む)	箇所	1.000			
小型マンホール設置工(塩ビ製)					*第 87 号代価
[435]本管径250mm(材料含む)	箇所	1.000			
小型マンホール防護蓋設置工					*第 88 号代価
[436]	箇所	1.000			
小型マンホール設置工					*第 89 号代価
[437]マンホール深さ 1.0m以下	箇所	1.000			
小型マンホール設置工					*第 90 号代価
[438]マンホール深さ 1.5m以下	箇所	1.000			
小型マンホール設置工					*第 91 号代価
[439]マンホール深さ 2.0m以下	箇所	1.000			
合 計					

楕円、組立1号、小型

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単位当り					

鉄蓋、調整リング

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋					*第 92 号代価
[1015] φ 600 T-25 一般型	個	1.000			
人孔鉄蓋					*第 93 号代価
[1016] φ 600 T-25 除雪対応型	個	1.000			
人孔鉄蓋					*第 94 号代価
[1017] φ 600 T-14 一般型	個	1.000			
人孔鉄蓋					*第 95 号代価
[1018] φ 600 T-14 除雪対応型	個	1.000			
人孔鉄蓋					*第 96 号代価
[1020] φ 600 T-25 除雪対応型(新次世代型)	個	1.000			
人孔鉄蓋					*第 97 号代価
[1022] φ 600 T-14 除雪対応型(新次世代型)	個	1.000			
小型人孔鉄蓋					*第 98 号代価
[1023] φ 300 T-25 一般型	個	1.000			
小型人孔鉄蓋					*第 99 号代価
[1024] φ 300 T-25 除雪対応型	個	1.000			
小型人孔鉄蓋					*第 100 号代価
[1025] φ 300 T-14 一般型	個	1.000			
小型人孔鉄蓋					*第 101 号代価
[1026] φ 300 T-14 除雪対応型	個	1.000			

鉄蓋、調整リング

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型人孔防護蓋					*第 102 号代価
[1027] φ 300 T-14 一般型	個	1.000			
組立マンホール 調整リング					*第 103 号代価
[1039] 調整リング 600×50mm	個	1.000			
組立マンホール 調整リング					*第 104 号代価
[1040] 調整リング 600×100mm	個	1.000			
組立マンホール 調整リング					*第 105 号代価
[1041] 調整リング 600×150mm	個	1.000			
緊結用部材					*第 106 号代価
[1013] ボルト・駒・無収縮モルタル 材料一式	袋	1.000			
緊結用部材					*第 107 号代価
[1014] 無収縮モルタル	袋	1.000			
合 計					
単位当り					

マンホール資材 1042～1056

第 16 号明細

楢円マンホール

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
楢円マンホール 斜壁 I 種 [1042]600×900×300	個	1.000			*第 118 号代価
楢円マンホール 斜壁 I 種 [1043]600×900×450	個	1.000			*第 119 号代価
楢円マンホール 斜壁 I 種 [1044]600×900×600	個	1.000			*第 120 号代価
楢円マンホール 床版斜壁 I 種 [1045]H150	個	1.000			*第 121 号代価
楢円マンホール 直壁 I 種 [1046]600×900×300	個	1.000			*第 122 号代価
楢円マンホール 直壁 I 種 [1047]600×900×600	個	1.000			*第 123 号代価
楢円マンホール 直壁 I 種 [1048]600×900×900	個	1.000			*第 124 号代価
楢円マンホール 直壁 I 種 [1049]600×900×1200	個	1.000			*第 125 号代価
楢円マンホール 管取付壁 I 種 [1050]600×900×600	個	1.000			*第 126 号代価
楢円マンホール 管取付壁 I 種 [1051]600×900×900	個	1.000			*第 127 号代価

マンホール資材 1042～1056					第 16 号明細
内 訳 明 細 書					1.00 式 当り
名称・規格					摘要
楢円マンホール 管取付壁 I 種					*第 128 号代価
[1052]600×900×1200	個	1.000			
楢円マンホール 底付き管取付壁 I 種					*第 129 号代価
[1053]600×900×670	個	1.000			
楢円マンホール 底付き管取付壁 I 種					*第 130 号代価
[1054]600×900×970	個	1.000			
楢円マンホール 底付き管取付壁 I 種					*第 131 号代価
[1055]600×900×1270	個	1.000			
楢円マンホール 底版 I 種					*第 132 号代価
[1056]600×900用	個	1.000			
合 計					
単位当り					

マンホール資材 1057～1071

第 17 号明細

0号マンホール

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
0号マンホール 斜壁 I 種 [1057]600×750×300	個	1.000			*第 133 号代価
0号マンホール 斜壁 I 種 [1058]600×750×450	個	1.000			*第 134 号代価
0号マンホール 斜壁 I 種 [1059]600×750×600	個	1.000			*第 135 号代価
0号マンホール 床版斜壁 I 種 [1060]H150	個	1.000			*第 136 号代価
0号マンホール 直壁 I 種 [1061]750×300	個	1.000			*第 137 号代価
0号マンホール 直壁 I 種 [1062]750×600	個	1.000			*第 138 号代価
0号マンホール 直壁 I 種 [1063]750×900	個	1.000			*第 139 号代価
0号マンホール 直壁 I 種 [1064]750×1200	個	1.000			*第 140 号代価
0号マンホール 直壁 I 種 [1065]750×1500	個	1.000			*第 141 号代価
0号マンホール 直壁 I 種 [1066]750×1800	個	1.000			*第 142 号代価

マンホール資材 1057～1071					第 17 号明細
0号マンホール					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
0号マンホール 躯体ブロック I 種					*第 143 号代価
[1067]750×600	個	1.000			
0号マンホール 躯体ブロック I 種					*第 144 号代価
[1068]750×900	個	1.000			
0号マンホール 躯体ブロック I 種					*第 145 号代価
[1069]750×1200	個	1.000			
0号マンホール 躯体ブロック I 種					*第 146 号代価
[1070]750×1500	個	1.000			
0号マンホール 底板 I 種					*第 147 号代価
[1071]有効高130	個	1.000			
合 計					
単位当り					

マンホール資材 1072～1089

第 18 号明細

1号マンホール

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1号マンホール 斜壁 I 種 [1072]600×900×300	個	1.000			*第 148 号代価
1号マンホール 斜壁 I 種 [1073]600×900×450	個	1.000			*第 149 号代価
1号マンホール 斜壁 I 種 [1074]600×900×600	個	1.000			*第 150 号代価
1号マンホール 底板斜壁 I 種 [1075]H150	個	1.000			*第 151 号代価
1号マンホール 直壁 I 種 [1076]900×300	個	1.000			*第 152 号代価
1号マンホール 直壁 I 種 [1077]900×600	個	1.000			*第 153 号代価
1号マンホール 直壁 I 種 [1078]900×900	個	1.000			*第 154 号代価
1号マンホール 直壁 I 種 [1079]900×1200	個	1.000			*第 155 号代価
1号マンホール 直壁 I 種 [1080]900×1500	個	1.000			*第 156 号代価
1号マンホール 直壁 I 種 [1081]900×1800	個	1.000			*第 157 号代価

マンホール資材 1072～1089					第 18 号明細
1号マンホール					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1号マンホール 踊り場直壁 I 種					*第 158 号代価
[1082]900×600	個	1.000			
1号マンホール 連結用直壁 I 種					*第 159 号代価
[1083]900×300	個	1.000			
1号マンホール 管取付壁 I 種					*第 160 号代価
[1084]900×600	個	1.000			
1号マンホール 管取付壁 I 種					*第 161 号代価
[1085]900×900	個	1.000			
1号マンホール 管取付壁 I 種					*第 162 号代価
[1086]900×1200	個	1.000			
1号マンホール 管取付壁 I 種					*第 163 号代価
[1087]900×1500	個	1.000			
1号マンホール 管取付壁 I 種					*第 164 号代価
[1088]900×1800	個	1.000			
1号マンホール 底版 I 種					*第 165 号代価
[1089]有効高130	個	1.000			
合 計					
単位当り					

管路掘削 201-221					第 19 号明細
掘削、埋戻					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削(床掘り)(人力士工)					*第 3 号代価
[201]土砂, 現場制約あり	m3	1.000			
機械掘削工(小型ハックル)					*第 4 号代価
[202]山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.000			
機械掘削工(ハックル)					*第 5 号代価
[203]山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	1.000			
人力投入埋戻工					*第 6 号代価
[204]砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 7 号代価
[205]小型ハックル 山積0.13m3(平積0.10m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 8 号代価
[206]ハックル 山積0.28m3(平積0.2m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			
人力投入埋戻工					*第 9 号代価
[207]改良土CBR10	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 10 号代価
[208]改良土CBR10 小型ハックル山積0.13m3(平積0.10m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 11 号代価
[209]改良土CBR10 ハックル山積0.28m3(平積0.2m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			
人力投入埋戻工					*第 12 号代価
[210]再生 C-40 礫質土 地山	m3	1.000			

管路掘削 201-221

第 19 号明細

掘削、埋戻

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工					*第 13 号代価
[211]小型バックホ 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 14 号代価
[212]バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) 再生 C-40 礫質土 地山	m3	1.000			
人力投入埋戻工					*第 15 号代価
[213]M-40 礫質土 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 16 号代価
[214]小型バックホ 山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 17 号代価
[215]バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) M-40 礫質土 地山	m3	1.000			
人力投入埋戻工					*第 18 号代価
[216]C-30 礫質土 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 19 号代価
[217]小型バックホ 山積0.13m3(平積0.10m3) C-30 礫質土 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 20 号代価
[218]バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) C-30 礫質土 地山	m3	1.000			
人力投入埋戻工					*第 21 号代価
[219]砂 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 22 号代価
[220]小型バックホ 山積0.13m3(平積0.10m3) 砂 地山	m3	1.000			

第 19 号明細

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

[illegible]

発生土運搬処分 222～236					第 20 号明細
発生土運搬処分					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 24 号代価
[222]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離2.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 25 号代価
[223]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離4.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 26 号代価
[224]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離6.5km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 27 号代価
[225]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 28 号代価
[226]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km超え	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 29 号代価
[227]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離2.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 30 号代価
[228]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離4.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 31 号代価
[229]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離6.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 32 号代価
[230]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.5km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 33 号代価
[231]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.5km超え	m3	1.000			

発生土運搬処分 222～236					第 20 号明細
発生土運搬処分					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)					*第 34 号代価
[232]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離2.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)					*第 35 号代価
[233]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離4.5km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)					*第 36 号代価
[234]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離6.5km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)					*第 37 号代価
[235]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)					*第 38 号代価
[236]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.0km超え	m3	1.000			
合 計					
単位当り					

φ 200塩ビ枳

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚水ます設置工					*第 166 号代価
[101]塩ビ枳 φ 200 鉄蓋 T-2 h=1.2m以下	箇所	1.000			
汚水ます設置工					*第 167 号代価
[102]塩ビ枳 φ 200 防護蓋 T-8 h=1.2m以下	箇所	1.000			
汚水ます設置工					*第 168 号代価
[103]塩ビ枳 φ 200 防護蓋 T-14 h=1.2m以下	箇所	1.000			
汚水ます設置工					*第 169 号代価
[104]塩ビ枳 φ 200 防護蓋 T-25 h=1.2m以下	箇所	1.000			
合 計					
単位当り					

塩化ビニル管設置工 237～250					第 22 号明細
塩ビ管、リブ付塩ビ管					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]					*第 170 号代価
[237]管径150mm 砂基礎	m	1.000			
硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]					*第 171 号代価
[238]管径200mm 砂基礎	m	1.000			
硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]					*第 172 号代価
[239]管径250mm 砂基礎	m	1.000			
硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]					*第 173 号代価
[240]管径300mm 砂基礎	m	1.000			
硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]					*第 174 号代価
[241]管径350mm 砂基礎	m	1.000			
硬質塩化ビニル管 400mm布設工					*第 175 号代価
[242]機械施工 砂基礎	m	1.000			
硬質塩化ビニル管 450mm布設工					*第 176 号代価
[243]機械施工 砂基礎	m	1.000			
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]					*第 177 号代価
[244]管径150mm 碎石基礎	m	1.000			
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]					*第 178 号代価
[255]管径200mm 碎石基礎	m	1.000			
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]					*第 179 号代価
[266]管径250mm 碎石基礎	m	1.000			

塩ビ管、リブ付塩ビ管

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価] [247]管径300mm 砕石基礎	m	1.000			*第 180 号代価
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価] [248]管径350mm 砕石基礎	m	1.000			*第 181 号代価
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 [249]呼び径400mm 機械施工 砕石基礎	m	1.000			*第 182 号代価
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 [250]呼び径450mm 機械施工 砕石基礎	m	1.000			*第 183 号代価
合 計					
単位当り					

ます設置

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚水ます設置工 φ400(コンクリート製)					*第 184 号代価
[301]D=1.2m以下(材料支給)	箇所	1.000			
ます補修工 φ400～φ450					*第 185 号代価
[303]既設利用(Co製)	箇所	1.000			
ます接続工					*第 186 号代価
[304]	箇所	1.000			
閉塞工					*第 187 号代価
[305]ます接続工×0.5	箇所	1.000			
合 計					
単位当り					

取付管布設工 307～336					第 24 号明細
φ 100～φ 200 基本長、加算分					1.00 式 当り
内 訳 明 細 書					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管付設工					*第 188 号代価
[307] φ 100 基本長 1.0m	箇所	1.000			
取付管付設工 (加算額)					*第 189 号代価
[308] φ 100	m	1.000			
取付管付設工					*第 190 号代価
[309] φ 100 d=1.0m 基本長 1.0m	箇所	1.000			
取付管付設工 (加算額)					*第 191 号代価
[310] φ 100 d=1.0m	m	1.000			
取付管付設工					*第 192 号代価
[311] φ 100 d=1.5m 基本長 1.0m	箇所	1.000			
取付管付設工 (加算額)					*第 193 号代価
[312] φ 100 d=1.5m	m	1.000			
取付管付設工					*第 194 号代価
[313] φ 100 d=2.0m 基本長 1.0m	箇所	1.000			
取付管付設工 (加算額)					*第 195 号代価
[314] φ 100 d=2.0m	m	1.000			
取付管付設工					*第 196 号代価
[315] φ 100 d=2.5m 基本長 1.0m	箇所	1.000			
取付管付設工 (加算額)					*第 197 号代価
[316] φ 100 d=2.5m	m	1.000			

取付管布設工 307～336					第 24 号明細
φ 100～φ 200 基本長、加算分					1.00 式 当り
内 訳 明 細 書					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管付設工					*第 198 号代価
[317] φ 150 基本長 1.0m	箇所	1.000			
取付管付設工 (加算額)					*第 199 号代価
[318] φ 150	m	1.000			
取付管付設工					*第 200 号代価
[319] φ 150 d=1.0m 基本長 1.0m	箇所	1.000			
取付管付設工 (加算額)					*第 201 号代価
[320] φ 150 d=1.0m	m	1.000			
取付管付設工					*第 202 号代価
[321] φ 150 d=1.5m 基本長 1.0m	箇所	1.000			
取付管付設工 (加算額)					*第 203 号代価
[322] φ 150 d=1.5m	m	1.000			
取付管付設工					*第 204 号代価
[323] φ 150 d=2.0m 基本長 1.0m	箇所	1.000			
取付管付設工 (加算額)					*第 205 号代価
[324] φ 150 d=2.0m	m	1.000			
取付管付設工					*第 206 号代価
[325] φ 150 d=2.5m 基本長 1.0m	箇所	1.000			
取付管付設工 (加算額)					*第 207 号代価
[326] φ 150 d=2.5m	m	1.000			

取付管布設工 307～336					第 24 号明細
φ 100～φ 200 基本長、加算分					1.00 式 当り
内 訳 明 細 書					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設工					*第 208 号代価
[327] φ 200 基本長 1.0m	箇所	1.000			
取付管付設工 (加算額)					*第 209 号代価
[328] φ 200	m	1.000			
取付管布設工					*第 210 号代価
[329] φ 200 d=1.0m 基本長 1.0m	箇所	1.000			
取付管布設工(加算額)					*第 211 号代価
[330] φ 200 d=1.0m	m	1.000			
取付管布設工					*第 212 号代価
[331] φ 200 d=1.5m 基本長 1.0m	箇所	1.000			
取付管布設工(加算額)					*第 213 号代価
[332] φ 200 d=1.5m	m	1.000			
取付管布設工					*第 214 号代価
[333] φ 200 d=2.0m 基本長 1.0m	箇所	1.000			
取付管布設工(加算額)					*第 215 号代価
[334] φ 200 d=2.0m	m	1.000			
取付管布設工					*第 216 号代価
[335] φ 200 d=2.5m 基本長 1.0m	箇所	1.000			
取付管布設工(加算額)					*第 217 号代価
[336] φ 200 d=2.5m	m	1.000			

取付管布設工 307～336

第 24 号明細

φ 100～φ 200 基本長、加算分

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

[illegible]

支管取付工 337-352					第 25 号明細
支管取付					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支管取付工					*第 218 号代価
[337]本管:鉄筋コンクリート管 φ 400mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 219 号代価
[338]本管:陶管 φ 200mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 220 号代価
[339]本管:陶管 φ 250mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 221 号代価
[340]本管:陶管 φ 300mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 222 号代価
[341]本管:硬質塩化ビニル管 φ 150mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 223 号代価
[342]本管:硬質塩化ビニル管 φ 200mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 224 号代価
[343]本管:硬質塩化ビニル管 φ 250mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 225 号代価
[344]本管:硬質塩化ビニル管 φ 300mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 226 号代価
[345]本管:リブ付硬質塩化ビニル管 φ 150mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 227 号代価
[346]本管:リブ付硬質塩化ビニル管 φ 200mm	箇所	1.000			

支管取付

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支管取付工					*第 228 号代価
[347]本管:リブ付硬質塩化ビニル管 φ250mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 229 号代価
[348]本管:リブ付硬質塩化ビニル管 φ300mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 230 号代価
[349]本管:リブ付硬質塩化ビニル管 φ350mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 231 号代価
[350]本管:更生管 φ150mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 232 号代価
[351]本管:更生管 φ200mm	箇所	1.000			
支管取付工					*第 233 号代価
[352]本管:更生管 φ250mm	箇所	1.000			
合 計					
単位当り					

現場削孔費

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					*第 69 号代価
[411] φ 100用 削孔深75mm	箇所	1.000			
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					*第 70 号代価
[412] φ 150用 削孔深75mm	箇所	1.000			
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					*第 71 号代価
[413] φ 200用 削孔深75mm	箇所	1.000			
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					*第 72 号代価
[414] φ 250用 削孔深75mm	箇所	1.000			
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					*第 73 号代価
[415] φ 300用 削孔深75mm	箇所	1.000			
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					*第 74 号代価
[416] φ 350用 削孔深75mm	箇所	1.000			
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					*第 75 号代価
[417] φ 400用 削孔深75mm	箇所	1.000			
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					*第 76 号代価
[418] φ 450用 削孔深75mm	箇所	1.000			
合 計					
単位当り					

マンホール可とう継手 419～424

第 27 号明細

マンホール可とう継手

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール可とう継手工					*第 77 号代価
[419] φ150リブ管用	式	1.000			
マンホール可とう継手工					*第 78 号代価
[420] φ200リブ管用	式	1.000			
マンホール可とう継手工					*第 79 号代価
[421] φ250リブ管用	式	1.000			
マンホール可とう継手工					*第 80 号代価
[422] φ300リブ管用	式	1.000			
マンホール可とう継手工					*第 81 号代価
[423] φ350リブ管用	式	1.000			
マンホール可とう継手工					*第 82 号代価
[424] φ400リブ管用	式	1.000			
合 計					
単位当り					

伸縮継手等 1001～1012						第 28 号明細
伸縮継手、陶管用継ぎ手、止水キャップ、Pパッキン、丸鉄蓋						1.00 式 当り
内 訳 明 細 書						
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮継手					*第 234 号代価	
[1001] φ 100	箇所	1.000				
伸縮継手					*第 235 号代価	
[1002] φ 150	箇所	1.000				
伸縮継手					*第 236 号代価	
[1003] φ 200	箇所	1.000				
陶管用継手					*第 237 号代価	
[1004] φ 150	箇所	1.000				
陶管用継手					*第 238 号代価	
[1005] φ 200	箇所	1.000				
陶管用継手					*第 239 号代価	
[1006] φ 250	箇所	1.000				
陶管用継手					*第 240 号代価	
[1007] φ 300	箇所	1.000				
硬質塩化ビニル管キャップ(止水用)					*第 241 号代価	
[1008] φ 100	箇所	1.000				
硬質塩化ビニル管キャップ(止水用)					*第 242 号代価	
[1009] φ 150	箇所	1.000				
硬質塩化ビニル管キャップ(止水用)					*第 243 号代価	
[1010] φ 200	箇所	1.000				

伸縮継手、陶管用継ぎ手、止水キャップ、Pパッキン、丸鉄蓋

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Pパッキン					*第 244 号代価
[1011] φ 150	箇所	1.000			
Pパッキン					*第 245 号代価
[1012] φ 200	箇所	1.000			
汚水枳丸鉄蓋					*第 246 号代価
[1030] 福井市型 φ 410 (防水・防臭タイプ)	箇所	1.000			
合 計					
単位当り					

付帯工 353～378

第 29 号明細

舗装版切断、破碎、積込運搬、処理

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断					*第 278 号代価
[353]アスファルト舗装版, 15cm以下	m	80.000			
舗装版切断					*第 279 号代価
[354]アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下	m	16.000			
舗装版切断					*第 280 号代価
[355]アスファルト舗装版, 30cmを超え40cm以下	m	1.000			
舗装版切断					*第 281 号代価
[356]コンクリート舗装版, 15cm以下	m	4.000			
コンクリートはつり					*第 282 号代価
[358]3cm以下	m2	1.000			
コンクリートはつり					*第 283 号代価
[359]3cmを超え6cm以下	m2	1.000			
構造物とりこわし工[市場単価]					*第 284 号代価
[360]無筋構造物 人力施工	m3	1.000			
構造物とりこわし工[市場単価]					*第 285 号代価
[361]鉄筋構造物 人力施工	m3	1.000			
舗装版破碎					*第 286 号代価
[362]アスファルト舗装版, 障害等有, 4cm以下, 積込作業有	m2	1.000			
舗装版破碎					*第 287 号代価
[363]アスファルト舗装版, 障害等有, 4cmを超え10cm以下, 積込作業	m2	1.000			

付帯工 353～378					第 29 号明細
舗装版切断、破碎、積込運搬、処理					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎					*第 288 号代価
[364]アスファルト舗装版, 障害等有, 10cmを超え15cm以下, 積込作業有	m2	1.000			
舗装版破碎					*第 289 号代価
[365]アスファルト舗装版, 障害等有, 15cmを超え30cm以下, 積込作業有	m2	1.000			
舗装版破碎積込(小規模土工)					*第 290 号代価
[366]	m2	40.000			
舗装版破碎					*第 291 号代価
[367]アスファルト舗装版, 障害等無, 騒音振動対策不要, 10cm以下, 積込作業有	m2	1.000			
舗装版破碎					*第 292 号代価
[368]アスファルト舗装版, 障害等無, 騒音振動対策不要, 10cmを超え15cm以下, 積込作業有	m2	1.000			
舗装版破碎					*第 293 号代価
[369]コンクリート舗装版, 障害等無, 騒音振動対策不要, 10cm以下, 積込作業有	m2	1.000			
舗装版破碎					*第 294 号代価
[370]コンクリート舗装版, 障害等無, 騒音振動対策不要, 10cmを超え15cm以下, 積込作業有	m2	2.000			
インターロッキングブロック撤去[市場単価]					*第 295 号代価
[371]再使用	m2	1.000			
インターロッキングブロック撤去[市場単価]					*第 296 号代価
[372]とりこわし	m2	1.000			
カラー平板ブロック撤去工					*第 297 号代価
[373]	m2	1.000			

付帯工 353～378

第 29 号明細

舗装版切断、破碎、積込運搬、処理

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処理(受入処分費含む)					*第 298 号代価
[374]2t積 ハック材積込山積0.13m3 運搬距離2.0km以下 アスファルト殻	m3	1.000			
殻運搬処理(受入処分費含む)					*第 299 号代価
[375]2t積 ハック材積込山積0.13m3 運搬距離4.0km以下 アスファルト殻	m3	1.000			
殻運搬処理(受入処分費含む)					*第 300 号代価
[376]2t積 ハック材積込山積0.13m3 運搬距離6.5km以下 アスファルト殻	m3	2.000			
殻運搬処理(受入処分費含む)					*第 301 号代価
[377]2t積 ハック材積込山積0.13m3 運搬距離8.0km以下 アスファルト殻	m3	1.000			
殻運搬処理(受入処分費含む)					*第 302 号代価
[378]2t積 ハック材積込山積0.13m3 運搬距離8.0km超え アスファルト殻	m3	1.000			
合 計					
単位当り					

付帯工 379～396

第 30 号明細

舗装

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装本復旧工 L交通・A交通					*第 303 号代価
[379] 人力 再生密粒度アスコン t=50mm	m2	31.000			
アスファルト舗装本復旧工 B交通					*第 304 号代価
[380] 人力 再生密粒度アスコン t=50mm 再生粗粒度アスコン t=50mm	m2	5.000			
アスファルト舗装本復旧工 C交通					*第 305 号代価
[381] 人力 再生密粒t=50mm 再生粗粒t=50mm 再生安定処理 t=80mm	m2	2.000			
アスファルト舗装本復旧工 歩道					*第 306 号代価
[382] 人力 再生細粒度アスコン t=40mm	m2	1.000			
アスファルト舗装本復旧工 L交通・A交通					*第 307 号代価
[383] 機械 幅1.4≤b≤3.0m 再生密粒度アスコン t=50mm	m2	1.000			
アスファルト舗装本復旧工 B交通					*第 308 号代価
[384] 機械 幅1.4≤b≤3.0m 再生密粒度 t=50mm 再生粗粒度 t=50mm	m2	1.000			
アスファルト舗装本復旧工 C交通					*第 309 号代価
[385] 機械 再生密粒t=50mm 再生粗粒t=50mm 再生安定処理 t=80mm	m2	1.000			
アスファルト舗装本復旧工 歩道					*第 310 号代価
[386] 機械 幅1.4≤b≤3.0m 再生細粒度アスコン t=40mm	m2	1.000			
コンクリート舗装本復旧工					*第 311 号代価
[387] 人力 高炉 18-8-25 t=15cm	m2	2.000			
コンクリート舗装本復旧工					*第 312 号代価
[388] 人力 高炉 18-8-25 t=20cm	m2	1.000			

付帯工 379～396

第 30 号明細

舗装

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック舗装本復旧工					*第 313 号代価
[389]設置手間のみ 敷材:砂 30mm t=6cm	m2	1.000			
インターロッキングブロック舗装本復旧工					*第 314 号代価
[390]敷材:砂 T=6cm 標準品 直線配置 30mm	m2	1.000			
カー平板ブロック舗装本復旧工					*第 315 号代価
[391]設置手間のみ 30×30×6cm	m2	1.000			
カー平板ブロック舗装本復旧工					*第 316 号代価
[392]30×30×6cm 未研磨 ブロック規格30cm×30cm	m2	1.000			
透水性アスファルト舗装復旧工					*第 317 号代価
[393]歩道 t=40mm ストアス使用 透水性シート	m2	1.000			
オーバーレイ工					*第 318 号代価
[394]人力 再生細粒度Ac t=30mm	m2	1.000			
アスファルト舗装仮復旧工					*第 319 号代価
[395]人力 再生密粒度アスコン t=30mm	m2	1.000			
アスファルト舗装仮復旧工					*第 320 号代価
[396]人力 再生密粒度アスコン t=50mm	m2	1.000			
合 計					
単位当り					

区画線工 397～406					第 31 号明細
区画線工					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 324 号代価
[397]実線 15cm 豪雪有 実線15cm 制約無	m	2.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 325 号代価
[398]実線 30cm 豪雪有 実線30cm 制約無	m	1.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 326 号代価
[399]実線 45cm 豪雪有 実線45cm 制約無	m	1.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 327 号代価
[400]破線 15cm 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 328 号代価
[401]破線 30cm 豪雪有 破線30cm 制約無	m	1.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 329 号代価
[402]破線 45cm 豪雪有 破線45cm 制約無	m	1.000			
区画線設置(熔融式)					*第 330 号代価
[403]白色 実線15cm換算 計50m以下	回	5.000			
区画線設置(熔融式)					*第 331 号代価
[404]黄色 実線15cm換算 計50m以下	回	1.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 332 号代価
[405]矢印・記号・文字 15cm換算 豪雪有 制約無	m	1.000			
区画線設置(ペイント式・車載式)[標準単価]					*第 333 号代価
[406]実線 15cm 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1.000			

区画線工 397~406

第 31 号明細

区画線工

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

[illegible]

側溝復旧工 407～410

第 32 号明細

L型側溝、路側工

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝据付工					*第 334 号代価
[407]L型側溝 250B 45×15.5×60cm	m	2.000			
路側工(据付)					*第 335 号代価
[408]既設境界ブロック据付	m	2.000			
路側工(取外し)					*第 336 号代価
[409]撤去・処分	m	2.000			
路側工(取外し)					*第 337 号代価
[410]再利用	m	2.000			
コンクリート人力投入打設					*第 338 号代価
[290]高炉 18-8-25(20)	m3	1.000			
コンクリート人力投入打設					*第 339 号代価
[291]早強 18-8-40	m3	1.000			
型枠					*第 340 号代価
[292]小型構造物	m2	1.000			
合 計					
単位当り					

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					*第 356 号代価
[428]一級・二級検定合格者	人・日	1.000			
交通誘導警備員					*第 357 号代価
[429]資格無し	人・日	12.000			
道路使用許可申請					*第 358 号代価
[430]緊急道路許可申請含む	箇所	12.000			
合 計					
単位当り					

令和 8 年度				工 事 設 計 書(閲覧用)		審 査	検 算	設 計
工事名		設計書⑨ 本管・取付管更生						
路線名				施工場所		福井市公共下水道整備区域		
河川名				施工期間		令和 9年 4月 1日～令和11年 3月31日		
工事価格								
工事概要								
本管・取付管更生 1式								
※代価表は「設計書③～⑫ 共通代価表」を参照すること。								

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
日常的維持管理業務					
	式	1.000			
緊急対応等業務					
	式	1.000			
緊急出動工					
	式	1.000			
緊急出動工 425					第 1 号明細
	式	1.000			
止水工					
	式	1.000			
Vカット工 306					第 2 号明細
	式	1.000			
内面補修工 440～449					第 3 号明細
本管					
	式	1.000			
内面補修工 450～467					第 4 号明細
取付管更生工					
	式	1.000			
水替工					
	式	1.000			
止水プラグ、ます接続 294-305					第 5 号明細
止水、ます接続					
	式	1.000			

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通管理工					
	式	1.000			
交通誘導警備員 428～430					第 6 号明細
	式	1.000			
工事価格					
	式	1.000			

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急出動工					*第 1 号代価
[425]陥没等の緊急対応	回	1.000			
合 計					
単位当り					

Vカット工 306

第 2 号明細

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

[illegible]

内面補修工 440～449

第 3 号明細

本管

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
内面補修工(本管部)					*第 248 号代価
[440] φ 150	箇所	1.000			
内面補修工(本管部)					*第 249 号代価
[441] φ 200	箇所	1.000			
内面補修工(本管部)					*第 250 号代価
[442] φ 250	箇所	12.000			
内面補修工(本管部)					*第 251 号代価
[443] φ 300	箇所	12.000			
内面補修工(本管部)					*第 252 号代価
[444] φ 350	箇所	12.000			
内面補修工(本管部)					*第 253 号代価
[445] φ 400	箇所	12.000			
内面補修工(本管部)					*第 254 号代価
[446] φ 450	箇所	12.000			
内面補修工(本管部)					*第 255 号代価
[447] φ 500	箇所	10.000			
内面補修工(本管部)					*第 256 号代価
[448] φ 600	箇所	1.000			
内面補修工(本管部)					*第 257 号代価
[449] φ 700	箇所	1.000			

本管

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管せん孔仕上げ工					*第 258 号代価
[468]既設管径800mm未満(1日施工)	箇所	100.000			
モルタル等除去工					*第 259 号代価
[469]モルタル等	h				
合 計					
単位当り					

内面補修工 450～467					第 4 号明細
取付管更生工					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
内面補修工(取付管更生工)					*第 260 号代価
[450] φ 150 L=1. 5m	箇所	0. 100			
内面補修工(取付管更生工)					*第 261 号代価
[451] φ 150 L=2. 0m	箇所	0. 100			
内面補修工(取付管更生工)					*第 262 号代価
[452] φ 150 L=2. 5m	箇所	0. 100			
内面補修工(取付管更生工)					*第 263 号代価
[453] φ 150 L=3. 0m	箇所	2. 000			
内面補修工(取付管更生工)					*第 264 号代価
[454] φ 150 L=3. 5m	箇所	2. 000			
内面補修工(取付管更生工)					*第 265 号代価
[455] φ 150 L=4. 0m	箇所	2. 000			
内面補修工(取付管更生工)					*第 266 号代価
[456] φ 150 L=4. 5m	箇所	0. 100			
内面補修工(取付管更生工)					*第 267 号代価
[457] φ 150 L=5. 0m	箇所	0. 100			
内面補修工(取付管更生工)					*第 268 号代価
[458] φ 150 L=5. 5m	箇所	0. 100			
内面補修工(取付管更生工)					*第 269 号代価
[459] φ 150 L=6. 0m	箇所	0. 100			

内面補修工 450～467

第 4 号明細

取付管更生工

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
内面補修工(取付管更生工)					*第 270 号代価
[460] φ 150 L=6.5m	箇所	0.100			
内面補修工(取付管更生工)					*第 271 号代価
[461] φ 150 L=7.0m	箇所	0.100			
内面補修工(取付管更生工)					*第 272 号代価
[462] φ 150 L=7.5m	箇所	0.100			
内面補修工(取付管更生工)					*第 273 号代価
[463] φ 150 L=8.0m	箇所	0.100			
内面補修工(取付管更生工)					*第 274 号代価
[464] φ 150 L=8.5m	箇所	0.100			
内面補修工(取付管更生工)					*第 275 号代価
[465] φ 150 L=9.0m	箇所	0.100			
内面補修工(取付管更生工)					*第 276 号代価
[466] φ 150 L=9.5m	箇所	0.100			
内面補修工(取付管更生工)					*第 277 号代価
[467] φ 150 L=10.0m	箇所	0.100			
合 計					
単位当り					

止水、ます接続

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水プラグ工(昼間・夜間)					*第 60 号代価
[294] φ 150mm	箇所	10.000			
止水プラグ工(昼間・夜間)					*第 61 号代価
[295] φ 200mm	箇所	10.000			
止水プラグ工(昼間・夜間)					*第 62 号代価
[296] φ 250mm	箇所	10.000			
止水プラグ工(昼間・夜間)					*第 63 号代価
[297] φ 300mm	箇所	1.000			
止水プラグ工(昼間・夜間)					*第 64 号代価
[298] φ 350mm	箇所	1.000			
止水プラグ工(昼間・夜間)					*第 65 号代価
[299] φ 400mm	箇所	1.000			
止水プラグ工(昼間・夜間)					*第 66 号代価
[300] φ 450mm	箇所	1.000			
合 計					
単位当り					

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					*第 356 号代価
[428]一級・二級検定合格者	人・日	1.000			
交通誘導警備員					*第 357 号代価
[429]資格無し	人・日	15.000			
道路使用許可申請					*第 358 号代価
[429]緊急道路許可申請含む	箇所	15.000			
合 計					
単位当り					

令和 8 年度				工 事 設 計 書(閲覧用)		審 査	検 算	設 計
工事名		設計書⑩ マンホール補修						
路線名				施工場所		福井市公共下水道整備区域		
河川名				施工期間		令和 9年 4月 1日～令和11年 3月31日		
工事価格								
工事概要								
マンホール補修等 1式								
※代価表は「設計書③～⑫ 共通代価表」を参照すること。								

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
日常的維持管理業務					
	式	1.000			
緊急対応等業務					
	式	1.000			
緊急出動工					
	式	1.000			
緊急出動工 425					第 1 号明細
	式	1.000			
管路土工					
	式	1.000			
管路掘削 201-221					第 2 号明細
掘削、埋戻	式	1.000			
発生土運搬処分 222～236					第 3 号明細
発生土運搬処分	式	1.000			
組立マンホール工					
	式	1.000			
鉄蓋据付 270-279, 427					第 4 号明細
鉄蓋、調整ブロック	式	1.000			
内副管取付、底部工 280-293					第 5 号明細
内副管、底部	式	1.000			

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水プラグ、ます接続 294-305					第 6 号明細
止水、ます接続	式	1.000			
現場削孔費 411～418					第 7 号明細
現場削孔費	式	1.000			
マンホール可とう継手 419～424					第 8 号明細
マンホール可とう継手	式	1.000			
マンホール設置工 431～439					第 9 号明細
楕円、組立1号、小型	式	1.000			
鉄蓋、調整リング資材 1013-1041, 1039-1041					第 10 号明細
鉄蓋、調整リング	式	1.000			
マンホール資材 1042～1056					第 11 号明細
楕円マンホール	式	1.000			
マンホール資材 1057～1071					第 12 号明細
0号マンホール	式	1.000			
マンホール資材 1072～1089					第 13 号明細
1号マンホール	式	1.000			
舗装版破碎工					
	式	1.000			
付帯工 353～378					第 14 号明細
舗装版切断、破碎、積込運搬、処理	式	1.000			

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
付帯工 379～396					第 15 号明細
舗装	式	1.000			
区画線工 397～410					第 16 号明細
区画線工	式	1.000			
土留・仮締切工					
	式	1.000			
土留工 251～262					第 17 号明細
矢板、土留	式	1.000			
水替工					
	式	1.000			
水替工 267～269					第 18 号明細
水替	式	1.000			
交通管理工					
	式	1.000			
交通誘導警備員 428～430					第 19 号明細
	式	1.000			
工事価格					
	式	1.000			

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急出動工					*第 1 号代価
[425]陥没等の緊急対応	回	1.000			
合 計					
単位当り					

管路掘削 201-221					第 2 号明細
掘削、埋戻					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削(床掘り)(人土工)					*第 3 号代価
[201]土砂, 現場制約あり	m3	1.000			
機械掘削工(小型ハックル)					*第 4 号代価
[202]山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	14.000			
機械掘削工(ハックル)					*第 5 号代価
[203]山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	1.000			
人力投入埋戻工					*第 6 号代価
[204]砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 7 号代価
[205]小型ハックル 山積0.13m3(平積0.10m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 8 号代価
[206]ハックル 山積0.28m3(平積0.2m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			
人力投入埋戻工					*第 9 号代価
[207]改良土CBR10	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 10 号代価
[208]改良土CBR10 小型ハックル山積0.13m3(平積0.10m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 11 号代価
[209]改良土CBR10 ハックル山積0.28m3(平積0.2m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			
人力投入埋戻工					*第 12 号代価
[210]再生 C-40 礫質土 地山	m3	1.000			

管路掘削 201-221

第 2 号明細

掘削、埋戻

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工					*第 13 号代価
[211]小型バックホ 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土 地山	m3	108.000			
機械投入埋戻工					*第 14 号代価
[212]バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) 再生 C-40 礫質土 地山	m3	1.000			
人力投入埋戻工					*第 15 号代価
[213]M-40 礫質土 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 16 号代価
[214]小型バックホ 山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土 地山	m3	6.000			
機械投入埋戻工					*第 17 号代価
[215]バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) M-40 礫質土 地山	m3	1.000			
人力投入埋戻工					*第 18 号代価
[216]C-30 礫質土 地山	m3	2.000			
機械投入埋戻工					*第 19 号代価
[217]小型バックホ 山積0.13m3(平積0.10m3) C-30 礫質土 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 20 号代価
[218]バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) C-30 礫質土 地山	m3	1.000			
人力投入埋戻工					*第 21 号代価
[219]砂 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 22 号代価
[220]小型バックホ 山積0.13m3(平積0.10m3) 砂 地山	m3	1.000			

管路掘削 201-221

第 2 号明細

掘削、埋戻

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

[illegible]

発生土運搬処分 222～236					第 3 号明細
発生土運搬処分					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 24 号代価
[222]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離2.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 25 号代価
[223]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離4.0km以下	m3	9.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 26 号代価
[224]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離6.5km以下	m3	4.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 27 号代価
[225]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 28 号代価
[226]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km超え	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 29 号代価
[227]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離2.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 30 号代価
[228]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離4.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 31 号代価
[229]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離6.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 32 号代価
[230]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.5km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 33 号代価
[231]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.5km超え	m3	1.000			

発生土運搬処分 222～236					第 3 号明細
発生土運搬処分					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)					*第 34 号代価
[232]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離2.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)					*第 35 号代価
[233]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離4.5km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)					*第 36 号代価
[234]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離6.5km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)					*第 37 号代価
[235]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)					*第 38 号代価
[236]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.0km超え	m3	1.000			
合 計					
単位当り					

鉄蓋据付 270-279, 427					第 4 号明細
鉄蓋、調整ブロック					1.00 式 当り
内 訳 明 細 書					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物取付工(ワイドステップ)					*第 39 号代価
[270]取付用削孔、材料費含む	個	1.000			
ブロック据付工(斜壁,直壁又はスラブの作業)					*第 40 号代価
[271]現場打用マンホール	個	1.000			
ブロック撤去工(斜壁,直壁又はスラブの作業)					*第 41 号代価
[272]	個	1.000			
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック撤去据付工					*第 42 号代価
[273]	箇所	1.000			
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック撤去据付工					*第 43 号代価
[274]調整コンクリートブロックを使用しない	箇所	1.000			
マンホール鉄蓋補修工					*第 44 号代価
[279]幹線道路 機械 円形切	箇所	1.000			
資材運搬工					*第 45 号代価
[427]2t積トラック 片道2km	箇所	1.000			
合 計					
単位当り					

内副管取付、底部工 280-293						第 5 号明細
内副管、底部						1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
内副管取付工					*第 46 号代価	
[280] 段差1.0m未満	箇所	1.000				
内副管取付工					*第 47 号代価	
[281] 段差1.0m以上～1.5m未満	箇所	1.000				
内副管取付工					*第 48 号代価	
[282] 段差1.5m以上～2.0m未満	箇所	1.000				
内副管取付工					*第 49 号代価	
[283] 段差2.0m以上～2.5m未満	箇所	1.000				
内副管取付工					*第 50 号代価	
[284] 段差2.5m以上～3.0m未満	箇所	1.000				
内副管取付工					*第 51 号代価	
[285] 段差3.0m以上～3.5m未満	箇所	1.000				
底部工(組立式)					*第 52 号代価	
[286] 組立0号マンホール、インバートのみ	箇所	1.000				
底部工(組立式)					*第 53 号代価	
[287] 組立楕円マンホール、インバートのみ	箇所	1.000				
底部工(組立式)					*第 54 号代価	
[288] 組立1号マンホール、インバートのみ	箇所	1.000				
底部工(組立式)					*第 55 号代価	
[289] 組立2号マンホール、インバートのみ	箇所	1.000				

内副管、底部

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート人力投入打設					*第 56 号代価
[290] 高炉 18-8-25(20)	m3	1.000			
コンクリート人力投入打設					*第 57 号代価
[291] 早強 18-8-40	m3	1.000			
型枠					*第 58 号代価
[292] 小型構造物	m2	1.000			
モルタル上塗り(マンホール用)					*第 59 号代価
[293] t=20mm	m2	1.000			
合 計					
単位当り					

止水プラグ、ます接続 294-305					第 6 号明細
止水、ます接続					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水プラグ工(昼間・夜間)					*第 60 号代価
[294] φ150mm	箇所	1.000			
止水プラグ工(昼間・夜間)					*第 61 号代価
[295] φ200mm	箇所	1.000			
止水プラグ工(昼間・夜間)					*第 62 号代価
[296] φ250mm	箇所	1.000			
止水プラグ工(昼間・夜間)					*第 63 号代価
[297] φ300mm	箇所	1.000			
止水プラグ工(昼間・夜間)					*第 64 号代価
[298] φ350mm	箇所	1.000			
止水プラグ工(昼間・夜間)					*第 65 号代価
[299] φ400mm	箇所	1.000			
止水プラグ工(昼間・夜間)					*第 66 号代価
[300] φ450mm	箇所	1.000			
ます接続工					*第 67 号代価
[303]	箇所	1.000			
閉塞工					*第 68 号代価
[304] ます接続工×0.5	箇所	1.000			
合 計					

止水、ます接続

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単位当り					

現場削孔費 411～418					第 7 号明細
現場削孔費					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					*第 69 号代価
[411] φ100用 削孔深75mm	箇所	1.000			
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					*第 70 号代価
[412] φ150用 削孔深75mm	箇所	1.000			
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					*第 71 号代価
[413] φ200用 削孔深75mm	箇所	1.000			
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					*第 72 号代価
[414] φ250用 削孔深75mm	箇所	1.000			
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					*第 73 号代価
[415] φ300用 削孔深75mm	箇所	1.000			
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					*第 74 号代価
[416] φ350用 削孔深75mm	箇所	1.000			
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					*第 75 号代価
[417] φ400用 削孔深75mm	箇所	1.000			
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					*第 76 号代価
[418] φ450用 削孔深75mm	箇所	1.000			
合 計					
単位当り					

マンホール可とう継手 419～424

第 8 号明細

マンホール可とう継手

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール可とう継手工 [419] φ150リブ管用	式	1.000			*第 77 号代価
マンホール可とう継手工 [420] φ200リブ管用	式	1.000			*第 78 号代価
マンホール可とう継手工 [421] φ250リブ管用	式	1.000			*第 79 号代価
マンホール可とう継手工 [422] φ300リブ管用	式	1.000			*第 80 号代価
マンホール可とう継手工 [423] φ350リブ管用	式	1.000			*第 81 号代価
マンホール可とう継手工 [424] φ400リブ管用	式	1.000			*第 82 号代価
合 計					
単位当り					

マンホール設置工 431～439					第 9 号明細
内 訳 明 細 書					1.00 式 当り
名称・規格					摘要
楕円マンホール設置工					*第 83 号代価
[431]人孔深2.0m以下(底部工含む)	箇所	1.000			
楕円マンホール設置工					*第 84 号代価
[432]人孔深3.0m以下(底部工含む)	箇所	1.000			
1号マンホール設置工					*第 85 号代価
[433]人孔深3.0m以下(底部工含む)	箇所	1.000			
小型マンホール設置工(塩ビ製)					*第 86 号代価
[434]本管径150mm及び200mm(材料含む)	箇所	1.000			
小型マンホール設置工(塩ビ製)					*第 87 号代価
[435]本管径250mm(材料含む)	箇所	1.000			
小型マンホール防護蓋設置工					*第 88 号代価
[436]	箇所	1.000			
小型マンホール設置工					*第 89 号代価
[437]マンホール深さ 1.0m以下	箇所	1.000			
小型マンホール設置工					*第 90 号代価
[438]マンホール深さ 1.5m以下	箇所	1.000			
小型マンホール設置工					*第 91 号代価
[439]マンホール深さ 2.0m以下	箇所	1.000			
合 計					

楕円、組立1号、小型

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単位当り					

鉄蓋、調整リング

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋					*第 92 号代価
[1015] φ 600 T-25 一般型	個	1.000			
人孔鉄蓋					*第 93 号代価
[1016] φ 600 T-25 除雪対応型	個	1.000			
人孔鉄蓋					*第 94 号代価
[1017] φ 600 T-14 一般型	個	1.000			
人孔鉄蓋					*第 95 号代価
[1018] φ 600 T-14 除雪対応型	個	1.000			
人孔鉄蓋					*第 96 号代価
[1020] φ 600 T-25 除雪対応型(新次世代型)	個	1.000			
人孔鉄蓋					*第 97 号代価
[1022] φ 600 T-14 除雪対応型(新次世代型)	個	1.000			
小型人孔鉄蓋					*第 98 号代価
[1023] φ 300 T-25 一般型	個	1.000			
小型人孔鉄蓋					*第 99 号代価
[1024] φ 300 T-25 除雪対応型	個	1.000			
小型人孔鉄蓋					*第 100 号代価
[1025] φ 300 T-14 一般型	個	1.000			
小型人孔鉄蓋					*第 101 号代価
[1026] φ 300 T-14 除雪対応型	個	1.000			

鉄蓋、調整リング

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型人孔防護蓋					*第 102 号代価
[1027] φ 300 T-14 一般型	個	1.000			
組立マンホール 調整リング					*第 103 号代価
[1039] 調整リング 600×50mm	個	1.000			
組立マンホール 調整リング					*第 104 号代価
[1040] 調整リング 600×100mm	個	1.000			
組立マンホール 調整リング					*第 105 号代価
[1041] 調整リング 600×150mm	個	1.000			
緊結用部材					*第 106 号代価
[1013] ボルト・駒・無収縮モルタル 材料一式	袋	1.000			
緊結用部材					*第 107 号代価
[1014] 無収縮モルタル	袋	1.000			
合 計					
単位当り					

マンホール資材 1042～1056

第 11 号明細

楢円マンホール

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
楢円マンホール 斜壁 I 種 [1042]600×900×300	個	1.000			*第 118 号代価
楢円マンホール 斜壁 I 種 [1043]600×900×450	個	1.000			*第 119 号代価
楢円マンホール 斜壁 I 種 [1044]600×900×600	個	1.000			*第 120 号代価
楢円マンホール 床版斜壁 I 種 [1045]H150	個	1.000			*第 121 号代価
楢円マンホール 直壁 I 種 [1046]600×900×300	個	1.000			*第 122 号代価
楢円マンホール 直壁 I 種 [1047]600×900×600	個	1.000			*第 123 号代価
楢円マンホール 直壁 I 種 [1048]600×900×900	個	1.000			*第 124 号代価
楢円マンホール 直壁 I 種 [1049]600×900×1200	個	1.000			*第 125 号代価
楢円マンホール 管取付壁 I 種 [1050]600×900×600	個	1.000			*第 126 号代価
楢円マンホール 管取付壁 I 種 [1051]600×900×900	個	1.000			*第 127 号代価

マンホール資材 1042～1056					第 11 号明細
内 訳 明 細 書					1.00 式 当り
名称・規格					摘要
楢円マンホール 管取付壁 I 種					*第 128 号代価
[1052]600×900×1200	個	1.000			
楢円マンホール 底付き管取付壁 I 種					*第 129 号代価
[1053]600×900×670	個	1.000			
楢円マンホール 底付き管取付壁 I 種					*第 130 号代価
[1054]600×900×970	個	1.000			
楢円マンホール 底付き管取付壁 I 種					*第 131 号代価
[1055]600×900×1270	個	1.000			
楢円マンホール 底版 I 種					*第 132 号代価
[1056]600×900用	個	1.000			
合 計					
単位当り					

マンホール資材 1057～1071

第 12 号明細

0号マンホール

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
0号マンホール 斜壁 I 種 [1057]600×750×300	個	1.000			*第 133 号代価
0号マンホール 斜壁 I 種 [1058]600×750×450	個	1.000			*第 134 号代価
0号マンホール 斜壁 I 種 [1059]600×750×600	個	1.000			*第 135 号代価
0号マンホール 床版斜壁 I 種 [1060]H150	個	1.000			*第 136 号代価
0号マンホール 直壁 I 種 [1061]750×300	個	1.000			*第 137 号代価
0号マンホール 直壁 I 種 [1062]750×600	個	1.000			*第 138 号代価
0号マンホール 直壁 I 種 [1063]750×900	個	1.000			*第 139 号代価
0号マンホール 直壁 I 種 [1064]750×1200	個	1.000			*第 140 号代価
0号マンホール 直壁 I 種 [1065]750×1500	個	1.000			*第 141 号代価
0号マンホール 直壁 I 種 [1066]750×1800	個	1.000			*第 142 号代価

マンホール資材 1057～1071

第 12 号明細

0号マンホール

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
0号マンホール 躯体ブロック I 種					*第 143 号代価
[1067]750×600	個	1.000			
0号マンホール 躯体ブロック I 種					*第 144 号代価
[1068]750×900	個	1.000			
0号マンホール 躯体ブロック I 種					*第 145 号代価
[1069]750×1200	個	1.000			
0号マンホール 躯体ブロック I 種					*第 146 号代価
[1070]750×1500	個	1.000			
0号マンホール 底板 I 種					*第 147 号代価
[1071]有効高130	個	1.000			
合 計					
単位当り					

マンホール資材 1072～1089

第 13 号明細

1号マンホール

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1号マンホール 斜壁 I 種 [1072]600×900×300	個	1.000			*第 148 号代価
1号マンホール 斜壁 I 種 [1073]600×900×450	個	1.000			*第 149 号代価
1号マンホール 斜壁 I 種 [1074]600×900×600	個	1.000			*第 150 号代価
1号マンホール 底板斜壁 I 種 [1075]H150	個	1.000			*第 151 号代価
1号マンホール 直壁 I 種 [1076]900×300	個	1.000			*第 152 号代価
1号マンホール 直壁 I 種 [1077]900×600	個	1.000			*第 153 号代価
1号マンホール 直壁 I 種 [1078]900×900	個	1.000			*第 154 号代価
1号マンホール 直壁 I 種 [1079]900×1200	個	1.000			*第 155 号代価
1号マンホール 直壁 I 種 [1080]900×1500	個	1.000			*第 156 号代価
1号マンホール 直壁 I 種 [1081]900×1800	個	1.000			*第 157 号代価

マンホール資材 1072～1089					第 13 号明細
1号マンホール					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1号マンホール 踊り場直壁 I 種					*第 158 号代価
[1082]900×600	個	1.000			
1号マンホール 連結用直壁 I 種					*第 159 号代価
[1083]900×300	個	1.000			
1号マンホール 管取付壁 I 種					*第 160 号代価
[1084]900×600	個	1.000			
1号マンホール 管取付壁 I 種					*第 161 号代価
[1085]900×900	個	1.000			
1号マンホール 管取付壁 I 種					*第 162 号代価
[1086]900×1200	個	1.000			
1号マンホール 管取付壁 I 種					*第 163 号代価
[1087]900×1500	個	1.000			
1号マンホール 管取付壁 I 種					*第 164 号代価
[1088]900×1800	個	1.000			
1号マンホール 底版 I 種					*第 165 号代価
[1089]有効高130	個	1.000			
合 計					
単位当り					

付帯工 353～378

第 14 号明細

舗装版切断、破碎、積込運搬、処理

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断					*第 278 号代価
[353]アスファルト舗装版, 15cm以下	m	20.000			
舗装版切断					*第 279 号代価
[354]アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下	m	4.000			
舗装版切断					*第 280 号代価
[355]アスファルト舗装版, 30cmを超え40cm以下	m	1.000			
舗装版切断					*第 281 号代価
[356]コンクリート舗装版, 15cm以下	m	1.000			
コンクリートはつり					*第 282 号代価
[358]3cm以下	m2	1.000			
コンクリートはつり					*第 283 号代価
[359]3cmを超え6cm以下	m2	1.000			
構造物とりこわし工[市場単価]					*第 284 号代価
[360]無筋構造物 人力施工	m3	1.000			
構造物とりこわし工[市場単価]					*第 285 号代価
[361]鉄筋構造物 人力施工	m3	1.000			
舗装版破碎					*第 286 号代価
[362]アスファルト舗装版, 障害等有, 4cm以下, 積込作業有	m2	1.000			
舗装版破碎					*第 287 号代価
[363]アスファルト舗装版, 障害等有, 4cmを超え10cm以下, 積込作業	m2	1.000			

付帯工 353～378

第 14 号明細

舗装版切断、破碎、積込運搬、処理

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎					*第 288 号代価
[364]アスファルト舗装版, 障害等有, 10cmを超え15cm以下, 積込作業有	m2	1. 000			
舗装版破碎					*第 289 号代価
[365]アスファルト舗装版, 障害等有, 15cmを超え30cm以下, 積込作業有	m2	1. 000			
舗装版破碎積込(小規模土工)					*第 290 号代価
[366]	m2	10. 000			
舗装版破碎					*第 291 号代価
[367]アスファルト舗装版, 障害等無, 騒音振動対策不要, 10cm以下, 積込作業有	m2	1. 000			
舗装版破碎					*第 292 号代価
[368]アスファルト舗装版, 障害等無, 騒音振動対策不要, 10cmを超え15cm以下, 積込作業有	m2	1. 000			
舗装版破碎					*第 293 号代価
[369]コンクリート舗装版, 障害等無, 騒音振動対策不要, 10cm以下, 積込作業有	m2	1. 000			
舗装版破碎					*第 294 号代価
[370]コンクリート舗装版, 障害等無, 騒音振動対策不要, 10cmを超え15cm以下, 積込作業有	m2	1. 000			
インターロッキングブロック撤去[市場単価]					*第 295 号代価
[371]再使用	m2	1. 000			
インターロッキングブロック撤去[市場単価]					*第 296 号代価
[372]とりこわし	m2	1. 000			
カー平板ブロック撤去工					*第 297 号代価
[373]	m2	1. 000			

付帯工 353～378

第 14 号明細

舗装版切断、破碎、積込運搬、処理

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処理(受入処分費含む)					*第 298 号代価
[374]2t積 ハック材積込山積0.13m3 運搬距離2.0km以下 アスファルト殻	m3	1.000			
殻運搬処理(受入処分費含む)					*第 299 号代価
[375]2t積 ハック材積込山積0.13m3 運搬距離4.0km以下 アスファルト殻	m3	1.000			
殻運搬処理(受入処分費含む)					*第 300 号代価
[376]2t積 ハック材積込山積0.13m3 運搬距離6.5km以下 アスファルト殻	m3	1.000			
殻運搬処理(受入処分費含む)					*第 301 号代価
[377]2t積 ハック材積込山積0.13m3 運搬距離8.0km以下 アスファルト殻	m3	9.000			
殻運搬処理(受入処分費含む)					*第 302 号代価
[378]2t積 ハック材積込山積0.13m3 運搬距離8.0km超え アスファルト殻	m3	5.000			
合 計					
単位当り					

付帯工 379～396

第 15 号明細

舗装

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装本復旧工 L交通・A交通					*第 303 号代価
[379] 人力 再生密粒度アスコン t=50mm	m2	15.000			
アスファルト舗装本復旧工 B交通					*第 304 号代価
[380] 人力 再生密粒度アスコン t=50mm 再生粗粒度アスコン t=50mm	m2	1.000			
アスファルト舗装本復旧工 C交通					*第 305 号代価
[381] 人力 再生密粒t=50mm 再生粗粒t=50mm 再生安定処理 t=80mm	m2	5.000			
アスファルト舗装本復旧工 歩道					*第 306 号代価
[382] 人力 再生細粒度アスコン t=40mm	m2	1.000			
アスファルト舗装本復旧工 L交通・A交通					*第 307 号代価
[383] 機械 幅1.4≤b≤3.0m 再生密粒度アスコン t=50mm	m2	1.000			
アスファルト舗装本復旧工 B交通					*第 308 号代価
[384] 機械 幅1.4≤b≤3.0m 再生密粒度 t=50mm 再生粗粒度 t=50mm	m2	1.000			
アスファルト舗装本復旧工 C交通					*第 309 号代価
[385] 機械 再生密粒t=50mm 再生粗粒t=50mm 再生安定処理 t=80mm	m2	1.000			
アスファルト舗装本復旧工 歩道					*第 310 号代価
[386] 機械 幅1.4≤b≤3.0m 再生細粒度アスコン t=40mm	m2	1.000			
コンクリート舗装本復旧工					*第 311 号代価
[387] 人力 高炉 18-8-25 t=15cm	m2	1.000			
コンクリート舗装本復旧工					*第 312 号代価
[388] 人力 高炉 18-8-25 t=20cm	m2	1.000			

付帯工 379～396

第 15 号明細

舗装

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック舗装本復旧工					*第 313 号代価
[389]設置手間のみ 敷材:砂 30mm t=6cm	m2	1.000			
インターロッキングブロック舗装本復旧工					*第 314 号代価
[390]敷材:砂 T=6cm 標準品 直線配置 30mm	m2	1.000			
カー平板ブロック舗装本復旧工					*第 315 号代価
[391]設置手間のみ 30×30×6cm	m2	1.000			
カー平板ブロック舗装本復旧工					*第 316 号代価
[392]30×30×6cm 未研磨 ブロック規格30cm×30cm	m2	1.000			
透水性アスファルト舗装復旧工					*第 317 号代価
[393]歩道 t=40mm ストアス使用 透水性シート	m2	1.000			
オーバーレイ工					*第 318 号代価
[394]人力 再生細粒度Ac t=30mm	m2	1.000			
アスファルト舗装仮復旧工					*第 319 号代価
[395]人力 再生密粒度アスコン t=30mm	m2	1.000			
アスファルト舗装仮復旧工					*第 320 号代価
[396]人力 再生密粒度アスコン t=50mm	m2	1.000			
コンクリート人力投入打設					*第 321 号代価
[290]高炉 18-8-25(20)	m3	1.000			
コンクリート人力投入打設					*第 322 号代価
[291]早強 18-8-40	m3	1.000			

舗装

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠					*第 323 号代価
[292] 小型構造物	m2	1.000			
合 計					
単位当り					

区画線工 397～410					第 16 号明細
区画線工					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 324 号代価
[397]実線 15cm 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 325 号代価
[398]実線 30cm 豪雪有 実線30cm 制約無	m	1.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 326 号代価
[399]実線 45cm 豪雪有 実線45cm 制約無	m	1.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 327 号代価
[400]破線 15cm 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 328 号代価
[401]破線 30cm 豪雪有 破線30cm 制約無	m	1.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 329 号代価
[402]破線 45cm 豪雪有 破線45cm 制約無	m	1.000			
区画線設置(熔融式)					*第 330 号代価
[403]白色 実線15cm換算 計50m以下	回	1.000			
区画線設置(熔融式)					*第 331 号代価
[404]黄色 実線15cm換算 計50m以下	回	1.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 332 号代価
[405]矢印・記号・文字 15cm換算 豪雪有 制約無	m	1.000			
区画線設置(ペイント式・車載式)[標準単価]					*第 333 号代価
[406]実線 15cm 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1.000			

区画線工 397～410					第 16 号明細
区画線工					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝据付工					*第 334 号代価
[407]L型側溝 250B 45×15.5×60cm	m	1.000			
路側工(据付)					*第 335 号代価
[408]既設境界ブロック据付	m	1.000			
路側工(取外し)					*第 336 号代価
[409]撤去・処分	m	1.000			
路側工(取外し)					*第 337 号代価
[410]再利用	m	1.000			
合 計					
単位当り					

土留工 251～262					第 17 号明細
矢板、土留					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 341 号代価
[251]掘削深1.5m以下 標準有効幅250mm ハック材建込	m	1.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 342 号代価
[252]掘削深2.0m以下 標準有効幅250mm ハック材建込	m	1.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 343 号代価
[253]掘削深2.5m以下 標準有効幅250mm ハック材建込	m	15.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 344 号代価
[254]掘削深3.0m以下 標準有効幅250mm ハック材建込	m	15.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 345 号代価
[255]掘削深3.5m以下 標準有効幅250mm ハック材建込	m	1.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 346 号代価
[256]掘削深1.5m以下 標準有効幅250mm トラッククレーン引抜	m	1.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 347 号代価
[257]掘削深2.0m以下 標準有効幅250mm トラッククレーン引抜	m	1.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 348 号代価
[258]掘削深2.5m以下 標準有効幅250mm トラッククレーン引抜	m	15.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 349 号代価
[259]掘削深3.0m以下 標準有効幅250mm トラッククレーン引抜	m	15.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 350 号代価
[260]掘削深3.5m以下 標準有効幅250mm トラッククレーン引抜	m	1.000			

矢板、土留

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)					*第 351 号代価
[261]1段, 掘削深2.0m以下 水压式ハ イ プ 射 撃	m	9.000			
土留支保工(軽量金属支保工)					*第 352 号代価
[262]2段, 掘削深3.5m以下 水压式ハ イ プ 射 撃	m	9.000			
合 計					
単位当り					

水替

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付・撤去工					*第 353 号代価
[267] ポンプ	現場	6.000			
ポンプ 運転工					*第 354 号代価
[268] 口径50mm, 0.4kW, 1台 作業時排水 発動発電機	日				
ポンプ 運転工					*第 355 号代価
[269] 口径50mm, 0.4kW, 2台 作業時排水 発動発電機	日				
合 計					
単位当り					

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					*第 356 号代価
[428]一級・二級検定合格者	人・日	1.000			
交通誘導警備員					*第 357 号代価
[429]資格無し	人・日	12.000			
道路使用許可申請					*第 358 号代価
[429]緊急道路許可申請含む	箇所	6.000			
合 計					
単位当り					

令和 8 年度				工 事 設 計 書(閲覧用)		審 査	検 算	設 計
工事名		設計書⑪ 舗装・道路附属物補修						
路線名				施工場所		福井市公共下水道整備区域		
河川名				施工期間		令和 9年 4月 1日～令和11年 3月31日		
工事価格								
工事概要								
舗装・道路附属物補修 1式								
※代価表は「設計書③～⑫ 共通代価表」を参照すること。								

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
日常的維持管理業務					
	式	1.000			
緊急対応等業務					
	式	1.000			
緊急舗装補修					
	式	1.000			
緊急舗装補修 470					第 1 号明細
常温合材	式	1.000			
管路土工					
	式	1.000			
管路掘削 201-221					第 2 号明細
掘削、埋戻	式	1.000			
発生土運搬処分 222～236					第 3 号明細
発生土運搬処分	式	1.000			
舗装版破碎工					
	式	1.000			
付帯工 353～378					第 4 号明細
舗装版切断、破碎、積込運搬、処理	式	1.000			
付帯工 379～396					第 5 号明細
舗装	式	1.000			

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 397～406					第 6 号明細
区画線工	式	1.000			
側溝復旧工					
	式	1.000			
側溝復旧工 407～410、290～292					第 7 号明細
L型側溝、路側工	式	1.000			
交通管理工					
	式	1.000			
交通誘導警備員 428～430					第 8 号明細
	式	1.000			
工事価格					
	式	1.000			

常温合材

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急舗装補修工					*第 2 号代価
[470] 常温合材(高耐久性舗装用)	箇所	300.000			
合 計					
単位当り					

掘削、埋戻

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削(床掘り)(人力士工)					*第 3 号代価
[201]土砂, 現場制約あり	m3	1.000			
機械掘削工(小型ハックホ)					*第 4 号代価
[202]山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.000			
機械掘削工(ハックホ)					*第 5 号代価
[203]山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	1.000			
人力投入埋戻工					*第 6 号代価
[204]砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 7 号代価
[205]小型ハックホ 山積0.13m3(平積0.10m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 8 号代価
[206]ハックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			
人力投入埋戻工					*第 9 号代価
[207]改良土CBR10	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 10 号代価
[208]改良土CBR10 小型ハックホ山積0.13m3(平積0.10m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 11 号代価
[209]改良土CBR10 ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			
人力投入埋戻工					*第 12 号代価
[210]再生 C-40 礫質土 地山	m3	1.000			

管路掘削 201-221

第 2 号明細

掘削、埋戻

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工					*第 13 号代価
[211]小型ハックル 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 14 号代価
[212]ハックル 山積0.28m3(平積0.2m3) 再生 C-40 礫質土 地山	m3	1.000			
人力投入埋戻工					*第 15 号代価
[213]M-40 礫質土 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 16 号代価
[214]小型ハックル 山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 17 号代価
[215]ハックル 山積0.28m3(平積0.2m3) M-40 礫質土 地山	m3	26.000			
人力投入埋戻工					*第 18 号代価
[216]C-30 礫質土 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 19 号代価
[217]小型ハックル 山積0.13m3(平積0.10m3) C-30 礫質土 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 20 号代価
[218]ハックル 山積0.28m3(平積0.2m3) C-30 礫質土 地山	m3	1.000			
人力投入埋戻工					*第 21 号代価
[219]砂 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 22 号代価
[220]小型ハックル 山積0.13m3(平積0.10m3) 砂 地山	m3	1.000			

管路掘削 201-221

第 2 号明細

掘削、埋戻

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

[illegible]

発生土運搬処分 222～236					第 3 号明細
発生土運搬処分					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 24 号代価
[222]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離2.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 25 号代価
[223]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離4.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 26 号代価
[224]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離6.5km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 27 号代価
[225]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 28 号代価
[226]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km超え	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 29 号代価
[227]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離2.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 30 号代価
[228]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離4.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 31 号代価
[229]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離6.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 32 号代価
[230]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.5km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 33 号代価
[231]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.5km超え	m3	1.000			

発生土運搬処分

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)					*第 34 号代価
[232]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離2.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)					*第 35 号代価
[233]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離4.5km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)					*第 36 号代価
[234]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離6.5km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)					*第 37 号代価
[235]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)					*第 38 号代価
[236]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.0km超え	m3	1.000			
合 計					
単位当り					

付帯工 353～378					第 4 号明細
舗装版切断、破碎、積込運搬、処理					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断					*第 278 号代価
[353]アスファルト舗装版, 15cm以下	m	400.000			
舗装版切断					*第 279 号代価
[354]アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下	m	100.000			
舗装版切断					*第 280 号代価
[355]アスファルト舗装版, 30cmを超え40cm以下	m	1.000			
舗装版切断					*第 281 号代価
[356]コンクリート舗装版, 15cm以下	m	25.000			
コンクリートはつり					*第 282 号代価
[358]3cm以下	m2	1.000			
コンクリートはつり					*第 283 号代価
[359]3cmを超え6cm以下	m2	1.000			
構造物とりこわし工[市場単価]					*第 284 号代価
[360]無筋構造物 人力施工	m3	1.000			
構造物とりこわし工[市場単価]					*第 285 号代価
[361]鉄筋構造物 人力施工	m3	1.000			
舗装版破碎					*第 286 号代価
[362]アスファルト舗装版, 障害等有, 4cm以下, 積込作業有	m2	1.000			
舗装版破碎					*第 287 号代価
[363]アスファルト舗装版, 障害等有, 4cmを超え10cm以下, 積込作業	m2	1.000			

付帯工 353～378					第 4 号明細
舗装版切断、破碎、積込運搬、処理					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎					*第 288 号代価
[364]アスファルト舗装版, 障害等有, 10cmを超え15cm以下, 積込作業有	m2	1.000			
舗装版破碎					*第 289 号代価
[365]アスファルト舗装版, 障害等有, 15cmを超え30cm以下, 積込作業有	m2	1.000			
舗装版破碎積込(小規模土工)					*第 290 号代価
[366]	m2	544.000			
舗装版破碎					*第 291 号代価
[367]アスファルト舗装版, 障害等無, 騒音振動対策不要, 10cm以下, 積込作業有	m2	1.000			
舗装版破碎					*第 292 号代価
[368]アスファルト舗装版, 障害等無, 騒音振動対策不要, 10cmを超え15cm以下, 積込作業有	m2	1.000			
舗装版破碎					*第 293 号代価
[369]コンクリート舗装版, 障害等無, 騒音振動対策不要, 10cm以下, 積込作業有	m2	1.000			
舗装版破碎					*第 294 号代価
[370]コンクリート舗装版, 障害等無, 騒音振動対策不要, 10cmを超え15cm以下, 積込作業有	m2	27.000			
インターロッキングブロック撤去[市場単価]					*第 295 号代価
[371]再使用	m2	1.000			
インターロッキングブロック撤去[市場単価]					*第 296 号代価
[372]とりこわし	m2	1.000			
カラー平板ブロック撤去工					*第 297 号代価
[373]	m2	1.000			

付帯工 353～378

第 4 号明細

舗装版切断、破碎、積込運搬、処理

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処理(受入処分費含む)					*第 298 号代価
[374]2t積 ハック材積込山積0.13m3 運搬距離2.0km以下 アスファルト殻	m3	1.000			
殻運搬処理(受入処分費含む)					*第 299 号代価
[375]2t積 ハック材積込山積0.13m3 運搬距離4.0km以下 アスファルト殻	m3	11.000			
殻運搬処理(受入処分費含む)					*第 300 号代価
[376]2t積 ハック材積込山積0.13m3 運搬距離6.5km以下 アスファルト殻	m3	32.000			
殻運搬処理(受入処分費含む)					*第 301 号代価
[377]2t積 ハック材積込山積0.13m3 運搬距離8.0km以下 アスファルト殻	m3	11.000			
殻運搬処理(受入処分費含む)					*第 302 号代価
[378]2t積 ハック材積込山積0.13m3 運搬距離8.0km超え アスファルト殻	m3	1.000			
合 計					
単位当り					

付帯工 379～396

第 5 号明細

舗装

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装本復旧工 L交通・A交通					*第 303 号代価
[379] 人力 再生密粒度アスコン t=50mm	m2	400.000			
アスファルト舗装本復旧工 B交通					*第 304 号代価
[380] 人力 再生密粒度アスコン t=50mm 再生粗粒度アスコン t=50mm	m2	90.000			
アスファルト舗装本復旧工 C交通					*第 305 号代価
[381] 人力 再生密粒t=50mm 再生粗粒t=50mm 再生安定処理 t=80mm	m2	30.000			
アスファルト舗装本復旧工 歩道					*第 306 号代価
[382] 人力 再生細粒度アスコン t=40mm	m2	20.000			
アスファルト舗装本復旧工 L交通・A交通					*第 307 号代価
[383] 機械 幅 $1.4 \leq b \leq 3.0$ m 再生密粒度アスコン t=50mm	m2	1.000			
アスファルト舗装本復旧工 B交通					*第 308 号代価
[384] 機械 幅 $1.4 \leq b \leq 3.0$ m 再生密粒度 t=50mm 再生粗粒度 t=50mm	m2	1.000			
アスファルト舗装本復旧工 C交通					*第 309 号代価
[385] 機械 再生密粒t=50mm 再生粗粒t=50mm 再生安定処理 t=80mm	m2	1.000			
アスファルト舗装本復旧工 歩道					*第 310 号代価
[386] 機械 幅 $1.4 \leq b \leq 3.0$ m 再生細粒度アスコン t=40mm	m2	1.000			
コンクリート舗装本復旧工					*第 311 号代価
[387] 人力 高炉 18-8-25 t=15cm	m2	27.000			
コンクリート舗装本復旧工					*第 312 号代価
[388] 人力 高炉 18-8-25 t=20cm	m2	1.000			

付帯工 379～396

第 5 号明細

舗装

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック舗装本復旧工					*第 313 号代価
[389]設置手間のみ 敷材:砂 30mm t=6cm	m2	1.000			
インターロッキングブロック舗装本復旧工					*第 314 号代価
[390]敷材:砂 T=6cm 標準品 直線配置 30mm	m2	1.000			
カー平板ブロック舗装本復旧工					*第 315 号代価
[391]設置手間のみ 30×30×6cm	m2	1.000			
カー平板ブロック舗装本復旧工					*第 316 号代価
[392]30×30×6cm 未研磨 ブロック規格30cm×30cm	m2	1.000			
透水性アスファルト舗装復旧工					*第 317 号代価
[393]歩道 t=40mm ストアス使用 透水性シート	m2	1.000			
オーバーレイ工					*第 318 号代価
[394]人力 再生細粒度Ac t=30mm	m2	20.000			
アスファルト舗装仮復旧工					*第 319 号代価
[395]人力 再生密粒度アスコン t=30mm	m2	1.000			
アスファルト舗装仮復旧工					*第 320 号代価
[396]人力 再生密粒度アスコン t=50mm	m2	1.000			
合 計					
単位当り					

区画線工 397～406					第 6 号明細
区画線工					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 324 号代価
[397]実線 15cm 豪雪有 実線15cm 制約無	m	90.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 325 号代価
[398]実線 30cm 豪雪有 実線30cm 制約無	m	1.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 326 号代価
[399]実線 45cm 豪雪有 実線45cm 制約無	m	1.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 327 号代価
[400]破線 15cm 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 328 号代価
[401]破線 30cm 豪雪有 破線30cm 制約無	m	1.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 329 号代価
[402]破線 45cm 豪雪有 破線45cm 制約無	m	1.000			
区画線設置(熔融式)					*第 330 号代価
[403]白色 実線15cm換算 計50m以下	回	25.000			
区画線設置(熔融式)					*第 331 号代価
[404]黄色 実線15cm換算 計50m以下	回	1.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 332 号代価
[405]矢印・記号・文字 15cm換算 豪雪有 制約無	m	1.000			
区画線設置(^^ 式・車載式)[標準単価]					*第 333 号代価
[406]実線 15cm 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1.000			

区画線工 397~406

第 6 号明細

区画線工

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

[illegible]

L型側溝、路側工

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝据付工					*第 334 号代価
[407]L型側溝 250B 45×15.5×60cm	m	5.000			
路側工(据付)					*第 335 号代価
[408]既設境界ブロック据付	m	5.000			
路側工(取外し)					*第 336 号代価
[409]撤去・処分	m	5.000			
路側工(取外し)					*第 337 号代価
[410]再利用	m	5.000			
コンクリート人力投入打設					*第 338 号代価
[290]高炉 18-8-25(20)	m3	1.000			
コンクリート人力投入打設					*第 339 号代価
[291]早強 18-8-40	m3	1.000			
型枠					*第 340 号代価
[292]小型構造物	m2	1.000			
合 計					
単位当り					

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					*第 356 号代価
[428]一級・二級検定合格者	人・日	5.000			
交通誘導警備員					*第 357 号代価
[429]資格無し	人・日	50.000			
道路使用許可申請					*第 358 号代価
[430]緊急道路許可申請含む	箇所	50.000			
合 計					
単位当り					

令和 8 年度				工 事 設 計 書(閲覧用)		審 査	検 算	設 計
工事名		設計書⑫ 試掘						
路線名				施工場所		福井市公共下水道整備区域		
河川名				施工期間		令和 9年 4月 1日～令和11年 3月31日		
工事価格								
工事概要								
試掘 1式								
※代価表は「設計書③～⑫ 共通代価表」を参照すること。								

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
日常的維持管理業務					
	式	1.000			
緊急対応等業務					
	式	1.000			
緊急出動工					
	式	1.000			
緊急出動工 425					第 1 号明細
	式	1.000			
管路土工					
	式	1.000			
管路掘削 201-221					第 2 号明細
掘削、埋戻	式	1.000			
発生土運搬処分 222～236					第 3 号明細
発生土運搬処分	式	1.000			
舗装版破碎工					
	式	1.000			
付帯工 353～378					第 4 号明細
舗装版切断、破碎、積込運搬、処理	式	1.000			
付帯工 379～396					第 5 号明細
舗装	式	1.000			

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 397～410					第 6 号明細
区画線工	式	1.000			
土留・仮締切工					
	式	1.000			
土留工 251～262					第 7 号明細
矢板、土留	式	1.000			
水替工					
	式	1.000			
水替工 267～269					第 8 号明細
水替	式	1.000			
交通管理工					
	式	1.000			
交通誘導警備員 428～430					第 9 号明細
	式	1.000			
工事価格					
	式	1.000			

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急出動工					*第 1 号代価
[425]陥没等の緊急対応	回	5.000			
合 計					
単位当り					

管路掘削 201-221					第 2 号明細
掘削、埋戻					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削(床掘り)(人力士工)					*第 3 号代価
[201]土砂, 現場制約あり	m3	1.000			
機械掘削工(小型ハックホ)					*第 4 号代価
[202]山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.000			
機械掘削工(ハックホ)					*第 5 号代価
[203]山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	330.000			
人力投入埋戻工					*第 6 号代価
[204]砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 7 号代価
[205]小型ハックホ 山積0.13m3(平積0.10m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 8 号代価
[206]ハックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			
人力投入埋戻工					*第 9 号代価
[207]改良土CBR10	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 10 号代価
[208]改良土CBR10 小型ハックホ山積0.13m3(平積0.10m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 11 号代価
[209]改良土CBR10 ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			
人力投入埋戻工					*第 12 号代価
[210]再生 C-40 礫質土 地山	m3	1.000			

管路掘削 201-221					第 2 号明細
掘削、埋戻					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工					*第 13 号代価
[211]小型ハックル 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 14 号代価
[212]ハックル 山積0.28m3(平積0.2m3) 再生 C-40 礫質土 地山	m3	156.000			
人力投入埋戻工					*第 15 号代価
[213]M-40 礫質土 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 16 号代価
[214]小型ハックル 山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 17 号代価
[215]ハックル 山積0.28m3(平積0.2m3) M-40 礫質土 地山	m3	25.000			
人力投入埋戻工					*第 18 号代価
[216]C-30 礫質土 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 19 号代価
[217]小型ハックル 山積0.13m3(平積0.10m3) C-30 礫質土 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 20 号代価
[218]ハックル 山積0.28m3(平積0.2m3) C-30 礫質土 地山	m3	1.000			
人力投入埋戻工					*第 21 号代価
[219]砂 地山	m3	1.000			
機械投入埋戻工					*第 22 号代価
[220]小型ハックル 山積0.13m3(平積0.10m3) 砂 地山	m3	1.000			

管路掘削 201-221

第 2 号明細

掘削、埋戻

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

[illegible]

発生土運搬処分 222～236					第 3 号明細
発生土運搬処分					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 24 号代価
[222]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離2.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 25 号代価
[223]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離4.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 26 号代価
[224]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離6.5km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 27 号代価
[225]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 28 号代価
[226]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km超え	m3	1.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 29 号代価
[227]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離2.0km以下	m3	30.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 30 号代価
[228]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離4.0km以下	m3	60.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 31 号代価
[229]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離6.0km以下	m3	200.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 32 号代価
[230]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.5km以下	m3	60.000			
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)					*第 33 号代価
[231]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.5km超え	m3	30.000			

発生土運搬処分

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)					*第 34 号代価
[232]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離2.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)					*第 35 号代価
[233]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離4.5km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)					*第 36 号代価
[234]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離6.5km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)					*第 37 号代価
[235]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.0km以下	m3	1.000			
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)					*第 38 号代価
[236]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.0km超え	m3	1.000			
合 計					
単位当り					

付帯工 353～378

第 4 号明細

舗装版切断、破碎、積込運搬、処理

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断					*第 278 号代価
[353]アスファルト舗装版, 15cm以下	m	195.000			
舗装版切断					*第 279 号代価
[354]アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下	m	52.000			
舗装版切断					*第 280 号代価
[355]アスファルト舗装版, 30cmを超え40cm以下	m	1.000			
舗装版切断					*第 281 号代価
[356]コンクリート舗装版, 15cm以下	m	13.000			
コンクリートはつり					*第 282 号代価
[358]3cm以下	m2	1.000			
コンクリートはつり					*第 283 号代価
[359]3cmを超え6cm以下	m2	1.000			
構造物とりこわし工[市場単価]					*第 284 号代価
[360]無筋構造物 人力施工	m3	1.000			
構造物とりこわし工[市場単価]					*第 285 号代価
[361]鉄筋構造物 人力施工	m3	1.000			
舗装版破碎					*第 286 号代価
[362]アスファルト舗装版, 障害等有, 4cm以下, 積込作業有	m2	1.000			
舗装版破碎					*第 287 号代価
[363]アスファルト舗装版, 障害等有, 4cmを超え10cm以下, 積込作業	m2	1.000			

付帯工 353～378

第 4 号明細

舗装版切断、破碎、積込運搬、処理

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎					*第 288 号代価
[364]アスファルト舗装版, 障害等有, 10cmを超え15cm以下, 積込作業有	m2	1. 000			
舗装版破碎					*第 289 号代価
[365]アスファルト舗装版, 障害等有, 15cmを超え30cm以下, 積込作業有	m2	1. 000			
舗装版破碎積込(小規模土工)					*第 290 号代価
[366]	m2	148. 000			
舗装版破碎					*第 291 号代価
[367]アスファルト舗装版, 障害等無, 騒音振動対策不要, 10cm以下, 積込作業有	m2	1. 000			
舗装版破碎					*第 292 号代価
[368]アスファルト舗装版, 障害等無, 騒音振動対策不要, 10cmを超え15cm以下, 積込作業有	m2	1. 000			
舗装版破碎					*第 293 号代価
[369]コンクリート舗装版, 障害等無, 騒音振動対策不要, 10cm以下, 積込作業有	m2	1. 000			
舗装版破碎					*第 294 号代価
[370]コンクリート舗装版, 障害等無, 騒音振動対策不要, 10cmを超え15cm以下, 積込作業有	m2	8. 000			
インターロッキングブロック撤去[市場単価]					*第 295 号代価
[371]再使用	m2	1. 000			
インターロッキングブロック撤去[市場単価]					*第 296 号代価
[372]とりこわし	m2	1. 000			
カー平板ブロック撤去工					*第 297 号代価
[373]	m2	1. 000			

舗装版切断、破碎、積込運搬、処理

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処理(受入処分費含む)					*第 298 号代価
[374]2t積 ハック材積込山積0.13m3 運搬距離2.0km以下 アスファルト殻	m3	1.000			
殻運搬処理(受入処分費含む)					*第 299 号代価
[375]2t積 ハック材積込山積0.13m3 運搬距離4.0km以下 アスファルト殻	m3	5.000			
殻運搬処理(受入処分費含む)					*第 300 号代価
[376]2t積 ハック材積込山積0.13m3 運搬距離6.5km以下 アスファルト殻	m3	14.000			
殻運搬処理(受入処分費含む)					*第 301 号代価
[377]2t積 ハック材積込山積0.13m3 運搬距離8.0km以下 アスファルト殻	m3	5.000			
殻運搬処理(受入処分費含む)					*第 302 号代価
[378]2t積 ハック材積込山積0.13m3 運搬距離8.0km超え アスファルト殻	m3	1.000			
合 計					
単位当り					

付帯工 379～396

第 5 号明細

舗装

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装本復旧工 L交通・A交通					*第 303 号代価
[379] 人力 再生密粒度アスコン t=50mm	m2	120.000			
アスファルト舗装本復旧工 B交通					*第 304 号代価
[380] 人力 再生密粒度アスコン t=50mm 再生粗粒度アスコン t=50mm	m2	25.000			
アスファルト舗装本復旧工 C交通					*第 305 号代価
[381] 人力 再生密粒t=50mm 再生粗粒t=50mm 再生安定処理 t=80mm	m2	8.000			
アスファルト舗装本復旧工 歩道					*第 306 号代価
[382] 人力 再生細粒度アスコン t=40mm	m2	5.000			
アスファルト舗装本復旧工 L交通・A交通					*第 307 号代価
[383] 機械 幅1.4≤b≤3.0m 再生密粒度アスコン t=50mm	m2	8.000			
アスファルト舗装本復旧工 B交通					*第 308 号代価
[384] 機械 幅1.4≤b≤3.0m 再生密粒度 t=50mm 再生粗粒度 t=50mm	m2	5.000			
アスファルト舗装本復旧工 C交通					*第 309 号代価
[385] 機械 再生密粒t=50mm 再生粗粒t=50mm 再生安定処理 t=80mm	m2	1.000			
アスファルト舗装本復旧工 歩道					*第 310 号代価
[386] 機械 幅1.4≤b≤3.0m 再生細粒度アスコン t=40mm	m2	1.000			
コンクリート舗装本復旧工					*第 311 号代価
[387] 人力 高炉 18-8-25 t=15cm	m2	1.000			
コンクリート舗装本復旧工					*第 312 号代価
[388] 人力 高炉 18-8-25 t=20cm	m2	1.000			

付帯工 379～396

第 5 号明細

舗装

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック舗装本復旧工					*第 313 号代価
[389]設置手間のみ 敷材:砂 30mm t=6cm	m2	1.000			
インターロッキングブロック舗装本復旧工					*第 314 号代価
[390]敷材:砂 T=6cm 標準品 直線配置 30mm	m2	1.000			
カー平板ブロック舗装本復旧工					*第 315 号代価
[391]設置手間のみ 30×30×6cm	m2	1.000			
カー平板ブロック舗装本復旧工					*第 316 号代価
[392]30×30×6cm 未研磨 ブロック規格30cm×30cm	m2	1.000			
透水性アスファルト舗装復旧工					*第 317 号代価
[393]歩道 t=40mm ストアス使用 透水性シート	m2	1.000			
オーバーレイ工					*第 318 号代価
[394]人力 再生細粒度Ac t=30mm	m2	1.000			
アスファルト舗装仮復旧工					*第 319 号代価
[395]人力 再生密粒度アスコン t=30mm	m2	2.000			
アスファルト舗装仮復旧工					*第 320 号代価
[396]人力 再生密粒度アスコン t=50mm	m2	2.000			
コンクリート人力投入打設					*第 321 号代価
[290]高炉 18-8-25(20)	m3	1.000			
コンクリート人力投入打設					*第 322 号代価
[291]早強 18-8-40	m3	1.000			

舗装

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠					*第 323 号代価
[292] 小型構造物	m2	1.000			
合 計					
単位当り					

区画線工 397～410					第 6 号明細
区画線工					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 324 号代価
[397]実線 15cm 豪雪有 実線15cm 制約無	m	5.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 325 号代価
[398]実線 30cm 豪雪有 実線30cm 制約無	m	1.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 326 号代価
[399]実線 45cm 豪雪有 実線45cm 制約無	m	1.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 327 号代価
[400]破線 15cm 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 328 号代価
[401]破線 30cm 豪雪有 破線30cm 制約無	m	1.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 329 号代価
[402]破線 45cm 豪雪有 破線45cm 制約無	m	1.000			
区画線設置(熔融式)					*第 330 号代価
[403]白色 実線15cm換算 計50m以下	回	13.000			
区画線設置(熔融式)					*第 331 号代価
[404]黄色 実線15cm換算 計50m以下	回	1.000			
区画線設置(熔融式・手動)[標準単価]					*第 332 号代価
[405]矢印・記号・文字 15cm換算 豪雪有 制約無	m	1.000			
区画線設置(^\`ノ式・車載式)[標準単価]					*第 333 号代価
[406]実線 15cm 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1.000			

区画線工

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝据付工					*第 334 号代価
[407]L型側溝 250B 45×15.5×60cm	m	1.000			
路側工(据付)					*第 335 号代価
[408]既設境界ブロック据付	m	1.000			
路側工(取外し)					*第 336 号代価
[409]撤去・処分	m	1.000			
路側工(取外し)					*第 337 号代価
[410]再利用	m	1.000			
合 計					
単位当り					

土留工 251～262					第 7 号明細
矢板、土留					1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 341 号代価
[251]掘削深1.5m以下 標準有効幅250mm ハック材建込	m	1.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 342 号代価
[252]掘削深2.0m以下 標準有効幅250mm ハック材建込	m	35.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 343 号代価
[253]掘削深2.5m以下 標準有効幅250mm ハック材建込	m	39.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 344 号代価
[254]掘削深3.0m以下 標準有効幅250mm ハック材建込	m	4.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 345 号代価
[255]掘削深3.5m以下 標準有効幅250mm ハック材建込	m	1.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 346 号代価
[256]掘削深1.5m以下 標準有効幅250mm トラッククレーン引抜	m	1.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 347 号代価
[257]掘削深2.0m以下 標準有効幅250mm トラッククレーン引抜	m	35.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 348 号代価
[258]掘削深2.5m以下 標準有効幅250mm トラッククレーン引抜	m	39.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 349 号代価
[259]掘削深3.0m以下 標準有効幅250mm トラッククレーン引抜	m	4.000			
軽量鋼矢板建込工(両側分)					*第 350 号代価
[260]掘削深3.5m以下 標準有効幅250mm トラッククレーン引抜	m	1.000			

矢板、土留

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)					*第 351 号代価
[261]1段, 掘削深2.0m以下 水压式ハ イ プ 枠 ー ト	m	78.000			
土留支保工(軽量金属支保工)					*第 352 号代価
[262]2段, 掘削深3.5m以下 水压式ハ イ プ 枠 ー ト	m	1.000			
合 計					
単位当り					

水替

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付・撤去工					*第 353 号代価
[267] ポンプ	現場	18.000			
ポンプ 運転工					*第 354 号代価
[268] 口径50mm, 0.4kW, 1台 作業時排水 発動発電機	日				
ポンプ 運転工					*第 355 号代価
[269] 口径50mm, 0.4kW, 2台 作業時排水 発動発電機	日				
合 計					
単位当り					

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					*第 356 号代価
[428]一級・二級検定合格者	人・日	1.000			
交通誘導警備員					*第 357 号代価
[429]資格無し	人・日	26.000			
道路使用許可申請					*第 358 号代価
[430]緊急道路許可申請含む	箇所	26.000			
合 計					
単位当り					

設計書③～⑫ 共通代価表（閲覧用）

- ・ 代価表
- ・ 施工内訳表

緊急出動工

*第 1 号代価

[425]陥没等の緊急対応

代 価 表

1.00 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
ダンプトラック運転費					*第 359 号代価
2t積級	h				
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

[470] 常温合材(高耐久性舗装用)

代 価 表

100.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
常温合材(高耐久性舗装用)					
30kg入		33.000			
諸経費	式				
合 計		1.000			
単位当り					

[201] 土砂, 現場制約あり

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り					第 1 号施P
土砂, 現場制約あり	m3	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

機械掘削工(小型バックホ)

*第 4 号代価

[202] 山積0.13m3(平積0.10m3)

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型バックホ)					第 360 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

[203] 山積0.28m3 (平積0.2m3)

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工 (バックホウ)					第 361 号代価
山積0.28m3 (平積0.2m3)	m3	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

人力投入埋戻工

*第 6 号代価

[204]砂質土(普通土) 地山

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工					第 362 号代価
砂質土(普通土), 地山	m3	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

機械投入埋戻工

*第 7 号代価

[205] 小型バックホ 山積0.13m3 (平積0.10m3) 砂質土 (普通土)

1.00 m3 当り

地山

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 (小型バックホ)					第 363 号代価
山積0.13m3 (平積0.10m3) 砂質土 (普通土), 地山	m3	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

機械投入埋戻工

*第 8 号代価

[206]バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) 砂質土(普通土) 地山

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)					第 364 号代価
山積0.28m3(平積0.2m3) 砂質土(普通土), 地山	m3	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

人力投入埋戻工

*第 9 号代価

[207]改良土CBR10

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工					*第 365 号代価
改良土, 地山	m3	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

機械投入埋戻工

*第 10 号代価

[208]改良土CBR10 小型バックホウ山積0.13m3(平積0.10m3) 砂質土(普通土) 地山

1.00 m3 当り

代 価 表

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホウ)					*第 366 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) 改良土, 地山	m3	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

機械投入埋戻工

*第 11 号代価

[209]改良土CBR10 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 砂質土
(普通土) 地山

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホウ)					*第 367 号代価
山積0.28m3(平積0.2m3) 改良土, 地山	m3	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

人力投入埋戻工

*第 12 号代価

[210]再生 C-40 礫質土 地山

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工					第 368 号代価
再生 C-40 礫質土, 地山	m3	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

[211] 小型バックホ 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土 地山

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホ)					第 369 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土, 地山	m3	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

機械投入埋戻工

*第 14 号代価

[212]バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) 再生 C-40 礫質土 地山

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)					第 370 号代価
山積0.28m3(平積0.2m3) 再生 C-40 礫質土, 地山	m3	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

人力投入埋戻工

*第 15 号代価

[213]M-40 礫質土 地山

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工					*第 371 号代価
M-40 礫質土, 地山	m3	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

機械投入埋戻工

*第 16 号代価

[214] 小型バックホ 山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土 地山

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホ)					*第 372 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土, 地山	m3	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

機械投入埋戻工

*第 17 号代価

[215]バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) M-40 礫質土 地山

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)					*第 373 号代価
山積0.28m3(平積0.2m3) M-40 礫質土, 地山	m3	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

人力投入埋戻工

*第 18 号代価

[216]C-30 礫質土 地山

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工					第 374 号代価
C-30 礫質土, 地山	m3	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

機械投入埋戻工

*第 19 号代価

[217] 小型バックホ 山積0.13m3(平積0.10m3) C-30 礫質土 地山

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホ)					第 375 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) C-30 礫質土, 地山	m3	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

機械投入埋戻工

*第 20 号代価

[218]バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) C-30 礫質土 地山

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)					第 376 号代価
山積0.28m3(平積0.2m3) C-30 礫質土, 地山	m3	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

人力投入埋戻工

*第 21 号代価

[219]砂 地山

代 価 表

1.00 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人力投入埋戻工					*第 377 号代価
クリンカアッシュ, 地山	m3	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

機械投入埋戻工

*第 22 号代価

[220] 小型バックホ 山積0.13m3 (平積0.10m3) 砂 地山

代 価 表

1.00 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械投入埋戻工 (小型バックホ)					*第 378 号代価
クリンカアッシュ, 地山	m3	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

機械投入埋戻工

*第 23 号代価

[221]バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) 砂 地山

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(バックホ)					*第 379 号代価
山積0.28m3(平積0.2m3) クリンカアッシュ, 地山	m3	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

発生土運搬処分工 (2t積級, 機械積込み)

*第 24 号代価

[222] 山積0.13m3 (平積0.1m3) DID有 運搬距離2.0km以下

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工 (2t積級, 機械積込み)					第 380 号代価
山積0.13m3 (平積0.1m3) DID有 運搬距離2.0km以下	m3	1.000			
受入処分費 [勝山砂利採取販売協同組合]					
建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)

*第 25 号代価

[223]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離4.0km以下

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(2t積級,機械積込み)					第 381 号代価
山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離4.0km以下	m3	1.000			
受入処分費〔勝山砂利採取販売協同組合〕					
建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)

*第 26 号代価

[224]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離6.5km以下

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(2t積級,機械積込み)					第 382 号代価
山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離6.5km以下	m3	1.000			
受入処分費〔勝山砂利採取販売協同組合〕					
建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)

*第 27 号代価

[225]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(2t積級,機械積込み)					第 383 号代価
山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	1.000			
受入処分費〔勝山砂利採取販売協同組合〕					
建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)

*第 28 号代価

[226]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km超え

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(2t積級,機械積込み)					第 384 号代価
山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km超え	m3	1.000			
受入処分費〔勝山砂利採取販売協同組合〕					
建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)

*第 29 号代価

[227]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離2.0km以下

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(2t積級,機械積込み)					第 385 号代価
山積0.28m3(平積0.2m3)DID有 運搬距離2.0km以下	m3	1.000			
受入処分費〔勝山砂利採取販売協同組合〕					
建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)

*第 30 号代価

[228]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離4.0km以下

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(2t積級,機械積込み)					第 386 号代価
山積0.28m3(平積0.2m3)DID有 運搬距離4.0km以下	m3	1.000			
受入処分費〔勝山砂利採取販売協同組合〕					
建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)

*第 31 号代価

[229]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離6.0km以下

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(2t積級,機械積込み)					第 387 号代価
山積0.28m3(平積0.2m3)DID有 運搬距離6.0km以下	m3	1.000			
受入処分費〔勝山砂利採取販売協同組合〕					
建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)

*第 32 号代価

[230]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.5km以下

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(2t積級,機械積込み)					第 388 号代価
山積0.28m3(平積0.2m3)DID有 運搬距離9.5km以下	m3	1.000			
受入処分費〔勝山砂利採取販売協同組合〕					
建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)

*第 33 号代価

[231]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.5km超え

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(2t積級,機械積込み)					第 389 号代価
山積0.28m3(平積0.2m3)DID有 運搬距離9.5km超え	m3	1.000			
受入処分費〔勝山砂利採取販売協同組合〕					
建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)

*第 34 号代価

[232]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離2.0km以下

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級,機械積込み)					第 390 号代価
山積0.28m3(平積0.2m3)DID有 運搬距離2.0km以下	m3	1.000			
受入処分費〔勝山砂利採取販売協同組合〕					
建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)

*第 35 号代価

[233]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離4.5km以下

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級,機械積込み)					第 391 号代価
山積0.28m3(平積0.2m3)DID有 運搬距離4.5km以下	m3	1.000			
受入処分費〔勝山砂利採取販売協同組合〕					
建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)

*第 36 号代価

[234]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離6.5km以下

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級,機械積込み)					第 392 号代価
山積0.28m3(平積0.2m3)DID有 運搬距離6.5km以下	m3	1.000			
受入処分費〔勝山砂利採取販売協同組合〕					
建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)

*第 37 号代価

[235]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.0km以下

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級,機械積込み)					第 393 号代価
山積0.28m3(平積0.2m3)DID有 運搬距離9.0km以下	m3	1.000			
受入処分費 [勝山砂利採取販売協同組合]					
建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)

*第 38 号代価

[236]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.0km超え

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級,機械積込み)					第 394 号代価
山積0.28m3(平積0.2m3)DID有 運搬距離9.0km超え	m3	1.000			
受入処分費〔勝山砂利採取販売協同組合〕					
建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

足掛金物取付工(ワイトステップ)

*第 39 号代価

[270]取付用削孔、材料費含む

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物 ワイトステップ					
30SW 現場打用 φ19mm	個	1.000			
足掛け金物取付費	個	1.000			第 395 号代価
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

ブロック据付工(斜壁, 直壁又はスラブの作業)

*第 40 号代価

[271]現場打用マンホール

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック据付工					第 396 号代価
斜壁, 直壁又はスラブの作業	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

ブロック撤去工(斜壁, 直壁又はスラブの作業)

*第 41 号代価

[272]

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック撤去工(斜壁, 直壁又はスラブの作業)	個	1.000			*第 397 号代価
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック撤去据付工

*第 42 号代価

[273]

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工					第 398 号代価
	箇所	1.000			
マンホール蓋撤去工					第 399 号代価
調整コンクリートブロック撤去有り	箇所	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック撤去据付工

*第 43 号代価

[274]調整コンクリートブロックを使用しない

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工					第 400 号代価
調整コンクリートブロックを使用しない場合	箇所	1.000			
マンホール蓋撤去工					第 401 号代価
調整コンクリートブロック撤去無し	箇所	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
マンホール蓋取替工					
上部撤去、上部据付、路面復旧含む	箇所	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

資材運搬工

*第 45 号代価

[427]2t積トラック 片道2km

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
トラック(クレーン装置付)運転費 ベーストラック2t積 吊能力2.0t	h				*第 402 号代価
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

内副管取付工

*第 46 号代価

[280]段差1.0m未満

代 価 表

下水1-73

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
副管材料					*第 403 号代価
内径150mm 本管 塩ビ管,ヒューム管	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

内副管取付工

*第 47 号代価

[281]段差1.0m以上～1.5m未満

代 価 表

下水1-73

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
副管材料					*第 404 号代価
内径150mm 本管 塩ビ管,ヒューム管	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

内副管取付工

*第 48 号代価

[282]段差1.5m以上～2.0m未満

代 価 表

下水1-73

1.00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
副管材料					*第 405 号代価
内径150mm 本管 塩ビ管,ヒューム管	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

内副管取付工

*第 49 号代価

[283]段差2.0m以上～2.5m未満

代 価 表

下水1-73

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
副管材料					*第 406 号代価
内径150mm 本管 塩ビ管,ヒューム管	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

内副管取付工					*第 50 号代価
[284]段差2.5m以上～3.0m未満		代 価 表		下水1-73	1.00 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
副管材料					*第 407 号代価
内径150mm 本管 塩ビ管,ヒューム管	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

内副管取付工

*第 51 号代価

[285]段差3.0m以上～3.5m未満

代 価 表

下水1-73

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
副管材料					*第 408 号代価
内径150mm 本管 塩ビ管,ヒューム管	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

底部工(組立式)

*第 52 号代価

[286]組立0号マンホール、インバートのみ

代 価 表

下水1-74

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート					第 2 号施P
小型構造物，人力打設，生コンクリート 高炉 24-12-25(20) 水セメント比 55%以下，一般養生，現場内小運搬無	m3	0.090			
モルタル上塗り(マンホール用)	m2	0.530			第 409 号代価
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート					第 3 号施P
小型構造物，人力打設，生コンクリート 高炉 18-8-25(20) 水セメント比 60%以下，一般養生，現場内小運搬無	m3	0.030			
モルタル上塗り(マンホール用)	m2	0.570			第 409 号代価
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

底部工(組立式)

*第 54 号代価

[288]組立1号マンホール、インバートのみ

代 価 表

下水1-74

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート					第 3 号施P
小型構造物，人力打設，生コンクリート 高炉 18-8-25(20) 水セメント比 60%以下，一般養生，現場内小運搬無	m3	0.130			
モルタル上塗り(マンホール用)	m2	0.740			第 409 号代価
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

底部工(組立式)					*第 55 号代価
[289]組立2号マンホール、インバートのみ					1.00 箇所 当り
代 価 表					
下水1-74					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート					第 4 号施P
小型構造物，人力打設，生コンクリート 高炉 24-12-25(20) 水セメント比 55%以下，一般養生，現場内小運搬無	m3	0.330			
モルタル上塗り(マンホール用)	m2	1.270			第 409 号代価
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

[290]高炉 18-8-25(20)

代 価 表

10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート					第 3 号施P
小型構造物，人力打設，生コンクリート 高炉 18-8-25(20) 水セメント比 60%以下，一般養生，現場内小運搬無	m3	10.000			
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

コンクリート人力投入打設

*第 57 号代価

[291] 早強 18-8-40

代 価 表

10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート					第 5 号施 P
小型構造物，人力打設，生コンクリート 高炉 18-8-40 水セメント比 60%以下，一般養生，現場内小運搬無	m3	10.000			
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

型枠

*第 58 号代価

[292] 小型構造物

代 価 表

100.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠					第 6 号施 P
一般型枠，小型構造物	m2	100.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

モルタル上塗り(マンホール用)

*第 59 号代価

[293] t=20mm

代 価 表

下水1-70

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左官	人				
普通作業員	人				
モルタル練 高炉	m3	0.020			第 7 号施P
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

止水ﾌﾟﾗｸﾞ工(昼間・夜間)

*第 60 号代価

[294] φ150mm

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水ﾌﾟﾗｸﾞ 損料					
φ150mm	供用日				
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

止水ﾌﾟﾗｸﾞ工(昼間・夜間)

*第 61 号代価

[295] φ 200mm

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水ﾌﾟﾗｸﾞ 損料					
φ 200mm	供用日				
諸経費					
	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

止水ﾌﾟﾗｸﾞ工(昼間・夜間)

*第 62 号代価

[296] φ 250mm

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水ﾌﾟﾗｸﾞ 損料					
φ 250mm	供用日				
諸経費					
	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

止水ﾌﾟﾗｸﾞ工(昼間・夜間)

*第 63 号代価

[297] φ 300mm

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水ﾌﾟﾗｸﾞ 損料					
φ 300mm	供用日				
諸経費					
	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

止水ﾌﾟﾗｸﾞ工(昼間・夜間)

*第 64 号代価

[298] φ 350mm

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水ﾌﾟﾗｸﾞ 損料					
φ 350mm	供用日				
諸経費					
	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

止水ﾌﾟﾗｸﾞ工(昼間・夜間)

*第 65 号代価

[299] φ 400mm

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
止水ﾌﾟﾗｸﾞ 損料					
φ 400mm	供用日				
諸経費					
	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

止水プラグ工(昼間・夜間)

*第 66 号代価

[300] φ 450mm

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水プラグ 損料					
φ 450mm	供用日				
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員					
	人				
普通作業員					
	人				
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

閉塞工

*第 68 号代価

[304]ます接続工×0.5

代 価 表

下水1-79

10.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員					
	人				
普通作業員					
	人				
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

削孔費(塩ビ管・リブ管用)

*第 69 号代価

[411] φ100用 削孔深75mm

1.00 箇所 当り

代 価 表

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					
0・1号用 φ100用	箇所	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

削孔費(塩ビ管・リブ管用)

*第 70 号代価

[412] φ150用 削孔深75mm

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					
既設0・1号 φ150用	箇所	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

削孔費(塩ビ管・リブ管用)

*第 71 号代価

[413] φ200用 削孔深75mm

1.00 箇所 当り

代 価 表

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					
既設0・1号 φ200用	箇所	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

削孔費(塩ビ管・リブ管用)

*第 72 号代価

[414] φ 250用 削孔深75mm

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					
既設0・1号 φ 250	箇所	1. 000			
諸経費					
	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

削孔費(塩ビ管・リブ管用)

*第 73 号代価

[415] φ300用 削孔深75mm

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					
既設0・1号 φ300用	箇所	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					
0・1号用 φ 350用	箇所	1. 000			
諸経費					
	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					
0・1号用 φ 400用	箇所	1. 000			
諸経費					
	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

削孔費(塩ビ管・リブ管用)

*第 76 号代価

[418] φ 450用 削孔深75mm

1.00 箇所 当り

代 価 表

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔費(塩ビ管・リブ管用)					
0・1号用 φ 450用	箇所	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール用可とう継手					
φ150 リブ管用	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

[420] φ200リブ管用

代 価 表

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール用可とう継手					
φ200 リブ管用	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール用可とう継手					
φ250 リブ管用	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

[422] φ 300 リブ 管用

代 価 表

1.00 式 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
マンホール用可とう継手					
φ 300 リブ 管用	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

[423] φ350リブ管用

代 価 表

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール用可とう継手					
φ350 リブ管用	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール用可とう継手					
φ400 リブ管用	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

1号マンホール設置工

*第 85 号代価

[433]人孔深3.0m以下(底部工含む)

代 価 表

1.00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工[市場単価]					第 413 号代価
組立1号マンホール 3m以下	箇所	1.000			
底部工(組立式)					*第 414 号代価
組立1号マンホール 再生 C-40 15cm	箇所	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

小型マンホール設置工(塩ビ製)

*第 86 号代価

[434] 本管径150mm及び200mm(材料含む)

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工[市場単価]					第 415 号代価
塩化ビニル製 深2m以下 径150・200mm	箇所	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

小型マンホール設置工(塩ビ製)

*第 87 号代価

[435]本管径250mm(材料含む)

1.00 箇所 当り

代 価 表

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工[市場単価]					第 416 号代価
塩化ビニル製 深2m以下 径250mm	箇所	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

小型マンホール防護蓋設置工

*第 88 号代価

[436]

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール工[市場単価]					第 417 号代価
塩化ビニル製 加算額(鋳鉄製防護蓋設置)	箇所	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

小型マンホール設置工

*第 89 号代価

[437]マンホール深さ 1.0m以下

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール設置工					第 418 号代価
レジンコンクリート製 マンホール深さ1.00m以下	箇所	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

小型マンホール設置工

*第 90 号代価

[438]マンホール深さ 1.5m以下

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール設置工					第 419 号代価
レジンコンクリート製 マンホール深さ1.50m以下	箇所	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

小型マンホール設置工

*第 91 号代価

[439]マンホール深さ 2.0m以下

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型マンホール設置工					第 420 号代価
レジンコンクリート製 マンホール深さ2.00m以下	箇所	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

[1015] φ 600 T-25 一般型

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
福井市型鋳鉄製マンホールふた φ 600 T-25 一般型	組	1.000			
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

[1016] φ 600 T-25 除雪対応型

代 価 表

1.00 個 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
福井市型鋳鉄製マンホールふた					
φ 600 T-25 除雪対応型	組	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

[1017] φ 600 T-14 一般型

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
福井市型鑄鉄製マンホールふた φ 600 T-14 一般型	組	1.000			
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

[1018] φ 600 T-14 除雪対応型

代 価 表

1.00 個 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
福井市型鋳鉄製マンホールふた					
φ 600 T-14 除雪対応型	組	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

[1020] φ 600 T-25 除雪対応型 (新次世代型)

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
福井市型鋳鉄製マンホールふた (新次世代型)					
φ 600 T-25 除雪対応型	組	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

[1022] φ 600 T-14 除雪対応型 (新次世代型)

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
福井市型鋳鉄製マンホールふた (新次世代型)					
φ 600 T-14 除雪対応型	組	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
福井市型小型マンホール用铸铁製マンホールふた φ 300 T-25 一般型	組	1.000			
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

[1024] φ 300 T-25 除雪対応型

代 価 表

1.00 個 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
福井市型小型マンホール用鋳鉄製マンホールふた					
φ 300 T-25 除雪対応型	組	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
福井市型小型マンホール用鋳鉄製マンホールふた φ 300 T-14 一般型	組	1.000			
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

小型人孔鉄蓋

*第 101 号代価

[1026] φ 300 T-14 除雪対応型

代 価 表

1.00 個 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
福井市型小型マンホール用鋳鉄製マンホールふた					
φ 300 T-14 除雪対応型	組	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

小型人孔防護蓋

*第 102 号代価

[1027] φ 300 T-14 一般型

代 価 表

1.00 個 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
福井市型小型マンホール用鋳鉄製防護ふた					
φ 300 T-14 一般型	組	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋コンクリート組立式マンホール 付属品					
調整リング 600×50mm	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

組立マンホール 調整リング

*第 104 号代価

[1040]調整リング 600×100mm

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋コンクリート組立式マンホール 付属品					
調整リング 600×100mm	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

組立マンホール 調整リング

*第 105 号代価

[1041]調整リング 600×150mm

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋コンクリート組立式マンホール 付属品					
調整リング 600×150mm	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

緊結用部材

*第 106 号代価

[1013]ボルト・駒・無収縮モルタル 材料一式

代 価 表

1.00 袋 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整用部材					
ボルト・駒・無収縮モルタル 材料一式	組	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

緊結用部材

*第 107 号代価

[1014]無収縮モルタル

代 価 表

1.00 袋 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鑄鉄製マンホールふた 無収縮モルタル					
調整部材 25kg入	袋	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

[1028] 新型

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雨水桝用鑄鉄製ふた					
福井市型 400×290（新型）角型	組	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

雨水枘角鉄蓋

*第 109 号代価

[1029]福井市型 400×290 横断歩道用

代 価 表

1.00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
雨水枘用鑄鉄製ふた					
福井市型 400×290（旧型）角型	組	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

雨水桷ブロック

*第 110 号代価

[1031] φ 450 No. 4

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
雨水桷ブロック					
φ 450 No. 4	組	1. 000			
諸経費					
	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

雨水桷ブロック

*第 111 号代価

[1032] φ 450 No. 6

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
雨水桷ブロック					
φ 450 No. 6	組	1. 000			
諸経費					
	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

雨水桧ブロック

*第 112 号代価

[1033] φ 450 No. 7

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
雨水桧ブロック					
φ 450 No. 7	組	1. 000			
諸経費					
	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

雨水桧ブロック

*第 113 号代価

[1034] φ 450 No. 8

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
雨水桧ブロック					
φ 450 No. 8	組	1. 000			
諸経費					
	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雨水汚水枿ブロック					
上部	組	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雨水汚水枿ブロック					
4g	組	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

雨水汚水枿ブロック

*第 116 号代価

[1037] 上部 (新型)

代 価 表

1.00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
雨水汚水枿ブロック					
上部 (新型)	組	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

雨水汚水枿ブロック

*第 117 号代価

[1038]4g(新型)

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雨水汚水枿ブロック					
4g(新型)	組	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

[1042]600×900×300

代 価 表

1.00 個 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
楕円マンホール 斜壁 I 種 600×900×300	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

楕円マンホール 斜壁 I 種

*第 119 号代価

[1043]600×900×450

代 価 表

1.00 個 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
楕円マンホール 斜壁 I 種					
600×900×450	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
檜田マンホール 床版斜壁 I 種					
H150	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

楕円マンホール 直壁 I 種

*第 122 号代価

[1046]600×900×300

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
楕円型組立式マンホール					
直壁 (600×900)×300mm	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

楕円マンホール 直壁 I 種

*第 123 号代価

[1047]600×900×600

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
楕円型組立式マンホール					
直壁 (600×900)×600mm	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

楕円マンホール 直壁 I 種

*第 124 号代価

[1048]600×900×900

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
楕円型組立式マンホール					
直壁 (600×900)×900mm	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

楕円マンホール 直壁 I 種

*第 125 号代価

[1049]600×900×1200

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
楕円マンホール 直壁 I 種					
600×900×1200	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

[1050]600×900×600

代 価 表

1.00 個 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
楕円型組立式マンホール					
躯体ブロック (600×900)×600mm	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

[1051]600×900×900

代 価 表

1.00 個 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
楕円型組立式マンホール					
躯体ブロック (600×900)×900mm	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

[1052]600×900×1200

代 価 表

1.00 個 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
楕円マンホール 管取付け壁 I 種					
600×900×1200	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

[1053]600×900×670

代 価 表

1.00 個 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
楕円型組立式マンホール					
底付躯体ブロック (600×900)×670mm	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
楕円型組立式マンホール					
底付躯体ブ ^ッ ロック (600×900)×970mm	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

[1055]600×900×1270

代 価 表

1.00 個 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
楕円型組立式マンホール					
底付躯体ﾌﾞﾛｯｸ (600×900)×1270mm	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
楕円型組立式マンホール					
床版 (600×900)mm用	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

0号マンホール 斜壁 Ⅰ種

*第 133 号代価

[1057]600×750×300

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋コンクリート組立式マンホール 0号 1種					
斜壁 600×750×300mm	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

0号マンホール 斜壁 Ⅰ種

*第 134 号代価

[1058]600×750×450

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋コンクリート組立式マンホール 0号 Ⅰ種					
斜壁 600×750×450mm	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

0号マンホール 斜壁 Ⅰ種

*第 135 号代価

[1059]600×750×600

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋コンクリート組立式マンホール 0号 Ⅰ種					
斜壁 600×750×600mm	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

0号マンホール 床版斜壁 I 種

*第 136 号代価

[1060]H150

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
0号マンホール 床版斜壁 I 種					
H150	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

0号マンホール 直壁 Ⅰ種

*第 137 号代価

[1061]750×300

代 価 表

1.00 個 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下水道用鉄筋コンクリート組立式マンホール 0号 Ⅰ種					
直壁 750×300mm	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

0号マンホール 直壁 Ⅰ種

*第 138 号代価

[1062]750×600

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋コンクリート組立式マンホール 0号 Ⅰ種					
直壁 750×600mm	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

0号マンホール 直壁 Ⅰ種

*第 139 号代価

[1063]750×900

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋コンクリート組立式マンホール 0号 Ⅰ種					
直壁 750×900mm	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

0号マンホール 直壁 Ⅰ種

*第 140 号代価

[1064]750×1200

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋コンクリート組立式マンホール 0号 Ⅰ種					
直壁 750×1200mm	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

0号マンホール 直壁 Ⅰ種

*第 141 号代価

[1065]750×1500

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋コンクリート組立式マンホール 0号 Ⅰ種					
直壁 750×1500mm	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

0号マンホール 直壁 Ⅰ種

*第 142 号代価

[1066]750×1800

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋コンクリート組立式マンホール 0号 Ⅰ種					
直壁 750×1800mm	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

0号マンホール 躯体ブロック Ⅰ種

*第 143 号代価

[1067]750×600

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋コンクリート組立式マンホール 0号 Ⅰ種					
管取付壁 750×600mm	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

0号マンホール 躯体ブロック Ⅰ種

*第 144 号代価

[1068]750×900

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋コンクリート組立式マンホール 0号 Ⅰ種					
管取付壁 750×900mm	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

0号マンホール 躯体ブロック Ⅰ種

*第 145 号代価

[1069]750×1200

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋コンクリート組立式マンホール 0号 1種					
管取付壁 750×1200mm	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

0号マンホール 躯体ブロック Ⅰ種

*第 146 号代価

[1070]750×1500

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋コンクリート組立式マンホール 0号 1種					
管取付壁 750×1500mm	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋コンクリート組立式マンホール 0号 1種					
底板 有効高130mm	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

1号マンホール 斜壁 Ⅰ種

*第 148 号代価

[1072]600×900×300

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋コンクリート組立式マンホール 1号 1種					
斜壁 600×900×300mm	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

1号マンホール 斜壁 Ⅰ種

*第 149 号代価

[1073]600×900×450

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋コンクリート組立式マンホール 1号 1種					
斜壁 600×900×450mm	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

1号マンホール 斜壁 Ⅰ種

*第 150 号代価

[1074]600×900×600

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋コンクリート組立式マンホール 1号 1種					
斜壁 600×900×600mm	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

1号マンホール 底板斜壁 I 種

*第 151 号代価

[1075]H150

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1号マンホール 床版斜壁 I 種					
H150	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

1号マンホール 直壁 Ⅰ種

*第 152 号代価

[1076]900×300

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋コンクリート組立式マンホール 1号 1種					
直壁 900×300mm	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

1号マンホール 直壁 Ⅰ種

*第 153 号代価

[1077]900×600

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋コンクリート組立式マンホール 1号 1種					
直壁 900×600mm	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

1号マンホール 直壁 Ⅰ種

*第 154 号代価

[1078]900×900

代 価 表

1.00 個 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下水道用鉄筋コンクリート組立式マンホール 1号 1種					
直壁 900×900mm	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

1号マンホール 直壁 Ⅰ種

*第 155 号代価

[1079]900×1200

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋コンクリート組立式マンホール 1号 1種					
直壁 900×1200mm	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

1号マンホール 直壁 Ⅰ種

*第 156 号代価

[1080]900×1500

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋コンクリート組立式マンホール 1号 1種					
直壁 900×1500mm	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

1号マンホール 直壁 Ⅰ種

*第 157 号代価

[1081]900×1800

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋コンクリート組立式マンホール 1号 1種					
直壁 900×1800mm	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

1号マンホール 踊り場直壁 Ⅰ種

*第 158 号代価

[1082]900×600

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋コンクリート組立式マンホール 1号 1種					
おどり場直壁 900×600mm	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

1号マンホール 連結用直壁 Ⅰ種

*第 159 号代価

[1083]900×300

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋コンクリート組立式マンホール 1号 1種					
連結用直壁 900×300mm	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

1号マンホール 管取付壁 1種

*第 160 号代価

[1084]900×600

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋コンクリート組立式マンホール 1号 1種					
管取付壁 900×600mm	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

1号マンホール 管取付壁 1種

*第 161 号代価

[1085]900×900

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋コンクリート組立式マンホール 1号 1種					
管取付壁 900×900mm	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

1号マンホール 管取付壁 1 種

*第 162 号代価

[1086]900×1200

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋コンクリート組立式マンホール 1号 1種					
管取付壁 900×1200mm	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

1号マンホール 管取付壁 1種

*第 163 号代価

[1087]900×1500

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋コンクリート組立式マンホール 1号 1種					
管取付壁 900×1500mm	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

1号マンホール 管取付壁 1種

*第 164 号代価

[1088]900×1800

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋コンクリート組立式マンホール 1号 1種					
管取付壁 900×1800mm	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

1号マンホール 底版 Ⅰ種

*第 165 号代価

[1089]有効高130

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋コンクリート組立式マンホール 1号 1種					
底版 有効高130mm	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

汚水ます設置工

*第 166 号代価

[101]塩ビ樹脂 φ200 鉄蓋 T-2 h=1.2m以下

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型バックホウ)					第 421 号代価
山積0.08m3(平積0.06m3)	m3	0.490			
塩ビ製公共ます用鉄蓋					
傾斜対応型 T-2 市章入	組	1.000			
ます設置工[市場単価]					第 422 号代価
塩化ビニル製 ます(径200)	箇所	1.000			
人力投入埋戻工					第 423 号代価
砂質土(普通土), 地山	m3	0.440			
発生土運搬工(2t積級, 機械積込み)					第 424 号代価
山積0.08m3(平積0.06m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	0.050			
塩ビ製ふた					
差し口型 φ200	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

汚水ます設置工					*第 167 号代価
[102]塩ビ樹脂 φ200 防護蓋 T-8 h=1.2m以下					1.00 箇所 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型バックホウ)					第 421 号代価
山積0.08m3(平積0.06m3)	m3	0.490			
ます設置工[市場単価]					第 422 号代価
塩化ビニル製 ます(径200)	箇所	1.000			
ます設置工[市場単価]					第 425 号代価
塩化ビニル製 加算額(鋳鉄製防護蓋設置)	箇所	1.000			
塩ビ製公共ます用鋳鉄製防護ふた					
T-8 φ200用 市章入	組	1.000			
塩ビ製公共ます用密閉式内蓋					
φ200用	個	1.000			
人力投入埋戻工					第 423 号代価
砂質土(普通土), 地山	m3	0.260			
人力投入埋戻工					第 426 号代価
再生 C-40 砂質土(普通土), 地山	m3	0.180			
発生土運搬工(2t積級, 機械積込み)					第 424 号代価
山積0.08m3(平積0.06m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	0.230			
塩ビ製ふた					
差し口型 φ200	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			

汚水ます設置工

*第 167 号代価

[102] 塩ビ樹 ϕ 200 防護蓋 T-8 h=1.2m以下 代 価 表 1.00 箇所 当り

1.00 箇所 当り

代 価 表

[illegible]

汚水ます設置工					*第 168 号代価
[103]塩ビ樹脂 φ200 防護蓋 T-14 h=1.2m以下					1.00 箇所 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型バックホウ)					第 421 号代価
山積0.08m3(平積0.06m3)	m3	0.490			
ます設置工[市場単価]					第 422 号代価
塩化ビニル製 ます(径200)	箇所	1.000			
ます設置工[市場単価]					第 425 号代価
塩化ビニル製 加算額(鋳鉄製防護蓋設置)	箇所	1.000			
塩ビ製公共ます用鋳鉄製防護ふた					
T-14 φ200用 市章入	組	1.000			
塩ビ製公共ます用密閉式内蓋					
φ200用	個	1.000			
人力投入埋戻工					第 423 号代価
砂質土(普通土), 地山	m3	0.260			
人力投入埋戻工					第 426 号代価
再生 C-40 砂質土(普通土), 地山	m3	0.180			
発生土運搬工(2t積級, 機械積込み)					第 424 号代価
山積0.08m3(平積0.06m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	0.230			
塩ビ製ふた					
差し口型 φ200	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			

汚水ます設置工

汚水ます設置工

[103] 塩ビ^レ樹 ϕ 200 防護蓋 T-14 h=1.2m以下 代 価 表 1.00 箇所 当り

[103] 塩ビ^レ樹 ϕ 200 防護蓋 T-14 h=1.2m以下 代 価 表 1.00 箇所 当り

「103」塩ビ樹 φ200 防護蓋 T-14 h=1.2m以下	代 価 表	1.00 箇所 当り
---------------------------------	-------	------------

[illegible]

汚水ます設置工

*第 169 号代価

[104]塩ビ樹脂 φ200 防護蓋 T-25 h=1.2m以下

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型バックホウ)					第 421 号代価
山積0.08m3(平積0.06m3)	m3	0.490			
ます設置工[市場単価]					第 422 号代価
塩化ビニル製 ます(径200)	箇所	1.000			
ます設置工[市場単価]					第 425 号代価
塩化ビニル製 加算額(鋳鉄製防護蓋設置)	箇所	1.000			
塩ビ製公共ます用鋳鉄製防護ふた					
T-25 φ200用 市章入	組	1.000			
塩ビ製公共ます用密閉式内蓋					
φ200用	個	1.000			
人力投入埋戻工					第 423 号代価
砂質土(普通土),地山	m3	0.260			
人力投入埋戻工					第 426 号代価
再生 C-40 砂質土(普通土),地山	m3	0.180			
発生土運搬工(2t積級,機械積込み)					第 424 号代価
山積0.08m3(平積0.06m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	0.230			
塩ビ製ふた					
差し口型 φ200	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			

汚水ます設置工

汚水ます設置工

[104] 塩ビ樹 200 φ 防護蓋 T-25 h=1.2m以下	代 価 表	1.00 箇所 当り
-----------------------------------	-------	------------

[104] 塩ビ樹 200 φ 防護蓋 T-25 h=1.2m以下	代 価 表	1.00 箇所 当り
-----------------------------------	-------	------------

「104」塩ビ樹 φ200 防護蓋 T-25 h=1.2m以下 代 価 表 1.00 箇所 当り

[illegible]

硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]

*第 170 号代価

[237]管径150mm 砂基礎

1.00 m 当り

代 価 表

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]					第 427 号代価
呼び径150mm～350mm 管径150mm	m	1.000			
砂基礎工[市場単価]					*第 428 号代価
機械施工 クリソアッシュ	m3	0.310			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]

*第 171 号代価

[238]管径200mm 砂基礎

1.00 m 当り

代 価 表

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]					第 429 号代価
呼び径150mm～350mm 管径200mm	m	1.000			
砂基礎工[市場単価]					*第 430 号代価
機械施工 クリソアッシュ	m3	0.360			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]

*第 172 号代価

[239]管径250mm 砂基礎

1.00 m 当り

代 価 表

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]					第 431 号代価
呼び径150mm～350mm 管径250mm	m	1.000			
砂基礎工[市場単価]					*第 432 号代価
機械施工 クリソアッシュ	m3	0.410			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]

*第 173 号代価

[240]管径300mm 砂基礎

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]					第 433 号代価
呼び径150mm～350mm 管径300mm	m	1.000			
砂基礎工[市場単価]					*第 434 号代価
機械施工 クリソアッシュ	m3	0.460			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]

*第 174 号代価

[241]管径350mm 砂基礎

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]					第 435 号代価
呼び径150mm～350mm 管径350mm	m	1.000			
砂基礎工[市場単価]					*第 436 号代価
機械施工 クリソアッシュ	m3	0.540			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

硬質塩化ビニル管 400mm布設工

*第 175 号代価

[242]機械施工 砂基礎

代 価 表

10.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用コム輪形硬質塩化ビニル管					
呼び径400×有効長4m	本	2.500			
硬質塩化ビニル管布設工					第 437 号代価
呼び径400mm	m	10.000			
砂基礎工[市場単価]					*第 438 号代価
機械施工 クリソアッシュ	m3	5.700			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

硬質塩化ビニル管 450mm布設工

*第 176 号代価

[243]機械施工 砂基礎

10.00 m 当り

代 価 表

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用コム輪形硬質塩化ビニル管					
呼び径450×有効長4m	本	2.500			
硬質塩化ビニル管布設工					第 439 号代価
呼び径450mm	m	10.000			
砂基礎工[市場単価]					*第 440 号代価
機械施工 クリソアッシュ	m3	6.300			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]

*第 177 号代価

[244]管径150mm 砕石基礎

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]					第 441 号代価
呼び径150mm～350mm 管径150mm	m	1.000			
砕石基礎工[市場単価]					第 442 号代価
機械施工 再生 C-40	m3	0.300			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]

*第 178 号代価

[255]管径200mm 砕石基礎

1.00 m 当り

代 価 表

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]					第 443 号代価
呼び径150mm～350mm 管径200mm	m	1.000			
砕石基礎工[市場単価]					第 442 号代価
機械施工 再生 C-40	m3	0.350			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]

*第 179 号代価

[266]管径250mm 砕石基礎

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]					第 444 号代価
呼び径150mm～350mm 管径250mm	m	1.000			
砕石基礎工[市場単価]					第 442 号代価
機械施工 再生 C-40	m3	0.410			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]

*第 180 号代価

[247]管径300mm 砕石基礎

1.00 m 当り

代 価 表

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]					第 445 号代価
呼び径150mm～350mm 管径300mm	m	1.000			
砕石基礎工[市場単価]					第 442 号代価
機械施工 再生 C-40	m3	0.460			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

[248]管径350mm 砕石基礎

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価]					第 446 号代価
呼び径150mm～350mm 管径350mm	m	1.000			
砕石基礎工[市場単価]					第 442 号代価
機械施工 再生 C-40	m3	0.540			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

リブ付硬質塩化ビニル管設置工

*第 182 号代価

[249]呼び径400mm 機械施工 砕石基礎

10.00 m 当り

代 価 表

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル直管 片受け PRP φ 400×有効長4m	本	2.500			
リブ付硬質塩化ビニル管布設工 呼び径400mm	m	10.000			第 447 号代価
砕石基礎工[市場単価] 機械施工 再生 C-40	m3	5.700			第 442 号代価
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

リブ付硬質塩化ビニル管設置工

*第 183 号代価

[250]呼び径450mm 機械施工 砕石基礎

代 価 表

10.00 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リブ付硬質塩化ビニル直管 片受け PRP φ 450×有効長4m	本	2.500			
リブ付硬質塩化ビニル管布設工 呼び径450mm	m	10.000			第 448 号代価
砕石基礎工[市場単価] 機械施工 再生 C-40	m3	6.200			第 442 号代価
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

汚水ます設置工 φ400(コンクリート製)					*第 184 号代価	
[301]D=1.2m以下(材料支給)		代 価 表			下水1-79	1.00 箇所 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
ます基礎工(人力)					*第 449 号代価	
碎石（基礎厚10cm）再生 C-40	箇所	1.000				
機械掘削工(小型バックホウ)					第 360 号代価	
山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.630				
発生土運搬工(2t積級,機械積込み)					第 383 号代価	
山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	0.490				
受入処分費〔勝山砂利採取販売協同組合〕						
建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	0.490				
機械投入埋戻工(小型バックホウ)					*第 450 号代価	
山積0.13m3(平積0.10m3) 礫質土,地山	m3	0.140				
諸経費						
	式	1.000				
合 計						

汚水ます設置工 φ400(コンクリート製)

*第 184 号代価

[301]D=1.2m以下(材料支給)

代 価 表

下水1-79

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
特殊作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員					
	人				
普通作業員					
	人				
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

閉塞工

*第 187 号代価

[305]ます接続工×0.5

代 価 表

下水1-79

10.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員					
	人				
普通作業員					
	人				
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

取付管付設工

*第 188 号代価

[307] φ100 基本長 1.0m

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 RS-VU（灰青色）呼び径100mm	本	0.250			
下水道用塩化ビニル管継手 45度・60度曲管 RR 呼び径100mm SR	個	2.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

[308] φ 100

代 価 表

1. 00 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管					
RS-VU（灰青色）呼び径100mm	本	0. 250			
土木一般世話役					
	人				
特殊作業員					
	人				
普通作業員					
	人				
諸雑費					
	式	1. 000			
諸経費					
	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

取付管付設工

*第 190 号代価

[309] φ100 d=1.0m 基本長 1.0m

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 RS-VU（灰青色）呼び径100mm	本	0.250			
下水道用塩化ビニル管継手 45度・60度曲管 RR 呼び径100mm SR	個	2.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
機械掘削工(小型バックホ)					第 360 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.760			
発生土運搬工(2t積級,機械積込み)					第 383 号代価
山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	0.760			
受入処分費〔勝山砂利採取販売協同組合〕					
建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	0.760			
砂基礎工[市場単価]					*第 451 号代価
機械施工 クリソアッシュ	m3	0.240			
機械投入埋戻工(小型バックホ)					第 369 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土,地山	m3	0.390			

取付管付設工

*第 190 号代価

[309] φ100 d=1.0m 基本長 1.0m

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホ)					*第 372 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土, 地山	m3	0.120			
諸雑費					
	式	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

取付管付設工（加算額）

*第 191 号代価

[310] φ100 d=1.0m

代 価 表

1.00 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 RS-VU（灰青色）呼び径100mm	本	0.250			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
機械掘削工(小型バックホウ) 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.760			第 360 号代価
発生土運搬工(2t積級, 機械積込み) 山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	0.760			第 383 号代価
砂基礎工[市場単価] 機械施工 クリノカアッシュ	m3	0.240			*第 451 号代価
受入処分費 [勝山砂利採取販売協同組合] 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	0.760			
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土, 地山	m3	0.390			第 369 号代価
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土, 地山	m3	0.120			*第 372 号代価

取付管付設工（加算額）

*第 191 号代価

[310] φ 100 d=1.0m

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費					
	式	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

取付管付設工

*第 192 号代価

[311] φ100 d=1.5m 基本長 1.0m

代 価 表

1.00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 RS-VU（灰青色）呼び径100mm	本	0.250			
下水道用塩化ビニル管継手 45度・60度曲管 RR 呼び径100mm SR	個	2.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
機械掘削工(小型バックホ)					第 360 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.310			
発生土運搬工(2t積級,機械積込み)					第 383 号代価
山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	1.310			
受入処分費〔勝山砂利採取販売協同組合〕					
建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.310			
砂基礎工[市場単価]					*第 451 号代価
機械施工 クリカアッシュ	m3	0.270			
機械投入埋戻工(小型バックホ)					第 369 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土,地山	m3	0.890			

取付管付設工

*第 192 号代価

[311] φ100 d=1.5m 基本長 1.0m

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホ)					*第 372 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土, 地山	m3	0.140			
諸雑費					
	式	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

取付管付設工（加算額）

*第 193 号代価

[312] φ100 d=1.5m

代 価 表

1.00 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 RS-VU（灰青色）呼び径100mm	本	0.250			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
機械掘削工(小型バックホ)					第 360 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.310			
発生土運搬工(2t積級,機械積込み)					第 383 号代価
山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	1.310			
受入処分費〔勝山砂利採取販売協同組合〕					
建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.310			
砂基礎工[市場単価]					*第 451 号代価
機械施工 クリンカアッシュ	m3	0.270			
機械投入埋戻工(小型バックホ)					第 369 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土,地山	m3	0.890			
機械投入埋戻工(小型バックホ)					*第 372 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土,地山	m3	0.140			

取付管付設工（加算額）

*第 193 号代価

[312] φ 100 d=1.5m

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費					
	式	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

取付管付設工					*第 194 号代価
[313] φ100 d=2.0m 基本長 1.0m					1.00 箇所 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 RS-VU（灰青色）呼び径100mm	本	0.250			
下水道用塩化ビニル管継手 45度・60度曲管 RR 呼び径100mm SR	個	2.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
機械掘削工(小型バックホ)					第 360 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.760			
発生土運搬工(2t積級,機械積込み)					第 383 号代価
山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	1.760			
受入処分費 [勝山砂利採取販売協同組合]					
建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.760			
砂基礎工[市場単価]					*第 451 号代価
機械施工 クリソカアッシュ	m3	0.270			
機械投入埋戻工(小型バックホ)					第 369 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土,地山	m3	1.330			

取付管付設工

*第 194 号代価

[313] φ100 d=2.0m 基本長 1.0m

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホ)					*第 372 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土, 地山	m3	0.140			
諸雑費					
	式	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

取付管付設工（加算額）

*第 195 号代価

[314] φ100 d=2.0m

代 価 表

1.00 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 RS-VU（灰青色）呼び径100mm	本	0.250			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
機械掘削工（小型バックホウ） 山積0.13m3（平積0.10m3）	m3	1.760			第 360 号代価
発生土運搬工（2t積級，機械積込み） 山積0.13m3（平積0.1m3）DID有 運搬距離8.0km以下	m3	1.760			第 383 号代価
受入処分費〔勝山砂利採取販売協同組合〕 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.760			
砂基礎工〔市場単価〕 機械施工 クリンカアッシュ	m3	0.270			*第 451 号代価
機械投入埋戻工（小型バックホウ） 山積0.13m3（平積0.10m3）再生 C-40 礫質土，地山	m3	1.330			第 369 号代価
機械投入埋戻工（小型バックホウ） 山積0.13m3（平積0.10m3）M-40 礫質土，地山	m3	0.140			*第 372 号代価

取付管付設工（加算額）

*第 195 号代価

[314] φ 100 d=2.0m

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費					
	式	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

取付管付設工

*第 196 号代価

[315] φ100 d=2.5m 基本長 1.0m

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 RS-VU（灰青色）呼び径100mm	本	0.250			
下水道用塩化ビニル管継手 45度・60度曲管 RR 呼び径100mm SR	個	2.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
機械掘削工(小型バックホ)					第 360 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.210			
発生土運搬工(2t積級,機械積込み)					第 383 号代価
山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	2.210			
受入処分費〔勝山砂利採取販売協同組合〕 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	2.210			
砂基礎工[市場単価]					*第 451 号代価
機械施工 クリソカアッシュ	m3	0.270			
機械投入埋戻工(小型バックホ)					第 369 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土,地山	m3	1.790			

取付管付設工

*第 196 号代価

[315] φ100 d=2.5m 基本長 1.0m

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホ)					*第 372 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土, 地山	m3	0.140			
諸雑費					
	式	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

取付管付設工（加算額）

*第 197 号代価

[316] φ100 d=2.5m

代 価 表

1.00 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管					
RS-VU（灰青色）呼び径100mm	本	0.250			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
機械掘削工(小型バックホ)					第 360 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.210			
発生土運搬工(2t積級,機械積込み)					第 383 号代価
山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	2.210			
受入処分費〔勝山砂利採取販売協同組合〕					
建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	2.210			
砂基礎工[市場単価]					*第 451 号代価
機械施工 クリンカアッシュ	m3	0.270			
機械投入埋戻工(小型バックホ)					第 369 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土,地山	m3	1.790			
機械投入埋戻工(小型バックホ)					*第 372 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土,地山	m3	0.140			

取付管付設工（加算額）

*第 197 号代価

[316] φ 100 d=2. 5m

代 価 表

1. 00 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費					
	式	1. 000			
諸経費					
	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 RS-VU（灰青色）呼び径150mm	本	0.250			
下水道用塩化ビニル管継手 45度・60度曲管 RR 呼び径150mm SR	個	2.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

[318] φ 150

代 価 表

1. 00 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 RS-VU（灰青色）呼び径150mm	本	0. 250			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1. 000			
諸経費	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

取付管付設工					*第 200 号代価
[319] φ150 d=1.0m 基本長 1.0m					1.00 箇所 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 RS-VU（灰青色）呼び径150mm	本	0.250			
下水道用塩化ビニル管継手 45度・60度曲管 RR 呼び径150mm SR	個	2.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
機械掘削工(小型バックホ)					第 360 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.760			
発生土運搬工(2t積級,機械積込み)					第 383 号代価
山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	0.760			
受入処分費 [勝山砂利採取販売協同組合]					
建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	0.760			
砂基礎工[市場単価]					*第 451 号代価
機械施工 クリソカアッシュ	m3	0.270			
機械投入埋戻工(小型バックホ)					第 369 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土,地山	m3	0.360			

取付管付設工

*第 200 号代価

[319] φ150 d=1.0m 基本長 1.0m

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホ)					*第 372 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土, 地山	m3	0.120			
諸雑費					
	式	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

取付管付設工（加算額）

*第 201 号代価

[320] φ150 d=1.0m

代 価 表

1.00 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 RS-VU（灰青色）呼び径150mm	本	0.250			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
機械掘削工(小型バックホ)					第 360 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.760			
発生土運搬工(2t積級,機械積込み)					第 383 号代価
山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	0.760			
受入処分費〔勝山砂利採取販売協同組合〕					
建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	0.760			
砂基礎工[市場単価]					*第 451 号代価
機械施工 クリンカアッシュ	m3	0.270			
機械投入埋戻工(小型バックホ)					第 369 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土,地山	m3	0.360			
機械投入埋戻工(小型バックホ)					*第 372 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土,地山	m3	0.120			

[320] φ 150 d=1.0m

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費					
	式	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

取付管付設工

*第 202 号代価

[321] φ150 d=1.5m 基本長 1.0m

代 価 表

1.00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 RS-VU（灰青色）呼び径150mm	本	0.250			
下水道用塩化ビニル管継手 45度・60度曲管 RR 呼び径150mm SR	個	2.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
機械掘削工(小型バックホ)					第 360 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.310			
発生土運搬工(2t積級,機械積込み)					第 383 号代価
山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	1.310			
受入処分費〔勝山砂利採取販売協同組合〕					
建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.310			
砂基礎工[市場単価]					*第 451 号代価
機械施工 クリソカアッシュ	m3	0.300			
機械投入埋戻工(小型バックホ)					第 369 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土,地山	m3	0.850			

取付管付設工

*第 202 号代価

[321] φ150 d=1.5m 基本長 1.0m

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホ)					*第 372 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土, 地山	m3	0.140			
諸雑費					
	式	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

取付管付設工（加算額）

*第 203 号代価

[322] φ150 d=1.5m

代 価 表

1.00 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管					
RS-VU（灰青色）呼び径150mm	本	0.250			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
機械掘削工(小型バックホ)					第 360 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.310			
発生土運搬工(2t積級,機械積込み)					第 383 号代価
山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	1.310			
受入処分費〔勝山砂利採取販売協同組合〕					
建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.310			
砂基礎工〔市場単価〕					*第 451 号代価
機械施工 クリンカアッシュ	m3	0.300			
機械投入埋戻工(小型バックホ)					第 369 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土,地山	m3	0.850			
機械投入埋戻工(小型バックホ)					*第 372 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土,地山	m3	0.140			

[322] φ 150 d=1.5m

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費					
	式	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

取付管付設工

*第 204 号代価

[323] φ150 d=2.0m 基本長 1.0m

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 RS-VU（灰青色）呼び径150mm	本	0.250			
下水道用塩化ビニル管継手 45度・60度曲管 RR 呼び径150mm SR	個	2.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
機械掘削工(小型バックホ)					第 360 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.760			
発生土運搬工(2t積級,機械積込み)					第 383 号代価
山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	1.760			
受入処分費〔勝山砂利採取販売協同組合〕 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.760			
砂基礎工[市場単価]					*第 451 号代価
機械施工 クリソカアッシュ	m3	0.300			
機械投入埋戻工(小型バックホ)					第 369 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土,地山	m3	1.300			

取付管付設工

*第 204 号代価

[323] φ150 d=2.0m 基本長 1.0m

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホ)					*第 372 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土, 地山	m3	0.140			
諸雑費					
	式	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

取付管付設工（加算額）					*第 205 号代価
[324] φ150 d=2.0m					1.00 m 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 RS-VU（灰青色）呼び径150mm	本	0.250			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
機械掘削工（小型バックホ） 山積0.13m3（平積0.10m3）	m3	1.760			第 360 号代価
発生土運搬工（2t積級，機械積込み） 山積0.13m3（平積0.1m3）DID有 運搬距離8.0km以下	m3	1.760			第 383 号代価
受入処分費〔勝山砂利採取販売協同組合〕 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.760			
砂基礎工〔市場単価〕 機械施工 クリンカアッシュ	m3	0.300			*第 451 号代価
機械投入埋戻工（小型バックホ） 山積0.13m3（平積0.10m3）再生 C-40 礫質土，地山	m3	1.300			第 369 号代価
機械投入埋戻工（小型バックホ） 山積0.13m3（平積0.10m3）M-40 礫質土，地山	m3	0.140			*第 372 号代価

[324] φ 150 d=2.0m

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費					
	式	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

取付管付設工					*第 206 号代価
[325] φ150 d=2.5m 基本長 1.0m					1.00 箇所 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 RS-VU（灰青色）呼び径150mm	本	0.250			
下水道用塩化ビニル管継手 45度・60度曲管 RR 呼び径150mm SR	個	2.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
機械掘削工(小型バックホ)					第 360 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.210			
発生土運搬工(2t積級,機械積込み)					第 383 号代価
山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	2.210			
受入処分費 [勝山砂利採取販売協同組合] 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	2.210			
砂基礎工[市場単価]					*第 451 号代価
機械施工 クリソカアッシュ	m3	0.300			
機械投入埋戻工(小型バックホ)					第 369 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土,地山	m3	1.750			

取付管付設工

*第 206 号代価

[325] φ150 d=2.5m 基本長 1.0m

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホ)					*第 372 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土, 地山	m3	0.140			
諸雑費					
	式	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

取付管付設工（加算額）

*第 207 号代価

[326] φ150 d=2.5m

代 価 表

1.00 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 RS-VU（灰青色）呼び径150mm	本	0.250			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
機械掘削工(小型バックホ)					第 360 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.210			
発生土運搬工(2t積級,機械積込み)					第 383 号代価
山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	2.210			
受入処分費〔勝山砂利採取販売協同組合〕					
建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	2.210			
砂基礎工[市場単価]					*第 451 号代価
機械施工 クリンカアッシュ	m3	0.300			
機械投入埋戻工(小型バックホ)					第 369 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土,地山	m3	1.750			
機械投入埋戻工(小型バックホ)					*第 372 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土,地山	m3	0.140			

[326] φ 150 d=2. 5m

代 価 表

1. 00 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費					
	式	1. 000			
諸経費					
	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

[327] φ200 基本長 1.0m

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 RS-VU（灰青色）呼び径200mm	本	0.250			
下水道用塩化ビニル管継手 45度・60度曲管 RR 呼び径200mm SR	個	2.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管					
RS-VU（灰青色）呼び径200mm	本	0. 250			
土木一般世話役					
	人				
特殊作業員					
	人				
普通作業員					
	人				
諸雑費					
	式	1. 000			
諸経費					
	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

取付管布設工

*第 210 号代価

[329] φ 200 d=1.0m 基本長 1.0m

代 価 表

1.00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 RS-VU（灰青色）呼び径200mm	本	0.250			
下水道用塩化ビニル管継手 45度・60度曲管 RR 呼び径200mm SR	個	2.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
機械掘削工(小型バックホウ) 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.760			第 360 号代価
発生土運搬工(2t積級,機械積込み) 山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	0.760			第 383 号代価
受入処分費〔勝山砂利採取販売協同組合〕 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	0.760			
砂基礎工[市場単価] 機械施工 クリソアッシュ	m3	0.300			*第 451 号代価

取付管布設工

*第 210 号代価

[329] φ 200 d=1.0m 基本長 1.0m

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホ)					第 369 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土, 地山	m3	0.310			
機械投入埋戻工(小型バックホ)					*第 372 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土, 地山	m3	0.120			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

取付管布設工(加算額)

*第 211 号代価

[330] φ 200 d=1.0m

代 価 表

1.00 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管					
RS-VU（灰青色）呼び径200mm	本	0.250			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
機械掘削工(小型バックホ)					第 360 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.760			
発生土運搬工(2t積級,機械積込み)					第 383 号代価
山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	0.760			
受入処分費〔勝山砂利採取販売協同組合〕					
建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	0.760			
砂基礎工[市場単価]					*第 451 号代価
機械施工 クリソカアッシュ	m3	0.300			
機械投入埋戻工(小型バックホ)					第 369 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土,地山	m3	0.310			

取付管布設工(加算額)

*第 211 号代価

[330] φ 200 d=1.0m

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホ)					*第 372 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土, 地山	m3	0.120			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

取付管布設工

*第 212 号代価

[331] φ200 d=1.5m 基本長 1.0m

代 価 表

1.00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 RS-VU（灰青色）呼び径200mm	本	0.250			
下水道用塩化ビニル管継手 45度・60度曲管 RR 呼び径200mm SR	個	2.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
機械掘削工(小型バックホウ) 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.310			第 360 号代価
発生土運搬工(2t積級, 機械積込み) 山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	1.310			第 383 号代価
受入処分費 [勝山砂利採取販売協同組合] 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.310			
砂基礎工[市場単価] 機械施工 クリソアッシュ	m3	0.340			*第 451 号代価

取付管布設工

*第 212 号代価

[331] φ 200 d=1.5m 基本長 1.0m

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホ)					第 369 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土, 地山	m3	0.800			
機械投入埋戻工(小型バックホ)					*第 372 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土, 地山	m3	0.120			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

取付管布設工(加算額)

*第 213 号代価

[332] φ 200 d=1.5m

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 RS-VU（灰青色）呼び径200mm	本	0.250			
特殊作業員	人				
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
機械掘削工(小型バックホ)					第 360 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.310			
発生土運搬工(2t積級,機械積込み)					第 383 号代価
山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	1.310			
受入処分費〔勝山砂利採取販売協同組合〕					
建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.310			
砂基礎工[市場単価]					*第 451 号代価
機械施工 クリソカアッシュ	m3	0.340			
機械投入埋戻工(小型バックホ)					第 369 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土,地山	m3	0.800			

取付管布設工(加算額)

*第 213 号代価

[332] φ 200 d=1.5m

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホ)					*第 372 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土, 地山	m3	0.140			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

取付管布設工

*第 214 号代価

[333] φ200 d=2.0m 基本長 1.0m

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 RS-VU（灰青色）呼び径200mm	本	0.250			
下水道用塩化ビニル管継手 45度・60度曲管 RR 呼び径200mm SR	個	2.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
機械掘削工(小型バックホ)					第 360 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.760			
諸雑費	式	1.000			
発生土運搬工(2t積級,機械積込み)					第 383 号代価
山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	1.760			
受入処分費〔勝山砂利採取販売協同組合〕					
建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.760			
砂基礎工[市場単価]					*第 451 号代価
機械施工 クリソカッシュ	m3	0.340			

取付管布設工

*第 214 号代価

[333] φ 200 d=2.0m 基本長 1.0m

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホ)					第 369 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土, 地山	m3	1.250			
機械投入埋戻工(小型バックホ)					*第 372 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土, 地山	m3	0.140			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

取付管布設工(加算額)					*第 215 号代価
[334] φ 200 d=2.0m					1.00 m 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 RS-VU（灰青色）呼び径200mm	本	0.250			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
機械掘削工(小型バックホ)					第 360 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.760			
発生土運搬工(2t積級,機械積込み)					第 383 号代価
山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	1.760			
受入処分費〔勝山砂利採取販売協同組合〕					
建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.760			
砂基礎工[市場単価]					*第 451 号代価
機械施工 クリソカアッシュ	m3	0.340			
機械投入埋戻工(小型バックホ)					第 369 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土,地山	m3	1.250			

取付管布設工(加算額)

*第 215 号代価

[334] φ 200 d=2.0m

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホ)					*第 372 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土, 地山	m3	0.140			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

取付管布設工

*第 216 号代価

[335] φ200 d=2.5m 基本長 1.0m

代 価 表

1.00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管					
RS-VU（灰青色）呼び径200mm	本	0.250			
下水道用塩化ビニル管継手 45度・60度曲管 RR					
呼び径200mm SR	個	2.000			
土木一般世話役					
	人				
特殊作業員					
	人				
普通作業員					
	人				
諸雑費					
	式	1.000			
機械掘削工(小型バックホ)					第 360 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.210			
発生土運搬工(2t積級,機械積込み)					第 383 号代価
山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	2.210			
受入処分費〔勝山砂利採取販売協同組合〕					
建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	2.210			
砂基礎工[市場単価]					*第 451 号代価
機械施工 クリソアッシュ	m3	0.340			

取付管布設工

*第 216 号代価

[335] φ 200 d=2.5m 基本長 1.0m

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホ)					第 369 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土, 地山	m3	1.700			
機械投入埋戻工(小型バックホ)					*第 372 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土, 地山	m3	0.140			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

取付管布設工(加算額)					*第 217 号代価
[336] φ 200 d=2. 5m					1. 00 m 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 RS-VU（灰青色）呼び径200mm	本	0. 250			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1. 000			
機械掘削工(小型バックホ)					第 360 号代価
山積0. 13m3(平積0. 10m3)	m3	2. 210			
発生土運搬工(2t積級, 機械積込み)					第 383 号代価
山積0. 13m3(平積0. 1m3)DID有 運搬距離8. 0km以下	m3	2. 210			
受入処分費〔勝山砂利採取販売協同組合〕					
建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	2. 210			
砂基礎工[市場単価]					*第 451 号代価
機械施工 クリソカアッシュ	m3	0. 340			
機械投入埋戻工(小型バックホ)					第 369 号代価
山積0. 13m3(平積0. 10m3) 再生 C-40 礫質土, 地山	m3	1. 700			

取付管布設工(加算額)

*第 217 号代価

[336] φ 200 d=2. 5m

代 価 表

1. 00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型バックホ)					*第 372 号代価
山積0. 13m3(平積0. 10m3) M-40 礫質土, 地山	m3	0. 140			
諸経費					
	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

支管取付工

*第 218 号代価

[337]本管:鉄筋コンクリート管 φ400mm

代 価 表

下水H25参考P25

1.00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
可とう支管継手					
400×150 ヒューム管用	個	1.000			
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費					
	式	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

支管取付工

*第 219 号代価

[338]本管:陶管 φ200mm

代 価 表

下水H25参考P25

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう支管継手					
200×150 陶管用	個	1.000			
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費					
	式	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

支管取付工

*第 220 号代価

[339]本管:陶管 φ250mm

代 価 表

下水H25参考P25

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう支管継手					
250×150 陶管用	個	1.000			
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費					
	式	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

支管取付工

*第 221 号代価

[340]本管:陶管 φ300mm

代 価 表

下水H25参考P25

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう支管継手					
300×150 陶管用	個	1.000			
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費					
	式	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう支管継手					
150×100 塩ビ管用	個	1.000			
特殊作業員					
	人				
普通作業員					
	人				
諸雑費					
	式	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

支管取付工

*第 223 号代価

[342]本管:硬質塩化ビニル管 φ200mm

代 価 表

下水H25参考P25

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう支管継手					
200×150 塩ビ管用	個	1.000			
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費					
	式	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

支管取付工

*第 224 号代価

[343]本管:硬質塩化ビニル管 φ250mm

代 価 表

下水H25参考P25

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう支管継手					
250×150 塩ビ用	個	1.000			
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費					
	式	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

支管取付工

*第 225 号代価

[344]本管:硬質塩化ビニル管 φ300mm

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう支管継手					
300×150 塩ビ用	個	1.000			
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費					
	式	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

支管取付工

*第 226 号代価

[345]本管:リブ付硬質塩化ビニル管 φ150mm

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう支管継手					
150×100 リブ管用 コム接着型(メカニカル含)	個	1.000			
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

支管取付工

*第 227 号代価

[346]本管:リブ付硬質塩化ビニル管 φ200mm

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう支管継手					
200×150 リブ管用 コム接着型(メカニカル含)	個	1.000			
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

支管取付工

*第 228 号代価

[347]本管:リブ付硬質塩化ビニル管 φ250mm

代 価 表

1.00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
可とう支管継手					
250×150 リブ管用	個	1.000			
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

支管取付工

*第 229 号代価

[348]本管:リブ付硬質塩化ビニル管 φ300mm

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう支管継手					
300×150 リブ管用	個	1.000			
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

支管取付工

*第 230 号代価

[349]本管:リブ付硬質塩化ビニル管 φ350mm

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう支管継手					
350×150 リブ管用	個	1.000			
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

支管取付工

*第 231 号代価

[350]本管:更生管 φ150mm

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう支管継手					
150×100	個	1.000			
特殊作業員					
	人				
普通作業員					
	人				
諸雑費					
	式	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

支管取付工

*第 232 号代価

[351]本管:更生管 φ200mm

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう支管継手					
200×150	個	1.000			
特殊作業員					
	人				
普通作業員					
	人				
諸雑費					
	式	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

支管取付工

*第 233 号代価

[352]本管:更生管 φ250mm

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう支管継手					
250×150	個	1.000			
特殊作業員					
	人				
普通作業員					
	人				
諸雑費					
	式	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

伸縮継手

*第 234 号代価

[1001] φ 100

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮継手(ヤトリ継手)SLR					
φ 100	個	1. 000			
諸経費					
	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

伸縮継手

*第 235 号代価

[1002] φ 150

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮継手(ヤトリ継手)SLR					
φ 150	個	1. 000			
諸経費					
	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

伸縮継手

*第 236 号代価

[1003] φ 200

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮継手(ヤトリ継手)SLR φ 200	個	1. 000			
諸経費	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
陶管用変換継ぎ手 (TH)					
φ 150	個	1. 000			
諸経費					
	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
陶管用変換継ぎ手 (TH)					
φ 200	個	1. 000			
諸経費					
	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
陶管用変換継ぎ手 (TH)					
φ 250	個	1. 000			
諸経費					
	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

陶管用継手

*第 240 号代価

[1007] φ 300

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
陶管用変換継ぎ手 (TH)					
φ 300	個	1. 000			
諸経費					
	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

硬質塩化ビニル管キャップ(止水用)

*第 241 号代価

[1008] φ 100

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 キャップ (止水用)					
φ 100	個	1. 000			
諸経費					
	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

硬質塩化ビニル管キャップ(止水用)

*第 242 号代価

[1009] φ 150

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 キャップ (止水用)					
φ 150	個	1. 000			
諸経費					
	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

硬質塩化ビニル管キャップ(止水用)

*第 243 号代価

[1010] φ 200

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 キャップ (止水用)					
φ 200	個	1. 000			
諸経費					
	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
Pパッキン					
φ 150	個	1. 000			
諸経費					
	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
Pパッキン					
φ 200	個	1. 000			
諸経費					
	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

[1030]福井市型 φ410(防水・防臭タイプ)

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚水枡用鑄鉄製ふた(防水・防臭タイプ)					
福井市型 φ410 丸型	組	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

Vカット工					*第 247 号代価
[306]					下水施設維持 139
代 価 表					18.00 m 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水材	kg	34.920			
表面仕上材 幅200mm	kg	1.800			
土木一般世話役	人				
はつり工	人				
左官	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

内面補修工(本管部)

*第 248 号代価

[440] φ 150

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修工(本管部)					*第 452 号代価
φ 150	箇所	1.000			
材料費(本管部)					*第 453 号代価
φ 150	箇所	1.000			
替ゴム損耗費					
φ 150	箇所	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

内面補修工(本管部)

*第 249 号代価

[441] φ 200

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修工(本管部) φ 200	箇所	1.000			*第 454 号代価
材料費(本管部) φ 200	箇所	1.000			*第 455 号代価
替ゴム損耗費 φ 200	箇所	1.000			
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

内面補修工(本管部)

*第 250 号代価

[442] φ 250

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修工(本管部) φ 250	箇所	1.000			*第 456 号代価
材料費(本管部) φ 250	箇所	1.000			*第 457 号代価
替ゴム損耗費 φ 250	箇所	1.000			
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

内面補修工(本管部)

*第 251 号代価

[443] φ 300

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修工(本管部) φ 300	箇所	1.000			*第 458 号代価
材料費(本管部) φ 300	箇所	1.000			*第 459 号代価
替ゴム損耗費 φ 300	箇所	1.000			
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

内面補修工(本管部)

*第 252 号代価

[444] φ 350

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修工(本管部) φ 350	箇所	1.000			*第 460 号代価
材料費(本管部) φ 350	箇所	1.000			*第 461 号代価
替ゴム損耗費 φ 350	箇所	1.000			
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

内面補修工(本管部)

*第 253 号代価

[445] φ 400

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修工(本管部) φ 400	箇所	1.000			*第 462 号代価
材料費(本管部) φ 400	箇所	1.000			*第 463 号代価
替ゴム損耗費 φ 400	箇所	1.000			
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

内面補修工(本管部)

*第 254 号代価

[446] φ 450

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修工(本管部)					*第 464 号代価
φ 450	箇所	1.000			
材料費(本管部)					*第 465 号代価
φ 450	箇所	1.000			
替ゴム損耗費					
φ 450	箇所	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

内面補修工(本管部)

*第 255 号代価

[447] φ 500

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修工(本管部) φ 500	箇所	1.000			*第 466 号代価
材料費(本管部) φ 500	箇所	1.000			*第 467 号代価
替ゴム損耗費 φ 500	箇所	1.000			
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

内面補修工(本管部)

*第 256 号代価

[448] φ 600

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修工(本管部) φ 600	箇所	1.000			*第 468 号代価
材料費(本管部) φ 600	箇所	1.000			*第 469 号代価
替ゴム損耗費 φ 600	箇所	1.000			
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

内面補修工(本管部)

*第 257 号代価

[449] φ 700

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修工(本管部) φ 700	箇所	1.000			*第 470 号代価
材料費(本管部) φ 700	箇所	1.000			*第 471 号代価
替ゴム損耗費 φ 700	箇所	1.000			
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

取付管せん孔仕上げ工

*第 258 号代価

[468]既設管径800mm未満(1日施工)

代 価 表

9.00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
本管用TVカメラ車運転費	日				*第 472 号代価
2t 63kW	日				
高压洗浄車運転費	日				*第 473 号代価
4t 154kW	日				
せん孔機車運転費	日				*第 474 号代価
2t 84kw	日				
トラック運転工	日				第 475 号代価
2t	日				
労務費(割増費)	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合 計					

取付管せん孔仕上げ工

*第 258 号代価

[468]既設管径800mm未満(1日施工)

9.00 箇所 当り

代 価 表

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り					

モルタル等除去工					*第 259 号代価
[469]モルタル等					8.00 h 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
管路調査技師	人				
管路調査助手	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
本管用TVカメラ車運転費	日				*第 476 号代価
2t 63kw	日				
超高压洗浄車運転費	日				*第 477 号代価
4t 147kW	日				
給水車運転費	日				*第 478 号代価
121kW 4t	日				
諸経費	式	1.000			
合 計					

モルタル等除去工

*第 259 号代価

[469]モルタル等

8.00 h 当り

代 価 表

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単位当り					

内面補修工(取付管更生工)

*第 260 号代価

[450] φ 150 L=1.5m

代 価 表

下水道管路管理
積算資料-2023-

4.00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管計測工					*第 479 号代価
	箇所	4.000			
補修工(取付管更生工)					*第 480 号代価
φ 800未満	日				
材料費(取付管)					*第 481 号代価
φ 150	箇所	4.000			
本管管口処理工					*第 482 号代価
	箇所	4.000			
ます管口処理工					*第 483 号代価
	箇所	4.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

内面補修工(取付管更生工)

*第 261 号代価

[451] φ 150 L=2.0m

4.00 箇所 当り

代 価 表

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管計測工	箇所	4.000			*第 479 号代価
補修工(取付管更生工)					*第 480 号代価
φ 800未満	日				
材料費(取付管)	箇所	4.000			*第 484 号代価
φ 150					
本管管口処理工	箇所	4.000			*第 482 号代価
ます管口処理工					*第 485 号代価
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

内面補修工(取付管更生工)

*第 262 号代価

[452] φ 150 L=2. 5m

4. 00 箇所 当り

代 価 表

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管計測工					*第 479 号代価
	箇所	4. 000			
補修工(取付管更生工)					*第 480 号代価
φ 800未満	日				
材料費(取付管)					*第 486 号代価
φ 150	箇所	4. 000			
本管管口処理工					*第 482 号代価
	箇所	4. 000			
ます管口処理工					*第 485 号代価
	箇所	4. 000			
諸経費					
	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

内面補修工(取付管更生工)

*第 263 号代価

[453] φ 150 L=3.0m

4.00 箇所 当り

代 価 表

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管計測工					*第 479 号代価
	箇所	4.000			
補修工(取付管更生工)					*第 480 号代価
φ 800未満	日				
材料費(取付管)					*第 487 号代価
φ 150	箇所	4.000			
本管管口処理工					*第 482 号代価
	箇所	4.000			
ます管口処理工					*第 485 号代価
	箇所	4.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

内面補修工(取付管更生工)

*第 264 号代価

[454] φ 150 L=3. 5m

4. 00 箇所 当り

代 価 表

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管計測工					*第 479 号代価
	箇所	4. 000			
補修工(取付管更生工)					*第 480 号代価
φ 800未満	日				
材料費(取付管)					*第 488 号代価
φ 150	箇所	4. 000			
本管管口処理工					*第 482 号代価
	箇所	4. 000			
ます管口処理工					*第 489 号代価
	箇所	4. 000			
諸経費					
	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

内面補修工(取付管更生工)

*第 265 号代価

[455] φ 150 L=4. 0m

4. 00 箇所 当り

代 価 表

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管計測工					*第 479 号代価
	箇所	4. 000			
補修工(取付管更生工)					*第 480 号代価
φ 800未満	日				
材料費(取付管)					*第 490 号代価
φ 150	箇所	4. 000			
本管管口処理工					*第 482 号代価
	箇所	4. 000			
ます管口処理工					*第 489 号代価
	箇所	4. 000			
諸経費					
	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

内面補修工(取付管更生工)

*第 266 号代価

[456] φ 150 L=4. 5m

4. 00 箇所 当り

代 価 表

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管計測工	箇所	4. 000			*第 479 号代価
補修工(取付管更生工)					*第 480 号代価
φ 800未満	日				
材料費(取付管)	箇所	4. 000			*第 491 号代価
φ 150					
本管管口処理工	箇所	4. 000			*第 482 号代価
ます管口処理工					*第 489 号代価
諸経費	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

内面補修工(取付管更生工)

*第 267 号代価

[457] φ 150 L=5.0m

代 価 表

3.00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管計測工					*第 479 号代価
	箇所	3.000			
補修工(取付管更生工)					*第 480 号代価
φ 800未満	日				
材料費(取付管)					*第 492 号代価
φ 150	箇所	3.000			
本管管口処理工					*第 482 号代価
	箇所	3.000			
ます管口処理工					*第 485 号代価
	箇所	3.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

内面補修工(取付管更生工)

*第 268 号代価

[458] φ 150 L=5. 5m

代 価 表

3. 00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管計測工	箇所	3. 000			*第 479 号代価
補修工(取付管更生工)	日				*第 480 号代価
φ 800未満					
材料費(取付管)	箇所	3. 000			*第 493 号代価
φ 150					
本管管口処理工	箇所	3. 000			*第 482 号代価
ます管口処理工	箇所	3. 000			*第 489 号代価
諸経費	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

内面補修工(取付管更生工)

*第 269 号代価

[459] φ 150 L=6. 0m

代 価 表

3. 00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管計測工					*第 479 号代価
	箇所	3. 000			
補修工(取付管更生工)					*第 480 号代価
φ 800未満	日				
材料費(取付管)					*第 494 号代価
φ 150	箇所	3. 000			
本管管口処理工					*第 482 号代価
	箇所	3. 000			
ます管口処理工					*第 489 号代価
	箇所	3. 000			
諸経費					
	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

内面補修工(取付管更生工)

*第 270 号代価

[460] φ 150 L=6. 5m

代 価 表

3. 00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管計測工					*第 479 号代価
	箇所	3. 000			
補修工(取付管更生工)					*第 480 号代価
φ 800未満	日				
材料費(取付管)					*第 495 号代価
φ 150	箇所	3. 000			
本管管口処理工					*第 482 号代価
	箇所	3. 000			
ます管口処理工					*第 489 号代価
	箇所	3. 000			
諸経費					
	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

内面補修工(取付管更生工)

*第 271 号代価

[461] φ 150 L=7.0m

代 価 表

3.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管計測工	箇所	3.000			*第 479 号代価
補修工(取付管更生工)					*第 480 号代価
φ 800未満	日				
材料費(取付管)	箇所	3.000			*第 496 号代価
φ 150					
本管管口処理工	箇所	3.000			*第 482 号代価
ます管口処理工					*第 489 号代価
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

内面補修工(取付管更生工)

*第 272 号代価

[462] φ 150 L=7. 5m

代 価 表

3. 00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管計測工	箇所	3. 000			*第 479 号代価
補修工(取付管更生工)					*第 480 号代価
φ 800未満	日				
材料費(取付管)	箇所	3. 000			*第 497 号代価
φ 150					
本管管口処理工	箇所	3. 000			*第 482 号代価
ます管口処理工					*第 489 号代価
諸経費	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

内面補修工(取付管更生工)

*第 273 号代価

[463] φ 150 L=8.0m

代 価 表

3.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管計測工	箇所	3.000			*第 479 号代価
補修工(取付管更生工)					*第 480 号代価
φ 800未満	日				
材料費(取付管)	箇所	3.000			*第 498 号代価
φ 150					
本管管口処理工	箇所	3.000			*第 482 号代価
ます管口処理工					*第 489 号代価
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

内面補修工(取付管更生工)					*第 274 号代価
[464] φ 150 L=8.5m					3.00 箇所 当り
代 価 表					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管計測工					*第 479 号代価
	箇所	3.000			
補修工(取付管更生工)					*第 480 号代価
φ 800未満	日				
材料費(取付管)					*第 499 号代価
φ 150	箇所	3.000			
本管管口処理工					*第 482 号代価
	箇所	3.000			
ます管口処理工					*第 489 号代価
	箇所	3.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

内面補修工(取付管更生工)

*第 275 号代価

[465] φ 150 L=9.0m

代 価 表

3.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管計測工	箇所	3.000			*第 479 号代価
補修工(取付管更生工)					*第 480 号代価
φ 800未満	日				
材料費(取付管)	箇所	3.000			*第 500 号代価
φ 150					
本管管口処理工	箇所	3.000			*第 482 号代価
ます管口処理工					*第 489 号代価
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

内面補修工(取付管更生工)

*第 276 号代価

[466] φ 150 L=9. 5m

代 価 表

3. 00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管計測工					*第 479 号代価
	箇所	3. 000			
補修工(取付管更生工)					*第 480 号代価
φ 800未満	日				
材料費(取付管)					*第 501 号代価
φ 150	箇所	3. 000			
本管管口処理工					*第 482 号代価
	箇所	3. 000			
ます管口処理工					*第 489 号代価
	箇所	3. 000			
諸経費					
	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

内面補修工(取付管更生工)

*第 277 号代価

[467] φ 150 L=10.0m

代 価 表

3.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管計測工	箇所	3.000			*第 479 号代価
補修工(取付管更生工)					*第 480 号代価
φ 800未満	日				
材料費(取付管)	箇所	3.000			*第 502 号代価
φ 150					
本管管口処理工	箇所	3.000			*第 482 号代価
ます管口処理工					*第 489 号代価
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

舗装版切断

*第 278 号代価

[353]アスファルト舗装版, 15cm以下

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下	m	1.000			第 8 号施P
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

舗装版切断

*第 279 号代価

[354]アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下	m	1.000			第 9 号施P
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

舗装版切断

*第 280 号代価

[355]アスファルト舗装版, 30cmを超え40cm以下

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 30cmを超え40cm以下	m	1.000			第 10 号施P
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

舗装版切断

*第 281 号代価

[356]コンクリート舗装版, 15cm以下

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 コンクリート舗装版, 15cm以下	m	1.000			第 11 号施P
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

コンクリートはつり

*第 282 号代価

[358]3cm以下

代 価 表

1.00 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートはつり					*第 503 号代価
3cm以下	式	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

コンクリートはつり

*第 283 号代価

[359]3cmを超え6cm以下

代 価 表

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり					第 12 号施P
3cmを超え6cm以下	m2	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

[360]無筋構造物 人力施工

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物					
昼間 人力施工 制約無	m3	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物					
昼間 人力施工 制約無	m3	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

舗装版破碎

*第 286 号代価

[362]アスファルト舗装版, 障害等有, 4cm以下, 積込作業有

代 価 表

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎					第 13 号施P
アスファルト舗装版, 障害等有, 4cm以下, 積込作業有	m2	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

舗装版破碎

*第 287 号代価

[363]アスファルト舗装版, 障害等有, 4cmを超え10cm以下, 積込作業

1.00 m2 当り

代 価 表

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎					第 14 号施P
アスファルト舗装版, 障害等有, 4cmを超え10cm以下, 積込作業有	m2	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

舗装版破碎

*第 288 号代価

[364]アスファルト舗装版, 障害等有, 10cmを超え15cm以下, 積込作業有

代 価 表

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎					第 15 号施P
アスファルト舗装版, 障害等有, 10cmを超え15cm以下, 積込作業有	m2	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

舗装版破碎

*第 289 号代価

[365]アスファルト舗装版, 障害等有, 15cmを超え30cm以下, 積込作業有

代 価 表

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎					第 16 号施P
アスファルト舗装版, 障害等有, 15cmを超え30cm以下, 積込作業有	m2	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

舗装版破碎積込(小規模土工)

*第 290 号代価

[366]

代 価 表

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	1.000			第 17 号施P
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

舗装版破碎

*第 291 号代価

[367]アスファルト舗装版, 障害等無, 騒音振動対策不要, 10cm以下, 積込作業有

代 価 表

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎					第 18 号施P
アスファルト舗装版, 障害等無, 騒音振動対策不要, 15cm以下, 積込作業有	m2	1.000			
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

舗装版破碎

*第 292 号代価

[368]アスファルト舗装版, 障害等無, 騒音振動対策不要, 10cmを超え
15cm以下, 積込作業有

代 価 表

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎					第 19 号施P
アスファルト舗装版, 障害等無, 騒音振動対策不要, 15cmを超え 40cm以下, 積込作業有	m2	1.000			
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

舗装版破碎

*第 293 号代価

[369]コンクリート舗装版, 障害等無, 騒音振動対策不要, 10cm以下, 積込作業有

代 価 表

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎					第 20 号施P
コンクリート舗装版, 障害等無, 騒音振動対策不要, 15cm以下, 積込作業有	m2	1.000			
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

舗装版破碎

*第 294 号代価

[370]コンクリート舗装版, 障害等無, 騒音振動対策不要, 10cmを超え
15cm以下, 積込作業有

代 価 表

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎					第 21 号施P
コンクリート舗装版, 障害等無, 騒音振動対策必要, 15cm以下, 積込作業有	m2	1.000			
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

インターロッキングブロック撤去[市場単価]

*第 295 号代価

[371]再使用

代 価 表

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去工					
再使用	m2	1.000			
加算費					
	式	1.000			
補正費					
	式	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

インターロッキングブロック撤去[市場単価]

*第 296 号代価

[372]とりこわし

代 価 表

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去工					
とりこわし	m2	1.000			
加算費					
	式	1.000			
補正費					
	式	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

[373]

代 価 表

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装 撤去	m2	1.000			第 22 号施P
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

設備搬入処理(受入処分費含む)

*第 298 号代価

[374]2t積 バックホウ積込山積0.13m3 運搬距離2.0km以下 アスファルト舗

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費(ダンプトラック2t積)					第 504 号代価
バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) DID有 運搬距離2.0km以下 As塊・Co塊(無筋)	m3	1.000			
受入処分費 [(株)福井サイクルセンター本社工場]					
アスファルト塊(掘削)	m3	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

設備搬入処理(受入処分費含む)

*第 299 号代価

[375]2t積 バックホウ積込山積0.13m3 運搬距離4.0km以下 アスファルト舗

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費(ダンプトラック2t積)					第 505 号代価
バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) DID有 運搬距離4.0km以下 As塊・Co塊(無筋)	m3	1.000			
受入処分費 [(株)福井サイクルセンター本社工場]					
アスファルト塊(掘削)	m3	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

設備搬処理(受入処分費含む)

*第 300 号代価

[376]2t積 バックホ積込山積0.13m3 運搬距離6.5km以下 アスファルト殻

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費(ダンプトラック2t積)					第 506 号代価
バックホ山積0.13m3(平積0.1m3) DID有 運搬距離6.5km以下 As塊・Co塊(無筋)	m3	1.000			
受入処分費 [(株)福井サイクルセンター本社工場]					
アスファルト塊(掘削)	m3	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

設備搬入処理(受入処分費含む)

*第 301 号代価

[377]2t積 バックホウ積込山積0.13m3 運搬距離8.0km以下 アスファルト舗

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費(ダンプトラック2t積)					第 507 号代価
バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) DID有 運搬距離8.0km以下 As塊・Co塊(無筋)	m3	1.000			
受入処分費 [(株)福井サイクルセンター本社工場]					
アスファルト塊(掘削)	m3	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

設備搬入処理(受入処分費含む)

*第 302 号代価

[378]2t積 バックホウ積込山積0.13m3 運搬距離8.0km超え アスファルト舗

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費(ダンプトラック2t積)					第 508 号代価
バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) DID有 運搬距離8.0km超え As塊・Co塊(無筋)	m3	1.000			
受入処分費 [(株)福井サイクルセンター本社工場]					
アスファルト塊(掘削)	m3	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

[379]人力 再生密粒度アスコン t=50mm

代 価 表

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)					第 23 号施P
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), 50mm, 再生アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13) アスファルト量 5.5〜6.5%, アスファルト乳	m2	1.000			
不陸整正					第 24 号施P
補足材料有, 16mm以上22mm未満, 上層路盤材 M-40	m2	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

アスファルト舗装本復旧工 B交通					*第 304 号代価
[380]人力 再生密粒度アスコン t=50mm 再生粗粒度アスコン t=50mm					1.00 m2 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)					*第 509 号代価
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), 50.000mm, 再生密粒度アスコン(13) アスファルト量 5.5～6.5%	m2	1.000			
表層(車道・路肩部)					*第 510 号代価
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), 50.000mm, 再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量 4.7～5.7%	m2	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
不陸整正					第 24 号施P
補足材料有, 16mm以上22mm未満, 上層路盤材 M-40	m2	1.000			
合 計					
単位当り					

アスファルト舗装本復旧工 C交通					*第 305 号代価
[381]人力 再生密粒t=50mm 再生粗粒t=50mm 再生安定処理 t=80mm					1.00 m2 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)					*第 509 号代価
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), 50.000mm, 再生密 粒度アスコン(13) アスファルト量 5.5～6.5%	m2	1.000			
基層(車道・路肩部)					*第 511 号代価
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), 50.000mm, 再生粗 粒度アスコン(20) アスファルト量 4.7～5.7%	m2	1.000			
上層路盤(車道・路肩部)					*第 512 号代価
再生アスファルト安定処理材 アスファルト量 3.5～4.5%, 75mmを超え85mm 以下, 1.4m未満, PK-3 フライムコート	m2	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
不陸整正					第 24 号施P
補足材料有, 16mm以上22mm未満, 上層路盤材 M-40	m2	1.000			
合 計					
単位当り					

アスファルト舗装本復旧工 歩道

*第 306 号代価

[382] 人力 再生細粒度アスコン t=40mm

代 価 表

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)					*第 513 号代価
1.4m以上, 40.000mm, 再生細粒度アスコン(13) アスファルト量 6.5〜7.5%, PK-3 プライムコート用	m2	1.000			
諸経費	式	1.000			
不陸整正					第 24 号施P
補足材料有, 16mm以上22mm未満, 上層路盤材 M-40	m2	1.000			
合 計					
単位当り					

[383]機械 幅1.4≦b≦3.0m 再生密粒度アスコン t=50mm

代 価 表

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)					*第 514 号代価
1.4m以上, 50.000mm, 再生密粒度アスコン(13) アスファルト量 5.5～6.5%, PK-3 プライムコート用	m2	1.000			
諸経費	式	1.000			
不陸整正					第 25 号施P
補足材料有, 16mm以上22mm未満, 上層路盤材 M-30	m2	1.000			
合 計					
単位当り					

アスファルト舗装本復旧工 B交通					*第 308 号代価
[384]機械 幅1.4≦b≦3.0m 再生密粒度 t=50mm 再生粗粒度 t=50mm					1.00 m2 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)					*第 515 号代価
1. 4m以上, 50.000mm, 再生密粒度アスコン(13) アスファルト量 5.5～6.5%, PK-4 タックコート用	m2	1.000			
基層(車道・路肩部)					*第 516 号代価
1. 4m以上, 50.000mm, 再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量 4.7～5.7%, PK-3 プライムコート用	m2	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
不陸整正					第 24 号施P
補足材料有, 16mm以上22mm未満, 上層路盤材 M-40	m2	1.000			
合 計					
単位当り					

アスファルト舗装本復旧工 C交通					*第 309 号代価
[385]機械 再生密粒t=50mm 再生粗粒t=50mm 再生安定処理 t=80mm					1.00 m2 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)					*第 515 号代価
1. 4m以上, 50.000mm, 再生密粒度アスコン(13) アスファルト量 5.5～ 6.5%, PK-4 タックコート用	m2	1.000			
中間層(車道・路肩部)					*第 517 号代価
1. 4m以上, 50.000mm, 再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量 4.7～ 5.7%, PK-4 タックコート用	m2	1.000			
上層路盤(車道・路肩部)					*第 518 号代価
再生アスファルト安定処理材 アスファルト量 3.5～4.5%, 75mmを超え85mm 以下, 1.4m以上, PK-3 フライムコート	m2	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
不陸整正					第 24 号施P
補足材料有, 16mm以上22mm未満, 上層路盤材 M-40	m2	1.000			
合 計					
単位当り					

アスファルト舗装本復旧工 歩道

*第 310 号代価

[386]機械 幅1.4≦b≦3.0m 再生細粒度アスコン t=40mm

代 価 表

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)					*第 519 号代価
1.4m以上, 40.000mm, 再生細粒度アスコン(13) アスファルト量 6.5～7.5%, PK-3 プライムコート用	m2	1.000			
諸経費	式	1.000			
不陸整正					第 26 号施P
補足材料有, 16mm以上22mm未満, 上層路盤材 C-30	m2	1.000			
合 計					
単位当り					

コンクリート舗装本復旧工

*第 311 号代価

[387]人力 高炉 18-8-25 t=15cm

代 価 表

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力舗設					第 520 号代価
平均舗設厚20cm未満	m2	1.000			
舗設材料費					*第 521 号代価
18-8-25(20) 水セメント比 65%以下 15cm	m2	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
不陸整正					第 27 号施P
補足材料有, 16mm以上22mm未満, 切込碎石 C-30	m2	1.000			
合 計					
単位当り					

コンクリート舗装本復旧工

*第 312 号代価

[388]人力 高炉 18-8-25 t=20cm

代 価 表

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力舗設					第 522 号代価
平均舗設厚20cm以上	m2	1.000			
舗設材料費					*第 523 号代価
18-8-25(20) 水セメント比 65%以下 20cm	m2	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
不陸整正					第 27 号施P
補足材料有, 16mm以上22mm未満, 切込碎石 C-30	m2	1.000			
合 計					
単位当り					

インターロッキングブロック舗装本復旧工

*第 313 号代価

[389]設置手間のみ 敷材:砂 30mm t=6cm

代 価 表

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置[市場単価]					*第 524 号代価
設置手間のみ 敷材:砂 T=6cm 標準品 直線配置 30mm	m2	1.000			
諸雑費	式	1.000			
不陸整正					第 28 号施P
補足材料有, 16mm以上22mm未満, 切込碎石 C-30	m2	1.000			
合 計					
単位当り					

インターロッキングブロック舗装本復旧工

*第 314 号代価

[390]敷材:砂 T=6cm 標準品 直線配置 30mm

代 価 表

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置[市場単価]					*第 525 号代価
敷材:砂 T=6cm 標準品 直線配置 30mm	m2	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
不陸整正					第 29 号施P
補足材料有, 16mm以上22mm未満, 再生路盤材 再生 C-40	m2	1.000			
合 計					
単位当り					

カー平板ブロック舗装本復旧工

*第 315 号代価

[391]設置手間のみ 30×30×6cm

代 価 表

1.00 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊ブロック舗装 設置, 30cm×30cm	m2	1.000			*第 526 号代価
諸経費	式	1.000			
不陸整正 補足材料有, 16mm以上22mm未満, 再生路盤材 再生 C-40	m2	1.000			第 29 号施P
合 計					
単位当り					

カー平板ブロック舗装本復旧工

*第 316 号代価

[392]30×30×6cm 未研磨 ブロック規格30cm×30cm

代 価 表

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装 設置, 30cm×30cm	m2	1.000			*第 527 号代価
諸雑費	式	1.000			
不陸整正 補足材料有, 16mm以上22mm未満, 再生路盤材 再生 C-40	m2	1.000			第 29 号施P
合 計					
単位当り					

透水性アスファルト舗装復旧工

*第 317 号代価

[393]歩道 t=40mm ストアス使用 透水性シート

代 価 表

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装					*第 528 号代価
1. 4m未満, 40. 000mm, 透水性アスファルト	m2	1. 000			
フィルター層					第 30 号施 P
40mm以上60mm未満	m2	1. 000			
不陸整正					第 27 号施 P
補足材料有, 16mm以上22mm未満, 切込碎石 C-30	m2	1. 000			
諸経費					
	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

[394] 人力 再生細粒度Ac t=30mm

代 価 表

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力施工)					*第 529 号代価
車道・路肩 t≦50mm タックコート 細粒度アスコン 13 アスファルト量 6.5～7.5% 0mm 瀝青材散布あり, 砂散布なし	m2	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

[395] 人力 再生密粒度アスコン t=30mm

代 価 表

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)					*第 530 号代価
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), 30mm, 再生密粒度アスコン(13) アスファルト量 5.5～6.5%, 瀝青材	m2	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

アスファルト舗装仮復旧工

*第 320 号代価

[396] 人力 再生密粒度アスコン t=50mm

代 価 表

1.00 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)					*第 531 号代価
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), 50.000mm, 再生密 粒度アスコン(13) アスファルト量 5.5～6.5%	m2	1.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

コンクリート人力投入打設

*第 321 号代価

[290]高炉 18-8-25(20)

代 価 表

10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	m3	10.000			*第 532 号代価
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

コンクリート人力投入打設

*第 322 号代価

[291] 早強 18-8-40

代 価 表

10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート					第 5 号施 P
小型構造物，人力打設，生コンクリート 高炉 18-8-40 水セメント比 60%以下，一般養生，現場内小運搬無	m3	10.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

型枠

*第 323 号代価

[292] 小型構造物

代 価 表

100.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠					第 6 号施 P
一般型枠，小型構造物	m2	100.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

区画線設置(溶融式・手動)[標準単価]

*第 324 号代価

[397]実線 15cm 豪雪有 実線15cm 制約無

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間					
豪雪有 実線15cm 制約無	m	1.000			
材料費(溶融式(手動))					第 533 号代価
実線 15cm 3種1号 ビーズ 15～18 白	m	1.000			
補正費					
	式	1.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

区画線設置(溶融式・手動)[標準単価]

*第 325 号代価

[398]実線 30cm 豪雪有 実線30cm 制約無

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線30cm 制約無	m	1.000			
材料費(溶融式(手動)) 実線 30cm 3種1号 ビーズ 15～18 白	m	1.000			第 534 号代価
補正費					
	式	1.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

区画線設置(溶融式・手動)[標準単価]

*第 326 号代価

[399]実線 45cm 豪雪有 実線45cm 制約無

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線45cm 制約無	m	1.000			
材料費(溶融式(手動)) 実線 45cm 3種1号 ビーズ 15～18 白	m	1.000			第 535 号代価
補正費					
	式	1.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

区画線設置(溶融式・手動)[標準単価]

*第 327 号代価

[400]破線 15cm 豪雪有 破線15cm 制約無

1.00 m 当り

代 価 表

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1.000			
材料費(溶融式(手動)) 破線 15cm 3種1号 ビーズ 15～18 白	m	1.000			第 536 号代価
補正費	式	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

区画線設置(溶融式・手動)[標準単価]

*第 328 号代価

[401]破線 30cm 豪雪有 破線30cm 制約無

1.00 m 当り

代 価 表

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間					
豪雪有 破線30cm 制約無	m	1.000			
材料費(溶融式(手動))					第 537 号代価
破線 30cm 3種1号 ビーズ 15～18 白	m	1.000			
補正費					
	式	1.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

区画線設置(溶融式・手動)[標準単価]

*第 329 号代価

[402]破線 45cm 豪雪有 破線45cm 制約無

1.00 m 当り

代 価 表

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 破線45cm 制約無	m	1.000			
材料費(溶融式(手動)) 破線 45cm 3種1号 ビーズ 15～18 白	m	1.000			第 538 号代価
補正費	式	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

[403] 白色 実線15cm換算 計50m以下

代 価 表

1.00 回 当 り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
熔融式					
白色 実線15cm換算 計50m以下	式	1.000			
合 計					
単位当り					

[404] 黄色 実線15cm換算 計50m以下

代 価 表

1.00 回 当 り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式					
黄色 実線15cm換算 計50m以下	式	1.000			
合 計					
単位当り					

区画線設置(溶融式・手動) [標準単価]

*第 332 号代価

[405] 矢印・記号・文字 15cm換算 豪雪有 制約無

1.00 m 当り

代 価 表

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間					
豪雪有 矢印・記号・文字 制約無	m	1.000			
材料費(溶融式(手動))					第 539 号代価
矢印・記号・文字 15cm換算 3種1号 ビｰｽﾞ15～18 白	m	1.000			
補正費					
	式	1.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

区画線設置(ペイント式・車載式) [標準単価]

*第 333 号代価

[406]実線 15cm 豪雪有 実線15cm 制約無

1.00 m 当り

代 価 表

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(ペイント式) 昼間					
豪雪有 実線15cm 制約無	m	1.000			
材料費(ペイント式・車載式)					第 540 号代価
実線 15cm 溶剤型 1種B 白	m	1.000			
補正費					
	式	1.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

L型側溝据付工

*第 334 号代価

[407]L型側溝 250B 45×15.5×60cm

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個)					*第 541 号代価
据付,基礎碎石有,45×15.5×60cm	m	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

[408]既設境界ブロック据付

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック 再利用設置, A種(150/170×200×600), 基礎碎石無, 不要	m	1.000			*第 542 号代価
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

路側工(取外し)

*第 336 号代価

[409]撤去・処分

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去					*第 543 号代価
処分	m	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

路側工(取外し)

*第 337 号代価

[410]再利用

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去					*第 544 号代価
再利用	m	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

コンクリート人力投入打設

*第 338 号代価

[290]高炉 18-8-25(20)

代 価 表

10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	m3	10.000			*第 532 号代価
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

コンクリート人力投入打設

*第 339 号代価

[291] 早強 18-8-40

代 価 表

10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート					第 5 号施P
小型構造物，人力打設，生コンクリート 高炉 18-8-40 水セメント比60%以下，一般養生，現場内小運搬無	m3	10.000			
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

型枠

*第 340 号代価

[292] 小型構造物

代 価 表

100.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠					第 6 号施 P
一般型枠，小型構造物	m2	100.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

軽量鋼矢板建込工(両側分)

*第 341 号代価

[251]掘削深1.5m以下 標準有効幅250mm ハック材建込

100.00 m 当り

代 価 表

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 545 号代価
掘削深1.5m以下 標準有効幅250mm ハック材建込	m	100.000			
軽量鋼矢板賃料及び修理費					
矢板長 1.5m	枚	600.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

軽量鋼矢板建込工(両側分)

*第 342 号代価

[252]掘削深2.0m以下 標準有効幅250mm ハック材建込

代 価 表

100.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 546 号代価
掘削深2.0m以下 標準有効幅250mm ハック材建込	m	100.000			
軽量鋼矢板賃料及び修理費					
矢板長 2.0m	枚	600.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

軽量鋼矢板建込工(両側分)

*第 343 号代価

[253]掘削深2.5m以下 標準有効幅250mm ハック杓建込

100.00 m 当り

代 価 表

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 547 号代価
掘削深2.5m以下 標準有効幅250mm ハック杓建込	m	100.000			
軽量鋼矢板賃料及び修理費					
矢板長 2.5m	枚	600.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

軽量鋼矢板建込工(両側分)

*第 344 号代価

[254]掘削深3.0m以下 標準有効幅250mm ハック材建込

100.00 m 当り

代 価 表

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 548 号代価
掘削深3.0m以下 標準有効幅250mm ハック材建込	m	100.000			
軽量鋼矢板賃料及び修理費					
矢板長 3.0m	枚	600.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

軽量鋼矢板建込工(両側分)

*第 345 号代価

[255]掘削深3.5m以下 標準有効幅250mm ハック材建込

代 価 表

100.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分)					第 549 号代価
掘削深3.5m以下 標準有効幅250mm ハック材建込	m	100.000			
軽量鋼矢板賃料及び修理費					
矢板長 3.5m	枚	600.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

軽量鋼矢板建込工(両側分)

*第 346 号代価

[256]掘削深1.5m以下 標準有効幅250mm トラックレン引抜

代 価 表

100.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)					第 550 号代価
掘削深1.5m以下 標準有効幅250mm トラックレン引抜	m	100.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

軽量鋼矢板建込工(両側分)

*第 347 号代価

[257]掘削深2.0m以下 標準有効幅250mm トラックレン引抜

代 価 表

100.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)					第 551 号代価
掘削深2.0m以下 標準有効幅250mm トラックレン引抜	m	100.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

軽量鋼矢板建込工(両側分)

*第 348 号代価

[258]掘削深2.5m以下 標準有効幅250mm トラックレン引抜

代 価 表

100.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)					第 552 号代価
掘削深2.5m以下 標準有効幅250mm トラックレン引抜	m	100.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

軽量鋼矢板建込工(両側分)

*第 349 号代価

[259]掘削深3.0m以下 標準有効幅250mm トラックレン引抜

代 価 表

100.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)					第 553 号代価
掘削深3.0m以下 標準有効幅250mm トラックレン引抜	m	100.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

軽量鋼矢板建込工(両側分)

*第 350 号代価

[260]掘削深3.5m以下 標準有効幅250mm トラックレン引抜

代 価 表

100.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)					第 554 号代価
掘削深3.5m以下 標準有効幅250mm トラックレン引抜	m	100.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

土留支保工(軽量金属支保工)

*第 351 号代価

[261]1段, 掘削深2.0m以下 水圧式ハ°イ°サ°ー

代 価 表

100.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)					第 555 号代価
1段, 掘削深2.0m以下 水圧式ハ°イ°サ°ー	m	100.000			
水圧式サ°ー損料 12m/日					
0.45m以上2.3m以下	m	100.000			
腹起し賃料					
H-125 1段	m	100.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

土留支保工(軽量金属支保工)

*第 352 号代価

[262]2段, 掘削深3.5m以下 水圧式ハ°イ°ホ°ー卜

100.00 m 当り

代 価 表

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)					第 556 号代価
2段, 掘削深3.5m以下 水圧式ハ°イ°ホ°ー卜	m	100.000			
腹起し賃料					
H-125 2段	m	100.000			
水圧式ホ°ー卜損料 8m/日					
0.45m以上2.3m以下	m	100.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

据付・撤去工

*第 353 号代価

[267] ポンプ

代 価 表

1.00 現場 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付・撤去工					第 557 号代価
ポンプ	現場	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

ポンプ運転工

*第 354 号代価

[268] 口径50mm, 0. 4kW, 1台 作業時排水 発動発電機

代 価 表

1.00 日 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポンプ 運転工					第 558 号代価
口径50mm, 0. 4kW, 1台 作業時排水 発動発電機	日				
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

ポンプ 運転工

*第 355 号代価

[269] 口径50mm, 0. 4kW, 2台 作業時排水 発動発電機

1. 00 日 当り

代 価 表

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポンプ 運転工					第 559 号代価
口径50mm, 0. 4kW, 2台 作業時排水 発動発電機	日				
諸経費					
	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A					
一級・二級検定合格者	人				
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

交通誘導警備員

*第 357 号代価

[429]資格無し

代 価 表

Ⅱ-5-21-1

1.00 人・日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B					
資格無し	人				
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員	人				
諸経費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

2t積級

代 価 表

下水1-25

1.00 h 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 1.2号	L	3.500			
ダンプトラック損料 [オンロード・ディーゼル] 2t積級	h				
ダンプトラックタイヤ損耗費 2～3t(普通)	h				
合 計					
単位当り					

機械掘削工(小型バックホ)

第 360 号代価

山積0.13m3(平積0.10m3)

代 価 表

下水1-17

100.00 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員					
小型バックホ運転費(機械掘削工)	日				第 560 号代価
クローラ型・排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)					
合 計					
単位当り					

機械掘削工(バックホ)

第 361 号代価

山積0.28m3(平積0.2m3)

代 価 表

下水1-17

100.00 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホ運転費(機械掘削工)					第 561 号代価
クローラ型・排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	h				
合 計					
単位当り					

人力投入埋戻工

第 362 号代価

砂質土(普通土), 地山

代 価 表

下水1-21

100.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員					
	人				
クハ 締固め					第 31 号施 P
	m3	100.000			
合 計					
単位当り					

機械投入埋戻工(小型バックホ)

第 363 号代価

山積0.13m3(平積0.10m3) 砂質土(普通土), 地山

代 価 表

下水1-21

100.00 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホ運転費(機械投入埋戻工)	日				第 562 号代価
クローラ型・排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	100.000			第 31 号施P
タンバ締固め					
合 計					
単位当り					

山積0.28m3(平積0.2m3) 砂質土(普通土), 地山

代 価 表

下水1-22

100.00 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホ運転費(機械投入埋戻工)					第 563 号代価
クローラ型・排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	h				
タンバ締固め	m3	100.000			第 31 号施P
合 計					
単位当り					

人力投入埋戻工

*第 365 号代価

改良土, 地山

代 価 表

下水1-21

100.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員					
	人				
改良土 [(株)坂英建設]					
CBR10% ヤトゝ渡し	m3	111.000			
ﾀﾝﾊﾟ 締固め					第 31 号施P
	m3	100.000			
合 計					
単位当り					

機械投入埋戻工(小型バックホ)

*第 366 号代価

山積0.13m3(平積0.10m3) 改良土, 地山

代 価 表

下水1-21

100.00 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
改良土 [(株)坂英建設]					
CBR10% ヤード渡し	m3	111.000			
小型バックホ運転費(機械投入埋戻工)					第 564 号代価
クローラ型・排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	日				
タンパ 締固め	m3	100.000			第 31 号施P
合 計					
単位当り					

機械投入埋戻工(バックホ)					*第 367 号代価
山積0.28m3(平積0.2m3) 改良土, 地山		代 価 表			下水1-22
					100.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
改良土 [(株)坂英建設]					
CBR10% ヤード渡し	m3	111.000			
バックホ運転費(機械投入埋戻工)					第 565 号代価
クローラ型・排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	h				
タンバ 締固め	m3	100.000			第 31 号施P
合 計					
単位当り					

人力投入埋戻工

第 368 号代価

再生 C-40 礫質土, 地山

代 価 表

下水1-21

100.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
再生路盤材					
再生 C-40	m3	111.000			
刃ハゝ締固め	m3				第 31 号施P
		100.000			
合 計					
単位当り					

山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土, 地山

代 価 表

下水1-21

100.00 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
再生路盤材 再生 C-40	m3	111.000			
小型バックホ運転費(機械投入埋戻工)	日				第 562 号代価
ｸﾛｰﾗ型・排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	100.000			第 31 号施P
ﾀﾝﾊﾞ 締固め					
合 計					
単位当り					

機械投入埋戻工(バックホ)					第 370 号代価
山積0.28m3(平積0.2m3) 再生 C-40 礫質土, 地山		代 価 表			下水1-22
					100.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役					
	人				
普通作業員					
	人				
再生路盤材					
再生 C-40	m3	111.000			
バックホ運転費(機械投入埋戻工)					第 563 号代価
クローラ型・排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	h				
タンバ 締固め					第 31 号施P
	m3	100.000			
合 計					
単位当り					

人力投入埋戻工

*第 371 号代価

M-40 礫質土, 地山

代 価 表

下水1-21

100.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員					
	人				
上層路盤材					
M-40	m3	111.000			
刃ハゝ締固め					第 31 号施P
	m3	100.000			
合 計					
単位当り					

山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土, 地山

代 価 表

下水1-21

100.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
上層路盤材					
M-40	m3	111.000			
小型バックホ運転費(機械投入埋戻工)					第 562 号代価
クローラ型・排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	日				
タンパ 締固め	m3	100.000			第 31 号施P
合 計					
単位当り					

機械投入埋戻工(ハックル)					*第 373 号代価
山積0.28m3(平積0.2m3) M-40 礫質土, 地山		代 価 表		下水1-22	100.00 m3 当り
名 称・規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
上層路盤材					
M-40	m3	111.000			
ハックル運転費(機械投入埋戻工)					第 563 号代価
クローラ型・排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	h				
タンバ 締固め	m3	100.000			第 31 号施P
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員					
	人				
切込砕石					
C-30	m3	111.000			
刃ハゝ締固め					第 31 号施P
	m3	100.000			
合 計					
単位当り					

機械投入埋戻工(小型バックホ)					第 375 号代価	
山積0.13m3(平積0.10m3) C-30 礫質土, 地山		代 価 表			下水1-21	100.00 m3 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
切込碎石						
C-30	m3	111.000				
小型バックホ運転費(機械投入埋戻工)					第 562 号代価	
ｸﾛｰﾗ型・排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	日					
ﾀﾝﾊﾞ 締固め	m3	100.000			第 31 号施P	
合 計						
単位当り						

機械投入埋戻工(バックホウ)

第 376 号代価

山積0.28m3(平積0.2m3) C-30 礫質土, 地山

代 価 表

下水1-22

100.00 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
切込碎石 C-30	m3	111.000			
バックホウ運転費(機械投入埋戻工)					第 563 号代価
クローラ型・排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	h				
タンバ 締固め	m3	100.000			第 31 号施P
合 計					
単位当り					

人力投入埋戻工

*第 377 号代価

クリンカアッシュ, 地山

代 価 表

下水1-21

100.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員					
	人				
クリンカアッシュ					
山砂同等品	m3	105.000			
刃バ 締固め					第 31 号施P
	m3	100.000			
合 計					
単位当り					

機械投入埋戻工(小型バックホ)

*第 378 号代価

クリンカアッシュ, 地山

代 価 表

下水1-21

100.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
クリンカアッシュ 山砂同等品	m3	105.000			
小型バックホ運転費(機械投入埋戻工) クロー型・排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	日				第 564 号代価
タンバ 締固め	m3	100.000			第 31 号施P
合 計					
単位当り					

機械投入埋戻工(バックホ)					*第 379 号代価
山積0.28m3(平積0.2m3) クリンカアッシュ, 地山		代 価 表			下水1-22
					100.00 m3 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
クリンカアッシュ 山砂同等品	m3	105.000			
バックホ運転費(機械投入埋戻工)					第 565 号代価
クローラ型・排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	h				
タンバ 締固め	m3	100.000			第 31 号施P
合 計					
単位当り					

発生土運搬工(2t積級,機械積込み)

第 380 号代価

山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離2.0km以下

代 価 表

下水1-25

10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費					第 566 号代価
2t積級	日				
合 計					
単位当り					

発生土運搬工(2t積級,機械積込み)

第 381 号代価

山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離4.0km以下

代 価 表

下水1-25

10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費					第 566 号代価
2t積級	日				
合 計					
単位当り					

山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離6.5km以下

代 価 表

下水1-25

10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費					第 566 号代価
2t積級	日				
合 計					
単位当り					

発生土運搬工(2t積級,機械積込み)

第 383 号代価

山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下

代 価 表

下水1-25

10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費					第 566 号代価
2t積級	日				
合 計					
単位当り					

発生土運搬工(2t積級,機械積込み)

第 384 号代価

山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km超え

代 価 表

下水1-25

10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費					第 566 号代価
2t積級	日				
合 計					
単位当り					

第 385 号代価

代 価 表

10.00 m3 当り

[illegible]

発生土運搬工(2t積級,機械積込み)

第 386 号代価

山積0.28m3(平積0.2m3)DID有 運搬距離4.0km以下

代 価 表

下水1-25

10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費					第 566 号代価
2t積級	日				
合 計					
単位当り					

第 387 号代価

代 価 表

10.00 m3 当り

[illegible]

発生土運搬工(2t積級,機械積込み)

第 388 号代価

山積0.28m3(平積0.2m3)DID有 運搬距離9.5km以下

代 価 表

下水1-25

10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費					第 566 号代価
2t積級	日				
合 計					
単位当り					

発生土運搬工(2t積級,機械積込み)

第 389 号代価

山積0.28m3(平積0.2m3)DID有 運搬距離9.5km超え

代 価 表

下水1-25

10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費					第 566 号代価
2t積級	日				
合 計					
単位当り					

発生土運搬工(4t積級,機械積込み)

第 390 号代価

山積0.28m3(平積0.2m3)DID有 運搬距離2.0km以下

代 価 表

下水1-25

10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費					第 567 号代価
4t積級	日				
合 計					
単位当り					

発生土運搬工(4t積級,機械積込み)

第 391 号代価

山積0.28m3(平積0.2m3)DID有 運搬距離4.5km以下

代 価 表

下水1-25

10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費					第 567 号代価
4t積級	日				
合 計					
単位当り					

発生土運搬工(4t積級, 機械積込み)

第 392 号代価

山積0.28m3(平積0.2m3)DID有 運搬距離6.5km以下

代 価 表

下水1-25

10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費					第 567 号代価
4t積級	日				
合 計					
単位当り					

発生土運搬工(4t積級, 機械積込み)

第 393 号代価

山積0.28m3(平積0.2m3)DID有 運搬距離9.0km以下

代 価 表

下水1-25

10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費					第 567 号代価
4t積級	日				
合 計					
単位当り					

第 394 号代価

代 価 表

10.00 m3 当り

[illegible]

代 価 表

下水1-70

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計					
単位当り					

斜壁, 直壁又はスラブの作業

代 価 表

下水1-71

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン[油圧伸縮ジャブ型]賃料	人				
4.9t吊	日				
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

代 価 表

下水1-85

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン[油圧伸縮ジャブ型]賃料	日				
4.9t吊	日				
合 計					
単位当り					

代 価 表

下水1-71

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラックレン[油圧伸縮ジブ型]賃料	人				
4.9t吊	日				
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	人				
4.9t吊	日				
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラックレン[油圧伸縮ジブ型]賃料	日				
4.9t吊	式	1.000			
諸雑費					
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	人				
4.9t吊	日				
合 計					
単位当り					

トラック(クレーン装置付)運転費

*第 402 号代価

ベーストラック2t積 吊能力2.0t

代 価 表

日推協(鋼)407

1.00 h 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手	人				
軽油 1.2号	L	3.900			
トラック損料 [クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.0t	h				
合 計					
単位当り					

副管材料					
内径150mm 本管 塩ビ管,ヒューム管					
代 価 表					
下水1-72					
*第 403 号代価					
1.00 式 当り					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 VU					
呼び径150mm 定尺4m	本	0.180			
下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用90度曲管					
呼び径150mm 90ST	個	1.000			
内副管用支持金具 塩ビ管用(SUS製)					
φ150 PVC(内側ゴム付) ボルト・アンカー共	組	1.000			
リブ付硬質塩ビ異形管 リブ内副管継手(十字型) MRL-UC-PRP					
φ200×φ150	個	1.000			
合 計					
単位当り					

副管材料						*第 404 号代価					
内径150mm 本管 塩ビ管,ヒューム管						代 価 表					
						下水1-72					
						1.00 式 当り					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要					
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 VU											
呼び径150mm 定尺4m		本	0.310								
下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用90度曲管											
呼び径150mm 90ST		個	1.000								
内副管用支持金具 塩ビ管用(SUS製)											
φ150 PVC(内側ゴム付) ボルト・アンカー共		組	1.000								
リブ付硬質塩ビ異形管 リブ内副管継手(十字型) MRL-UC-PRP											
φ200×φ150		個	1.000								
合 計											
単位当り											

副管材料					
内径150mm 本管 塩ビ管,ヒューム管					
代 価 表					
下水1-72					
*第 405 号代価					
1.00 式 当り					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 VU					
呼び径150mm 定尺4m	本	0.430			
下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用90度曲管					
呼び径150mm 90ST	個	1.000			
内副管用支持金具 塩ビ管用(SUS製)					
φ150 PVC(内側ゴム付) ボルト・アンカー共	組	1.000			
リブ付硬質塩ビ異形管 リブ内副管継手(十字型) MRL-UC-PRP					
φ200×φ150	個	1.000			
合 計					
単位当り					

副管材料					*第 406 号代価
内径150mm 本管 塩ビ管,ヒューム管		代 価 表		下水1-72	1.00 式 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 VU 呼び径150mm 定尺4m	本	0.560			
下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用90度曲管 呼び径150mm 90ST	個	1.000			
内副管用支持金具 塩ビ管用(SUS製) φ150 PVC(内側ゴム付) ボルト・アンカー共	組	1.000			
リブ付硬質塩ビ異形管 リブ内副管継手(十字型) MRL-UC-PRP φ200×φ150	個	1.000			
合 計					
単位当り					

副管材料						*第 407 号代価					
内径150mm 本管 塩ビ管,ヒューム管						代 価 表					
						下水1-72					
						1.00 式 当り					
名称・規格						単位					
数量						単価					
金額						摘要					
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 VU											
呼び径150mm 定尺4m						本					
0.680											
下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用90度曲管											
呼び径150mm 90ST						個					
1.000											
内副管用支持金具 塩ビ管用(SUS製)											
φ150 PVC(内側ゴム付) ボルト・アンカー共						組					
1.000											
リブ付硬質塩ビ異形管 リブ内副管継手(十字型) MRL-UC-PRP											
φ200×φ150						個					
1.000											
合 計											
単位当り											

副管材料			*第 408 号代価		
内径150mm 本管 塩ビ管,ヒューム管			代 価 表		
			下水1-72		
			1.00 式 当り		
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 VU					
呼び径150mm 定尺4m	本	0.810			
下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用90度曲管					
呼び径150mm 90ST	個	1.000			
内副管用支持金具 塩ビ管用(SUS製)					
φ150 PVC(内側ゴム付) ボルト・アンカー共	組	1.000			
リブ付硬質塩ビ異形管 リブ内副管継手(十字型) MRL-UC-PRP					
φ200×φ150	個	1.000			
合 計					
単位当り					

代 価 表

下水1-70

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左官	人				
普通作業員	人				
モルタル練 高炉	m3	0.020			第 7 号施P
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 0号 [手間のみ]					
2m以下	箇所	1.000			
加算費					
	式	1.000			
補正費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

底部工(組立式)

*第 411 号代価

組立0号マンホール 再生 C-40 15cm

代 価 表

下水1-74

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生路盤材					
再生 C-40	m3	0.140			
コンクリート					第 4 号施P
小型構造物，人力打設，生コンクリート 高炉 24-12-25(20) 水セメント比 55%以下，一般養生，現場内小運搬無	m3	0.030			
モルタル上塗り(マンホール用)					第 409 号代価
	m2	0.570			
型枠					第 6 号施P
一般型枠，小型構造物	m2	0.280			
合 計					
単位当り					

組立0号又は楕円マンホール 2m超～3m以下

代 価 表

下水1-474

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 0号 [手間のみ]					
2m超～3m以下	箇所	1.000			
加算費					
	式	1.000			
補正費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 1号 [手間のみ]					
3m以下	箇所	1.000			
加算費					
	式	1.000			
補正費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

底部工(組立式)					*第 414 号代価
組立1号マンホール 再生 C-40 15cm					1.00 箇所 当り
代 価 表					
名称・規格		単位	数量	単価	金額
再生路盤材					
再生 C-40		m3	0.170		
コンクリート					第 32 号施P
小型構造物，人力打設，生コンクリート 高炉 24-12-25(20) 水セメント比 55%以下，養生無し，現場内小運搬無		m3	0.130		
モルタル上塗り(マンホール用)					第 409 号代価
		m2	0.740		
型枠					第 6 号施P
一般型枠，小型構造物		m2	0.280		
合 計					
単位当り					

塩化ビニル製 深2m以下 径150・200mm

代 価 表

下水1-476

1.00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール設置工[材工共]					
深2m以下 径150・200mm	箇所	1.000			
加算費					
	式	1.000			
補正費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

塩化ビニル製 深2m以下 径250mm

代 価 表

下水1-476

1.00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール設置工[材工共]					
深2m以下 径250mm	箇所	1.000			
加算費					
	式	1.000			
補正費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型マンホール工加算額					
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1.000			
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

機械掘削工(小型バックホ)

第 421 号代価

山積0.08m3(平積0.06m3)

代 価 表

下水1-17

100.00 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホ運転費(機械掘削工)					第 568 号代価
クローラ型・排対1次 山積0.08m3(平積0.06m3)	日				
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製) [材工共]					
ます(径200)	箇所	1.000			
加算費					
	式	1.000			
補正費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

人力投入埋戻工

第 423 号代価

砂質土(普通土), 地山

代 価 表

下水1-21

100.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員					
	人				
クハ 締固め					第 31 号施 P
	m3	100.000			
合 計					
単位当り					

発生土運搬工(2t積級, 機械積込み)

第 424 号代価

山積0.08m3(平積0.06m3)DID有 運搬距離8.0km以下

代 価 表

下水1-25

10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費					第 566 号代価
2t積級	日				
合 計					
単位当り					

塩化ビニル製 加算額(鋳鉄製防護蓋設置)

代 価 表

下水1-478

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ビニル製)加算額 [手間のみ]					
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1.000			
合 計					
単位当り					

再生 C-40 砂質土(普通土), 地山

代 価 表

下水1-21

100.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
再生路盤材					
再生 C-40	m3	111.000			
刃ハゝ締固め					第 31 号施P
	m3	100.000			
合 計					
単位当り					

呼び径150mm～350mm 管径150mm

代 価 表

下水1-466

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工[材工共]					
管径150mm	m	1.000			
加算費					
	式	1.000			
補正費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

砂基礎工[市場単価]

*第 428 号代価

機械施工 クリノアッシュ

代 価 表

下水1-470

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クリノアッシュ	m3	1.260			
砂基礎工 砂基礎設置[手間のみ]					
機械施工	m3	1.000			
加算費					
	式	1.000			
補正費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

呼び径150mm～350mm 管径200mm

代 価 表

下水1-466

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工[材工共]					
管径200mm	m	1.000			
加算費					
	式	1.000			
補正費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

砂基礎工[市場単価]

*第 430 号代価

機械施工 クリノアッシュ

代 価 表

下水1-470

1.00 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クリノアッシュ	m3	1.260			
砂基礎工 砂基礎設置[手間のみ]					
機械施工	m3	1.000			
加算費					
	式	1.000			
補正費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

呼び径150mm～350mm 管径250mm

代 価 表

下水1-466

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工[材工共]					
管径250mm	m	1.000			
加算費					
	式	1.000			
補正費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

砂基礎工[市場単価]

*第 432 号代価

機械施工 クリノアッシュ

代 価 表

下水1-470

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クリノアッシュ	m3	1.260			
砂基礎工 砂基礎設置[手間のみ]					
機械施工	m3	1.000			
加算費					
	式	1.000			
補正費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

呼び径150mm～350mm 管径300mm

代 価 表

下水1-466

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工[材工共]					
管径300mm	m	1.000			
加算費					
	式	1.000			
補正費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

砂基礎工[市場単価]

*第 434 号代価

機械施工 クリノアッシュ

代 価 表

下水1-470

1.00 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クリノアッシュ	m3	1.260			
砂基礎工 砂基礎設置[手間のみ]					
機械施工	m3	1.000			
加算費					
	式	1.000			
補正費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

呼び径150mm～350mm 管径350mm

代 価 表

下水1-466

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工[材工共]					
管径350mm	m	1.000			
加算費					
	式	1.000			
補正費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

砂基礎工[市場単価]

*第 436 号代価

機械施工 クリノアッシュ

代 価 表

下水1-470

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クリノアッシュ	m3	1.260			
砂基礎工 砂基礎設置[手間のみ]					
機械施工	m3	1.000			
加算費					
	式	1.000			
補正費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

呼び径400mm

代 価 表

下水1-29

10.00 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費(硬質塩化ビニル管布設工)	日				第 569 号代価
クローラ型クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	式	1.000			
諸雑費					
合 計					
単位当り					

砂基礎工[市場単価]

*第 438 号代価

機械施工 クリノアッシュ

代 価 表

下水1-470

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クリノアッシュ	m3	1.260			
砂基礎工 砂基礎設置[手間のみ]					
機械施工	m3	1.000			
加算費					
	式	1.000			
補正費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

呼び径450mm

代 価 表

下水1-29

10.00 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費(硬質塩化ビニル管布設工)	日				第 569 号代価
クローラ型クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	式	1.000			
諸雑費					
合 計					
単位当り					

砂基礎工[市場単価]

*第 440 号代価

機械施工 クリノアッシュ

代 価 表

下水1-470

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クリノアッシュ	m3	1.260			
砂基礎工 砂基礎設置[手間のみ]					
機械施工	m3	1.000			
加算費					
	式	1.000			
補正費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

呼び径150mm～350mm 管径150mm

代 価 表

下水1-468

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[材工共]					
管径150mm	m	1.000			
加算費					
	式	1.000			
補正費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生路盤材					
再生 C-40	m3	1.200			
砕石基礎工 砕石基礎設置[手間のみ]					
機械施工	m3	1.000			
加算費					
	式	1.000			
補正費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

呼び径150mm～350mm 管径200mm

代 価 表

下水1-468

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[材工共]					
管径200mm	m	1.000			
加算費					
	式	1.000			
補正費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

呼び径150mm～350mm 管径250mm

代 価 表

下水1-468

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[材工共]					
管径250mm	m	1.000			
加算費					
	式	1.000			
補正費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

呼び径150mm～350mm 管径300mm

代 価 表

下水1-468

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[材工共]					
管径300mm	m	1.000			
加算費					
	式	1.000			
補正費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

呼び径150mm～350mm 管径350mm

代 価 表

下水1-468

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[材工共]					
管径350mm	m	1.000			
加算費					
	式	1.000			
補正費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

呼び径400mm

代 価 表

下水1-32

10.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費(リブ付硬質塩化ビニル管布設工)	日				第 570 号代価
クローラ型クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	式	1.000			
諸雑費					
合 計					
単位当り					

呼び径450mm

代 価 表

下水1-32

10.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費(リブ付硬質塩化ビニル管布設工)	日				第 570 号代価
クローラ型クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	式	1.000			
諸雑費					
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員					
	人				
普通作業員					
	人				
再生路盤材					
再生 C-40	m3	0.360			
合 計					
単位当り					

機械投入埋戻工(小型バックホ)

*第 450 号代価

山積0.13m3(平積0.10m3) 礫質土, 地山

代 価 表

下水1-21

100.00 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホ運転費(機械投入埋戻工)	日				第 562 号代価
クローラ型・排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	100.000			第 31 号施P
タンパ締固め	式	1.000			
諸雑費					
合 計					
単位当り					

砂基礎工[市場単価]

*第 451 号代価

機械施工 クリノアッシュ

代 価 表

下水1-470

1.00 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クリノアッシュ	m3	1.260			
砂基礎工 砂基礎設置[手間のみ]					
機械施工	m3	1.000			
加算費					
	式	1.000			
補正費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

補修工(本管部)					*第 452 号代価
φ 150					9.00 箇所 当り
代 価 表					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
特殊運転手	人				
TVカメラ搭載車運転工(本管用) 2t 71kw	日				*第 571 号代価
高压洗浄車運転工 4t 154kW	日				*第 572 号代価
内面補修車運転工 3t 99kw	日				*第 573 号代価
補修機等損料 本管用	日				*第 574 号代価
合 計					
単位当り					

φ 150

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
補修材料					
φ 150	箇所	1. 000			
消耗材料					
φ 150	箇所	1. 000			
合 計					
単位当り					

補修工(本管部)

*第 454 号代価

φ 200

代 価 表

9.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
特殊運転手	人				
TVカメラ搭載車運転工(本管用) 2t 71kw	日				*第 571 号代価
高压洗浄車運転工 4t 154kW	日				*第 572 号代価
内面補修車運転工 3t 99kw	日				*第 573 号代価
補修機等損料 本管用	日				*第 575 号代価
合 計					
単位当り					

φ 200

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
補修材料					
φ 200	箇所	1. 000			
消耗材料					
φ 200	箇所	1. 000			
合 計					
単位当り					

補修工(本管部)

*第 456 号代価

φ 250

代 価 表

9.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
特殊運転手	人				
TVカメラ搭載車運転工(本管用) 2t 71kw	日				*第 571 号代価
高压洗浄車運転工 4t 154kW	日				*第 572 号代価
内面補修車運転工 3t 99kw	日				*第 576 号代価
補修機等損料 本管用	日				*第 577 号代価
合 計					
単位当り					

φ 250

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
補修材料					
φ 250	箇所	1. 000			
消耗材料					
φ 250	箇所	1. 000			
合 計					
単位当り					

補修工(本管部)

*第 458 号代価

φ 300

代 価 表

9.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
特殊運転手	人				
TVカメラ搭載車運転工(本管用) 2t 71kw	日				*第 571 号代価
高压洗浄車運転工 4t 154kW	日				*第 572 号代価
内面補修車運転工 3t 99kw	日				*第 576 号代価
補修機等損料 本管用	日				*第 578 号代価
合 計					
単位当り					

φ 300

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修材料					
φ 300	箇所	1. 000			
消耗材料					
φ 300	箇所	1. 000			
合 計					
単位当り					

補修工(本管部)

*第 460 号代価

φ 350

代 価 表

8.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
特殊運転手	人				
TVカメラ搭載車運転工(本管用) 2t 71kw	日				*第 571 号代価
高压洗浄車運転工 4t 154kW	日				*第 572 号代価
内面補修車運転工 3t 99kw	日				*第 576 号代価
補修機等損料 本管用	日				*第 579 号代価
合 計					
単位当り					

φ 350

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
補修材料					
φ 350	箇所	1. 000			
消耗材料					
φ 350	箇所	1. 000			
合 計					
単位当り					

補修工(本管部)

*第 462 号代価

φ 400

代 価 表

8.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
特殊運転手	人				
TVカメラ搭載車運転工(本管用) 2t 71kw	日				*第 571 号代価
高压洗浄車運転工 4t 154kW	日				*第 572 号代価
内面補修車運転工 3t 99kw	日				*第 576 号代価
補修機等損料 本管用	日				*第 580 号代価
合 計					
単位当り					

φ 400

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
補修材料					
φ 400	箇所	1. 000			
消耗材料					
φ 400	箇所	1. 000			
合 計					
単位当り					

補修工(本管部)

*第 464 号代価

φ 450

代 価 表

7.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
特殊運転手	人				
TVカメラ搭載車運転工(本管用) 2t 71kw	日				*第 571 号代価
高压洗浄車運転工 4t 154kW	日				*第 572 号代価
内面補修車運転工 3t 99kw	日				*第 576 号代価
補修機等損料 本管用	日				*第 581 号代価
合 計					
単位当り					

φ 450

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
補修材料					
φ 450	箇所	1. 000			
消耗材料					
φ 450	箇所	1. 000			
合 計					
単位当り					

補修工(本管部)

*第 466 号代価

φ 500

代 価 表

6.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
特殊運転手	人				
TVカメラ搭載車運転工(本管用) 2t 71kw	日				*第 571 号代価
高压洗浄車運転工 4t 154kW	日				*第 572 号代価
内面補修車運転工 3t 99kw	日				*第 576 号代価
補修機等損料 本管用	日				*第 582 号代価
合 計					
単位当り					

φ 500

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
補修材料					
φ 500	箇所	1. 000			
消耗材料					
φ 500	箇所	1. 000			
合 計					
単位当り					

補修工(本管部)

*第 468 号代価

φ 600

代 価 表

6.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
特殊運転手	人				
TVカメラ搭載車運転工(本管用) 2t 71kw	日				*第 571 号代価
高压洗浄車運転工 4t 154kW	日				*第 572 号代価
内面補修車運転工 3t 99kw	日				*第 576 号代価
補修機等損料 本管用	日				*第 583 号代価
合 計					
単位当り					

φ 600

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
補修材料					
φ 600	箇所	1. 000			
消耗材料					
φ 600	箇所	1. 000			
合 計					
単位当り					

補修工(本管部)

*第 470 号代価

φ 700

代 価 表

5.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
特殊運転手	人				
TVカメラ搭載車運転工(本管用) 2t 71kw	日				*第 571 号代価
高压洗浄車運転工 4t 154kW	日				*第 572 号代価
内面補修車運転工 3t 99kw	日				*第 576 号代価
補修機等損料 本管用	日				*第 584 号代価
合 計					
単位当り					

φ 700

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
補修材料					
φ 700	箇所	1. 000			
消耗材料					
φ 700	箇所	1. 000			
合 計					
単位当り					

2t 63kW

代 価 表

下水1-409

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	人				
ガソリン レギュラー	L	26.000			
TVカメラ車損料 2t 63kW	供用日				
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	人				
軽油 1.2号	L	31.000			
高压洗浄車損料 4t 154kw	供用日				
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	人				
軽油 1.2号	L	31.000			
せん孔機車損料 2t 84kw	供用日				
合 計					
単位当り					

2t

代 価 表

下水施設維持
108

1.00 日 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油					
1.2号	L	12.600			
トラック損料					
[普通] 2t積	供用日				
合 計					
単位当り					

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
ガソリン レギュラー	L	11.000			
TVカメラ車損料 2t 63kW	供用日				
合 計					
単位当り					

超高圧洗浄車運転費

*第 477 号代価

4t 147kW

代 価 表

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	人				
軽油 1.2号	L	27.000			
超高圧洗浄車損料 4t 147kW	供用日				
合 計					
単位当り					

121kW 4t

代 価 表

下水1-389

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	人				
軽油 1.2号	L	19.000			
給水車損料 121kW4t	供用日				
合 計					
単位当り					

取付管計測工					*第 479 号代価
代 価 表					FRP光硬化取付 管ライニング工
					30.00 箇所 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
特殊運転手	人				
高圧洗浄機運転工	h				*第 585 号代価
154kW 4t	h				
TVカメラ搭載車運転工	h				*第 586 号代価
2t	h				
小型空気圧縮機運転工	日				*第 587 号代価
0.75kw	日				
合 計					
単位当り					

補修工(取付管更生工)

*第 480 号代価

φ 800未満

代 価 表

1.00 日 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
特殊運転手	人				
TVカメラ搭載車運転工 2t	h				*第 588 号代価
補修機運転工 4t	日				*第 589 号代価
取付管用TVカメラ損料	h				
発電機運転工 4kw	日				*第 590 号代価
空気圧縮機運転工	日				*第 591 号代価
高圧洗浄機運転工 154kW 4t	h				*第 585 号代価

補修工(取付管更生工) *第 480 号代価

補修工(取付管更生工) *第 480 号代価

φ 800未満	代 価 表	1.00 日 当り
---------	-------	-----------

代 価 表 1.00 日 当 り

φ 800未満	代 価 表	1.00 日 当り
---------	-------	-----------

[illegible]

φ 150

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
補修材料					
φ 150 (L=1. 5m)	箇所	1. 000			
消耗材料					
φ 150	箇所	1. 000			
合 計					
単位当り					

本管管口処理工					*第 482 号代価
代 価 表					10.00 箇所 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
特殊運転手	人				
削孔機運転工	日				*第 592 号代価
TVカメラ搭載車運転工 2t	h				*第 588 号代価
空気圧縮機運転工	日				*第 591 号代価
高圧洗浄機運転工 154kW 4t	h				*第 585 号代価
合 計					
単位当り					

代 価 表

1.00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
切断機損料					
グラインダー	箇所	1.000			
材料費					
	式	1.000			
仕上材料費					
止水モルタル	kg	1.000			
合 計					
単位当り					

φ 150

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
補修材料					
φ 150 (L=2. 0m)	箇所	1. 000			
消耗材料					
φ 150	箇所	1. 000			
合 計					
単位当り					

代 価 表

1.00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
切断機損料					
グラインダー	箇所	1.000			
材料費					
	式	1.000			
仕上材料費					
止水モルタル	kg	1.000			
合 計					
単位当り					

材料費(取付管)

*第 486 号代価

φ 150

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
補修材料					
φ 150 (L=2. 5m)	箇所	1. 000			
消耗材料					
φ 150	箇所	1. 000			
合 計					
単位当り					

φ 150

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
補修材料					
φ 150 (L=3. 0m)	箇所	1. 000			
消耗材料					
φ 150	箇所	1. 000			
合 計					
単位当り					

φ 150

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修材料					
φ 150 (L=3. 5m)	箇所	1. 000			
消耗材料					
φ 150	箇所	1. 000			
合 計					
単位当り					

代 価 表

1.00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
切断機損料					
グラインダー	箇所	1.000			
材料費					
	式	1.000			
仕上材料費					
止水モルタル	kg	1.000			
合 計					
単位当り					

φ 150

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修材料					
φ 150 (L=4. 0m)	箇所	1. 000			
消耗材料					
φ 150	箇所	1. 000			
合 計					
単位当り					

φ 150

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
補修材料					
φ 150 (L=4. 5m)	箇所	1. 000			
消耗材料					
φ 150	箇所	1. 000			
合 計					
単位当り					

φ 150

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
補修材料					
φ 150 (L=5. 0m)	箇所	1. 000			
消耗材料					
φ 150	箇所	1. 000			
合 計					
単位当り					

φ 150

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修材料					
φ 150 (L=5. 5m)	箇所	1. 000			
消耗材料					
φ 150	箇所	1. 000			
合 計					
単位当り					

φ 150

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修材料					
φ 150 (L=6. 0m)	箇所	1. 000			
消耗材料					
φ 150	箇所	1. 000			
合 計					
単位当り					

φ 150

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
補修材料					
φ 150 (L=6. 5m)	箇所	1. 000			
消耗材料					
φ 150	箇所	1. 000			
合 計					
単位当り					

φ 150

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
補修材料					
φ 150 (L=7. 0m)	箇所	1. 000			
消耗材料					
φ 150	箇所	1. 000			
合 計					
単位当り					

φ 150

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
補修材料					
φ 150 (L=7. 5m)	箇所	1. 000			
消耗材料					
φ 150	箇所	1. 000			
合 計					
単位当り					

φ 150

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
補修材料					
φ 150 (L=8. 0m)	箇所	1. 000			
消耗材料					
φ 150	箇所	1. 000			
合 計					
単位当り					

φ 150

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
補修材料					
φ 150 (L=8. 5m)	箇所	1. 000			
消耗材料					
φ 150	箇所	1. 000			
合 計					
単位当り					

φ 150

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修材料					
φ 150 (L=9. 0m)	箇所	1. 000			
消耗材料					
φ 150	箇所	1. 000			
合 計					
単位当り					

φ 150

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
補修材料					
φ 150 (L=9. 5m)	箇所	1. 000			
消耗材料					
φ 150	箇所	1. 000			
合 計					
単位当り					

φ 150

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
補修材料					
φ 150 (L=10. 0m)	箇所	1. 000			
消耗材料					
φ 150	箇所	1. 000			
合 計					
単位当り					

コンクリートはつり

*第 503 号代価

3cm以下

代 価 表

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり					第 33 号施P
3cm以下	m2	1.000			
合 計					
単位当り					

バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) DID有 運搬距離2.0km以下 As
塊・Co塊(無筋)

代 価 表

上水177

10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費					第 593 号代価
2t積	日				
合 計					
単位当り					

バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) DID有 運搬距離4.0km以下 As
塊・Co塊(無筋)

代 価 表

上水177

10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費					第 593 号代価
2t積	日				
合 計					
単位当り					

第 506 号代価

代 価 表

上水177

10.00 m3 当り

[illegible]

バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) DID有 運搬距離8.0km以下 As
塊・Co塊(無筋)

代 価 表

上水177

10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費					第 593 号代価
2t積	日				
合 計					
単位当り					

第 508 号代価

代 価 表

10.00 m3 当り

[illegible]

1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), 50. 000mm, 再生密
粒度アスコン(13) アスファルト量 5. 5～6. 5%

代 価 表

1. 00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)					第 34 号施P
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), 50mm, 再生アスファ ルト合材 再生密粒度アスコン(13) アスファルト量 5. 5～6. 5%, アスファルト乳	m2	1. 000			
合 計					
単位当り					

表層(車道・路肩部)

*第 510 号代価

1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), 50. 000mm, 再生粗
粒度アスコン(20) アスファルト量 4. 7～5. 7%

代 価 表

1. 00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)					第 35 号施P
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), 50mm, 再生アスファ ルト合材 再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量 4. 7～5. 7%, アスファルト乳	m2	1. 000			
合 計					
単位当り					

基層(車道・路肩部)

*第 511 号代価

1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), 50. 000mm, 再生粗
粒度アスコン(20) アスファルト量 4. 7～5. 7%

代 価 表

1. 00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)					第 35 号施P
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), 50mm, 再生アスファ ルト合材 再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量 4. 7～5. 7%, アスファルト乳	m2	1. 000			
合 計					
単位当り					

上層路盤(車道・路肩部)

*第 512 号代価

再生アスファルト安定処理材 アスファルト量 3.5～4.5%, 75mmを超え85mm
以下, 1.4m未満, PK-3 プライムコート

代 価 表

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)					第 36 号施P
アスファルト合材 アスファルト安定処理材 アスファルト量 3.5～4.5%, 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下), 80mm, アスファルト合材	m2	1.000			
合 計					
単位当り					

表層(歩道部)

*第 513 号代価

1. 4m以上, 40. 000mm, 再生細粒度アスコン(13) アスファルト量 6. 5～7. 5%, PK-3 プライムコート用

代 価 表

1. 00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)					第 37 号施P
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), 40mm, 再生アスファルト合材 再生細粒度アスコン(13) アスファルト量 6. 5～7. 5%, アスファルト乳合 計	m2	1. 000			
単位当り					

表層(車道・路肩部)

*第 514 号代価

1. 4m以上, 50. 000mm, 再生密粒度アスコン(13) アスファルト量 5. 5～6. 5%, PK-3 プライムコート用

代 価 表

1. 00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)					第 38 号施P
1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 再生アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13) アスファルト量 5. 5～6. 5%, アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	m2	1. 000			
合 計					
単位当り					

1. 4m以上, 50. 000mm, 再生密粒度アスコン(13) アスファルト量 5. 5～6. 5%, PK-4 タックコート用

代 価 表

1. 00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)					第 39 号施P
1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 再生アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13) アスファルト量 5. 5～6. 5%, アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	m2	1. 000			
合 計					
単位当り					

*第 516 号代価

1.00 m2 当り

[illegible]

中間層(車道・路肩部)

*第 517 号代価

1. 4m以上, 50. 000mm, 再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量 4. 7～5. 7%, PK-4 タックコート用

代 価 表

1. 00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層(車道・路肩部)					第 41 号施P
1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 再生アスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量 4. 7～5. 7%, アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	m2	1. 000			
合 計					
単位当り					

上層路盤(車道・路肩部)

*第 518 号代価

再生アスファルト安定処理材 アスファルト量 3.5～4.5%, 75mmを超え85mm
以下, 1.4m以上, PK-3 プライムコート

1.00 m2 当り

代 価 表

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)					第 42 号施P
アスファルト合材 アスファルト安定処理材 アスファルト量 3.5～4.5%, 1.4m以上3.0m以下, 80mm, アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	m2	1.000			
合 計					
単位当り					

表層(歩道部) *第 519 号代価

表層(歩道部) *第 519 号代価

1. 4m以上, 40.000mm, 再生細粒度アスコン(13) アスファルト量 6.5～	代 価 表	1.00 m2 当り
7. 5%, PK-3 フライムコート用		

1. 4m以上, 40.000mm, 再生細粒度アスコン(13) アスファルト量 6.5～	代 価 表	1.00 m2 当り
7. 5%, PK-3 フライムコート用		

1. 4m以上, 40.000mm, 再生細粒度アスコン(13) アスファルト量 6.5～	代 価 表	1.00 m2 当り
7. 5%, PK-3 フライムコート用		

[illegible]

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

舗設材料費

*第 521 号代価

18-8-25(20) 水セメント比 65%以下 15cm

代 価 表

IV-1-⑤-2

100.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 高炉					
18-8-25(20) 水セメント比 60%以下	m3	15.000			
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

舗設材料費

*第 523 号代価

18-8-25(20) 水セメント比 65%以下 20cm

代 価 表

IV-1-⑤-2

100.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 高炉					
18-8-25(20) 水セメント比 60%以下	m3	20.000			
合 計					
単位当り					

インターロッキングブロック設置[市場単価]

*第 524 号代価

設置手間のみ 敷材:砂 T=6cm 標準品 直線配置 30mm

100.00 m2 当り

代 価 表

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部					
T=6cm 標準品 直線配置	m2	100.000			
インターロッキングブロック					
標準品 T6cm	m2	-100.000			
クレンカアッシュ					
	m3	3.870			
加算費					
	式	1.000			
補正費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

敷材:砂 T=6cm 標準品 直線配置 30mm

代 価 表

100.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部					
T=6cm 標準品 直線配置	m2	100.000			
クリンガッシュ					
	m3	3.870			
加算費					
	式	1.000			
補正費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

特殊ブロック舗装

*第 526 号代価

設置, 30cm×30cm

代 価 表

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装					第 44 号施 P
再利用設置	m2	1.000			
合 計					
単位当り					

特殊ブロック舗装

*第 527 号代価

設置, 30cm×30cm

代 価 表

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装 設置, 30cm×30cm	m2	1.000			第 45 号施 P
合 計					
単位当り					

1. 4m未満, 40. 000mm, 透水性アスファルト

代 価 表

1. 00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装					第 46 号施 P
1. 4m未満, 40mm, 各種(2. 00以上2. 10t/m3未満)	m2	1. 000			
合 計					
単位当り					

アスファルト舗装工(人力施工) 車道・路肩 t≦50mm タックコート 細粒度アスコン 13 アスファルト量 6.5～7.5% 0mm 瀝青材散布あり,砂散布なし					*第 529 号代価 上水179 100.00 m2 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
再生アスファルト合材					
再生密粒度アスコン(13) アスファルト量 5.5～6.5%	t	7.380			
アスファルト乳剤					
PK-4 タックコート用	L	43.000			
振動ローラ運転費(舗装工)					第 594 号代価
ハイドロタイプ式0.5～0.6t	日				
振動コンパクタ運転費(舗装工)					第 595 号代価
前進型 40～60kg	日				
諸雑費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), 30mm, 再生密粒度アスコン(13) アスファルト量 5.5～6.5%, 瀝青材

1.00 m2 当り

代 価 表

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)					第 47 号施P
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), 30mm, 再生アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13) アスファルト量 5.5～6.5%, 瀝青材無	m2	1.000			
合 計					
単位当り					

1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), 50. 000mm, 再生密
粒度アスコン(13) アスファルト量 5. 5～6. 5%

代 価 表

1. 00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)					第 48 号施P
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), 50mm, 再生アスファ ルト合材 再生密粒度アスコン(13) アスファルト量 5. 5～6. 5%, 瀝青材無	m2	1. 000			
合 計					
単位当り					

コンクリート

*第 532 号代価

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート					第 3 号施P
小型構造物，人力打設，生コンクリート 高炉 18-8-25(20) 水セメント比 60%以下，一般養生，現場内小運搬無	m3	1.000			
合 計					
単位当り					

実線 15cm 3種1号 ビーズ 15～18 白

代 価 表

1,000.00 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラフィックペイント溶融型					
3種1号 ビーズ 15～18 白	kg	570.000			
ガラスビーズ					
0.106～0.850mm	kg	25.000			
接着用プライマー					
区画線用	kg	25.000			
軽油					
1.2号	L	40.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

実線 30cm 3種1号 ビーズ 15～18 白

代 価 表

1,000.00 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラフィックペイント溶融型					
3種1号 ビーズ 15～18 白	kg	1,130.000			
ガラスビーズ					
0.106～0.850mm	kg	50.000			
接着用プライマー					
区画線用	kg	50.000			
軽油					
1.2号	L	65.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

実線 45cm 3種1号 ビーズ 15～18 白

代 価 表

1,000.00 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラフィックペイント溶融型					
3種1号 ビーズ 15～18 白	kg	1,700.000			
ガラスビーズ					
0.106～0.850mm	kg	75.000			
接着用プライマー					
区画線用	kg	75.000			
軽油					
1.2号	L	73.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

破線 15cm 3種1号 ビーズ 15～18 白

代 価 表

1,000.00 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラフィックペイント溶融型					
3種1号 ビーズ 15～18 白	kg	570.000			
ガラスビーズ					
0.106～0.850mm	kg	25.000			
接着用プライマー					
区画線用	kg	25.000			
軽油					
1.2号	L	44.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

破線 30cm 3種1号 ビーズ 15～18 白

代 価 表

1,000.00 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラフィックペイント溶融型					
3種1号 ビーズ 15～18 白	kg	1,130.000			
ガラスビーズ					
0.106～0.850mm	kg	50.000			
接着用プライマー					
区画線用	kg	50.000			
軽油					
1.2号	L	73.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

破線 45cm 3種1号 ビーズ 15～18 白

代 価 表

1,000.00 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラフィックペイント溶融型					
3種1号 ビーズ 15～18 白	kg	1,700.000			
ガラスビーズ					
0.106～0.850mm	kg	75.000			
接着用プライマー					
区画線用	kg	75.000			
軽油					
1.2号	L	80.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

矢印・記号・文字 15cm換算 3種1号 ビーズ 15～18 白

代 価 表

1,000.00 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラフィックペイント溶融型					
3種1号 ビーズ 15～18 白	kg	570.000			
ガラスビーズ					
0.106～0.850mm	kg	25.000			
接着用プライマー					
区画線用	kg	25.000			
軽油					
1.2号	L	100.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

実線 15cm 溶剤型 1種B 白

代 価 表

1,000.00 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラフィックペイント常温型					
溶剤型 1種B 白	L	70.000			
ガラスビーズ					
0.106～0.850mm	kg	59.000			
軽油					
1.2号	L	33.000			
諸雑費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

フレキャストL形側溝(製品長0.6m/個)

*第 541 号代価

据付, 基礎碎石有, 45×15.5×60cm

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フレキャストL形側溝(製品長0.6m/個)					第 49 号施P
据付, 基礎碎石有, 鉄筋コンクリートL形 300 500×155×600mm	m	1.000			
合 計					
単位当り					

再利用設置, A種(150/170×200×600), 基礎碎石無, 不要

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック					第 50 号施P
再利用設置, A種(150/170×200×600), 基礎碎石無, 均し基礎コンクリート無	m	1.000			
合 計					
単位当り					

*第 543 号代価

1.00 m 当り

[illegible]

歩車道境界ブロック撤去

*第 544 号代価

再利用

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去					第 52 号施 P
再利用	m	1.000			
合 計					
単位当り					

掘削深1.5m以下 標準有効幅250mm ハック杓建込

代 価 表

下水1-41

100.00 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ハック杓運転費					第 596 号代価
クローラ型・排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	h				
合 計					
単位当り					

掘削深2.0m以下 標準有効幅250mm ハック杓建込

代 価 表

下水1-41

100.00 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ハック杓運転費					第 596 号代価
クローラ型・排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	h				
合 計					
単位当り					

掘削深2.5m以下 標準有効幅250mm ハック杓建込

代 価 表

下水1-41

100.00 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ハック杓運転費					第 596 号代価
クローラ型・排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	h				
合 計					
単位当り					

掘削深3.0m以下 標準有効幅250mm ハック杓建込

代 価 表

下水1-41

100.00 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ハック杓運転費					第 596 号代価
クローラ型・排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	h				
合 計					
単位当り					

掘削深3.5m以下 標準有効幅250mm ハック杓建込

代 価 表

下水1-41

100.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ハック杓運転費					第 596 号代価
クローラ型・排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	h				
合 計					
単位当り					

掘削深1.5m以下 標準有効幅250mm トラッククレーン引抜

代 価 表

下水1-42

100.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	日				
4.9t吊					
合 計					
単位当り					

掘削深2.0m以下 標準有効幅250mm トラッククレーン引抜

代 価 表

下水1-42

100.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	日				
4.9t吊	日				
合 計					
単位当り					

掘削深2.5m以下 標準有効幅250mm トラッククレーン引抜

代 価 表

下水1-42

100.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾝﾌﾞﾙ型]賃料	日				
4.9t吊					
合 計					
単位当り					

掘削深3.0m以下 標準有効幅250mm トラッククレーン引抜

代 価 表

下水1-42

100.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	日				
4.9t吊					
合 計					
単位当り					

掘削深3.5m以下 標準有効幅250mm トラッククレーン引抜

代 価 表

下水1-42

100.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料	日				
4.9t吊					
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計					
単位当り					

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員					
	人				
合 計					
単位当り					

口径50mm, 0. 4kW, 1台 作業時排水 発動発電機

代 価 表

下水1-64

1.00 日 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
工事用水中モータポンプ 損料 [普通型(潜水ポンプ)] 口径φ50mm 全揚程5m	日				
発動発電機損料 [ガソリンエンジン駆動] 定格容量3kVA	日				
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

口径50mm, 0. 4kW, 2台 作業時排水 発動発電機

代 価 表

下水1-64

1.00 日 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
工事用水中モータポンプ 損料 [普通型(潜水ポンプ)] 口径φ50mm 全揚程5m	日				
発動発電機損料 [ガソリンエンジン駆動] 定格容量3kVA	日				
諸雑費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油					
1.2号	L	23.000			
小型バックホウ(クローラ型)損料	供用日				
[標準型・排対(2次)] 標準バケット容量(山積0.13/平積0.10m3)					
合 計					
単位当り					

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 1.2号	L	5.900			
バックホー(クローラ型)損料 [標準型・排対(2次)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)	h				
合 計					
単位当り					

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油					
1.2号	L	23.000			
小型バックホフ(クローラ型)損料	供用日				
[標準型・排対(2次)] 標準バケット容量(山積0.13/平積0.10m3)					
合 計					
単位当り					

クロー型・排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)

代 価 表

下水1-22

1.00 h 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 1.2号	L	5.900			
バックホー(クロー型)損料 [標準型・排対(2次)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)	h				
合 計					
単位当り					

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油					
1.2号	L	23.000			
小型バックホウ(クローラ型)損料	供用日				
[標準型・排対(2次)] 標準バケット容量(山積0.13/平積0.10m3)					
合 計					
単位当り					

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 1.2号	L	5.900			
バックホー(クロー型)損料 [標準型・排対(2次)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)	h				
合 計					
単位当り					

2t積級

代 価 表

下水1-25

1.00 日 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 1.2号	L	21.000			
ダンプトラック損料 [オンロード・ディーゼル] 2t積級	供用日				
ダンプトラックタイヤ損耗費(供用日当り) 2～3t(良好)	供用日				
合 計					
単位当り					

4t積級

代 価 表

下水1-25

1.00 日 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 1.2号	L	32.000			
ダンプトラック損料 [オンロード・ディーゼル] 4t積級	供用日				
ダンプトラックタイヤ損耗費(供用日当り) 4t(良好)	供用日				
合 計					
単位当り					

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
軽油					
1.2号	L	17.000			
小型バックホウ(クローラ型)損料	供用日				
[標準型・排対(1次)] 標準バケット容量(山積0.08/平積0.06m3)					
合 計					
単位当り					

クローラ型クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t

代 価 表

下水1-29

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手	人				
軽油 1.2号	L	34.000			
バックホー(クローラ)[標準・クレーン機能付き]賃料 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日				
合 計					
単位当り					

クローラ型クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t

代 価 表

下水1-32

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手	人				
軽油 1.2号	L	34.000			
バックホー(クローラ)[標準・クレーン機能付き]賃料 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日				
合 計					
単位当り					

TVカマ搭載車運転工(本管用)					*第 571 号代価
2t 71kw					下水施設維持 100
代 価 表					1.00 日 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カマソリン レギュラー	L	30.600			
TVカマ搭載車(本管用) 2t 71kW	h				
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油					
1.2号	L	37.200			
高压洗浄車損料					
154kW 4t	h				
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油					
1.2号	L	39.000			
内面補修車損料					
3t 99kw	hr				
合 計					
単位当り					

代 価 表

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修機器損料					
本管用 φ 150	日				
ガス検知器損料					
[携帯式] 検知対象O2、HC、H2S、CO	供用日				
軸流ファン損料					
[軸流式・定風量型] 風量50/60m3/min(50/60Hz) 風圧 0.3/0.4kPa	日				
止水フランク					
φ 150	日				
合 計					
単位当り					

代 価 表

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修機器損料					
本管用 φ 200	日				
ガス検知器損料					
[携帯式] 検知対象O2、HC、H2S、CO	供用日				
軸流ファン損料					
[軸流式・定風量型] 風量50/60m3/min(50/60Hz) 風圧0.3/0.4kPa	日				
止水フランク					
φ 200	日				
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油					
1.2号	L	39.000			
内面補修車損料					
3t 99kw	hr				
合 計					
単位当り					

代 価 表

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修機器損料					
本管用 φ 250	日				
ガス検知器損料					
[携帯式] 検知対象O2、HC、H2S、CO	供用日				
軸流ファン損料					
[軸流式・定風量型] 風量50/60m3/min(50/60Hz) 風圧 0.3/0.4kPa	日				
止水フランク					
φ 250	日				
合 計					
単位当り					

代 価 表

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修機器損料					
本管用 φ 300	日				
ガス検知器損料					
[携帯式] 検知対象O2、HC、H2S、CO	供用日				
軸流ファン損料					
[軸流式・定風量型] 風量50/60m3/min(50/60Hz) 風圧0.3/0.4kPa	日				
止水フランク					
φ 300	日				
合 計					
単位当り					

代 価 表

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修機器損料					
本管用 φ 350	日				
ガス検知器損料					
[携帯式] 検知対象O2、HC、H2S、CO	供用日				
軸流ファン損料					
[軸流式・定風量型] 風量50/60m3/min(50/60Hz) 風圧 0.3/0.4kPa	日				
止水フランク					
φ 350	日				
合 計					
単位当り					

代 価 表

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修機器損料					
本管用 φ 400	日				
ガス検知器損料					
[携帯式] 検知対象O2、HC、H2S、CO	供用日				
軸流ファン損料					
[軸流式・定風量型] 風量50/60m3/min(50/60Hz) 風圧0.3/0.4kPa	日				
止水フランク					
φ 400	日				
合 計					
単位当り					

代 価 表

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修機器損料					
本管用 φ 450	日				
ガス検知器損料					
[携帯式] 検知対象O2、HC、H2S、CO	供用日				
軸流ファン損料					
[軸流式・定風量型] 風量50/60m3/min(50/60Hz) 風圧0.3/0.4kPa	日				
止水フランク					
φ 450	日				
合 計					
単位当り					

代 価 表

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修機器損料					
本管用 φ 500	日				
ガス検知器損料					
[携帯式] 検知対象O2、HC、H2S、CO	供用日				
軸流ファン損料					
[軸流式・定風量型] 風量50/60m3/min(50/60Hz) 風圧 0.3/0.4kPa	日				
止水フランク					
φ 500	日				
合 計					
単位当り					

代 価 表

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修機器損料					
本管用 φ 600	日				
ガス検知器損料					
[携帯式] 検知対象O2、HC、H2S、CO	供用日				
軸流ファン損料					
[軸流式・定風量型] 風量50/60m3/min(50/60Hz) 風圧 0.3/0.4kPa	日				
止水フランク					
φ 600	日				
合 計					
単位当り					

代 価 表

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修機器損料					
本管用 φ 700	日				
ガス検知器損料					
[携帯式] 検知対象O2、HC、H2S、CO	供用日				
軸流ファン損料					
[軸流式・定風量型] 風量50/60m3/min(50/60Hz) 風圧 0.3/0.4kPa	日				
止水フランク					
φ 700	日				
合 計					
単位当り					

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油					
1.2号	L	6.200			
高圧洗浄機損料					
154kW 4t	h				
合 計					
単位当り					

TVカメラ搭載車運転工					*第 586 号代価
2t					
代 価 表					
					下水施設維持 103
					1.00 h 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン レギュラー	L	5.100			
TVカメラ搭載車(取付け管用) 71kW 2t	h				
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン レギュラー	L	4.000			
発動発電機損料 [ガソリンエンジン駆動] 定格容量1kVA	日				
空気圧縮機損料 [可搬式・エンジン駆動・スクュ型・排対(1次)] 吐出量1.4m3/min 吐出圧力0.7MPa	日				
合 計					
単位当り					

TVカメラ搭載車運転工					*第 588 号代価
2t					代 価 表
					下水施設維持 103
					1.00 h 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン レギュラー	L	5.100			
TVカメラ搭載車 2t	h				
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修機損料					
ライニング用機器	日				
材料費					
	式	1.000			
その他					
	式	1.000			
トラック損料					
[普通] 2t積	h				
ガソリン					
レギュラー	L	10.000			
合 計					
単位当り					

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発動発電機損料					
[ガソリンエンジン駆動] 定格容量3kVA	日				
ガソリン レギュラー	L	10.800			
合 計					
単位当り					

代 価 表

1.00 日 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気圧縮機損料					
[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型・排対(1次)] 吐出量3.5～3.7m3/min 吐出圧力0.7MPa	日				
軽油					
1.2号	L	24.600			
合 計					
単位当り					

代 価 表

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔機損料	日				
材料費	式	1.000			
合 計					
単位当り					

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 1.2号	L	21.000			
ダンプトラック損料 [オンロード・ディーゼル] 2t積級	供用日				
ダンプトラックタイヤ損耗費(供用日当り) 2～3t(良好)	供用日				
合 計					
単位当り					

ハトガイ式0.5～0.6t

代 価 表

上水179

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	人				
軽油 1.2号	L	3.000			
振動ロー(舗装用)損料 [ハトガイ式] 運転質量0.5～0.6t	供用日				
合 計					
単位当り					

前進型 40～60kg

代 価 表

上水179

1.00 日 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー	L	5.000			
振動コンパクタ損料 [前進型] 機械質量40～60kg	供用日				
合 計					
単位当り					

クローラ型・排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)

代 価 表

機-1

1.00 h 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手	人				
軽油 1.2号	L	5.900			
バックホー(クローラ型)損料 [標準型・排対(2次)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)	h				
合 計					
単位当り					

内副管用マンホール継手(スリム型)

*第 597 号代価

[1141]1号 φ250×φ200

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
内副管用マンホール継手(スリム型)					
1号 φ200×φ150	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

内副管用マンホール継手(スリム型)

*第 598 号代価

[1142]1号 φ200×φ150

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
内副管用マンホール継手(スリム型)					
1号 φ200×φ150	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

内副管用マンホール継手(スリム型)

*第 599 号代価

[1143]1号 φ150×φ100

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
内副管用マンホール継手(スリム型)					
1号 φ150×φ100	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

内副管用マンホール継手用立管(スリム型)

*第 600 号代価

[1144] φ 150 L=1.0m

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
内副管用マンホール継手用立管(スリム型)					
φ 150 L=1.0m	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

内副管用マンホール継手用エルボ (スリム型)

*第 601 号代価

[1145] φ 150

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
内副管用マンホール継手用エルボ (スリム型)					
φ 150	個	1.000			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
VU90度大曲エルボ φ 200用	個	1. 000			
諸経費	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
VU90度大曲エルボ					
φ 100用	個	1. 000			
諸経費					
	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

内副管用固定バンド(スリム型)

*第 604 号代価

[1148] φ 150用

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
内副管用固定バンド(スリム型)					
φ 150用	個	1. 000			
諸経費					
	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

内副管用固定バンド

*第 605 号代価

[1149] φ 200用

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
内副管用固定バンド(スリム型)					
φ 150用	個	1. 000			
諸経費					
	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

内副管用固定バンド

*第 606 号代価

[1150] φ 100用

代 価 表

1. 00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
内副管用固定バンド					
φ 100用	個	1. 000			
諸経費					
	式	1. 000			
合 計					
単位当り					

雨水ます設置工(新型) φ450

*第 633 号代価

[302]D=0.8m以下(材料支給)

代 価 表

下水1-79

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ます基礎工(人力)					*第 634 号代価
碎石（基礎厚10cm）再生 C-40	箇所	1.000			
機械掘削工(小型バックホウ)					第 635 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.630			
発生土運搬工(2t積級,機械積込み)					第 637 号代価
山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	0.490			
受入処分費〔勝山砂利採取販売協同組合〕					
建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	0.490			
機械投入埋戻工(小型バックホウ)					*第 639 号代価
山積0.13m3(平積0.10m3) 礫質土,地山	m3	0.140			
諸経費					
	式	1.000			
合 計					

雨水ます設置工(新型) φ 450

*第 633 号代価

[302]D=0. 8m以下(材料支給)

代 価 表

下水1-79

1. 00 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り					

ます基礎工(人力)

*第 634 号代価

砕石（基礎厚10cm）再生 C-40

代 価 表

下水1-79

10.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員					
	人				
普通作業員					
	人				
再生路盤材					
再生 C-40	m3	0.360			
合 計					
単位当り					

機械掘削工(小型バックホ)

第 635 号代価

山積0.13m3(平積0.10m3)

代 価 表

下水1-17

100.00 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員					
小型バックホ運転費(機械掘削工)	日				第 636 号代価
クローラ型・排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)					
合 計					
単位当り					

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油					
1.2号	L	23.000			
小型バックホウ(クローラ型)損料	供用日				
[標準型・排対(2次)] 標準バケット容量(山積0.13/平積0.10m3)					
合 計					
単位当り					

発生土運搬工(2t積級,機械積込み)

第 637 号代価

山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下

代 価 表

下水1-25

10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費					第 638 号代価
2t積級	日				
合 計					
単位当り					

2t積級

代 価 表

下水1-25

1.00 日 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 1.2号	L	21.000			
ダンプトラック損料 [オンロード・ディーゼル] 2t積級	供用日				
ダンプトラックタイヤ損耗費(供用日当り) 2～3t(良好)	供用日				
合 計					
単位当り					

機械投入埋戻工(小型バックホ)

*第 639 号代価

山積0.13m3(平積0.10m3) 礫質土, 地山

代 価 表

下水1-21

100.00 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型バックホ運転費(機械投入埋戻工)	日				第 640 号代価
クローラ型・排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	100.000			第 57 号施P
タンバ締固め	式	1.000			
諸雑費					
合 計					
単位当り					

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油					
1.2号	L	23.000			
小型バックホウ(クローラ型)損料	供用日				
[標準型・排対(2次)] 標準バケット容量(山積0.13/平積0.10m3)					
合 計					
単位当り					

床掘り

施 工 内 訳 表

第 1 号施P

機械構成比:0.00% 労務構成比:100.00% 材料構成比:0.00% 市場単価構成比:0.00%

CB210030
II-1-③-4

積算単位: m3
標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
普通作業員	100.00%		普通作業員		
積算単価					
[積算条件] 土質:土砂 施工方法:現場制約あり					

コンクリート

施 工 内 訳 表

第 2 号施P

機械構成比:0.00% 労務構成比:41.15% 材料構成比:58.85% 市場単価構成比:0.00%

CB240010

積算単位: m3

II-4-①-4

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
普通作業員	22.25%		普通作業員		
土木一般世話役	9.19%		土木一般世話役		
特殊作業員	7.69%		特殊作業員		
生コンクリート 高炉 18-8-25(20) 水セメント比 60%以下	58.85%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) 水セメント比 55%以下		
積算単価					
[積算条件] 構造物種別:小型構造物 打設工法:人力打設 コンクリート規格:18-8-25(20) 水セメント比 60%以下 養生工の種類:一般養生 現場内小運搬の有無:無し					

コンクリート

施 工 内 訳 表

第 3 号施P

機械構成比:0.00% 労務構成比:41.15% 材料構成比:58.85% 市場単価構成比:0.00%

CB240010

積算単位: m3

II-4-①-4

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
普通作業員	22.25%		普通作業員		
土木一般世話役	9.19%		土木一般世話役		
特殊作業員	7.69%		特殊作業員		
生コンクリート 高炉 18-8-25(20) 水セメント比 60%以下	58.85%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) 水セメント比 55%以下		
積算単価					
[積算条件] 構造物種別:小型構造物 打設工法:人力打設 コンクリート規格:18-8-25(20) 水セメント比 60%以下 養生工の種類:一般養生 現場内小運搬の有無:無し					

コンクリート

施 工 内 訳 表

第 4 号施P

機械構成比:0.00% 労務構成比:41.15% 材料構成比:58.85% 市場単価構成比:0.00%

CB240010

積算単位: m3

II-4-①-4

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
普通作業員	22.25%		普通作業員		
土木一般世話役	9.19%		土木一般世話役		
特殊作業員	7.69%		特殊作業員		
生コンクリート 高炉 24-12-25(20) 水セメント比 55%以下	58.85%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) 水セメント比 55%以下		
積算単価					
[積算条件] 構造物種別:小型構造物 打設工法:人力打設 コンクリート規格:24-12-25(20) 水セメント比 55%以下 養生工の種類:一般養生 現場内小運搬の有無:無し					

コンクリート

施 工 内 訳 表

第 5 号施P

機械構成比:0.00% 労務構成比:41.15% 材料構成比:58.85% 市場単価構成比:0.00%

CB240010

積算単位: m3

II-4-①-4

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
普通作業員	22.25%		普通作業員		
土木一般世話役	9.19%		土木一般世話役		
特殊作業員	7.69%		特殊作業員		
生コンクリート 早強 18-8-40 水セメント比 60%以下	58.85%		生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) 水セメント比 55%以下		
積算単価					
[積算条件] 構造物種別:小型構造物 打設工法:人力打設 コンクリート規格:18-8-40 水セメント比 60%以下 養生工の種類:一般養生 現場内小運搬の有無:無し					

型枠

施 工 内 訳 表

第 6 号施P

機械構成比:0.00% 労務構成比:100.00% 材料構成比:0.00% 市場単価構成比:0.00%

CB240210
II-4-②-2

積算単位: m2
標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
型枠工	44.28%		型枠工		
普通作業員	30.82%		普通作業員		
土木一般世話役	11.86%		土木一般世話役		
積算単価					
[積算条件] 型枠の種類:一般型枠 構造物の種類:小型構造物					

施工内訳表

機械構成比:0.00% 勞務構成比:82.04% 材料構成比:17.96% 市場單價構成比:0.00%

CB240060
II-4-①-8

積算單位: m3
標準單價:

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
普通作業員	54.42%		普通作業員		
土木一般世話役	27.46%		土木一般世話役		
セメント（高炉B） 25kg袋入	12.48%		セメント（高炉B） 25kg袋入		
砂 コンクリート用	5.48%		砂 コンクリート用		
積算単価					

[積算条件] セメント種類：高炉

舗装版切断

施 工 内 訳 表

第 8 号施P

機械構成比:15.05% 労務構成比:58.43% 材料構成比:26.52% 市場単価構成比:0.00%

CB430510

積算単位: m

IV-3-③-1

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
コンクリートカッタ損料 [バキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深20cm級 フレート 径 φ 56cm	10.24%		コンクリートカッタ損料 [バキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深20cm級 フレート 径 φ 56cm		
特殊作業員	19.96%		特殊作業員		
土木一般世話役	10.88%		土木一般世話役		
普通作業員	8.92%		普通作業員		
コンクリートカッタ (フレート) 径18インチ	22.39%		コンクリートカッタ (フレート) 径18インチ		
ガソリン レキユラー	2.81%		ガソリン レキユラー		
積算単価					
[積算条件] 舗装版種別:アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚:15cm以下					

舗装版切断

施 工 内 訳 表

第 9 号施P

機械構成比:12.13% 労務構成比:44.25% 材料構成比:43.62% 市場単価構成比:0.00%

CB430510

積算単位: m

IV-3-③-1

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
コンクリートカッタ損料 [バキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深30cm級 フレート 径 φ 75cm	8.25%		コンクリートカッタ損料 [バキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深30cm級 フレート 径 φ 75cm		
特殊作業員	15.11%		特殊作業員		
土木一般世話役	8.25%		土木一般世話役		
普通作業員	6.76%		普通作業員		
コンクリートカッタ(フレート) 径30インチ	19.28%		コンクリートカッタ(フレート) 径30インチ		
コンクリートカッタ(フレート) 径22インチ	13.24%		コンクリートカッタ(フレート) 径22インチ		
コンクリートカッタ(フレート) 径14インチ	8.10%		コンクリートカッタ(フレート) 径14インチ		
ガソリン レギュラー	2.04%		ガソリン レギュラー		
積算単価					
[積算条件] 舗装版種別:アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚:15cmを超え30cm以下					

舗装版切断

施 工 内 訳 表

第 10 号施P

機械構成比:12.29% 労務構成比:42.54% 材料構成比:45.17% 市場単価構成比:0.00%

CB430510

積算単位: m

IV-3-③-1

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
コンクリートカッタ損料 [バキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深40cm級 フレート 径φ96cm	8.36%		コンクリートカッタ損料 [バキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深40cm級 フレート 径φ96cm		
特殊作業員	14.50%		特殊作業員		
土木一般世話役	7.94%		土木一般世話役		
普通作業員	6.50%		普通作業員		
コンクリートカッタ (フレート) 径38インチ	16.72%		コンクリートカッタ (フレート) 径38インチ		
コンクリートカッタ (フレート) 径30インチ	11.69%		コンクリートカッタ (フレート) 径30インチ		
コンクリートカッタ (フレート) 径22インチ	8.03%		コンクリートカッタ (フレート) 径22インチ		
コンクリートカッタ (フレート) 径14インチ	4.91%		コンクリートカッタ (フレート) 径14インチ		
積算単価					
[積算条件] 舗装版種別:アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚:30cmを超え40cm以下					

舗装版切断

施 工 内 訳 表

第 11 号施P

機械構成比:13.11% 労務構成比:50.94% 材料構成比:35.95% 市場単価構成比:0.00%

CB430510

積算単位: m

IV-3-③-1

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
コンクリートカッタ損料 [バキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深20cm級 フレート 径 φ 56cm	8.92%		コンクリートカッタ損料 [バキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深20cm級 フレート 径 φ 56cm		
特殊作業員	17.37%		特殊作業員		
土木一般世話役	9.50%		土木一般世話役		
普通作業員	7.79%		普通作業員		
コンクリートカッタ (フレート) 径18インチ	32.35%		コンクリートカッタ (フレート) 径18インチ		
ガソリン レキユラー	2.45%		ガソリン レキユラー		
積算単価					
[積算条件] 舗装版種別:コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚:15cm以下					

コンクリートはつり

施 工 内 訳 表

第 12 号施P

機械構成比:1.38% 労務構成比:95.49% 材料構成比:3.13% 市場単価構成比:0.00%

CB224250
II-2-⑭-2

積算単位: m2
標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型]賃料 吐出量5.0m3/min	1.34%		空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型]賃料 吐出量5.0m3/min		
特殊作業員	41.10%		特殊作業員		
普通作業員	31.19%		普通作業員		
土木一般世話役	20.42%		土木一般世話役		
軽油 1.2号	3.04%		軽油 1.2号		
積算単価					
[積算条件] 平均はつり厚:3cmを超え6cm以下					

舗装版破碎

施 工 内 訳 表

第 13 号施P

機械構成比:1.56% 労務構成比:96.47% 材料構成比:1.97% 市場単価構成比:0.00%

CB430310
IV-3-②-2

積算単位: m2
標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型]賃料 吐出量3.5～3.7m3/min	1.21%		空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型]賃料 吐出量3.5～3.7m3/min		
さく岩機損料 [コンクリートブレーカ] 20kg級	0.35%		さく岩機損料 [コンクリートブレーカ] 20kg級		
特殊作業員	52.60%		特殊作業員		
普通作業員	43.87%		普通作業員		
軽油 1.2号	1.97%		軽油 1.2号		
積算単価					
[積算条件] 舗装版種別:アスファルト舗装版 障害等の有無:有り 舗装版厚:4cm以下 積込作業の有無:有り					

舗装版破碎

施 工 内 訳 表

第 14 号施P

機械構成比:1.79% 労務構成比:95.96% 材料構成比:2.25% 市場単価構成比:0.00%

CB430310
IV-3-②-2

積算単位: m2
標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型]賃料 吐出量3.5～3.7m3/min	1.39%		空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型]賃料 吐出量3.5～3.7m3/min		
さく岩機損料 [コンクリートブレーカ] 20kg級	0.40%		さく岩機損料 [コンクリートブレーカ] 20kg級		
特殊作業員	51.86%		特殊作業員		
普通作業員	44.10%		普通作業員		
軽油 1.2号	2.25%		軽油 1.2号		
積算単価					
[積算条件] 舗装版種別:アスファルト舗装版 障害等の有無:有り 舗装版厚:4cmを超え10cm以下 積込作業の有無:有り					

舗装版破碎

施 工 内 訳 表

第 15 号施P

機械構成比:1.87% 労務構成比:95.77% 材料構成比:2.36% 市場単価構成比:0.00%

CB430310
IV-3-②-2

積算単位: m2
標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型]賃料 吐出量3.5～3.7m3/min	1.45%		空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型]賃料 吐出量3.5～3.7m3/min		
さく岩機損料 [コンクリートブレーカ] 20kg級	0.42%		さく岩機損料 [コンクリートブレーカ] 20kg級		
特殊作業員	51.82%		特殊作業員		
普通作業員	43.95%		普通作業員		
軽油 1.2号	2.36%		軽油 1.2号		
積算単価					
[積算条件] 舗装版種別:アスファルト舗装版 障害等の有無:有り 舗装版厚:10cmを超え15cm以下 積込作業の有無:有り					

舗装版破碎

施 工 内 訳 表

第 16 号施P

機械構成比:1.99% 労務構成比:95.51% 材料構成比:2.50% 市場単価構成比:0.00%

CB430310
IV-3-②-2

積算単位: m2
標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型]賃料 吐出量3.5～3.7m3/min	1.54%		空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型]賃料 吐出量3.5～3.7m3/min		
さく岩機損料 [コンクリートブレーカ] 20kg級	0.45%		さく岩機損料 [コンクリートブレーカ] 20kg級		
特殊作業員	51.53%		特殊作業員		
普通作業員	43.98%		普通作業員		
軽油 1.2号	2.50%		軽油 1.2号		
積算単価					
[積算条件] 舗装版種別:アスファルト舗装版 障害等の有無:有り 舗装版厚:15cmを超え30cm以下 積込作業の有無:有り					

舗装版破碎積込(小規模土工)

施 工 内 訳 表

第 17 号施P

機械構成比:20.13% 労務構成比:71.97% 材料構成比:7.90% 市場単価構成比:0.00%

CB210720

積算単位:

m2

II-1-③-8

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 損料 [標準型・排付(2次)] 標準バケット容量(山積0.13/平積0.10m3)	20.13%		小型バックホウ(クローラ型) 損料 [標準型・排付(2次)] 標準バケット容量(山積0.13/平積0.10m3)		
特殊運転手	71.97%		特殊運転手		
軽油 1.2号	7.90%		軽油 1.2号		
積算単価					
[積算条件]					

舗装版破碎

施 工 内 訳 表

第 18 号施P

機械構成比:12.85% 労務構成比:81.24% 材料構成比:5.91% 市場単価構成比:0.00%

CB430310
IV-3-②-2

積算単位: m2
標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音]賃料 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.85%		バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音]賃料 山積0.45m3(平積0.35m3)		
土木一般世話役	29.54%		土木一般世話役		
特殊運転手	27.52%		特殊運転手		
普通作業員	24.18%		普通作業員		
軽油 1.2号	5.91%		軽油 1.2号		
積算単価					
[積算条件] 舗装版種別:アスファルト舗装版 障害等の有無:無し 騒音振動対策:不要 舗装版厚:15cm以下 積込作業の有無:有り					

舗装版破碎

施 工 内 訳 表

第 19 号施P

機械構成比:20.83% 労務構成比:73.18% 材料構成比:5.99% 市場単価構成比:0.00%

CB430310 積算単位: m2
IV-3-②-2 標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音]賃料 山積0.45m3(平積0.35m3)	11.61%		バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音]賃料 山積0.45m3(平積0.35m3)		
大型ブレーカ(油圧ブレーカ)賃料 バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	8.62%		大型ブレーカ(油圧ブレーカ)賃料 バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ		
特殊運転手	30.12%		特殊運転手		
普通作業員	26.47%		普通作業員		
土木一般世話役	14.46%		土木一般世話役		
軽油 1.2号	5.82%		軽油 1.2号		
積算単価					
[積算条件] 舗装版種別:アスファルト舗装版 障害等の有無:無し 騒音振動対策:不要 舗装版厚:15cmを超え40cm以下 積込作業の有無:有り					

舗装版破碎

施 工 内 訳 表

第 20 号施P

機械構成比:12.85% 労務構成比:81.24% 材料構成比:5.91% 市場単価構成比:0.00%

CB430310
IV-3-②-2

積算単位: m2
標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音]賃料 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.85%		バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音]賃料 山積0.45m3(平積0.35m3)		
土木一般世話役	29.54%		土木一般世話役		
特殊運転手	27.52%		特殊運転手		
普通作業員	24.18%		普通作業員		
軽油 1.2号	5.91%		軽油 1.2号		
積算単価					
[積算条件] 舗装版種別:コンクリート舗装版 障害等の有無:無し 騒音振動対策:不要 舗装版厚:15cm以下 積込作業の有無:有り					

施 工 内 訳 表

舗装版破碎

第 21 号施P

機械構成比:30.14% 労務構成比:64.31% 材料構成比:5.55% 市場単価構成比:0.00%

CB430310 積算単位: m2
IV-3-②-2 標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
バックホ用アタッチメント損料 [コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735～850mm 破碎力550～980kN	20.59%		バックホ用アタッチメント損料 [コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735～850mm 破碎力550～980kN		
バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音]賃料 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.55%		バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音]賃料 山積0.45m3(平積0.35m3)		
特殊運転手	28.24%		特殊運転手		
普通作業員	24.79%		普通作業員		
土木一般世話役	11.28%		土木一般世話役		
軽油 1.2号	5.55%		軽油 1.2号		
積算単価					
[積算条件] 舗装版種別:コンクリート舗装版 障害等の有無:無し 騒音振動対策:必要 舗装版厚:15cm以下 積込作業の有無:有り					

特殊ﾌﾟﾛｯｸ舗装

施 工 内 訳 表

第 22 号施P

機械構成比:0.00% 労務構成比:100.00% 材料構成比:0.00% 市場単価構成比:0.00%

CB422530

積算単位:

m2

IV-2-④-1

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
普通作業員	29.81%		普通作業員		
ﾌﾟﾛｯｸ工	26.52%		ﾌﾟﾛｯｸ工		
土木一般世話役	15.25%		土木一般世話役		
特殊作業員	5.35%		特殊作業員		
積算単価					
[積算条件] 作業区分:撤去					

表層(車道・路肩部)

施 工 内 訳 表

第 23 号施P

機械構成比:0.43% 労務構成比:44.34% 材料構成比:55.23% 市場単価構成比:0.00%

CB410260
IV-1-②-2

積算単位: m2
標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用)損料 [ハント・ガイト式] 運転質量0.5～0.6t	0.24%		振動ローラ(舗装用)損料 [ハント・ガイト式] 運転質量0.5～0.6t		
振動コンパクタ損料 [前進型] 機械質量40～60kg	0.13%		振動コンパクタ損料 [前進型] 機械質量40～60kg		
特殊作業員	19.57%		特殊作業員		
普通作業員	14.05%		普通作業員		
土木一般世話役	4.28%		土木一般世話役		
再生アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13) アスファルト量 5.5～6.5%	50.52%		アスファルト合材 密粒度アスコン 20 アスファルト量 5.0～7.0%		
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	4.48%		アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用		
ガソリン レギュラー	0.17%		ガソリン レギュラー		
軽油 1.2号	0.03%		軽油 1.2号		
積算単価					
[積算条件] 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:50mm 材料:再生密粒度アスコン(13) アスファルト量 5.5～6.5% 瀝青材料種類:PK-3 フライムコート用					

不陸整正

施 工 内 訳 表

第 24 号施P

機械構成比:18.52% 労務構成比:61.63% 材料構成比:19.85% 市場単価構成比:0.00%

CB410010

積算単位:

m2

IV-1-①-2

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
モータグレーダ 損料 [土工用・排対(2014年規制)] フレート幅3.1m	14.82%		モータグレーダ 損料 [土工用・排対(2014年規制)] フレート幅3.1m		
ロートローラ[マカダム]賃料 運転質量10～12t	1.86%		ロートローラ[マカダム]賃料 運転質量10～12t		
タイヤローラ[普通型]賃料 運転質量13～14t	1.84%		タイヤローラ[普通型]賃料 運転質量13～14t		
特殊運転手	30.28%		特殊運転手		
普通作業員	12.48%		普通作業員		
特殊作業員	9.73%		特殊作業員		
土木一般世話役	9.14%		土木一般世話役		
上層路盤材 M-40	14.22%		再生路盤材 再生 C-40		
軽油 1.2号	5.63%		軽油 1.2号		
積算単価					
[積算条件] 補足材料の有無:有り 補足材料平均厚さ:16mm以上22mm未満 補足材料:M-40					

不陸整正

施 工 内 訳 表

第 25 号施P

機械構成比:18.52% 労務構成比:61.63% 材料構成比:19.85% 市場単価構成比:0.00%

CB410010

積算単位:

m2

IV-1-①-2

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
モータグレーダ 損料 [土工用・排対(2014年規制)] フレート幅3.1m	14.82%		モータグレーダ 損料 [土工用・排対(2014年規制)] フレート幅3.1m		
ロートローラ[マカダム]賃料 運転質量10～12t	1.86%		ロートローラ[マカダム]賃料 運転質量10～12t		
タイヤローラ[普通型]賃料 運転質量13～14t	1.84%		タイヤローラ[普通型]賃料 運転質量13～14t		
特殊運転手	30.28%		特殊運転手		
普通作業員	12.48%		普通作業員		
特殊作業員	9.73%		特殊作業員		
土木一般世話役	9.14%		土木一般世話役		
上層路盤材 M-40	14.22%		再生路盤材 再生 C-40		
軽油 1.2号	5.63%		軽油 1.2号		
積算単価					
[積算条件] 補足材料の有無:有り 補足材料平均厚さ:16mm以上22mm未満 補足材料:M-40					

不陸整正

施 工 内 訳 表

第 26 号施P

機械構成比:18.52% 労務構成比:61.63% 材料構成比:19.85% 市場単価構成比:0.00%

CB410010

積算単位:

m2

IV-1-①-2

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
モータグレーダ 損料 [土工用・排対(2014年規制)] フレート幅3.1m	14.82%		モータグレーダ 損料 [土工用・排対(2014年規制)] フレート幅3.1m		
ロートローラ[マカダム]賃料 運転質量10～12t	1.86%		ロートローラ[マカダム]賃料 運転質量10～12t		
タイヤローラ[普通型]賃料 運転質量13～14t	1.84%		タイヤローラ[普通型]賃料 運転質量13～14t		
特殊運転手	30.28%		特殊運転手		
普通作業員	12.48%		普通作業員		
特殊作業員	9.73%		特殊作業員		
土木一般世話役	9.14%		土木一般世話役		
切込碎石 C-30	14.22%		再生路盤材 再生 C-40		
軽油 1.2号	5.63%		軽油 1.2号		
積算単価					
[積算条件] 補足材料の有無:有り 補足材料平均厚さ:16mm以上22mm未満 補足材料:C-30					

不陸整正

施 工 内 訳 表

第 27 号施P

機械構成比:18.52% 労務構成比:61.63% 材料構成比:19.85% 市場単価構成比:0.00%

CB410010

積算単位:

m2

IV-1-①-2

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
モータグレーダ 損料 [土工用・排対(2014年規制)] フレート幅3.1m	14.82%		モータグレーダ 損料 [土工用・排対(2014年規制)] フレート幅3.1m		
ロートローラ[マカダム]賃料 運転質量10～12t	1.86%		ロートローラ[マカダム]賃料 運転質量10～12t		
タイヤローラ[普通型]賃料 運転質量13～14t	1.84%		タイヤローラ[普通型]賃料 運転質量13～14t		
特殊運転手	30.28%		特殊運転手		
普通作業員	12.48%		普通作業員		
特殊作業員	9.73%		特殊作業員		
土木一般世話役	9.14%		土木一般世話役		
切込碎石 C-30	14.22%		再生路盤材 再生 C-40		
軽油 1.2号	5.63%		軽油 1.2号		
積算単価					
[積算条件] 補足材料の有無:有り 補足材料平均厚さ:16mm以上22mm未満 補足材料:C-30					

不陸整正

施 工 内 訳 表

第 28 号施P

機械構成比:18.52% 労務構成比:61.63% 材料構成比:19.85% 市場単価構成比:0.00%

CB410010
IV-1-①-2

積算単位: m2
標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
モータグレーダ 損料 [土工用・排対(2014年規制)] フレート幅3.1m	14.82%		モータグレーダ 損料 [土工用・排対(2014年規制)] フレート幅3.1m		
ロートローラ[マカダム]賃料 運転質量10～12t	1.86%		ロートローラ[マカダム]賃料 運転質量10～12t		
タイヤローラ[普通型]賃料 運転質量13～14t	1.84%		タイヤローラ[普通型]賃料 運転質量13～14t		
特殊運転手	30.28%		特殊運転手		
普通作業員	12.48%		普通作業員		
特殊作業員	9.73%		特殊作業員		
土木一般世話役	9.14%		土木一般世話役		
切込碎石 C-30	14.22%		再生路盤材 再生 C-40		
軽油 1.2号	5.63%		軽油 1.2号		
積算単価					
[積算条件] 補足材料の有無:有り 補足材料平均厚さ:16mm以上22mm未満 補足材料:C-30					

不陸整正

施 工 内 訳 表

第 29 号施P

機械構成比:18.52% 労務構成比:61.63% 材料構成比:19.85% 市場単価構成比:0.00%

CB410010

積算単位:

m2

IV-1-①-2

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
モータグレーダ 損料 [土工用・排対(2014年規制)] フレート幅3.1m	14.82%		モータグレーダ 損料 [土工用・排対(2014年規制)] フレート幅3.1m		
ロートローラ[マカダム]賃料 運転質量10～12t	1.86%		ロートローラ[マカダム]賃料 運転質量10～12t		
タイヤローラ[普通型]賃料 運転質量13～14t	1.84%		タイヤローラ[普通型]賃料 運転質量13～14t		
特殊運転手	30.28%		特殊運転手		
普通作業員	12.48%		普通作業員		
特殊作業員	9.73%		特殊作業員		
土木一般世話役	9.14%		土木一般世話役		
再生路盤材 再生 C-40	14.22%		再生路盤材 再生 C-40		
軽油 1.2号	5.63%		軽油 1.2号		
積算単価					
[積算条件] 補足材料の有無:有り 補足材料平均厚さ:16mm以上22mm未満 補足材料:再生 C-40					

施 工 内 訳 表

機械構成比:5.74% 労務構成比:84.27% 材料構成比:9.99% 市場単価構成比:0.00%

CB410650 積算単位:m2
IV-1-③-4 標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 損料 [後方超小旋回・超低騒音・排対(3次)] 標準バケット容量(山積0.11/平積0.09m3)	3.55%		小型バックホウ(クローラ型) 損料 [後方超小旋回・超低騒音・排対(3次)] 標準バケット容量(山積0.11/平積0.09m3)		
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]賃料 運転質量3～4t	2.08%		振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]賃料 運転質量3～4t		
特殊運転手	24.41%		特殊運転手		
特殊作業員	23.80%		特殊作業員		
普通作業員	21.36%		普通作業員		
土木一般世話役	13.05%		土木一般世話役		
クマガアッシュ	8.05%		再生砂		
軽油 1.2号	1.91%		軽油 1.2号		
積算単価					
[積算条件] 平均厚さ:40mm以上60mm未満					

ﾀﾝﾊﾟ 締固め

施 工 内 訳 表

第 31 号施P

機械構成比:1.17% 労務構成比:97.16% 材料構成比:1.67% 市場単価構成比:0.00%

CB210450

積算単位:

m3

Ⅱ-1-③-14

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
ﾀﾝﾊﾟ 及びﾌﾏ質料 質量60～80kg	1.17%		ﾀﾝﾊﾟ 及びﾌﾏ質料 質量60～80kg		
特殊作業員	51.21%		特殊作業員		
普通作業員	45.95%		普通作業員		
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭｰ	1.67%		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭｰ		
積算単価					
[積算条件]					

コンクリート

施 工 内 訳 表

第 32 号施P

機械構成比:0.00% 労務構成比:37.55% 材料構成比:62.45% 市場単価構成比:0.00%

CB240010

積算単位:

m3

II-4-①-4

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
普通作業員	19.80%		普通作業員		
特殊作業員	8.17%		特殊作業員		
土木一般世話役	8.14%		土木一般世話役		
生コンクリート 高炉 24-12-25(20) 水セメント比 55%以下	62.45%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) 水セメント比 55%以下		
積算単価					
[積算条件] 構造物種別:小型構造物 打設工法:人力打設 コンクリート規格:24-12-25(20) 水セメント比 55%以下 養生工の種類:養生無し 現場内小運搬の有無:無し					

コンクリートはつり

施 工 内 訳 表

第 33 号施P

機械構成比:1.44% 労務構成比:95.30% 材料構成比:3.26% 市場単価構成比:0.00%

CB224250

積算単位:

m2

II-2-⑭-2

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型]賃料 吐出量5.0m3/min	1.40%		空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型]賃料 吐出量5.0m3/min		
特殊作業員	37.81%		特殊作業員		
普通作業員	31.99%		普通作業員		
土木一般世話役	22.73%		土木一般世話役		
軽油 1.2号	3.17%		軽油 1.2号		
積算単価					
[積算条件] 平均はつり厚:3cm以下					

表層(車道・路肩部)

施 工 内 訳 表

第 34 号施P

機械構成比:0.45% 労務構成比:45.70% 材料構成比:53.85% 市場単価構成比:0.00%

CB410260
IV-1-②-2

積算単位: m2
標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用)損料 [ハントﾞガイﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t	0.25%		振動ローラ(舗装用)損料 [ハントﾞガイﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t		
振動コンﾊﾞｸﾀ損料 [前進型] 機械質量40～60kg	0.14%		振動コンﾊﾞｸﾀ損料 [前進型] 機械質量40～60kg		
特殊作業員	20.17%		特殊作業員		
普通作業員	14.48%		普通作業員		
土木一般世話役	4.41%		土木一般世話役		
再生アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13) アスファルト量 5.5～6.5%	52.05%		アスファルト合材 密粒度アスコン 20 アスファルト量 5.0～7.0%		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	1.57%		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		
ｶﾞｰｿﾘﾝ ﾚｷﾞｬｰ	0.17%		ｶﾞｰｿﾘﾝ ﾚｷﾞｬｰ		
軽油 1.2号	0.03%		軽油 1.2号		
積算単価					
[積算条件] 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:50mm 材料:再生密粒度アスコン(13) アスファルト量 5.5～6.5% 瀝青材料種類:PK-4 タックコート用					

基層(車道・路肩部)

施 工 内 訳 表

第 35 号施P

機械構成比:0.49% 労務構成比:49.04% 材料構成比:50.47% 市場単価構成比:0.00%

CB410240
IV-1-②-2

積算単位: m2
標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用)損料 [ハント・ガイト式] 運転質量0.5～0.6t	0.27%		振動ローラ(舗装用)損料 [ハント・ガイト式] 運転質量0.5～0.6t		
振動コンパクタ損料 [前進型] 機械質量40～60kg	0.15%		振動コンパクタ損料 [前進型] 機械質量40～60kg		
特殊作業員	21.64%		特殊作業員		
普通作業員	15.54%		普通作業員		
土木一般世話役	4.74%		土木一般世話役		
再生アスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量 4.7～5.7%	45.26%		再生アスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量 4.7～5.7%		
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	4.96%		アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用		
ガソリン レギュラー	0.18%		ガソリン レギュラー		
軽油 1.2号	0.04%		軽油 1.2号		
積算単価					
[積算条件] 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:50mm 材料:再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量 4.7～5.7% 瀝青材料種類:PK-3 フライムコート用					

上層路盤(車道・路肩部)

施 工 内 訳 表

第 36 号施P

機械構成比:0.34% 労務構成比:38.59% 材料構成比:61.07% 市場単価構成比:0.00%

CB410040

積算単位:

m2

IV-1-①-7

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用)損料 [ハントガイト式] 運転質量0.5～0.6t	0.19%		振動ローラ(舗装用)損料 [ハントガイト式] 運転質量0.5～0.6t		
振動コンバクタ損料 [前進型] 機械質量40～60kg	0.11%		振動コンバクタ損料 [前進型] 機械質量40～60kg		
特殊作業員	18.85%		特殊作業員		
普通作業員	11.27%		普通作業員		
土木一般世話役	3.44%		土木一般世話役		
再生アスファルト合材 再生アスファルト安定処理材 アスファルト量 3.5～4.5%	57.58%		アスファルト合材 アスファルト安定処理材 アスファルト量 3.5～4.5%		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	3.31%		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
ガソリン レギュラー	0.13%		ガソリン レギュラー		
軽油 1.2号	0.03%		軽油 1.2号		
積算単価					
[積算条件] 材料:再生アスファルト安定処理材 アスファルト量 3.5～4.5% 平均幅員:1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 1層当たり平均仕上り厚:80mm 瀝青材料種類:PK-3 プライムコート用					

表層(歩道部)

施 工 内 訳 表

第 37 号施P

機械構成比:0.44% 労務構成比:48.11% 材料構成比:51.45% 市場単価構成比:0.00%

CB410261

積算単位:

m2

IV-1-②-8

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用)損料 [ハントガイト式] 運転質量0.5～0.6t	0.29%		振動ローラ(舗装用)損料 [ハントガイト式] 運転質量0.5～0.6t		
振動コンバクタ損料 [前進型] 機械質量40～60kg	0.08%		振動コンバクタ損料 [前進型] 機械質量40～60kg		
特殊作業員	18.62%		特殊作業員		
普通作業員	16.71%		普通作業員		
土木一般世話役	5.10%		土木一般世話役		
再生アスファルト合材 再生細粒度アスコン(13) アスファルト量 6.5～7.5%	45.96%		アスファルト合材 細粒度アスコン 13 アスファルト量 6.5～7.5%		
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	5.33%		アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用		
ガソリン レギュラー	0.10%		ガソリン レギュラー		
軽油 1.2号	0.04%		軽油 1.2号		
積算単価					
[積算条件] 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:40mm 材料:再生細粒度アスコン(13) アスファルト量 6.5～7.5% 瀝青材料種類:PK-3 フライムコート用					

表層(車道・路肩部)

施 工 内 訳 表

第 38 号施P

機械構成比:1.62% 労務構成比:14.97% 材料構成比:83.41% 市場単価構成比:0.00%

CB410260
IV-1-②-2

積算単位: m2
標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
アスファルトフィニッシュ賃料 [ホイル型] 舗装幅1.4～3.0m	1.04%		アスファルトフィニッシュ賃料 [ホイル型] 舗装幅1.4～3.0m		
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]賃料 運転質量3～4t	0.21%		振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]賃料 運転質量3～4t		
タイヤローラ[普通型]賃料 運転質量3～4t	0.19%		タイヤローラ[普通型]賃料 運転質量3～4t		
普通作業員	5.11%		普通作業員		
特殊運転手	3.49%		特殊運転手		
特殊作業員	3.41%		特殊作業員		
土木一般世話役	1.24%		土木一般世話役		
再生アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13) アスファルト量 5.5～6.5%	76.32%		アスファルト合材 密粒度アスコン 20 アスファルト量 5.0～7.0%		
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	6.78%		アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用		
軽油 1.2号	0.28%		軽油 1.2号		

表層(車道・路肩部)

施 工 内 訳 表

第 38 号施P

機械構成比:1.62% 労務構成比:14.97% 材料構成比:83.41% 市場単価構成比:0.00%

CB410260
IV-1-②-2

積算単位: m2
標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
積算単価					
[積算条件] 平均幅員:1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上り厚:50mm 材料:再生密粒度アスコン(13) アスファルト量 5.5～6.5% 瀝青材料種類:PK-3 プライムコート用					

施 工 内 訳 表

表層(車道・路肩部)

第 39 号施P

機械構成比:1.70% 労務構成比:15.67% 材料構成比:82.63% 市場単価構成比:0.00%

CB410260

積算単位:

m2

IV-1-②-2

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
アスファルトフィニッシュ賃料 [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	1.09%		アスファルトフィニッシュ賃料 [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]賃料 運転質量3～4t	0.22%		振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]賃料 運転質量3～4t		
タイヤローラ[普通型]賃料 運転質量3～4t	0.20%		タイヤローラ[普通型]賃料 運転質量3～4t		
普通作業員	5.35%		普通作業員		
特殊運転手	3.65%		特殊運転手		
特殊作業員	3.57%		特殊作業員		
土木一般世話役	1.30%		土木一般世話役		
再生アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13) アスファルト量 5.5～6.5%	79.88%		アスファルト合材 密粒度アスコン 20 アスファルト量 5.0～7.0%		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.42%		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		
軽油 1.2号	0.30%		軽油 1.2号		

表層(車道・路肩部)

機械構成比:1.70% 勞務構成比:15.67% 材料構成比:82.63% 市場單価構成比:0.00%

CB410260
IV-1-②-2

積算單位: m2
標準單價:

設計書③～⑫ 共通代価表

基層(車道・路肩部)

施 工 内 訳 表

第 40 号施P

機械構成比:1.89% 労務構成比:17.50% 材料構成比:80.61% 市場単価構成比:0.00%

CB410240
IV-1-②-2

積算単位: m2
標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
アスファルトフィニッシュ賃料 [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	1.21%		アスファルトフィニッシュ賃料 [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m		
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]賃料 運転質量3～4t	0.24%		振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]賃料 運転質量3～4t		
タイヤローラ[普通型]賃料 運転質量3～4t	0.22%		タイヤローラ[普通型]賃料 運転質量3～4t		
普通作業員	5.97%		普通作業員		
特殊運転手	4.08%		特殊運転手		
特殊作業員	3.99%		特殊作業員		
土木一般世話役	1.45%		土木一般世話役		
再生アスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量 4.7～5.7%	72.31%		再生アスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量 4.7～5.7%		
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	7.93%		アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用		
軽油 1.2号	0.33%		軽油 1.2号		

基層(車道・路肩部)

施 工 内 訳 表

第 40 号施P

機械構成比:1.89% 労務構成比:17.50% 材料構成比:80.61% 市場単価構成比:0.00%

CB410240
IV-1-②-2

積算単位: m2
標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
積算単価					
[積算条件] 平均幅員:1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上り厚:50mm 材料:再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量 4.7～5.7% 瀝青材料種類:PK-3 プライムコート用					

中間層(車道・路肩部)

施 工 内 訳 表

第 41 号施P

機械構成比:2.01% 労務構成比:18.46% 材料構成比:79.53% 市場単価構成比:0.00%

CB410250
IV-1-②-2

積算単位: m2
標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
アスファルトフィニッシュ賃料 [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	1.28%		アスファルトフィニッシュ賃料 [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]賃料 運転質量3～4t	0.26%		振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]賃料 運転質量3～4t		
タイヤローラ[普通型]賃料 運転質量3～4t	0.24%		タイヤローラ[普通型]賃料 運転質量3～4t		
普通作業員	6.30%		普通作業員		
特殊運転手	4.30%		特殊運転手		
特殊作業員	4.21%		特殊作業員		
土木一般世話役	1.53%		土木一般世話役		
再生アスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量 4.7～5.7%	76.29%		再生アスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量 4.7～5.7%		
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	2.85%		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		
軽油 1.2号	0.35%		軽油 1.2号		

中間層(車道・路肩部)

施 工 内 訳 表

第 41 号施P

機械構成比:2.01% 労務構成比:18.46% 材料構成比:79.53% 市場単価構成比:0.00%

CB410250
IV-1-②-2

積算単位: m2
標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
積算単価					
[積算条件] 平均幅員:1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上り厚:50mm 材料:再生粗粒度アスコン(20) アスファルト量 4.7～5.7% 瀝青材料種類:PK-4 タックコート用					

上層路盤(車道・路肩部)

施 工 内 訳 表

第 42 号施P

機械構成比:1.14% 労務構成比:10.57% 材料構成比:88.29% 市場単価構成比:0.00%

CB410040
IV-1-①-7

積算単位: m2
標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
アスファルトフィニッシュ賃料 [ホイル型] 舗装幅1.4～3.0m	0.73%		アスファルトフィニッシュ賃料 [ホイル型] 舗装幅1.4～3.0m		
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]賃料 運転質量3～4t	0.15%		振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]賃料 運転質量3～4t		
タイヤローラ[普通型]賃料 運転質量3～4t	0.13%		タイヤローラ[普通型]賃料 運転質量3～4t		
普通作業員	3.61%		普通作業員		
特殊運転手	2.46%		特殊運転手		
特殊作業員	2.41%		特殊作業員		
土木一般世話役	0.88%		土木一般世話役		
再生アスファルト合材 再生アスファルト安定処理材 アスファルト量 3.5～4.5%	83.28%		アスファルト合材 アスファルト安定処理材 アスファルト量 3.5～4.5%		
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	4.79%		アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用		
軽油 1.2号	0.20%		軽油 1.2号		

上層路盤(車道・路肩部)

施 工 内 訳 表

第 42 号施P

機械構成比:1.14% 労務構成比:10.57% 材料構成比:88.29% 市場単価構成比:0.00%

CB410040
IV-1-①-7

積算単位: m2
標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
積算単価					
[積算条件] 材料:再生アスファルト安定処理材 アスファルト量 3.5～4.5% 平均幅員:1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上り厚:80mm 瀝青材料種類:PK-3 プライムコート用					

表層(歩道部)

施 工 内 訳 表

第 43 号施P

機械構成比:2.30% 労務構成比:21.68% 材料構成比:76.02% 市場単価構成比:0.00%

CB410261

積算単位:

m2

IV-1-②-8

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
アスファルトフィニッシュ損料 [クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m	1.72%		アスファルトフィニッシュ損料 [クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m		
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]賃料 運転質量3～4t	0.34%		振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]賃料 運転質量3～4t		
普通作業員	8.19%		普通作業員		
特殊作業員	5.47%		特殊作業員		
特殊運転手	3.71%		特殊運転手		
土木一般世話役	1.99%		土木一般世話役		
再生アスファルト合材 再生細粒度アスコン(13) アスファルト量 6.5～7.5%	67.77%		アスファルト合材 細粒度アスコン 13 アスファルト量 6.5～7.5%		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.87%		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
軽油 1.2号	0.34%		軽油 1.2号		
積算単価					
[積算条件] 平均幅員:1.4m以上 1層当り平均仕上り厚:40mm 材料:再生細粒度アスコン(13) アスファルト量 6.5～7.5% 瀝青材料種類:PK-3 プライムコート用					

特殊ﾌﾟﾛｯｸ舗装

施 工 内 訳 表

第 44 号施P

機械構成比:0.00% 労務構成比:100.00% 材料構成比:0.00% 市場単価構成比:0.00%

CB422530

積算単位:

m2

IV-2-④-1

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
普通作業員	29.81%		普通作業員		
ﾌﾟﾛｯｸ工	26.52%		ﾌﾟﾛｯｸ工		
土木一般世話役	15.25%		土木一般世話役		
特殊作業員	5.35%		特殊作業員		
積算単価					
[積算条件] 作業区分:再利用設置					

特殊ﾌﾟﾛｯｸ舗装

施 工 内 訳 表

第 45 号施P

機械構成比:0.00% 労務構成比:24.26% 材料構成比:75.74% 市場単価構成比:0.00%

CB422530

積算単位:

m2

IV-2-④-1

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
普通作業員	7.23%		普通作業員		
ﾌﾟﾛｯｸ工	6.43%		ﾌﾟﾛｯｸ工		
土木一般世話役	3.70%		土木一般世話役		
特殊作業員	1.30%		特殊作業員		
舗道用ｶｰﾌﾞｰ平板 30×30×6cm 未研磨	75.74%		舗道用平板 洗出平板 30×30×6cm		
積算単価					
[積算条件] 作業区分:設置 ﾌﾟﾛｯｸ規格:30cm×30cm					

施 工 内 訳 表

機械構成比:0.62% 労務構成比:59.77% 材料構成比:39.61% 市場単価構成比:0.00%

CB410660
IV-1-③-5

積算単位: m2
標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用)損料 [ハントガイト式] 運転質量0.5～0.6t	0.46%		振動ローラ(舗装用)損料 [ハントガイト式] 運転質量0.5～0.6t		
振動コンパクタ損料 [前進型] 機械質量40～60kg	0.11%		振動コンパクタ損料 [前進型] 機械質量40～60kg		
特殊作業員	25.27%		特殊作業員		
普通作業員	22.66%		普通作業員		
土木一般世話役	6.91%		土木一般世話役		
透水性アスファルト合材 ストラス使用 13mm	39.33%		アスファルト合材 開粒度アスコン 13 アスファルト量4.0～5.5%		
ガソリン レギュラー	0.17%		ガソリン レギュラー		
軽油 1.2号	0.09%		軽油 1.2号		
積算単価					
[積算条件] 平均幅員:1.4m未満 1層当り平均仕上り厚:40mm 材料:各種(2.00以上2.10t/m3未満)					

表層(車道・路肩部)

施 工 内 訳 表

第 47 号施P

機械構成比:0.43% 労務構成比:44.02% 材料構成比:55.55% 市場単価構成比:0.00%

CB410260
IV-1-②-2

積算単位: m2
標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用)損料 [ハントガイト式] 運転質量0.5～0.6t	0.26%		振動ローラ(舗装用)損料 [ハントガイト式] 運転質量0.5～0.6t		
振動コンパクタ損料 [前進型] 機械質量40～60kg	0.15%		振動コンパクタ損料 [前進型] 機械質量40～60kg		
特殊作業員	21.44%		特殊作業員		
普通作業員	15.40%		普通作業員		
土木一般世話役	4.69%		土木一般世話役		
再生アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13) アスファルト量 5.5～6.5%	55.32%		アスファルト合材 密粒度アスコン 20 アスファルト量 5.0～7.0%		
ガソリン レギュラー	0.18%		ガソリン レギュラー		
軽油 1.2号	0.04%		軽油 1.2号		
積算単価					
[積算条件] 平均幅員:1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下) 1層当たり平均仕上り厚:30mm 材料:再生密粒度アスコン(13) アスファルト量 5.5～6.5% 瀝青材料種類:無し					

表層(車道・路肩部)

施 工 内 訳 表

第 48 号施P

機械構成比:0.43% 労務構成比:44.02% 材料構成比:55.55% 市場単価構成比:0.00%

CB410260
IV-1-②-2

積算単位: m2
標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用)損料 [ハントガイト式] 運転質量0.5～0.6t	0.26%		振動ローラ(舗装用)損料 [ハントガイト式] 運転質量0.5～0.6t		
振動コンパクタ損料 [前進型] 機械質量40～60kg	0.15%		振動コンパクタ損料 [前進型] 機械質量40～60kg		
特殊作業員	21.44%		特殊作業員		
普通作業員	15.40%		普通作業員		
土木一般世話役	4.69%		土木一般世話役		
再生アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13) アスファルト量 5.5～6.5%	55.32%		アスファルト合材 密粒度アスコン 20 アスファルト量 5.0～7.0%		
ガソリン レギュラー	0.18%		ガソリン レギュラー		
軽油 1.2号	0.04%		軽油 1.2号		
積算単価					
[積算条件] 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚:50mm 材料:再生密粒度アスコン(13) アスファルト量 5.5～6.5% 瀝青材料種類:無し					

プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個)

施 工 内 訳 表

第 49 号施P

機械構成比:8.08% 労務構成比:58.72% 材料構成比:33.20% 市場単価構成比:0.00%

CB222710

積算単位:m

II-2-⑩-20

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
バックホ(クローラ型) 損料 [標準型・超低騒音・クレーン機能付・排対(2014年規制)] 標準バケット容量(山積0.5/平積0.4m3) 吊能力2.9t	6.03%		バックホ(クローラ型) 損料 [標準型・超低騒音・クレーン機能付・排対(2014年規制)] 標準バケット容量(山積0.5/平積0.4m3) 吊能力2.9t		
普通作業員	24.53%		普通作業員		
土木一般世話役	9.96%		土木一般世話役		
特殊運転手	6.31%		特殊運転手		
特殊作業員	3.03%		特殊作業員		
鉄筋コンクリートL形 300 500×155×600mm	30.59%		鉄筋コンクリートL形 300 500×155×600mm		
軽油 1.2号	1.95%		軽油 1.2号		
積算単価					
[積算条件] 作業区分:据付 基礎砕石の有無:有り L形側溝の種類:500×155×600mm					

施 工 内 訳 表

機械構成比:0.00% 労務構成比:100.00% 材料構成比:0.00% 市場単価構成比:0.00%

CB422510
IV-2-③-2

積算単位: m
標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
普通作業員	43.53%		普通作業員		
土木一般世話役	26.56%		土木一般世話役		
特殊作業員	24.25%		特殊作業員		
積算単価					
[積算条件] 作業区分:再利用設置 ブロック規格:A種(150/170×200×600) 基礎碎石規格:無し 均し基礎コンクリート規格:無し					

歩車道境界ブロック撤去

施 工 内 訳 表

第 51 号施P

機械構成比:4.20% 労務構成比:94.24% 材料構成比:1.56% 市場単価構成比:0.00%

CB422540

積算単位: m

IV-2-③-6

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
小型バックホウ(クロー) [超小旋回型] 賃料 山積0.22m3 (平積0.16m3)	4.20%		小型バックホウ(クロー) [超小旋回型] 賃料 山積0.22m3 (平積0.16m3)		
普通作業員	47.88%		普通作業員		
土木一般世話役	19.46%		土木一般世話役		
特殊運転手	18.15%		特殊運転手		
軽油 1.2号	1.56%		軽油 1.2号		
積算単価					
[積算条件] 再利用区分: 処分					

歩車道境界ブロック撤去

施 工 内 訳 表

第 52 号施P

機械構成比:3.96% 労務構成比:94.58% 材料構成比:1.46% 市場単価構成比:0.00%

CB422540
IV-2-③-6

積算単位: m
標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
小型バックホウ(クロー) [超小旋回型] 賃料 山積0.22m3 (平積0.16m3)	3.96%		小型バックホウ(クロー) [超小旋回型] 賃料 山積0.22m3 (平積0.16m3)		
普通作業員	30.07%		普通作業員		
土木一般世話役	18.33%		土木一般世話役		
特殊運転手	17.09%		特殊運転手		
特殊作業員	16.73%		特殊作業員		
軽油 1.2号	1.46%		軽油 1.2号		
積算単価					
[積算条件] 再利用区分:再利用					

ﾀﾝﾊﾟ 締固め

施 工 内 訳 表

第 57 号施P

機械構成比:1.17% 労務構成比:97.16% 材料構成比:1.67% 市場単価構成比:0.00%

CB210450

積算単位:

m3

Ⅱ-1-③-14

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
ﾀﾝﾊﾟ 及びﾌﾅﾏ賃料 質量60～80kg	1.17%		ﾀﾝﾊﾟ 及びﾌﾅﾏ賃料 質量60～80kg		
特殊作業員	51.21%		特殊作業員		
普通作業員	45.95%		普通作業員		
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭｰ	1.67%		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭｰ		
積算単価					
[積算条件]					

令和 8 年度 工 事 設 計 書(閲覧用)			審 査	検 算	設 計
工事名	設計書⑬ 他企業工事立会業務				
路線名		施工場所	福井市公共下水道整備区域		
河川名		施工期間	令和 9年 4月 1日～令和11年 3月31日		
工事価格					
工事概要					
他企業工事立会業務 1式					

事業費総括表		設計条件等	
費目	金額	設計条件	
工事価格	()	適用単価	令和 8年 6月 福井・坂井
(工事価格×請負率)	()	適用経費	令和 7年度 7月 国土交通省 土木工事
消費税相当額	()	適用歩掛	令和 7年度10月
請負工事費	()	工種	下水道工事(2)
設計工事費	()	施工地域・工事場所	一般交通影響有り(2)
		現場環境改善	計上しない
		前払率	保証なし
		契約保証	する
		積雪寒冷地域	なし
		週休2日の施工	月単位の週休2日未満
		緊急工事	通常
その他		予算実行	
建設業の種類	対象	当初設計額	
建設リサイクル法		当初請負額	
		今回精算見込額	

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
日常的維持管理業務					
	式	1.000			
他企業工事立会業務					
	式	1.000			
他企業工事立会業務					
	式	1.000			
他企業工事立会 対応時間30分以内	件	350.000			第 1 号明細
他企業工事立会 対応時間30分超	件	150.000			第 2 号明細
工事価格					
	式	1.000			

他企業工事立会					第 1 号明細
対応時間30分以内					1.00 件 当り
内 訳 明 細 書					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
他企業工事立会					*第 1 号代価
対応時間30分以内	件	1.000			
合 計					
単位当り					

他企業工事立会					第 2 号明細
対応時間30分超					1.00 件 当り
内 訳 明 細 書					
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
他企業工事立会					*第 2 号代価
対応時間30分超	件	1.000			
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員					
	人				
軽作業員					
	人				
ライトバン運転工					第 3 号代価
1500cc	日				
諸雑費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員					
	人				
軽作業員					
	人				
ライトバン運転工					第 3 号代価
1500cc	日				
諸雑費					
	式	1.000			
合 計					
単位当り					

ライトバン運転工		第 3 号代価				
1500cc		代 価 表		下水施設維持86		
		1.00 日 当り				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン		L	7.800			
レギュラー						
ライトバン損料		供用日				
[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L						
合 計						
単位当り						