令和　8　年度	業務委託設計書（閲覧用）	審　査	検　算	設　計

事　業　名			
委託業務名	福井市下水道管路施設包括的維持管理業務委託（日常的維持管理業務）		
路　線　名		委託業務場所	福井市公共下水道整備区域
河　川　名		履行期間	令和 9年 4月 1日～令和11年 3月31日
業務価格			

業務概要

水防施設日常点検業務　1式
貯留施設等調査業務　1式
巡視工　1式
清掃工　1式
除草作業工　1式
汚泥処分業務　1式

住民対応業務　1式
緊急対応等業務　1式
他企業工事立会業務　1式

事業費総括表		設計条件等
費目	金額	設計条件
業務価格	（　　）	適用単価　令和 8年 6月　福井･坂井 適用経費　令和 7年度 7月　国土交通省　管路施設維持 令和 7年度 7月　国土交通省　土木工事 適用歩掛　令和 7年度10月 工種　管路施設清掃工，巡視・点検工，管路施設調査工 下水道工事(2)
その他		予算実行
		当初設計額 当初請負額 今回精算見込額

業 務 委 託 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
日常的維持管理業務(管路施設維持)	式	1.000			
日常的維持管理業務(土木工事)	式	1.000			
業務価格	式	1.000			

工事費内訳書（日常的維持管理業務（管路施設維持））

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
日常的維持管理業務	式	1.000			
水防施設日常点検業務	式	1.000			
水防施設日常点検業務	式	1.000			
水防施設日常点検 10箇所、月2回(4～11月)	回	16.000			第　1 号明細
貯留施設等調査業務	式	1.000			
貯留施設等調査業務	式	1.000			
貯留施設点検調査	箇所	3.000			第　2 号明細
報告書作成工	式	1.000			
報告書作成工	箇所	3.000			第　3 号明細
交通管理工	式	1.000			

工事費内訳書（日常的維持管理業務（管路施設維持））

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 資格無し	人日	6.000			第　4 号明細
巡視工	式	1.000			
巡視工	式	1.000			
巡視工	m	171,700.000			第　5 号明細
報告書作成工	式	1.000			
報告書作成工	m	171,700.000			第　6 号明細
清掃工	式	1.000			
清掃工	式	1.000			
管きょ内清掃 サイフォン部等9箇所×年1～2回	箇所	13.000			第　7 号明細
管きょ内清掃 (計画的維持管理業務)本管TVカメラ調査対象箇所	m	67,651.000			第　8 号明細

工事費内訳書（日常的維持管理業務（管路施設維持））

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雨水ます清掃工	箇所	900.000			第 9 号明細
交通管理工	式	1.000			
交通誘導警備員 資格無し	人日	19.000			第 10 号明細
除草作業工	式	1.000			
除草作業工	式	1.000			
除草 4箇所×年1回	箇所	8.000			第 11 号明細
除草処分	t	4.000			第 12 号明細
交通管理工	式	1.000			
交通誘導警備員 資格無し	人日	6.000			第 13 号明細
汚泥処分業務	式	1.000			

工事費内訳書（日常的維持管理業務（管路施設維持））

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処分業務	式	1.000			
土砂処分工	t	198.000			第　14 号明細
直接工事費	式	1.000			
共通仮設費	式	1.000			
共通仮設費(率計上)	式	1.000			
純工事費	式	1.000			
現場管理費	式	1.000			
工事原価	式	1.000			
一般管理費等	式	1.000			
工事価格	式	1.000			

水防施設日常点検　　第　1 号明細

10箇所、月2回(4～11月)

内 訳 明 細 書

1.00 回 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡視・清掃工	回	1.000			*第　1 号代価
合　計					
単位当り					

貯留施設点検調査

第　2 号明細

内 訳 明 細 書

3.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管潜行目視調査工 内径800mm以上1500mm未満	m	1,701.000			第　2 号代価
本管潜行目視調査工 内径1500mm以上	m	1,030.000			第　3 号代価
合　計					
単位当り					

報告書作成工

第　3 号明細

内 訳 明 細 書

3.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
報告書作成工					*第　4 号代価
本管潜行目視調査	m	2,731.000			
合　計					
単位当り					

交通誘導警備員　　第　4 号明細

資格無し

内 訳 明 細 書

1.00 人日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 資格無し	人･日	1.000			第　5 号代価
合　計					
単位当り					

巡視工

第　5 号明細

内 訳 明 細 書

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巡視工	m	1.000			第　6 号代価
合　計					
単位当り					

報告書作成工

第　6 号明細

内 訳 明 細 書

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
報告書作成工	m	1.000			*第　7 号代価
合　計					
単位当り					

管きょ内清掃　　第　7 号明細

内 訳 明 細 書

サイフォン部等9箇所×年1～2回　　13.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管きょ内清掃工 高圧洗浄車・揚泥車・給水車運転	日				*第　8 号代価
合　計					
単位当り					

管きょ内清掃　　第　8 号明細

(計画的維持管理業務)本管TVカメラ調査対象箇所

内 訳 明 細 書

67,651.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管きょ内清掃工 高圧洗浄車・揚泥車・給水車運転	日				*第　8 号代価
合　計					
単位当り					

雨水ます清掃工

第　9 号明細

内 訳 明 細 書

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雨水ます清掃工	箇所	1.000			*第　9 号代価
合　計					
単位当り					

交通誘導警備員　　第　10 号明細

資格無し

内 訳 明 細 書

1.00 人日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 資格無し	人･日	1.000			第　5 号代価
合　　計					
単位当り					

除草　　第　11 号明細

内 訳 明 細 書

4箇所×年1回　　8.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 飛び石防護無, ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級), 14.5km以下	m2	4,480.000			第　1 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

除草処分

第　12 号明細

内 訳 明 細 書

1.00 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
受入処分費 [BLUE EARTH]					
剪定草木･伐採木(枝葉)	t	1.000			
合　　計					
単位当り					

交通誘導警備員　　第　13 号明細

資格無し

内 訳 明 細 書

1.00 人日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 資格無し	人･日	1.000			第　5 号代価
合　　計					
単位当り					

土砂処分工

第　14 号明細

内 訳 明 細 書

1.00 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
揚泥車運搬工 4t 10km	t	1.000			*第　10 号代価
受入処分費	t	1.000			*第　11 号代価
合　　計					
単位当り					

巡視・清掃工

*第　1 号代価

代 価 表

1.00 回 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転工 1500cc	日				第　12 号代価
合　　計					
単位当り					

本管潜行目視調査工　　第　2 号代価

代 価 表

内径800mm以上1500mm未満　　下水施設維持　　500.00 m 当り

105

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準作業量	m/日				
管路調査技師	人				
管路調査助手	人				
管路調査作業員	人				
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転工 1500cc	日				第　13 号代価
合　　計					
単位当り					

本管潜行目視調査工　　第　3 号代価

代 価 表

内径1500mm以上　　下水施設維持　　600.00 m 当り

105

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準作業量	m/日				
管路調査技師	人				
管路調査助手	人				
管路調査作業員	人				
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転工 1500cc	日				第　13 号代価
合　　計					
単位当り					

報告書作成工　　*第　4 号代価

代 価 表

本管潜行目視調査　　下水施設維持　　1,000.00 m 当り

118

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準作業量	m/日				
管理技師(報告書作成)	人				
管路調査技師(報告書作成)	人				
管路調査助手(報告書作成)	人				
合　　計					
単位当り					

交通誘導警備員　　第　5 号代価

資格無し

代 価 表

Ⅱ-5-21-1　　1.00 人・日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B 資格無し	人				
合　　計					
単位当り					

巡視工

第　6 号代価

代 価 表

下水施設維持86

3,000.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準作業量	m/日				
管路調査技師	人				
管路調査助手	人				
管路調査作業員	人				
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転工 1500cc	日				第　12 号代価
合　　計					
単位当り					

報告書作成工

*第　7 号代価

代 価 表

下水施設維持90

1,800.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標準作業量	m/日				
管理技師(報告書作成)	人				
管路調査技師(報告書作成)	人				
管路調査助手(報告書作成)	人				
合　　計					
単位当り					

管きょ内清掃工　　*第　8 号代価

高圧洗浄車・揚泥車・給水車運転

代 価 表

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧洗浄車運転工 4t	日				第　14 号代価
揚泥車運転工 4t	日				第　15 号代価
給水車運転工 4t	日				第　16 号代価
合　　計					
単位当り					

雨水ます清掃工　　*第　9 号代価

代 価 表

100.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
清掃技師	人				
揚泥車運転工 4t	日				第　17 号代価
小型高圧洗浄機運転工 5.8kW	日				第　18 号代価
給水車運転工 132kw 4t	日				*第　19 号代価
合　　計					
単位当り					

揚泥車運搬工　　*第　10 号代価

代 価 表

4t 10km　　下水施設維持60　　1.1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬距離(現場と処分場の片道距離) L　10km	km				
運搬状況による係数 β　DID区間率70%未満30%以上					
揚泥車運転工 4t	h				第　20 号代価
合　　計					
単位当り					

受入処分費

*第　11 号代価

代 価 表

1.00 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
受入処分費［(株)サンワ中部］ 建設汚泥(泥水)	t	1.000			
合　　計					
単位当り					

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転工　　第　12 号代価

代 価 表

1500cc　　下水施設維持86　　1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	7.800			
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ損料 [ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	供用日				
合　　計					
単位当り					

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転工　　第　13 号代価

代 価 表

1500cc　　下水施設維持97　　1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	7.800			
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ損料 [ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	供用日				
合　　計					
単位当り					

高圧洗浄車運転工　　第　14 号代価

代 価 表

4t　　下水施設維持33　　1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 1.2号	L	39.000			
清掃技師	人				
清掃作業員	人				
特殊運転手	人				
高圧洗浄車損料 147kW 4t	h				
合　　計					
単位当り					

揚泥車運転工　　第　15 号代価

代 価 表

4t　　下水施設維持34　　1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 1.2号	L	45.600			
清掃作業員	人				
一般運転手	人				
揚泥車損料 147kW 4t	h				
合　　計					
単位当り					

給水車運転工　　第　16 号代価

代 価 表

4t　　下水施設維持35　　1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 1.2号	L	34.800			
一般運転手	人				
給水車損料 132kW 4t	h				
合　　計					
単位当り					

揚泥車運転工　　第　17 号代価

代 価 表

4t　　下水施設維持34　　1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 1.2号	L	45.600			
清掃作業員	人				
一般運転手	人				
揚泥車損料 147kW 4t	h				
合　　計					
単位当り					

小型高圧洗浄機運転工　　第　18 号代価

代 価 表

5.8kW　　下水施設維持50　　1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 1.2号	L	4.800			
清掃作業員	人				
小型高圧洗浄機損料 5.8kW	h				
合　　計					
単位当り					

給水車運転工　　*第　19 号代価

代 価 表

132kw 4t　　1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水車運転工 4t	日				第　21 号代価
合　　計					
単位当り					

揚泥車運転工　　第　20 号代価

代 価 表

4t　　下水施設維持61　　1.00 h 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 1.2号	L	7.600			
一般運転手	人				
揚泥車損料 147kW 4t	h				
合　　計					
単位当り					

給水車運転工　　第　21 号代価

代 価 表

4t　　下水施設維持35　　1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 1.2号	L	34.800			
一般運転手	人				
給水車損料 132kW 4t	h				
合　　計					
単位当り					

施 工 内 訳 表

機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬

第　1 号施Ｐ

CB432160　　積算単位:　m2

機械構成比:1.75%　労務構成比:97.70%　材料構成比:0.55%　市場単価構成比:0.00%

Ⅳ-3-⑭-7　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 [ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級 (ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)	1.41%		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 [ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級 (ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
草刈機損料 [肩掛式] ｶｯﾀ径φ255mm	0.33%		草刈機損料 [肩掛式] ｶｯﾀ径φ255mm		
普通作業員	45.42%		普通作業員		
特殊作業員	36.40%		特殊作業員		
土木一般世話役	8.86%		土木一般世話役		
一般運転手	4.31%		一般運転手		
軽油 1.2号	0.55%		軽油 1.2号		
積算単価					

[積算条件]　飛び石防護の有無:無し　運搬機械選定:ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離:14.5km以下

業務委託費内訳書（日常的維持管理業務（土木工事））

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
日常的維持管理業務	式	1.000			
住民対応業務	式	1.000			
住民対応業務	式	1.000			
住民対応業務	式	1.000			設計書① 参照
緊急対応等業務	式	1.000			
緊急対応等業務	式	1.000			
管きょ内清掃、TVカメラ調査、人孔目視調査	式	1.000			設計書② 参照
人孔鉄蓋取替	式	1.000			設計書③ 参照
汚水桝取付管補修・汚水桝補修	式	1.000			設計書④ 参照
汚水桝取付管撤去・汚水桝撤去	式	1.000			設計書⑤ 参照

業務委託費内訳書（日常的維持管理業務（土木工事））

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雨水桝取付管補修・雨水桝補修	式	1.000			設計書⑥ 参照
雨水桝取付管撤去・雨水桝撤去	式	1.000			設計書⑦ 参照
本管補修	式	1.000			設計書⑧ 参照
本管・取付管更生	式	1.000			設計書⑨ 参照
マンホール補修	式	1.000			設計書⑩ 参照
舗装・道路付属物補修	式	1.000			設計書⑪ 参照
試掘	式	1.000			設計書⑫ 参照
他企業工事立会業務	式	1.000			
他企業工事立会業務	式	1.000			
他企業工事立会業務	式	1.000			設計書⑬ 参照

業務委託費内訳書（日常的維持管理業務（土木工事））

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事価格	式	1.000			
工事価格（端数調整）	式	1.000			
※各工種に諸経費率を含めた価格で積算している。					

令和　8　年度

工 事 設 計 書(閲覧用)

審　査	検　算	設　計

工事名	設計書① 住民対応業務		
路線名 河川名		施工場所 施工期間	福井市公共下水道整備区域 令和 9年 4月 1日～令和11年 3月31日
工事価格			

工事概要

住民対応業務　1式

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
日常的維持管理業務	式	1.000			
住民対応業務	式	1.000			
住民対応業務	式	1.000			
連絡受付 昼間 6:00～20:00	件	400.000			第 1 号明細
連絡受付 夜間 20:00～6:00	件	30.000			第 2 号明細
現場確認 昼間 6:00～20:00,対応時間30分以内	件	280.000			第 3 号明細
現場確認 昼間 6:00～20:00,対応時間30分超	件	120.000			第 4 号明細
現場確認 夜間 20:00～6:00,対応時間30分以内	件	20.000			第 5 号明細
現場確認 夜間 20:00～6:00,対応時間30分超	件	10.000			第 6 号明細
工事価格	式	1.000			

連絡受付　　第　1 号明細

内 訳 明 細 書

昼間 6:00～20:00　　1.00 件 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通報受付 昼間 6:00～20:00	件	1.000			*第　1 号代価
合　計					
単位当り					

連絡受付　　第　2 号明細

夜間 20:00～6:00

内 訳 明 細 書

1.00 件 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通報受付 夜間 20:00～6:00	件	1.000			*第　2 号代価
合　計					
単位当り					

現場確認　　第　3 号明細

内 訳 明 細 書

昼間 6:00～20:00,対応時間30分以内　　1.00 件 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場確認 昼間 6:00～20:00	件	1.000			*第　3 号代価
合　計					
単位当り					

現場確認　　第　4 号明細

内 訳 明 細 書

昼間 6:00～20:00,対応時間30分超　　1.00 件 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場確認 昼間 6:00～20:00	件	1.000			*第　4 号代価
合　計					
単位当り					

現場確認　　第　5 号明細

夜間 20:00～6:00,対応時間30分以内

内 訳 明 細 書

1.00 件 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場確認 夜間 20:00～6:00	件	1.000			*第　5 号代価
合　計					
単位当り					

現場確認　　第　6 号明細

内 訳 明 細 書

夜間 20:00～6:00,対応時間30分超　　1.00 件 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場確認 夜間 20:00～6:00	件	1.000			*第　6 号代価
合　計					
単位当り					

通報受付　　*第　1 号代価

昼間 6:00～20:00

代 価 表

1.00 件 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

通報受付　　*第　2 号代価

夜間 20:00～6:00

代 価 表

1.00 件 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 夜間	人				
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

現場確認　　*第　3 号代価

昼間 6:00～20:00

代 価 表

1.00 件 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転工 1500cc	日				第　7 号代価
諸雑費	式	1.000			
合　計					
単位当り					

現場確認　　*第　4 号代価

昼間 6:00～20:00

代 価 表

1.00 件 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転工 1500cc	日				第　7 号代価
諸雑費	式	1.000			
合　計					
単位当り					

現場確認　　*第　5 号代価

夜間 20:00～6:00

代 価 表

1.00 件 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 夜間	人				
普通作業員 夜間	人				
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転工 1500cc	日				第　7 号代価
諸雑費	式	1.000			
合　計					
単位当り					

現場確認　　*第　6 号代価

夜間 20:00～6:00

代 価 表

1.00 件 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 夜間	人				
普通作業員 夜間	人				
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転工 1500cc	日				第　7 号代価
諸雑費	式	1.000			
合　計					
単位当り					

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転工　　第　7 号代価

代 価 表

1500cc　　下水施設維持86　　1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	7.800			
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ損料 [ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	供用日				
合　　計					
単位当り					

令和　8　年度

工 事 設 計 書(閲覧用)

審　査	検　算	設　計

工事名	設計書② 管きょ内清掃、TVカメラ調査、人孔目視調査		
路線名		施工場所	福井市公共下水道整備区域
河川名		施工期間	令和 9年 4月 1日～令和11年 3月31日
工事価格			

工事概要

管きょ内清掃、TVカメラ調査、人孔目視調査　1式

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
日常的維持管理業務	式	1.000			
緊急対応等業務	式	1.000			
一般管きょ内清掃工	式	1.000			
管きょ内清掃工 [1]高圧洗浄車・揚泥車・給水車運転	hr	100.000			第　1 号明細
管きょ内清掃工 [2]高圧洗浄車・揚泥車運転	hr	240.000			第　2 号明細
管きょ内清掃工 [3]高圧洗浄車・給水車運転	hr	10.000			第　3 号明細
管きょ内清掃工 [4]揚泥車のみ運転	hr	500.000			第　4 号明細
管きょ内清掃工 [5]高圧洗浄車のみ運転	hr	50.000			第　5 号明細
汚泥運搬工(揚泥車) [10]4t 運搬距離10km	回	2.000			第　6 号明細
汚泥運搬工(揚泥車) [11]4t 運搬距離12km	回	5.000			第　7 号明細

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥運搬工(揚泥車) [12]4t 運搬距離14km	回	15.000			第 8 号明細
汚泥運搬工(揚泥車) [13]4t 運搬距離16km	回	45.000			第 9 号明細
汚泥運搬工(揚泥車) [14]4t 運搬距離18km	回	20.000			第 10 号明細
汚泥運搬工(揚泥車) [15]4t 運搬距離20km	回	15.000			第 11 号明細
汚泥運搬工(揚泥車) [16]4t 運搬距離22km	回	2.000			第 12 号明細
汚泥処分費 [18]	t	220.000			第 13 号明細
ﾏﾝﾎｰﾙ目視調査工	式	1.000			
人孔目視調査工 [23]	箇所	5.000			第 14 号明細
TVｶﾒﾗ調査工(本管)	式	1.000			
本管TVｶﾒﾗ調査工 [21]	m	2,000.000			第 15 号明細

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
TVｶﾒﾗ調査工(取付け管)	式	1.000			
取付け管TVｶﾒﾗ調査工 [22]	箇所	300.000			第　16 号明細
本管潜行目視調査工	式	1.000			
本管潜行目視調査工 [39]内径800mm以上1500mm未満	m	100.000			第　17 号明細
本管潜行目視調査工 [40]内径1500mm以上	m	100.000			第　18 号明細
報告書作成工	式	1.000			
報告書作成工 [51～54]	式	1.000			第　19 号明細
道路使用許可申請書作成工 [24]	式	30.000			第　20 号明細
交通管理工	式	1.000			
交通誘導警備員 [19]一級･二級検定合格者	人日	5.000			第　21 号明細

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 [20]資格無し	人日	95.000			第　22 号明細
工事価格	式	1.000			

管きょ内清掃工　　第　1 号明細

[1]高圧洗浄車・揚泥車・給水車運転

内 訳 明 細 書

6.00 hr 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧洗浄車運転工 4t	日				*第　1 号代価
揚泥車運転工 4t	日				*第　2 号代価
給水車運転工 4t	日				*第　3 号代価
合　計					
単位当り					

管きょ内清掃工　　第　2 号明細

[2]高圧洗浄車・揚泥車運転

内 訳 明 細 書

6.00 hr 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧洗浄車運転工 4t	日				*第　1 号代価
揚泥車運転工 4t	日				*第　2 号代価
合　計					
単位当り					

管きょ内清掃工　　第　3 号明細

[3]高圧洗浄車・給水車運転

内 訳 明 細 書

6.00 hr 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧洗浄車運転工 4t	日				*第　1 号代価
給水車運転工 4t	日				*第　3 号代価
合　計					
単位当り					

管きょ内清掃工　　第　4 号明細

[4]揚泥車のみ運転

内 訳 明 細 書

6.00 hr 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
揚泥車運転工 4t	日				*第　2 号代価
合　計					
単位当り					

管きょ内清掃工　　第　5 号明細

[5]高圧洗浄車のみ運転

内 訳 明 細 書

6.00 hr 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧洗浄車運転工 4t	日				*第　1 号代価
合　計					
単位当り					

汚泥運搬工(揚泥車)　　第　6 号明細

[10]4t 運搬距離10km

内 訳 明 細 書

1.00 回 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
揚泥車運転工 4t	hr				*第　4 号代価
合　計					
単位当り					

汚泥運搬工(揚泥車)　　第　7 号明細

[11]4t 運搬距離12km

内 訳 明 細 書

1.00 回 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
揚泥車運転工 4t	hr				*第　4 号代価
合　計					
単位当り					

汚泥運搬工(揚泥車)　　第　8 号明細

[12]4t 運搬距離14km

内 訳 明 細 書

1.00 回 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
揚泥車運転工 4t	hr				*第　4 号代価
合　計					
単位当り					

汚泥運搬工(揚泥車)　　第　9 号明細

[13]4t 運搬距離16km

内 訳 明 細 書

1.00 回 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
揚泥車運転工 4t	hr				*第　4 号代価
合　計					
単位当り					

汚泥運搬工(揚泥車)　　第　10 号明細

[14]4t 運搬距離18km

内 訳 明 細 書

1.00 回 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
揚泥車運転工 4t	hr				*第　4 号代価
合　計					
単位当り					

汚泥運搬工(揚泥車)　　第　11 号明細

[15]4t 運搬距離20km

内 訳 明 細 書

1.00 回 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
揚泥車運転工 4t	hr				*第　4 号代価
合　計					
単位当り					

汚泥運搬工(揚泥車)　　第　12 号明細

[16]4t 運搬距離22km

内 訳 明 細 書

1.00 回 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
揚泥車運転工 4t	hr				*第　4 号代価
合　計					
単位当り					

汚泥処分費　　第　13 号明細

[18]

内 訳 明 細 書

1.00 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
受入処分費 ［(株)ｻﾝﾜ中部］ 下水汚泥(泥水)	t	1.000			
合　　計					
単位当り					

人孔目視調査工　　第　14 号明細

[23]

内 訳 明 細 書

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人孔目視調査工	箇所	1.000			*第　5 号代価
合　計					
単位当り					

本管TVｶﾒﾗ調査工　　第　15 号明細

[21]

内 訳 明 細 書

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管TVｶﾒﾗ調査工 内径150～800mm未満 側視回数0.3回/m以下	m	1.000			*第　6 号代価
合　　計					
単位当り					

取付け管TVｶﾒﾗ調査工　　第　16 号明細

[22]

内 訳 明 細 書

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付け管TVｶﾒﾗ調査工 内径100～200mm	箇所	1.000			*第　7 号代価
合　　計					
単位当り					

本管潜行目視調査工　　第　17 号明細

[39]内径800mm以上1500mm未満

内 訳 明 細 書

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管潜行目視調査工 内径800mm以上1500mm未満	m	1.000			*第　8 号代価
合　計					
単位当り					

本管潜行目視調査工　　第　18 号明細

[40]内径1500mm以上

内 訳 明 細 書

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
本管潜行目視調査工 内径1500mm以上	m	1.000			*第　9 号代価
合　　計					
単位当り					

報告書作成工　　第　19 号明細

[51～54]

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
報告書作成工 [51]ﾏﾝﾎｰﾙ目視調査	箇所	5.000			*第　10 号代価
報告書作成工 [52]本管TVｶﾒﾗ調査 側視回数0.3回/m以下	m	2,000.000			*第　11 号代価
報告書作成工 [53]取付け管TVｶﾒﾗ調査	箇所	300.000			*第　12 号代価
報告書作成工 [54]本管潜行目視調査	m	200.000			*第　13 号代価
合　　計					
単位当り					

道路使用許可申請書作成工　　第　20 号明細

[24]

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路使用許可申請書作成工	箇所	1.000			*第　14 号代価
合　　計					
単位当り					

交通誘導警備員　　第　21 号明細

[19]一級･二級検定合格者

内 訳 明 細 書

1.00 人日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 一級･二級検定合格者	人･日	1.000			*第　15 号代価
合　　計					
単位当り					

交通誘導警備員　　第　22 号明細

[20]資格無し

内 訳 明 細 書

1.00 人日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 資格無し	人･日	1.000			*第　16 号代価
合　　計					
単位当り					

高圧洗浄車運転工　　*第　1 号代価

代 価 表

4t　　下水施設維持33　　1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 1.2号	L	39.000			
清掃技師	人				
清掃作業員	人				
特殊運転手	人				
高圧洗浄車損料 147kW 4t	h				
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

揚泥車運転工　　*第　2 号代価

代 価 表

4t　　下水施設維持34　　1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 1.2号	L	45.600			
清掃作業員	人				
一般運転手	人				
揚泥車損料 147kW 4t	h				
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

給水車運転工　　*第　3 号代価

代 価 表

4t　　下水施設維持35　　1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 1.2号	L	34.800			
一般運転手	人				
給水車損料 132kW 4t	h				
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

揚泥車運転工　　*第　4 号代価

代 価 表

4t　　下水施設維持34　　1.00 hr 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 1.2号	L	7.600			
一般運転手	人				
揚泥車損料 147kW 4t	h				
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

人孔目視調査工　　*第　5 号代価

代 価 表

下水施設維持97　　30.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路調査技師	人				
管路調査助手	人				
管路調査作業員	人				
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転工 1500cc	日				第　17 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

本管TVｶﾒﾗ調査工　　*第　6 号代価

代 価 表

内径150～800mm未満 側視回数0.3回/m以下　　下水施設維持 100　　280.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路調査技師	人				
管路調査助手	人				
管路調査作業員	人				
TVｶﾒﾗ搭載車運転工(本管用) 2t	日				*第　18 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

取付け管TVｶﾒﾗ調査工　　*第　7 号代価

代 価 表

内径100～200mm　　下水施設維持　　40.00 箇所 当り

102

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路調査技師	人				
管路調査助手	人				
管路調査作業員	人				
TVｶﾒﾗ搭載車運転工(取付け管用) 2t	日				*第　19 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

本管潜行目視調査工　　*第　8 号代価

代 価 表

内径800mm以上1500mm未満　　下水施設維持　　500.00 m 当り

105

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路調査技師	人				
管路調査助手	人				
管路調査作業員	人				
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転工 1500cc	日				第　17 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

本管潜行目視調査工　　*第　9 号代価

代 価 表

内径1500mm以上　　下水施設維持　　600.00 m 当り

105

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路調査技師	人				
管路調査助手	人				
管路調査作業員	人				
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転工 1500cc	日				第　20 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

報告書作成工　　*第　10 号代価

代 価 表

[51]ﾏﾝﾎｰﾙ目視調査　　下水施設維持　　60.00 箇所 当り

117

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管理技師	人				
管路調査技師	人				
管路調査助手	人				
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

報告書作成工　　*第　11 号代価

代 価 表

[52]本管TVｶﾒﾗ調査 側視回数0.3回/m以下　　下水施設維持 117　　560.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管理技師	人				
管路調査技師	人				
管路調査助手	人				
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

報告書作成工　　*第　12 号代価

代 価 表

[53]取付け管TVｶﾒﾗ調査　　下水施設維持　　80.00 箇所 当り

118

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管理技師	人				
管路調査技師	人				
管路調査助手	人				
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

報告書作成工　　*第　13 号代価

代 価 表

[54]本管潜行目視調査　　下水施設維持 118　　1,000.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管理技師	人				
管路調査技師	人				
管路調査助手	人				
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

道路使用許可申請書作成工　　*第　14 号代価

代 価 表

Ⅱ-5-21-1　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員	人				
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

交通誘導警備員　　*第　15 号代価

一級･二級検定合格者

代 価 表

Ⅱ-5-21-1　　1.00 人･日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A 一級･二級検定合格者	人				
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

交通誘導警備員　　*第　16 号代価

資格無し

代 価 表

Ⅱ-5-21-1　　1.00 人･日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B 資格無し	人				
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転工　　第　17 号代価

代 価 表

1500cc　　下水施設維持86　　1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	7.800			
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ損料 [ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	供用日				
合　　計					
単位当り					

TVｶﾒﾗ搭載車運転工(本管用)　　*第　18 号代価

代 価 表

2t　　下水施設維持　100　　1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 1.2号	L	36.600			
一般運転手	人				
TVｶﾒﾗ搭載車(本管用) 95.5kW 2t	h				
合　　計					
単位当り					

TVｶﾒﾗ搭載車運転工(取付け管用)　　*第　19 号代価

代 価 表

2t　　下水施設維持　　1.00 日 当り

103

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 1.2号	L	27.000			
一般運転手	人				
TVｶﾒﾗ搭載車(取付け管用) 70kW 2t	h				
合　　計					
単位当り					

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転工　　第　20 号代価

代 価 表

1500cc　　下水施設維持97　　1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	7.800			
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ損料 [ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	供用日				
合　　計					
単位当り					

令和　8　年度	工 事 設 計 書(閲覧用)	審　査	検　算	設　計

工事名	設計書③ 人孔鉄蓋取替		
路線名 河川名		施工場所 施工期間	福井市公共下水道整備区域 令和 9年 4月 1日～令和11年 3月31日
設計工事費			

工事概要

人孔鉄蓋取替　1式

※代価表は「設計書③～⑫　共通代価表」を参照すること。

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
日常的維持管理業務	式	1.000			
緊急対応等業務	式	1.000			
緊急出動工	式	1.000			
緊急出動工 425	式	1.000			第 1 号明細
管路土工	式	1.000			
管路掘削 201-221 掘削、埋戻	式	1.000			第 2 号明細
発生土運搬処分 222～236 発生土運搬処分	式	1.000			第 3 号明細
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1.000			
鉄蓋据付 270-279,427 鉄蓋、調整ﾌﾞﾛｯｸ	式	1.000			第 4 号明細
鉄蓋、調整ﾘﾝｸﾞ資材 1013-1041,1039-1041 鉄蓋、調整ﾘﾝｸﾞ	式	1.000			第 5 号明細

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕工	式	1.000			
付帯工 353～378 舗装版切断、破砕、積込運搬、処理	式	1.000			第 6 号明細
付帯工 379～396 舗装	式	1.000			第 7 号明細
区画線工 397～410 区画線工	式	1.000			第 8 号明細
水替工	式	1.000			
水替工 267～269 水替	式	1.000			第 9 号明細
交通管理工	式	1.000			
交通誘導警備員 428～430	式	1.000			第 10 号明細
工事価格	式	1.000			

緊急出動工 425

第　1 号明細

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急出動工 [425]陥没等の緊急対応	回	58.000			*第　1 号代価
合　　計					
単位当り					

管路掘削 201-221　　第　2 号明細

内 訳 明 細 書

掘削、埋戻　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削(床掘り)(人力土工) [201]土砂,現場制約あり	m3	1.000			*第　3 号代価
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) [202]山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	195.000			*第　4 号代価
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) [203]山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	1.000			*第　5 号代価
人力投入埋戻工 [204]砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			*第　6 号代価
機械投入埋戻工 [205]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			*第　7 号代価
機械投入埋戻工 [206]ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			*第　8 号代価
人力投入埋戻工 [207]改良土CBR10	m3	1.000			*第　9 号代価
機械投入埋戻工 [208]改良土CBR10 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.10m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			*第　10 号代価
機械投入埋戻工 [209]改良土CBR10 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			*第　11 号代価
人力投入埋戻工 [210]再生 C-40 礫質土 地山	m3	1.000			*第　12 号代価

管路掘削 201-221　　第　2 号明細

内 訳 明 細 書

掘削、埋戻　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 [211]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土 地山	m3	127.000			*第 13 号代価
機械投入埋戻工 [212]ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3) 再生 C-40 礫質土 地山	m3	1.000			*第 14 号代価
人力投入埋戻工 [213]M-40 礫質土 地山	m3	1.000			*第 15 号代価
機械投入埋戻工 [214]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土 地山	m3	97.000			*第 16 号代価
機械投入埋戻工 [215]ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3) M-40 礫質土 地山	m3	1.000			*第 17 号代価
人力投入埋戻工 [216]C-30 礫質土 地山	m3	1.000			*第 18 号代価
機械投入埋戻工 [217]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3) C-30 礫質土 地山	m3	1.000			*第 19 号代価
機械投入埋戻工 [218]ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3) C-30 礫質土 地山	m3	1.000			*第 20 号代価
人力投入埋戻工 [219]砂 地山	m3	1.000			*第 21 号代価
機械投入埋戻工 [220]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3)　砂 地山	m3	1.000			*第 22 号代価

管路掘削 201-221　　第　2 号明細

内 訳 明 細 書

掘削、埋戻　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工					*第　23 号代価
[221]ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3)　砂 地山	m3	1.000			
合　　計					
単位当り					

内 訳 明 細 書

発生土運搬処分　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [222]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離2.0km以下	m3	1.000			*第 24 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [223]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離4.0km以下	m3	1.000			*第 25 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [224]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離6.5km以下	m3	195.000			*第 26 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [225]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	1.000			*第 27 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [226]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km超え	m3	1.000			*第 28 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [227]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離2.0km以下	m3	1.000			*第 29 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [228]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離4.0km以下	m3	1.000			*第 30 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [229]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離6.0km以下	m3	1.000			*第 31 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [230]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.5km以下	m3	1.000			*第 32 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [231]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.5km超え	m3	1.000			*第 33 号代価

発生土運搬処分 222～236　　第　3 号明細

内 訳 明 細 書

発生土運搬処分　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み) [232]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離2.0km以下	m3	1.000			*第 34 号代価
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み) [233]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離4.5km以下	m3	1.000			*第 35 号代価
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み) [234]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離6.5km以下	m3	1.000			*第 36 号代価
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み) [235]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.0km以下	m3	1.000			*第 37 号代価
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み) [236]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.0km超え	m3	1.000			*第 38 号代価
合　　計					
単位当り					

鉄蓋据付 270-279,427　　第　4 号明細

鉄蓋、調整ﾌﾞﾛｯｸ

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物取付工(ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ) [270]取付用削孔、材料費含む	個	1.000			*第　39 号代価
ﾌﾞﾛｯｸ据付工(斜壁,直壁又はｽﾗﾌﾞの作業) [271]現場打用ﾏﾝﾎｰﾙ	個	1.000			*第　40 号代価
ﾌﾞﾛｯｸ撤去工(斜壁,直壁又はｽﾗﾌﾞの作業) [272]	個	1.000			*第　41 号代価
蓋(受枠とも)及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去据付工 [273]	箇所	275.000			*第　42 号代価
蓋(受枠とも)及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去据付工 [274]調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用しない	箇所	25.000			*第　43 号代価
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋補修工 [279]幹線道路 機械 円形切	箇所	1.000			*第　44 号代価
資材運搬工 [427]2t積ﾄﾗｯｸ 片道2km	箇所	188.000			*第　45 号代価
合　　計					
単位当り					

鉄蓋、調整ﾘﾝｸﾞ資材 1013-1041,1039-1041　　第　5 号明細

鉄蓋、調整ﾘﾝｸﾞ

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋 [1015]φ600 T-25 一般型	個	1.000			*第 92 号代価
人孔鉄蓋 [1016]φ600 T-25 除雪対応型	個	75.000			*第 93 号代価
人孔鉄蓋 [1017]φ600 T-14 一般型	個	1.000			*第 94 号代価
人孔鉄蓋 [1018]φ600 T-14 除雪対応型	個	50.000			*第 95 号代価
人孔鉄蓋 [1020]φ600 T-25 除雪対応型(新次世代型)	個	100.000			*第 96 号代価
人孔鉄蓋 [1022]φ600 T-14 除雪対応型(新次世代型)	個	75.000			*第 97 号代価
小型人孔鉄蓋 [1023]φ300 T-25 一般型	個	1.000			*第 98 号代価
小型人孔鉄蓋 [1024]φ300 T-25 除雪対応型	個	1.000			*第 99 号代価
小型人孔鉄蓋 [1025]φ300 T-14 一般型	個	1.000			*第 100 号代価
小型人孔鉄蓋 [1026]φ300 T-14 除雪対応型	個	1.000			*第 101 号代価

鉄蓋、調整ﾘﾝｸﾞ資材 1013-1041,1039-1041　　第　5 号明細

鉄蓋、調整ﾘﾝｸﾞ

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型人孔防護蓋 [1027]φ300 T-14 一般型	個	1.000			*第 102 号代価
組立マンホール 調整ﾘﾝｸﾞ [1039]調整ﾘﾝｸﾞ 600×50mm	個	375.000			*第 103 号代価
組立マンホール 調整ﾘﾝｸﾞ [1040]調整ﾘﾝｸﾞ 600×100mm	個	375.000			*第 104 号代価
組立マンホール 調整ﾘﾝｸﾞ [1041]調整ﾘﾝｸﾞ 600×150mm	個	375.000			*第 105 号代価
緊結用部材 [1013]ボルト・駒・無収縮モルタル 材料一式	袋	375.000			*第 106 号代価
緊結用部材 [1014]無収縮モルタル	袋	188.000			*第 107 号代価
合　　計					
単位当り					

付帯工 353～378　　第　6 号明細

舗装版切断、破砕、積込運搬、処理

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 [353]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下	m	1,763.000			*第　278 号代価
舗装版切断 [354]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cmを超え30cm以下	m	390.000			*第　279 号代価
舗装版切断 [355]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,30cmを超え40cm以下	m	1.000			*第　280 号代価
舗装版切断 [356]ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,15cm以下	m	98.000			*第　281 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり [358]3cm以下	m2	1.000			*第　282 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり [359]3cmを超え6cm以下	m2	1.000			*第　283 号代価
構造物とりこわし工[市場単価] [360]無筋構造物 人力施工	m3	1.000			*第　284 号代価
構造物とりこわし工[市場単価] [361]鉄筋構造物 人力施工	m3	1.000			*第　285 号代価
舗装版破砕 [362]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等有,4cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　286 号代価
舗装版破砕 [363]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等有,4cmを超え10cm以下,積込作業	m2	1.000			*第　287 号代価

付帯工 353～378　　第　6 号明細

舗装版切断、破砕、積込運搬、処理

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕 [364]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等有,10cmを超え15cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　288 号代価
舗装版破砕 [365]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等有,15cmを超え30cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　289 号代価
舗装版破砕積込(小規模土工) [366]	m2	671.000			*第　290 号代価
舗装版破砕 [367]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等無,騒音振動対策不要,10cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　291 号代価
舗装版破砕 [368]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等無,騒音振動対策不要,10cmを超え15cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　292 号代価
舗装版破砕 [369]ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,障害等無,騒音振動対策不要,10cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　293 号代価
舗装版破砕 [370]ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,障害等無,騒音振動対策不要,10cmを超え15cm以下,積込作業有	m2	30.000			*第　294 号代価
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去[市場単価] [371]再使用	m2	1.000			*第　295 号代価
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去[市場単価] [372]とりこわし	m2	1.000			*第　296 号代価
ｶﾗｰ平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去工 [373]	m2	1.000			*第　297 号代価

付帯工 353～378　　第　6 号明細

内 訳 明 細 書

舗装版切断、破砕、積込運搬、処理　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処理(受入処分費含む) [374]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離2.0km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1.000			*第 298 号代価
殻運搬処理(受入処分費含む) [375]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離4.0km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	17.000			*第 299 号代価
殻運搬処理(受入処分費含む) [376]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離6.5km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	67.000			*第 300 号代価
殻運搬処理(受入処分費含む) [377]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離8.0km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1.000			*第 301 号代価
殻運搬処理(受入処分費含む) [378]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離8.0km超え ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1.000			*第 302 号代価
合　　計					
単位当り					

付帯工 379～396　　第　7 号明細

舗装

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 L交通･A交通 [379]人力 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50mm	m2	518.000			*第 303 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 B交通 [380]人力 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ t=50mm	m2	91.000			*第 304 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 C交通 [381]人力 再生密粒t=50mm 再生粗粒t=50mm 再生安定処理 t=80mm	m2	30.000			*第 305 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 歩道 [382]人力 再生細粒度ｱｽｺﾝ t=40mm	m2	18.000			*第 306 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 L交通･A交通 [383]機械 幅1.4≦b≦3.0m 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50mm	m2	1.000			*第 307 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 B交通 [384]機械 幅1.4≦b≦3.0m 再生密粒度 t=50mm 再生粗粒度 t=50mm	m2	1.000			*第 308 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 C交通 [385]機械 再生密粒t=50mm 再生粗粒t=50mm 再生安定処理 t=80mm	m2	1.000			*第 309 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 歩道 [386]機械 幅1.4≦b≦3.0m 再生細粒度ｱｽｺﾝ t=40mm	m2	1.000			*第 310 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装本復旧工 [387]人力 高炉 18-8-25 t=15cm	m2	1.000			*第 311 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装本復旧工 [388]人力 高炉 18-8-25 t=20cm	m2	1.000			*第 312 号代価

付帯工 379～396　　第　7 号明細

舗装

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装本復旧工 [389]設置手間のみ 敷材:砂 30mm t=6cm	m2	1.000			*第 313 号代価
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装本復旧工 [390]敷材:砂 T=6cm 標準品 直線配置 30mm	m2	1.000			*第 314 号代価
ｶﾗｰ平板ﾌﾞﾛｯｸ舗装本復旧工 [391]設置手間のみ 30×30×6cm	m2	1.000			*第 315 号代価
ｶﾗｰ平板ﾌﾞﾛｯｸ舗装本復旧工 [392]30×30×6cm 未研磨 ﾌﾞﾛｯｸ規格30cm×30cm	m2	1.000			*第 316 号代価
透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工 [393]歩道 t=40mm ｽﾄｱｽ使用 透水性ｼｰﾄ	m2	1.000			*第 317 号代価
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 [394]人力 再生細粒度Ac t=30mm	m2	1.000			*第 318 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装仮復旧工 [395]人力 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=30mm	m2	6.000			*第 319 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装仮復旧工 [396]人力 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50mm	m2	6.000			*第 320 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力投入打設 [290]高炉 18-8-25(20)	m3	1.000			*第 321 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力投入打設 [291]早強 18-8-40	m3	1.000			*第 322 号代価

付帯工 379～396　　第　7 号明細

舗装

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠 [292]小型構造物	m2	1.000			*第　323 号代価
合　　計					
単位当り					

区画線工 397～410　　第　8 号明細

区画線工

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [397]実線 15cm 豪雪有 実線15cm 制約無	m	282.000			*第 324 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [398]実線 30cm 豪雪有 実線30cm 制約無	m	1.000			*第 325 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [399]実線 45cm 豪雪有 実線45cm 制約無	m	1.000			*第 326 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [400]破線 15cm 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1.000			*第 327 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [401]破線 30cm 豪雪有 破線30cm 制約無	m	1.000			*第 328 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [402]破線 45cm 豪雪有 破線45cm 制約無	m	1.000			*第 329 号代価
区画線設置(溶融式) [403]白色 実線15cm換算 計50m以下	回	125.000			*第 330 号代価
区画線設置(溶融式) [404]黄色 実線15cm換算 計50m以下	回	1.000			*第 331 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [405]矢印･記号･文字 15cm換算 豪雪有 制約無	m	1.000			*第 332 号代価
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式･車載式)[標準単価] [406]実線 15cm 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1.000			*第 333 号代価

区画線工 397～410　　第　8 号明細

区画線工

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝据付工 [407]L型側溝 250B 45×15.5×60cm	m	1.000			*第 334 号代価
路側工(据付) [408]既設境界ﾌﾞﾛｯｸ据付	m	1.000			*第 335 号代価
路側工(取外し) [409]撤去･処分	m	1.000			*第 336 号代価
路側工(取外し) [410]再利用	m	1.000			*第 337 号代価
合　　計					
単位当り					

水替工 267～269　　第　9 号明細

内 訳 明 細 書

水替　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付･撤去工 [267] ﾎﾟﾝﾌﾟ	現場	1.000			*第　353 号代価
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 [268]口径50mm,0.4kW,1台 作業時排水 発動発電機	日	1.000			*第　354 号代価
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 [269]口径50mm,0.4kW,2台 作業時排水 発動発電機	日	1.000			*第　355 号代価
合　　計					
単位当り					

交通誘導警備員 428～430

第　10 号明細

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 [428]一級･二級検定合格者	人･日	58.000			*第　356 号代価
交通誘導警備員 [429]資格無し	人･日	350.000			*第　357 号代価
道路使用許可申請 [430]緊急道路許可申請含む	箇所	260.000			*第　358 号代価
合　　計					
単位当り					

令和　8　年度

工 事 設 計 書(閲覧用)

審　査	検　算	設　計

工事名	設計書④ 汚水桝取付管補修・汚水桝補修		
路線名		施工場所	福井市公共下水道整備区域
河川名		施工期間	令和 9年 4月 1日～令和11年 3月31日
工事価格			

工事概要

汚水桝取付管補修・汚水桝補修　1式

※代価表は「設計書③～⑫　共通代価表」を参照すること。

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
日常的維持管理業務	式	1.000			
緊急対応等業務	式	1.000			
緊急出動工	式	1.000			
緊急出動工 425	式	1.000			第　1 号明細
取付管布設工	式	1.000			
汚水桝設置工 101～104 φ200塩ビ桝	式	1.000			第　2 号明細
塩化ビニル管設置工 237～250 塩ﾋﾞ管､ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管	式	1.000			第　3 号明細
ます設置工 301-305 ます設置	式	1.000			第　4 号明細
取付管布設工 307～336 φ100～φ200 基本長、加算分	式	1.000			第　5 号明細
支管取付工 337-352 支管取付	式	1.000			第　6 号明細

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場削孔費 411～418 現場削孔費	式	1.000			第 7 号明細
マンホール可とう継手 419～424 ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手	式	1.000			第 8 号明細
伸縮継手等 1001～1012 伸縮継手、陶管用継ぎ手、止水キャップ、Pパッキン、丸鉄蓋	式	1.000			第 9 号明細
舗装版破砕工	式	1.000			
付帯工 353～378 舗装版切断、破砕、積込運搬、処理	式	1.000			第 10 号明細
付帯工 379～396 舗装	式	1.000			第 11 号明細
区画線工 397～410 区画線工	式	1.000			第 12 号明細
側溝復旧工	式	1.000			
側溝復旧工 407～410 L型側溝、路側工	式	1.000			第 13 号明細
土留･仮締切工	式	1.000			

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留工 251～262 矢板、土留	式	1.000			第　14 号明細
水替工	式	1.000			
水替工 267～269 水替	式	1.000			第　15 号明細
交通管理工	式	1.000			
交通誘導警備員 428～430	式	1.000			第　16 号明細
工事価格	式	1.000			

緊急出動工 425

第　1 号明細

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急出動工 [425]陥没等の緊急対応	回	40.000			*第　1 号代価
合　　計					
単位当り					

汚水桝設置工 101～104　　第　2 号明細

φ200塩ビ桝

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚水ます設置工 [101]塩ﾋﾞ桝 φ200 鉄蓋 T-2 h=1.2m以下	箇所	30.000			*第 166 号代価
汚水ます設置工 [102]塩ﾋﾞ桝 φ200 防護蓋 T-8 h=1.2m以下	箇所	1.000			*第 167 号代価
汚水ます設置工 [103]塩ﾋﾞ桝 φ200 防護蓋 T-14 h=1.2m以下	箇所	1.000			*第 168 号代価
汚水ます設置工 [104]塩ﾋﾞ桝 φ200 防護蓋 T-25 h=1.2m以下	箇所	1.000			*第 169 号代価
合　　計					
単位当り					

塩化ビニル管設置工 237～250　　第　3 号明細

塩ﾋﾞ管､ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] [237]管径150mm 砂基礎	m	1.000			*第 170 号代価
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] [238]管径200mm 砂基礎	m	1.000			*第 171 号代価
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] [239]管径250mm 砂基礎	m	1.000			*第 172 号代価
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] [240]管径300mm 砂基礎	m	1.000			*第 173 号代価
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] [241]管径350mm 砂基礎	m	1.000			*第 174 号代価
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 400mm布設工 [242]機械施工 砂基礎	m	1.000			*第 175 号代価
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 450mm布設工 [243]機械施工 砂基礎	m	1.000			*第 176 号代価
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] [244]管径150mm 砕石基礎	m	1.000			*第 177 号代価
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] [255]管径200mm 砕石基礎	m	1.000			*第 178 号代価
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] [266]管径250mm 砕石基礎	m	1.000			*第 179 号代価

塩化ビニル管設置工 237～250　　第　3 号明細

塩ﾋﾞ管､ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] [247]管径300mm 砕石基礎	m	1.000			*第 180 号代価
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] [248]管径350mm 砕石基礎	m	1.000			*第 181 号代価
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工 [249]呼び径400mm 機械施工 砕石基礎	m	1.000			*第 182 号代価
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工 [250]呼び径450mm 機械施工 砕石基礎	m	1.000			*第 183 号代価
合　　計					
単位当り					

ます設置工 301-305　　第　4 号明細

内 訳 明 細 書

ます設置　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚水ます設置工　φ400(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) [301]D=1.2m以下(材料支給)	箇所	10.000			*第　184 号代価
ます補修工　φ400～φ450 [303]既設利用(Co製)	箇所	40.000			*第　185 号代価
ます接続工 [304]	箇所	470.000			*第　186 号代価
閉塞工 [305]ます接続工×0.5	箇所	1.000			*第　187 号代価
合　　計					
単位当り					

取付管布設工 307～336　　第　5 号明細

内 訳 明 細 書

φ100～φ200 基本長、加算分　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管付設工 [307]φ100 基本長 1.0m	箇所	1.000			*第 188 号代価
取付管付設工（加算額） [308]φ100	m	1.000			*第 189 号代価
取付管付設工 [309]φ100 d=1.0m 基本長 1.0m	箇所	1.000			*第 190 号代価
取付管付設工（加算額） [310]φ100 d=1.0m	m	1.000			*第 191 号代価
取付管付設工 [311]φ100 d=1.5m 基本長 1.0m	箇所	1.000			*第 192 号代価
取付管付設工（加算額） [312]φ100 d=1.5m	m	1.000			*第 193 号代価
取付管付設工 [313]φ100 d=2.0m 基本長 1.0m	箇所	1.000			*第 194 号代価
取付管付設工（加算額） [314]φ100 d=2.0m	m	1.000			*第 195 号代価
取付管付設工 [315]φ100 d=2.5m 基本長 1.0m	箇所	1.000			*第 196 号代価
取付管付設工（加算額） [316]φ100 d=2.5m	m	1.000			*第 197 号代価

取付管布設工 307～336　　第　5 号明細

内 訳 明 細 書

φ100～φ200 基本長、加算分　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管付設工 [317]φ150 基本長 1.0m	箇所	1.000			*第 198 号代価
取付管付設工（加算額） [318]φ150	m	1.000			*第 199 号代価
取付管付設工 [319]φ150 d=1.0m 基本長 1.0m	箇所	150.000			*第 200 号代価
取付管付設工（加算額） [320]φ150 d=1.0m	m	450.000			*第 201 号代価
取付管付設工 [321]φ150 d=1.5m 基本長 1.0m	箇所	270.000			*第 202 号代価
取付管付設工（加算額） [322]φ150 d=1.5m	m	810.000			*第 203 号代価
取付管付設工 [323]φ150 d=2.0m 基本長 1.0m	箇所	50.000			*第 204 号代価
取付管付設工（加算額） [324]φ150 d=2.0m	m	150.000			*第 205 号代価
取付管付設工 [325]φ150 d=2.5m 基本長 1.0m	箇所	1.000			*第 206 号代価
取付管付設工（加算額） [326]φ150 d=2.5m	m	1.000			*第 207 号代価

取付管布設工 307～336　　第　5 号明細

内 訳 明 細 書

φ100～φ200 基本長、加算分　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設工 [327]φ200 基本長 1.0m	箇所	1.000			*第 208 号代価
取付管付設工 (加算額) [328]φ200	m	1.000			*第 209 号代価
取付管布設工 [329]φ200 d=1.0m 基本長 1.0m	箇所	1.000			*第 210 号代価
取付管布設工(加算額) [330]φ200 d=1.0m	m	1.000			*第 211 号代価
取付管布設工 [331]φ200 d=1.5m 基本長 1.0m	箇所	1.000			*第 212 号代価
取付管布設工(加算額) [332]φ200 d=1.5m	m	1.000			*第 213 号代価
取付管布設工 [333]φ200 d=2.0m 基本長 1.0m	箇所	1.000			*第 214 号代価
取付管布設工(加算額) [334]φ200 d=2.0m	m	1.000			*第 215 号代価
取付管布設工 [335]φ200 d=2.5m 基本長 1.0m	箇所	1.000			*第 216 号代価
取付管布設工(加算額) [336]φ200 d=2.5m	m	1.000			*第 217 号代価

取付管布設工 307～336　　第　5 号明細

内 訳 明 細 書

φ100～φ200 基本長、加算分　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合　　計					
単位当り					

支管取付工 337-352　　第　6 号明細

支管取付

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支管取付工 [337]本管:鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　φ400mm	箇所	84.000			*第　218 号代価
支管取付工 [338]本管:陶管　φ200mm	箇所	1.000			*第　219 号代価
支管取付工 [339]本管:陶管　φ250mm	箇所	290.000			*第　220 号代価
支管取付工 [340]本管:陶管　φ300mm	箇所	64.000			*第　221 号代価
支管取付工 [341]本管:硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ150mm	箇所	1.000			*第　222 号代価
支管取付工 [342]本管:硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ200mm	箇所	8.000			*第　223 号代価
支管取付工 [343]本管:硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ250mm	箇所	8.000			*第　224 号代価
支管取付工 [344]本管:硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ300mm	箇所	1.000			*第　225 号代価
支管取付工 [345]本管:ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ150mm	箇所	1.000			*第　226 号代価
支管取付工 [346]本管:ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ200mm	箇所	1.000			*第　227 号代価

支管取付工 337-352　　第　6 号明細

内 訳 明 細 書

支管取付　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支管取付工 [347]本管:ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ250mm	箇所	8.000			*第　228 号代価
支管取付工 [348]本管:ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ300mm	箇所	1.000			*第　229 号代価
支管取付工 [349]本管:ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ350mm	箇所	1.000			*第　230 号代価
支管取付工 [350]本管:更生管　φ150mm	箇所	1.000			*第　231 号代価
支管取付工 [351]本管:更生管　φ200mm	箇所	1.000			*第　232 号代価
支管取付工 [352]本管:更生管　φ250mm	箇所	8.000			*第　233 号代価
合　　計					
単位当り					

現場削孔費 411～418　　第　7 号明細

内 訳 明 細 書

現場削孔費　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) [411] φ100用 削孔深75mm	箇所	1.000			*第 69 号代価
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) [412] φ150用 削孔深75mm	箇所	50.000			*第 70 号代価
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) [413] φ200用 削孔深75mm	箇所	1.000			*第 71 号代価
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) [414] φ250用 削孔深75mm	箇所	1.000			*第 72 号代価
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) [415] φ300用 削孔深75mm	箇所	1.000			*第 73 号代価
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) [416] φ350用 削孔深75mm	箇所	1.000			*第 74 号代価
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) [417] φ400用 削孔深75mm	箇所	1.000			*第 75 号代価
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) [418] φ450用 削孔深75mm	箇所	1.000			*第 76 号代価
合　　計					
単位当り					

マンホール可とう継手 419～424　　第　8 号明細

内 訳 明 細 書

ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手工 [419] φ150ﾘﾌﾞ管用	箇所	50.000			*第　77 号代価
ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手工 [420] φ200ﾘﾌﾞ管用	箇所	1.000			*第　78 号代価
ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手工 [421] φ250ﾘﾌﾞ管用	箇所	1.000			*第　79 号代価
ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手工 [422] φ300ﾘﾌﾞ管用	箇所	1.000			*第　80 号代価
ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手工 [423] φ350ﾘﾌﾞ管用	箇所	1.000			*第　81 号代価
ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手工 [424] φ400ﾘﾌﾞ管用	箇所	1.000			*第　82 号代価
合　　計					
単位当り					

伸縮継手等 1001～1012　　第　9 号明細

内 訳 明 細 書

伸縮継手、陶管用継ぎ手、止水キャップ、Pパッキン、丸鉄蓋　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮継手 [1001] φ100	箇所	1.000			*第　234 号代価
伸縮継手 [1002] φ150	箇所	350.000			*第　235 号代価
伸縮継手 [1003] φ200	箇所	1.000			*第　236 号代価
陶管用継手 [1004] φ150	箇所	350.000			*第　237 号代価
陶管用継手 [1005] φ200	箇所	1.000			*第　238 号代価
陶管用継手 [1006] φ250	箇所	1.000			*第　239 号代価
陶管用継手 [1007] φ300	箇所	1.000			*第　240 号代価
硬質塩化ビニル管キャップ(止水用) [1008] φ100	箇所	1.000			*第　241 号代価
硬質塩化ビニル管キャップ(止水用) [1009] φ150	箇所	30.000			*第　242 号代価
硬質塩化ビニル管キャップ(止水用) [1010] φ200	箇所	1.000			*第　243 号代価

伸縮継手等 1001～1012　　第　9 号明細

内 訳 明 細 書

伸縮継手、陶管用継ぎ手、止水キャップ、Pパッキン、丸鉄蓋　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Pパッキン [1011]φ150	箇所	30.000			*第　244 号代価
Pパッキン [1012]φ200	箇所	1.000			*第　245 号代価
汚水桝丸鉄蓋 [1030]福井市型　φ410(防水・防臭タイプ)	箇所	1.000			*第　246 号代価
合　　計					
単位当り					

付帯工 353～378　　第　10 号明細

舗装版切断、破砕、積込運搬、処理

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 [353]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下	m	3,000.000			*第　278 号代価
舗装版切断 [354]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cmを超え30cm以下	m	750.000			*第　279 号代価
舗装版切断 [355]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,30cmを超え40cm以下	m	1.000			*第　280 号代価
舗装版切断 [356]ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,15cm以下	m	180.000			*第　281 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり [358]3cm以下	m2	1.000			*第　282 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり [359]3cmを超え6cm以下	m2	1.000			*第　283 号代価
構造物とりこわし工[市場単価] [360]無筋構造物 人力施工	m3	1.000			*第　284 号代価
構造物とりこわし工[市場単価] [361]鉄筋構造物 人力施工	m3	1.000			*第　285 号代価
舗装版破砕 [362]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等有,4cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　286 号代価
舗装版破砕 [363]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等有,4cmを超え10cm以下,積込作業	m2	1.000			*第　287 号代価

付帯工 353～378　　第　10 号明細

内 訳 明 細 書

舗装版切断、破砕、積込運搬、処理　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕 [364]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等有,10cmを超え15cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　288 号代価
舗装版破砕 [365]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等有,15cmを超え30cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　289 号代価
舗装版破砕積込(小規模土工) [366]	m2	1,620.000			*第　290 号代価
舗装版破砕 [367]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等無,騒音振動対策不要,10cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　291 号代価
舗装版破砕 [368]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等無,騒音振動対策不要,10cmを超え15cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　292 号代価
舗装版破砕 [369]ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,障害等無,騒音振動対策不要,10cm以下,積込作業有	m2	80.000			*第　293 号代価
舗装版破砕 [370]ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,障害等無,騒音振動対策不要,10cmを超え15cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　294 号代価
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去[市場単価] [371]再使用	m2	1.000			*第　295 号代価
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去[市場単価] [372]とりこわし	m2	1.000			*第　296 号代価
ｶﾗｰ平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去工 [373]	m2	1.000			*第　297 号代価

付帯工 353～378　　第　10 号明細

内 訳 明 細 書

舗装版切断、破砕、積込運搬、処理　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処理(受入処分費含む) [374]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離2.0km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1.000			*第　298 号代価
殻運搬処理(受入処分費含む) [375]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離4.0km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	32.000			*第　299 号代価
殻運搬処理(受入処分費含む) [376]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離6.5km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	100.000			*第　300 号代価
殻運搬処理(受入処分費含む) [377]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離8.0km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	32.000			*第　301 号代価
殻運搬処理(受入処分費含む) [378]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離8.0km超え ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1.000			*第　302 号代価
合　　計					
単位当り					

付帯工 379～396　　第　11 号明細

舗装

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 L交通･A交通 [379]人力 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50mm	m2	1,220.000			*第 303 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 B交通 [380]人力 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ t=50mm	m2	240.000			*第 304 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 C交通 [381]人力 再生密粒t=50mm 再生粗粒t=50mm 再生安定処理 t=80mm	m2	80.000			*第 305 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 歩道 [382]人力 再生細粒度ｱｽｺﾝ t=40mm	m2	48.000			*第 306 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 L交通･A交通 [383]機械 幅1.4≦b≦3.0m 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50mm	m2	1.000			*第 307 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 B交通 [384]機械 幅1.4≦b≦3.0m 再生密粒度 t=50mm 再生粗粒度 t=50mm	m2	1.000			*第 308 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 C交通 [385]機械 再生密粒t=50mm 再生粗粒t=50mm 再生安定処理 t=80mm	m2	1.000			*第 309 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 歩道 [386]機械 幅1.4≦b≦3.0m 再生細粒度ｱｽｺﾝ t=40mm	m2	1.000			*第 310 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装本復旧工 [387]人力 高炉 18-8-25 t=15cm	m2	80.000			*第 311 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装本復旧工 [388]人力 高炉 18-8-25 t=20cm	m2	1.000			*第 312 号代価

付帯工 379～396　　第　11 号明細

舗装

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装本復旧工 [389]設置手間のみ 敷材:砂 30mm t=6cm	m2	1.000			*第 313 号代価
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装本復旧工 [390]敷材:砂 T=6cm 標準品 直線配置 30mm	m2	1.000			*第 314 号代価
ｶﾗｰ平板ﾌﾞﾛｯｸ舗装本復旧工 [391]設置手間のみ 30×30×6cm	m2	1.000			*第 315 号代価
ｶﾗｰ平板ﾌﾞﾛｯｸ舗装本復旧工 [392]30×30×6cm 未研磨 ﾌﾞﾛｯｸ規格30cm×30cm	m2	1.000			*第 316 号代価
透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工 [393]歩道 t=40mm ｽﾄｱｽ使用 透水性ｼｰﾄ	m2	1.000			*第 317 号代価
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 [394]人力 再生細粒度Ac t=30mm	m2	1.000			*第 318 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装仮復旧工 [395]人力 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=30mm	m2	16.000			*第 319 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装仮復旧工 [396]人力 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50mm	m2	16.000			*第 320 号代価
合　　計					
単位当り					

区画線工 397～410　　第　12 号明細

区画線工

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [397]実線 15cm 豪雪有 実線15cm 制約無	m	400.000			*第 324 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [398]実線 30cm 豪雪有 実線30cm 制約無	m	1.000			*第 325 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [399]実線 45cm 豪雪有 実線45cm 制約無	m	1.000			*第 326 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [400]破線 15cm 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1.000			*第 327 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [401]破線 30cm 豪雪有 破線30cm 制約無	m	1.000			*第 328 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [402]破線 45cm 豪雪有 破線45cm 制約無	m	1.000			*第 329 号代価
区画線設置(溶融式) [403]白色 実線15cm換算 計50m以下	回	100.000			*第 330 号代価
区画線設置(溶融式) [404]黄色 実線15cm換算 計50m以下	回	1.000			*第 331 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [405]矢印･記号･文字 15cm換算 豪雪有 制約無	m	1.000			*第 332 号代価
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式･車載式)[標準単価] [406]実線 15cm 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1.000			*第 333 号代価

区画線工 397～410　　第　12 号明細

区画線工

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合　　計					
単位当り					

側溝復旧工 407～410　　第　13 号明細

内 訳 明 細 書

L型側溝、路側工　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝据付工 [407]L型側溝 250B 45×15.5×60cm	m	24.000			*第 334 号代価
路側工(据付) [408]既設境界ﾌﾞﾛｯｸ据付	m	24.000			*第 335 号代価
路側工(取外し) [409]撤去･処分	m	24.000			*第 336 号代価
路側工(取外し) [410]再利用	m	24.000			*第 337 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力投入打設 [290]高炉 18-8-25(20)	m3	8.000			*第 338 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力投入打設 [291]早強 18-8-40	m3	1.000			*第 339 号代価
型枠 [292]小型構造物	m2	1.000			*第 340 号代価
合　　計					
単位当り					

土留工 251～262　　第　14 号明細

内 訳 明 細 書

矢板、土留　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分) [251]掘削深1.5m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込	m	1.000			*第 341 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [252]掘削深2.0m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込	m	410.000			*第 342 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [253]掘削深2.5m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込	m	450.000			*第 343 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [254]掘削深3.0m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込	m	40.000			*第 344 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [255]掘削深3.5m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込	m	1.000			*第 345 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [256]掘削深1.5m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜	m	1.000			*第 346 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [257]掘削深2.0m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜	m	410.000			*第 347 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [258]掘削深2.5m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜	m	450.000			*第 348 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [259]掘削深3.0m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜	m	40.000			*第 349 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [260]掘削深3.5m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜	m	1.000			*第 350 号代価

土留工 251～262　　第　14 号明細

内 訳 明 細 書

矢板、土留　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工) [261]1段,掘削深2.0m以下 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	900.000			*第 351 号代価
土留支保工(軽量金属支保工) [262]2段,掘削深3.5m以下 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1.000			*第 352 号代価
合　　計					
単位当り					

水替工 267～269　　第　15 号明細

内 訳 明 細 書

水替　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付･撤去工 [267] ﾎﾟﾝﾌﾟ	現場	400.000			*第　353 号代価
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 [268]口径50mm,0.4kW,1台 作業時排水 発動発電機	日	400.000			*第　354 号代価
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 [269]口径50mm,0.4kW,2台 作業時排水 発動発電機	日	1.000			*第　355 号代価
合　　計					
単位当り					

交通誘導警備員 428～430

第　16 号明細

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 [428]一級･二級検定合格者	人･日	40.000			*第　356 号代価
交通誘導警備員 [429]資格無し	人･日	450.000			*第　357 号代価
道路使用許可申請 [430]緊急道路許可申請含む	箇所	450.000			*第　358 号代価
合　　計					
単位当り					

令和　8　年度	工 事 設 計 書(閲覧用)	審　査	検　算	設　計

工事名	設計書⑤ 汚水桝取付管撤去・汚水桝撤去		
路線名 河川名		施工場所 施工期間	福井市公共下水道整備区域 令和 9年 4月 1日～令和11年 3月31日
工事価格			

工事概要

汚水桝取付管撤去・汚水桝撤去　1式

※代価表は「設計書③～⑫　共通代価表」を参照すること。

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
日常的維持管理業務	式	1.000			
緊急対応等業務	式	1.000			
緊急出動工	式	1.000			
緊急出動工 425	式	1.000			第 1 号明細
管路土工	式	1.000			
管路掘削 201-221 掘削、埋戻	式	1.000			第 2 号明細
発生土運搬処分 222～236 発生土運搬処分	式	1.000			第 3 号明細
取付管布設工	式	1.000			
ます設置工 301-305 ます設置	式	1.000			第 4 号明細
支管取付工 337-352 支管取付	式	1.000			第 5 号明細

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕工	式	1.000			
付帯工 353～378 舗装版切断、破砕、積込運搬、処理	式	1.000			第 6 号明細
付帯工 379～396 舗装	式	1.000			第 7 号明細
区画線工 397～410 区画線工	式	1.000			第 8 号明細
側溝復旧工	式	1.000			
側溝復旧工 407～410 L型側溝、路側工	式	1.000			第 9 号明細
土留･仮締切工	式	1.000			
土留工 251～262 矢板､土留	式	1.000			第 10 号明細
水替工	式	1.000			
水替工 267～269 水替	式	1.000			第 11 号明細

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通管理工	式	1.000			
交通誘導警備員 428～430	式	1.000			第　12 号明細
工事価格	式	1.000			

緊急出動工 425　　第　1 号明細

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急出動工 [425]陥没等の緊急対応	回	4.000			*第　1 号代価
合　計					
単位当り					

管路掘削 201-221　　第　2 号明細

内 訳 明 細 書

掘削、埋戻　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削(床掘り)(人力土工) [201]土砂,現場制約あり	m3	1.000			*第　3 号代価
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) [202]山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	233.000			*第　4 号代価
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) [203]山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	1.000			*第　5 号代価
人力投入埋戻工 [204]砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			*第　6 号代価
機械投入埋戻工 [205]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			*第　7 号代価
機械投入埋戻工 [206]ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			*第　8 号代価
人力投入埋戻工 [207]改良土CBR10	m3	1.000			*第　9 号代価
機械投入埋戻工 [208]改良土CBR10 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.10m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			*第　10 号代価
機械投入埋戻工 [209]改良土CBR10 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			*第　11 号代価
人力投入埋戻工 [210]再生 C-40 礫質土 地山	m3	1.000			*第　12 号代価

管路掘削 201-221　　第　2 号明細

内 訳 明 細 書

掘削、埋戻　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 [211]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土 地山	m3	192.000			*第 13 号代価
機械投入埋戻工 [212]ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3) 再生 C-40 礫質土 地山	m3	1.000			*第 14 号代価
人力投入埋戻工 [213]M-40 礫質土 地山	m3	1.000			*第 15 号代価
機械投入埋戻工 [214]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土 地山	m3	24.000			*第 16 号代価
機械投入埋戻工 [215]ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3) M-40 礫質土 地山	m3	1.000			*第 17 号代価
人力投入埋戻工 [216]C-30 礫質土 地山	m3	1.000			*第 18 号代価
機械投入埋戻工 [217]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3) C-30 礫質土 地山	m3	1.000			*第 19 号代価
機械投入埋戻工 [218]ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3) C-30 礫質土 地山	m3	1.000			*第 20 号代価
人力投入埋戻工 [219]砂 地山	m3	1.000			*第 21 号代価
機械投入埋戻工 [220]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3)　砂 地山	m3	1.000			*第 22 号代価

管路掘削 201-221　　第　2 号明細

内 訳 明 細 書

掘削、埋戻　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工					*第　23 号代価
[221]ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3)　砂 地山	m3	1.000			
合　　計					
単位当り					

内 訳 明 細 書

発生土運搬処分　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [222]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離2.0km以下	m3	10.000			*第 24 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [223]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離4.0km以下	m3	32.000			*第 25 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [224]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離6.5km以下	m3	150.000			*第 26 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [225]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	32.000			*第 27 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [226]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km超え	m3	10.000			*第 28 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [227]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離2.0km以下	m3	1.000			*第 29 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [228]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離4.0km以下	m3	1.000			*第 30 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [229]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離6.0km以下	m3	1.000			*第 31 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [230]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.5km以下	m3	1.000			*第 32 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [231]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.5km超え	m3	1.000			*第 33 号代価

発生土運搬処分 222～236　　第　3 号明細

内 訳 明 細 書

発生土運搬処分　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み) [232]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離2.0km以下	m3	1.000			*第 34 号代価
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み) [233]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離4.5km以下	m3	1.000			*第 35 号代価
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み) [234]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離6.5km以下	m3	1.000			*第 36 号代価
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み) [235]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.0km以下	m3	1.000			*第 37 号代価
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み) [236]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.0km超え	m3	1.000			*第 38 号代価
合　　計					
単位当り					

ます設置工 301-305　　第　4 号明細

内 訳 明 細 書

ます設置　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚水ます設置工　φ400(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) [301]D=1.2m以下(材料支給)	箇所	25.000			*第　184 号代価
ます補修工　φ400～φ450 [303]既設利用(Co製)	箇所	1.000			*第　185 号代価
ます接続工 [304]	箇所	4.000			*第　186 号代価
閉塞工 [305]ます接続工×0.5	箇所	4.000			*第　187 号代価
合　　計					
単位当り					

支管取付工 337-352　　第　5 号明細

内 訳 明 細 書

支管取付　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支管取付工 [337]本管:鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　φ400mm	箇所	3.000			*第　218 号代価
支管取付工 [338]本管:陶管　φ200mm	箇所	1.000			*第　219 号代価
支管取付工 [339]本管:陶管　φ250mm	箇所	17.000			*第　220 号代価
支管取付工 [340]本管:陶管　φ300mm	箇所	1.000			*第　221 号代価
支管取付工 [341]本管:硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ150mm	箇所	1.000			*第　222 号代価
支管取付工 [342]本管:硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ200mm	箇所	1.000			*第　223 号代価
支管取付工 [343]本管:硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ250mm	箇所	3.000			*第　224 号代価
支管取付工 [344]本管:硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ300mm	箇所	1.000			*第　225 号代価
支管取付工 [345]本管:ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ150mm	箇所	1.000			*第　226 号代価
支管取付工 [346]本管:ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ200mm	箇所	1.000			*第　227 号代価

支管取付工 337-352　　第　5 号明細

内 訳 明 細 書

支管取付　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支管取付工 [347]本管:ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ250mm	箇所	1.000			*第　228 号代価
支管取付工 [348]本管:ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ300mm	箇所	1.000			*第　229 号代価
支管取付工 [349]本管:ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ350mm	箇所	1.000			*第　230 号代価
支管取付工 [350]本管:更生管　φ150mm	箇所	1.000			*第　231 号代価
支管取付工 [351]本管:更生管　φ200mm	箇所	1.000			*第　232 号代価
支管取付工 [352]本管:更生管　φ250mm	箇所	1.000			*第　233 号代価
合　　計					
単位当り					

付帯工 353～378　　第　6 号明細

舗装版切断、破砕、積込運搬、処理

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 [353]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下	m	300.000			*第　278 号代価
舗装版切断 [354]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cmを超え30cm以下	m	72.000			*第　279 号代価
舗装版切断 [355]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,30cmを超え40cm以下	m	1.000			*第　280 号代価
舗装版切断 [356]ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,15cm以下	m	18.000			*第　281 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり [358]3cm以下	m2	1.000			*第　282 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり [359]3cmを超え6cm以下	m2	1.000			*第　283 号代価
構造物とりこわし工[市場単価] [360]無筋構造物 人力施工	m3	1.000			*第　284 号代価
構造物とりこわし工[市場単価] [361]鉄筋構造物 人力施工	m3	1.000			*第　285 号代価
舗装版破砕 [362]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等有,4cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　286 号代価
舗装版破砕 [363]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等有,4cmを超え10cm以下,積込作業	m2	1.000			*第　287 号代価

付帯工 353～378　　第　6 号明細

舗装版切断、破砕、積込運搬、処理

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕 [364]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等有,10cmを超え15cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　288 号代価
舗装版破砕 [365]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等有,15cmを超え30cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　289 号代価
舗装版破砕積込(小規模土工) [366]	m2	167.000			*第　290 号代価
舗装版破砕 [367]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等無,騒音振動対策不要,10cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　291 号代価
舗装版破砕 [368]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等無,騒音振動対策不要,10cmを超え15cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　292 号代価
舗装版破砕 [369]ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,障害等無,騒音振動対策不要,10cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　293 号代価
舗装版破砕 [370]ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,障害等無,騒音振動対策不要,10cmを超え15cm以下,積込作業有	m2	8.000			*第　294 号代価
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去[市場単価] [371]再使用	m2	1.000			*第　295 号代価
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去[市場単価] [372]とりこわし	m2	1.000			*第　296 号代価
ｶﾗｰ平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去工 [373]	m2	1.000			*第　297 号代価

付帯工 353～378　　第　6 号明細

内 訳 明 細 書

舗装版切断、破砕、積込運搬、処理　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処理(受入処分費含む) [374]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離2.0km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1.000			*第 298 号代価
殻運搬処理(受入処分費含む) [375]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離4.0km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	4.000			*第 299 号代価
殻運搬処理(受入処分費含む) [376]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離6.5km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	13.000			*第 300 号代価
殻運搬処理(受入処分費含む) [377]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離8.0km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	4.000			*第 301 号代価
殻運搬処理(受入処分費含む) [378]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離8.0km超え ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1.000			*第 302 号代価
合　　計					
単位当り					

付帯工 379～396　　第　7 号明細

舗装

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 L交通･A交通 [379]人力 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50mm	m2	112.000			*第 303 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 B交通 [380]人力 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ t=50mm	m2	24.000			*第 304 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 C交通 [381]人力 再生密粒t=50mm 再生粗粒t=50mm 再生安定処理 t=80mm	m2	8.000			*第 305 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 歩道 [382]人力 再生細粒度ｱｽｺﾝ t=40mm	m2	5.000			*第 306 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 L交通･A交通 [383]機械 幅1.4≦b≦3.0m 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50mm	m2	1.000			*第 307 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 B交通 [384]機械 幅1.4≦b≦3.0m 再生密粒度 t=50mm 再生粗粒度 t=50mm	m2	1.000			*第 308 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 C交通 [385]機械 再生密粒t=50mm 再生粗粒t=50mm 再生安定処理 t=80mm	m2	1.000			*第 309 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 歩道 [386]機械 幅1.4≦b≦3.0m 再生細粒度ｱｽｺﾝ t=40mm	m2	1.000			*第 310 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装本復旧工 [387]人力 高炉 18-8-25 t=15cm	m2	8.000			*第 311 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装本復旧工 [388]人力 高炉 18-8-25 t=20cm	m2	1.000			*第 312 号代価

付帯工 379～396　　第　7 号明細

舗装

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装本復旧工 [389]設置手間のみ 敷材:砂 30mm t=6cm	m2	1.000			*第 313 号代価
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装本復旧工 [390]敷材:砂 T=6cm 標準品 直線配置 30mm	m2	1.000			*第 314 号代価
ｶﾗｰ平板ﾌﾞﾛｯｸ舗装本復旧工 [391]設置手間のみ 30×30×6cm	m2	1.000			*第 315 号代価
ｶﾗｰ平板ﾌﾞﾛｯｸ舗装本復旧工 [392]30×30×6cm 未研磨 ﾌﾞﾛｯｸ規格30cm×30cm	m2	1.000			*第 316 号代価
透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工 [393]歩道 t=40mm ｽﾄｱｽ使用 透水性ｼｰﾄ	m2	1.000			*第 317 号代価
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 [394]人力 再生細粒度Ac t=30mm	m2	1.000			*第 318 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装仮復旧工 [395]人力 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=30mm	m2	2.000			*第 319 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装仮復旧工 [396]人力 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50mm	m2	2.000			*第 320 号代価
合　　計					
単位当り					

区画線工 397～410　　第　8 号明細

区画線工

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [397]実線 15cm 豪雪有 実線15cm 制約無	m	8.000			*第 324 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [398]実線 30cm 豪雪有 実線30cm 制約無	m	1.000			*第 325 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [399]実線 45cm 豪雪有 実線45cm 制約無	m	1.000			*第 326 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [400]破線 15cm 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1.000			*第 327 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [401]破線 30cm 豪雪有 破線30cm 制約無	m	1.000			*第 328 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [402]破線 45cm 豪雪有 破線45cm 制約無	m	1.000			*第 329 号代価
区画線設置(溶融式) [403]白色 実線15cm換算 計50m以下	回	20.000			*第 330 号代価
区画線設置(溶融式) [404]黄色 実線15cm換算 計50m以下	回	1.000			*第 331 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [405]矢印･記号･文字 15cm換算 豪雪有 制約無	m	1.000			*第 332 号代価
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式･車載式)[標準単価] [406]実線 15cm 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1.000			*第 333 号代価

区画線工 397～410　　第　8 号明細

区画線工

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合　　計					
単位当り					

側溝復旧工 407～410　　第　9 号明細

内 訳 明 細 書

L型側溝、路側工　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝据付工 [407]L型側溝 250B 45×15.5×60cm	m	7.000			*第 334 号代価
路側工(据付) [408]既設境界ﾌﾞﾛｯｸ据付	m	7.000			*第 335 号代価
路側工(取外し) [409]撤去･処分	m	7.000			*第 336 号代価
路側工(取外し) [410]再利用	m	7.000			*第 337 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力投入打設 [290]高炉 18-8-25(20)	m3	2.000			*第 338 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力投入打設 [291]早強 18-8-40	m3	1.000			*第 339 号代価
型枠 [292]小型構造物	m2	1.000			*第 340 号代価
合　　計					
単位当り					

土留工 251～262　　第　10 号明細

内 訳 明 細 書

矢板、土留　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分) [251]掘削深1.5m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込	m	1.000			*第 341 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [252]掘削深2.0m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込	m	41.000			*第 342 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [253]掘削深2.5m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込	m	50.000			*第 343 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [254]掘削深3.0m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込	m	4.000			*第 344 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [255]掘削深3.5m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込	m	1.000			*第 345 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [256]掘削深1.5m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜	m	1.000			*第 346 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [257]掘削深2.0m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜	m	41.000			*第 347 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [258]掘削深2.5m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜	m	50.000			*第 348 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [259]掘削深3.0m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜	m	4.000			*第 349 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [260]掘削深3.5m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜	m	1.000			*第 350 号代価

土留工 251～262　　第　10 号明細

内 訳 明 細 書

矢板、土留　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工) [261]1段,掘削深2.0m以下 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	95.000			*第 351 号代価
土留支保工(軽量金属支保工) [262]2段,掘削深3.5m以下 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1.000			*第 352 号代価
合　　計					
単位当り					

水替工 267～269　　第　11 号明細

内 訳 明 細 書

水替　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付･撤去工 [267] ﾎﾟﾝﾌﾟ	現場	28.000			*第　353 号代価
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 [268]口径50mm,0.4kW,1台 作業時排水 発動発電機	日	28.000			*第　354 号代価
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 [269]口径50mm,0.4kW,2台 作業時排水 発動発電機	日	1.000			*第　355 号代価
合　　計					
単位当り					

交通誘導警備員 428～430

第　12 号明細

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 [428]一級･二級検定合格者	人･日	1.000			*第　356 号代価
交通誘導警備員 [429]資格無し	人･日	45.000			*第　357 号代価
道路使用許可申請 [430]緊急道路許可申請含む	箇所	45.000			*第　358 号代価
合　　計					
単位当り					

令和　8　年度

工 事 設 計 書(閲覧用)

審　査	検　算	設　計

工事名	設計書⑥ 雨水桝取付管補修・雨水桝補修		
路線名		施工場所	福井市公共下水道整備区域
河川名		施工期間	令和 9年 4月 1日～令和11年 3月31日
工事価格			

工事概要

雨水桝取付管補修・雨水桝補修　1式

※代価表は「設計書③～⑫　共通代価表」を参照すること。

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
日常的維持管理業務	式	1.000			
緊急対応等業務	式	1.000			
緊急出動工	式	1.000			
緊急出動工 425	式	1.000			第 1 号明細
取付管布設工	式	1.000			
塩化ビニル管設置工 237～250 塩ﾋﾞ管､ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管	式	1.000			第 2 号明細
ます設置工 301-305 ます設置	式	1.000			第 3 号明細
取付管布設工 307～336 φ100～φ200 基本長、加算分	式	1.000			第 4 号明細
支管取付工 337-352 支管取付	式	1.000			第 5 号明細
現場削孔費 411～418 現場削孔費	式	1.000			第 6 号明細

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール可とう継手 419～424 ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手	式	1.000			第 7 号明細
伸縮継手等 1001～1012 伸縮継手、陶管用継ぎ手、止水キャップ、Pパッキン、丸鉄蓋	式	1.000			第 8 号明細
雨水桝 1028～1038 雨水桝各鉄蓋、ブロック	式	1.000			第 9 号明細
舗装版破砕工	式	1.000			
付帯工 353～378 舗装版切断、破砕、積込運搬、処理	式	1.000			第 10 号明細
付帯工 379～396 舗装	式	1.000			第 11 号明細
区画線工 397～410 区画線工	式	1.000			第 12 号明細
側溝復旧工	式	1.000			
側溝復旧工 407～410 L型側溝、路側工	式	1.000			第 13 号明細
土留･仮締切工	式	1.000			

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留工 251～262 矢板、土留	式	1.000			第　14 号明細
水替工	式	1.000			
水替工 267～269 水替	式	1.000			第　15 号明細
交通管理工	式	1.000			
交通誘導警備員 428～430	式	1.000			第　16 号明細
工事価格	式	1.000			

緊急出動工 425

第　1 号明細

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急出動工 [425]陥没等の緊急対応	回	15.000			*第　1 号代価
合　　計					
単位当り					

塩化ビニル管設置工 237～250　　第　2 号明細

塩ﾋﾞ管､ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] [237]管径150mm 砂基礎	m	1.000			*第 170 号代価
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] [238]管径200mm 砂基礎	m	1.000			*第 171 号代価
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] [239]管径250mm 砂基礎	m	1.000			*第 172 号代価
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] [240]管径300mm 砂基礎	m	1.000			*第 173 号代価
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] [241]管径350mm 砂基礎	m	1.000			*第 174 号代価
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 400mm布設工 [242]機械施工 砂基礎	m	1.000			*第 175 号代価
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 450mm布設工 [243]機械施工 砂基礎	m	1.000			*第 176 号代価
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] [244]管径150mm 砕石基礎	m	1.000			*第 177 号代価
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] [255]管径200mm 砕石基礎	m	1.000			*第 178 号代価
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] [266]管径250mm 砕石基礎	m	1.000			*第 179 号代価

塩化ビニル管設置工 237～250　　第　2 号明細

塩ﾋﾞ管､ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] [247]管径300mm 砕石基礎	m	1.000			*第 180 号代価
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] [248]管径350mm 砕石基礎	m	1.000			*第 181 号代価
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工 [249]呼び径400mm 機械施工 砕石基礎	m	1.000			*第 182 号代価
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工 [250]呼び径450mm 機械施工 砕石基礎	m	1.000			*第 183 号代価
合　　計					
単位当り					

ます設置工 301-305　　第　3 号明細

内 訳 明 細 書

ます設置　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雨水ます設置工(新型) φ450 [302]D=0.8m以下(材料支給)	箇所	39.000			*第 633 号代価
ます補修工 φ400～φ450 [303]既設利用(Co製)	箇所	13.000			*第 185 号代価
ます接続工 [304]	箇所	150.000			*第 186 号代価
閉塞工 [305]ます接続工×0.5	箇所	1.000			*第 187 号代価
合　計					
単位当り					

取付管布設工 307～336　　第　4 号明細

内 訳 明 細 書

φ100～φ200 基本長、加算分　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管付設工 [307]φ100 基本長 1.0m	箇所	1.000			*第 188 号代価
取付管付設工（加算額） [308]φ100	m	1.000			*第 189 号代価
取付管付設工 [309]φ100 d=1.0m 基本長 1.0m	箇所	1.000			*第 190 号代価
取付管付設工（加算額） [310]φ100 d=1.0m	m	1.000			*第 191 号代価
取付管付設工 [311]φ100 d=1.5m 基本長 1.0m	箇所	1.000			*第 192 号代価
取付管付設工（加算額） [312]φ100 d=1.5m	m	1.000			*第 193 号代価
取付管付設工 [313]φ100 d=2.0m 基本長 1.0m	箇所	1.000			*第 194 号代価
取付管付設工（加算額） [314]φ100 d=2.0m	m	1.000			*第 195 号代価
取付管付設工 [315]φ100 d=2.5m 基本長 1.0m	箇所	1.000			*第 196 号代価
取付管付設工（加算額） [316]φ100 d=2.5m	m	1.000			*第 197 号代価

取付管布設工 307～336　　第　4 号明細

φ100～φ200 基本長、加算分

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管付設工 [317]φ150 基本長 1.0m	箇所	1.000			*第 198 号代価
取付管付設工（加算額） [318]φ150	m	1.000			*第 199 号代価
取付管付設工 [319]φ150 d=1.0m 基本長 1.0m	箇所	45.000			*第 200 号代価
取付管付設工（加算額） [320]φ150 d=1.0m	m	135.000			*第 201 号代価
取付管付設工 [321]φ150 d=1.5m 基本長 1.0m	箇所	90.000			*第 202 号代価
取付管付設工（加算額） [322]φ150 d=1.5m	m	270.000			*第 203 号代価
取付管付設工 [323]φ150 d=2.0m 基本長 1.0m	箇所	15.000			*第 204 号代価
取付管付設工（加算額） [324]φ150 d=2.0m	m	45.000			*第 205 号代価
取付管付設工 [325]φ150 d=2.5m 基本長 1.0m	箇所	1.000			*第 206 号代価
取付管付設工（加算額） [326]φ150 d=2.5m	m	1.000			*第 207 号代価

取付管布設工 307～336　　第　4 号明細

内 訳 明 細 書

φ100～φ200 基本長、加算分　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設工 [327]φ200 基本長 1.0m	箇所	1.000			*第 208 号代価
取付管付設工 (加算額) [328]φ200	m	1.000			*第 209 号代価
取付管布設工 [329]φ200 d=1.0m 基本長 1.0m	箇所	1.000			*第 210 号代価
取付管布設工(加算額) [330]φ200 d=1.0m	m	1.000			*第 211 号代価
取付管布設工 [331]φ200 d=1.5m 基本長 1.0m	箇所	1.000			*第 212 号代価
取付管布設工(加算額) [332]φ200 d=1.5m	m	1.000			*第 213 号代価
取付管布設工 [333]φ200 d=2.0m 基本長 1.0m	箇所	1.000			*第 214 号代価
取付管布設工(加算額) [334]φ200 d=2.0m	m	1.000			*第 215 号代価
取付管布設工 [335]φ200 d=2.5m 基本長 1.0m	箇所	1.000			*第 216 号代価
取付管布設工(加算額) [336]φ200 d=2.5m	m	1.000			*第 217 号代価

取付管布設工 307～336　　第　4 号明細

内 訳 明 細 書

φ100～φ200 基本長、加算分　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合　　計					
単位当り					

支管取付工 337-352　　第　5 号明細

内 訳 明 細 書

支管取付　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支管取付工 [337]本管:鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　φ400mm	箇所	25.000			*第　218 号代価
支管取付工 [338]本管:陶管　φ200mm	箇所	1.000			*第　219 号代価
支管取付工 [339]本管:陶管　φ250mm	箇所	90.000			*第　220 号代価
支管取付工 [340]本管:陶管　φ300mm	箇所	25.000			*第　221 号代価
支管取付工 [341]本管:硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ150mm	箇所	1.000			*第　222 号代価
支管取付工 [342]本管:硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ200mm	箇所	3.000			*第　223 号代価
支管取付工 [343]本管:硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ250mm	箇所	3.000			*第　224 号代価
支管取付工 [344]本管:硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ300mm	箇所	1.000			*第　225 号代価
支管取付工 [345]本管:ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ150mm	箇所	1.000			*第　226 号代価
支管取付工 [346]本管:ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ200mm	箇所	1.000			*第　227 号代価

支管取付工 337-352　　第　5 号明細

支管取付

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支管取付工 [347]本管:ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ250mm	箇所	3.000			*第　228 号代価
支管取付工 [348]本管:ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ300mm	箇所	1.000			*第　229 号代価
支管取付工 [349]本管:ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ350mm	箇所	1.000			*第　230 号代価
支管取付工 [350]本管:更生管　φ150mm	箇所	1.000			*第　231 号代価
支管取付工 [351]本管:更生管　φ200mm	箇所	1.000			*第　232 号代価
支管取付工 [352]本管:更生管　φ250mm	箇所	3.000			*第　233 号代価
合　　計					
単位当り					

現場削孔費 411～418　　第　6 号明細

内 訳 明 細 書

現場削孔費　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) [411] φ100用 削孔深75mm	箇所	1.000			*第 69 号代価
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) [412] φ150用 削孔深75mm	箇所	10.000			*第 70 号代価
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) [413] φ200用 削孔深75mm	箇所	1.000			*第 71 号代価
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) [414] φ250用 削孔深75mm	箇所	1.000			*第 72 号代価
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) [415] φ300用 削孔深75mm	箇所	1.000			*第 73 号代価
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) [416] φ350用 削孔深75mm	箇所	1.000			*第 74 号代価
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) [417] φ400用 削孔深75mm	箇所	1.000			*第 75 号代価
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) [418] φ450用 削孔深75mm	箇所	1.000			*第 76 号代価
合　　計					
単位当り					

マンホール可とう継手 419～424　　第　7 号明細

内 訳 明 細 書

ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手工 [419] φ150ﾘﾌﾞ管用	式	10.000			*第　77 号代価
ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手工 [420] φ200ﾘﾌﾞ管用	式	1.000			*第　78 号代価
ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手工 [421] φ250ﾘﾌﾞ管用	式	1.000			*第　79 号代価
ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手工 [422] φ300ﾘﾌﾞ管用	式	1.000			*第　80 号代価
ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手工 [423] φ350ﾘﾌﾞ管用	式	1.000			*第　81 号代価
ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手工 [424] φ400ﾘﾌﾞ管用	式	1.000			*第　82 号代価
合　　計					
単位当り					

伸縮継手等 1001～1012　　第　8 号明細

内 訳 明 細 書

伸縮継手、陶管用継ぎ手、止水キャップ、Pパッキン、丸鉄蓋　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮継手 [1001] φ100	箇所	1.000			*第 234 号代価
伸縮継手 [1002] φ150	箇所	110.000			*第 235 号代価
伸縮継手 [1003] φ200	箇所	1.000			*第 236 号代価
陶管用継手 [1004] φ150	箇所	110.000			*第 237 号代価
陶管用継手 [1005] φ200	箇所	1.000			*第 238 号代価
陶管用継手 [1006] φ250	箇所	1.000			*第 239 号代価
陶管用継手 [1007] φ300	箇所	1.000			*第 240 号代価
硬質塩化ビニル管キャップ(止水用) [1008] φ100	箇所	1.000			*第 241 号代価
硬質塩化ビニル管キャップ(止水用) [1009] φ150	箇所	15.000			*第 242 号代価
硬質塩化ビニル管キャップ(止水用) [1010] φ200	箇所	1.000			*第 243 号代価

伸縮継手等 1001～1012　　第　8 号明細

内 訳 明 細 書

伸縮継手、陶管用継ぎ手、止水キャップ、Pパッキン、丸鉄蓋　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Pパッキン [1011]φ150	箇所	1.000			*第　244 号代価
Pパッキン [1012]φ200	箇所	1.000			*第　245 号代価
合　　計					
単位当り					

雨水桝 1028～1038　　第　9 号明細

内 訳 明 細 書

雨水桝各鉄蓋、ブロック　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雨水桝角鉄蓋 [1028]新型	箇所	45.000			*第　108 号代価
雨水桝角鉄蓋 [1029]福井市型 400×290 横断歩道用	箇所	1.000			*第　109 号代価
雨水桝ブロック [1031]φ450 No.4	箇所	45.000			*第　110 号代価
雨水桝ブロック [1032]φ450 No.6	箇所	45.000			*第　111 号代価
雨水桝ブロック [1033]φ450 No.7	箇所	45.000			*第　112 号代価
雨水桝ブロック [1034]φ450 No.8	箇所	45.000			*第　113 号代価
雨水汚水桝ブロック [1035]上部	箇所	1.000			*第　114 号代価
雨水汚水桝ブロック [1036]4g	箇所	1.000			*第　115 号代価
雨水汚水桝ブロック [1037]上部(新型)	箇所	45.000			*第　116 号代価
雨水汚水桝ブロック [1038]4g(新型)	箇所	45.000			*第　117 号代価

雨水桝 1028～1038　　第　9 号明細

内 訳 明 細 書

雨水桝各鉄蓋、ブロック　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合　　計					
単位当り					

付帯工 353～378　　第　10 号明細

舗装版切断、破砕、積込運搬、処理

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 [353]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下	m	878.000			*第　278 号代価
舗装版切断 [354]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cmを超え30cm以下	m	234.000			*第　279 号代価
舗装版切断 [355]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,30cmを超え40cm以下	m	1.000			*第　280 号代価
舗装版切断 [356]ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,15cm以下	m	59.000			*第　281 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり [358]3cm以下	m2	1.000			*第　282 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり [359]3cmを超え6cm以下	m2	1.000			*第　283 号代価
構造物とりこわし工[市場単価] [360]無筋構造物 人力施工	m3	1.000			*第　284 号代価
構造物とりこわし工[市場単価] [361]鉄筋構造物 人力施工	m3	1.000			*第　285 号代価
舗装版破砕 [362]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等有,4cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　286 号代価
舗装版破砕 [363]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等有,4cmを超え10cm以下,積込作業	m2	1.000			*第　287 号代価

付帯工 353～378　　第　10 号明細

舗装版切断、破砕、積込運搬、処理

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕 [364]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等有,10cmを超え15cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　288 号代価
舗装版破砕 [365]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等有,15cmを超え30cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　289 号代価
舗装版破砕積込(小規模土工) [366]	m2	494.000			*第　290 号代価
舗装版破砕 [367]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等無,騒音振動対策不要,10cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　291 号代価
舗装版破砕 [368]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等無,騒音振動対策不要,10cmを超え15cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　292 号代価
舗装版破砕 [369]ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,障害等無,騒音振動対策不要,10cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　293 号代価
舗装版破砕 [370]ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,障害等無,騒音振動対策不要,10cmを超え15cm以下,積込作業有	m2	26.000			*第　294 号代価
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去[市場単価] [371]再使用	m2	1.000			*第　295 号代価
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去[市場単価] [372]とりこわし	m2	1.000			*第　296 号代価
ｶﾗｰ平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去工 [373]	m2	1.000			*第　297 号代価

付帯工 353～378　　第　10 号明細

内 訳 明 細 書

舗装版切断、破砕、積込運搬、処理　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処理(受入処分費含む) [374]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離2.0km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1.000			*第　298 号代価
殻運搬処理(受入処分費含む) [375]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離4.0km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	10.000			*第　299 号代価
殻運搬処理(受入処分費含む) [376]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離6.5km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	31.000			*第　300 号代価
殻運搬処理(受入処分費含む) [377]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離8.0km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	10.000			*第　301 号代価
殻運搬処理(受入処分費含む) [378]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離8.0km超え ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1.000			*第　302 号代価
合　　計					
単位当り					

付帯工 379～396　　第　11 号明細

舗装

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 L交通･A交通 [379]人力 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50mm	m2	364.000			*第 303 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 B交通 [380]人力 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ t=50mm	m2	78.000			*第 304 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 C交通 [381]人力 再生密粒t=50mm 再生粗粒t=50mm 再生安定処理 t=80mm	m2	26.000			*第 305 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 歩道 [382]人力 再生細粒度ｱｽｺﾝ t=40mm	m2	16.000			*第 306 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 L交通･A交通 [383]機械 幅1.4≦b≦3.0m 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50mm	m2	1.000			*第 307 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 B交通 [384]機械 幅1.4≦b≦3.0m 再生密粒度 t=50mm 再生粗粒度 t=50mm	m2	1.000			*第 308 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 C交通 [385]機械 再生密粒t=50mm 再生粗粒t=50mm 再生安定処理 t=80mm	m2	1.000			*第 309 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 歩道 [386]機械 幅1.4≦b≦3.0m 再生細粒度ｱｽｺﾝ t=40mm	m2	1.000			*第 310 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装本復旧工 [387]人力 高炉 18-8-25 t=15cm	m2	26.000			*第 311 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装本復旧工 [388]人力 高炉 18-8-25 t=20cm	m2	1.000			*第 312 号代価

付帯工 379～396　　第　11 号明細

舗装

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装本復旧工 [389]設置手間のみ 敷材:砂 30mm t=6cm	m2	1.000			*第 313 号代価
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装本復旧工 [390]敷材:砂 T=6cm 標準品 直線配置 30mm	m2	1.000			*第 314 号代価
ｶﾗｰ平板ﾌﾞﾛｯｸ舗装本復旧工 [391]設置手間のみ 30×30×6cm	m2	1.000			*第 315 号代価
ｶﾗｰ平板ﾌﾞﾛｯｸ舗装本復旧工 [392]30×30×6cm 未研磨 ﾌﾞﾛｯｸ規格30cm×30cm	m2	1.000			*第 316 号代価
透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工 [393]歩道 t=40mm ｽﾄｱｽ使用 透水性ｼｰﾄ	m2	1.000			*第 317 号代価
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 [394]人力 再生細粒度Ac t=30mm	m2	1.000			*第 318 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装仮復旧工 [395]人力 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=30mm	m2	5.000			*第 319 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装仮復旧工 [396]人力 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50mm	m2	5.000			*第 320 号代価
合　　計					
単位当り					

区画線工 397～410　　第　12 号明細

区画線工

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [397]実線 15cm 豪雪有 実線15cm 制約無	m	130.000			*第 324 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [398]実線 30cm 豪雪有 実線30cm 制約無	m	1.000			*第 325 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [399]実線 45cm 豪雪有 実線45cm 制約無	m	1.000			*第 326 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [400]破線 15cm 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1.000			*第 327 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [401]破線 30cm 豪雪有 破線30cm 制約無	m	1.000			*第 328 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [402]破線 45cm 豪雪有 破線45cm 制約無	m	1.000			*第 329 号代価
区画線設置(溶融式) [403]白色 実線15cm換算 計50m以下	回	65.000			*第 330 号代価
区画線設置(溶融式) [404]黄色 実線15cm換算 計50m以下	回	1.000			*第 331 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [405]矢印･記号･文字 15cm換算 豪雪有 制約無	m	1.000			*第 332 号代価
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式･車載式)[標準単価] [406]実線 15cm 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1.000			*第 333 号代価

区画線工 397～410　　第　12 号明細

区画線工

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合　　計					
単位当り					

側溝復旧工 407～410　　第　13 号明細

内 訳 明 細 書

L型側溝、路側工　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝据付工 [407]L型側溝 250B 45×15.5×60cm	m	25.000			*第 334 号代価
路側工(据付) [408]既設境界ﾌﾞﾛｯｸ据付	m	25.000			*第 335 号代価
路側工(取外し) [409]撤去･処分	m	25.000			*第 336 号代価
路側工(取外し) [410]再利用	m	25.000			*第 337 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力投入打設 [290]高炉 18-8-25(20)	m3	8.000			*第 338 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力投入打設 [291]早強 18-8-40	m3	1.000			*第 339 号代価
型枠 [292]小型構造物	m2	1.000			*第 340 号代価
合　　計					
単位当り					

土留工 251～262　　第　14 号明細

内 訳 明 細 書

矢板、土留　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分) [251]掘削深1.5m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込	m	1.000			*第 341 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [252]掘削深2.0m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込	m	120.000			*第 342 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [253]掘削深2.5m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込	m	140.000			*第 343 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [254]掘削深3.0m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込	m	15.000			*第 344 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [255]掘削深3.5m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込	m	1.000			*第 345 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [256]掘削深1.5m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜	m	1.000			*第 346 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [257]掘削深2.0m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜	m	120.000			*第 347 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [258]掘削深2.5m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜	m	140.000			*第 348 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [259]掘削深3.0m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜	m	15.000			*第 349 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [260]掘削深3.5m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜	m	1.000			*第 350 号代価

土留工 251～262　　第　14 号明細

内 訳 明 細 書

矢板、土留　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工) [261]1段,掘削深2.0m以下 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	277.000			*第 351 号代価
土留支保工(軽量金属支保工) [262]2段,掘削深3.5m以下 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1.000			*第 352 号代価
合　　計					
単位当り					

水替工 267～269　　第　15 号明細

内 訳 明 細 書

水替　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付･撤去工 [267] ﾎﾟﾝﾌﾟ	現場	91.000			*第　353 号代価
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 [268]口径50mm,0.4kW,1台 作業時排水 発動発電機	日	91.000			*第　354 号代価
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 [269]口径50mm,0.4kW,2台 作業時排水 発動発電機	日	1.000			*第　355 号代価
合　　計					
単位当り					

交通誘導警備員 428～430

第　16 号明細

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 [428]一級･二級検定合格者	人･日	1.000			*第　356 号代価
交通誘導警備員 [429]資格無し	人･日	130.000			*第　357 号代価
道路使用許可申請 [430]緊急道路許可申請含む	箇所	130.000			*第　358 号代価
合　　計					
単位当り					

令和　8　年度

工 事 設 計 書(閲覧用)

審　査	検　算	設　計

工事名	設計書⑦ 雨水桝取付管撤去・雨水桝撤去		
路線名		施工場所	福井市公共下水道整備区域
河川名		施工期間	令和 9年 4月 1日～令和11年 3月31日
工事価格			

工事概要

雨水桝取付管撤去・雨水桝撤去　1式

※代価表は「設計書③～⑫　共通代価表」を参照すること。

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
日常的維持管理業務	式	1.000			
緊急対応等業務	式	1.000			
緊急出動工	式	1.000			
緊急出動工 425	式	1.000			第 1 号明細
管路土工	式	1.000			
管路掘削 201-221 掘削、埋戻	式	1.000			第 2 号明細
発生土運搬処分 222～236 発生土運搬処分	式	1.000			第 3 号明細
取付管布設工	式	1.000			
ます設置工 301-305 ます設置	式	1.000			第 4 号明細
支管取付工 337-352 支管取付	式	1.000			第 5 号明細

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕工	式	1.000			
付帯工 353～378 舗装版切断、破砕、積込運搬、処理	式	1.000			第 6 号明細
付帯工 379～396 舗装	式	1.000			第 7 号明細
区画線工 397～410 区画線工	式	1.000			第 8 号明細
側溝復旧工	式	1.000			
側溝復旧工 407～410 L型側溝、路側工	式	1.000			第 9 号明細
土留･仮締切工	式	1.000			
土留工 251～262 矢板､土留	式	1.000			第 10 号明細
水替工	式	1.000			
水替工 267～269 水替	式	1.000			第 11 号明細

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通管理工	式	1.000			
交通誘導警備員 428～430	式	1.000			第　12 号明細
工事価格	式	1.000			

緊急出動工 425

第　1 号明細

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急出動工 [425]陥没等の緊急対応	回	2.000			*第　1 号代価
合　　計					
単位当り					

管路掘削 201-221　　第　2 号明細

内 訳 明 細 書

掘削、埋戻　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削(床掘り)(人力土工) [201]土砂,現場制約あり	m3	1.000			*第　3 号代価
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) [202]山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	78.000			*第　4 号代価
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) [203]山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	1.000			*第　5 号代価
人力投入埋戻工 [204]砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			*第　6 号代価
機械投入埋戻工 [205]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			*第　7 号代価
機械投入埋戻工 [206]ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			*第　8 号代価
人力投入埋戻工 [207]改良土CBR10	m3	1.000			*第　9 号代価
機械投入埋戻工 [208]改良土CBR10 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.10m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			*第　10 号代価
機械投入埋戻工 [209]改良土CBR10 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			*第　11 号代価
人力投入埋戻工 [210]再生 C-40 礫質土 地山	m3	1.000			*第　12 号代価

管路掘削 201-221　　第　2 号明細

内 訳 明 細 書

掘削、埋戻　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 [211]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土 地山	m3	72.000			*第 13 号代価
機械投入埋戻工 [212]ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3) 再生 C-40 礫質土 地山	m3	1.000			*第 14 号代価
人力投入埋戻工 [213]M-40 礫質土 地山	m3	1.000			*第 15 号代価
機械投入埋戻工 [214]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土 地山	m3	9.000			*第 16 号代価
機械投入埋戻工 [215]ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3) M-40 礫質土 地山	m3	1.000			*第 17 号代価
人力投入埋戻工 [216]C-30 礫質土 地山	m3	1.000			*第 18 号代価
機械投入埋戻工 [217]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3) C-30 礫質土 地山	m3	1.000			*第 19 号代価
機械投入埋戻工 [218]ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3) C-30 礫質土 地山	m3	1.000			*第 20 号代価
人力投入埋戻工 [219]砂 地山	m3	1.000			*第 21 号代価
機械投入埋戻工 [220]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3)　砂 地山	m3	1.000			*第 22 号代価

管路掘削 201-221　　第　2 号明細

内 訳 明 細 書

掘削、埋戻　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工					*第　23 号代価
[221]ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3)　砂 地山	m3	1.000			
合　　計					
単位当り					

内 訳 明 細 書

発生土運搬処分　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [222]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離2.0km以下	m3	4.000			*第 24 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [223]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離4.0km以下	m3	12.000			*第 25 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [224]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離6.5km以下	m3	47.000			*第 26 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [225]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	12.000			*第 27 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [226]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km超え	m3	4.000			*第 28 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [227]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離2.0km以下	m3	1.000			*第 29 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [228]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離4.0km以下	m3	1.000			*第 30 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [229]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離6.0km以下	m3	1.000			*第 31 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [230]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.5km以下	m3	1.000			*第 32 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [231]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.5km超え	m3	1.000			*第 33 号代価

発生土運搬処分 222～236　　第　3 号明細

内 訳 明 細 書

発生土運搬処分　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み) [232]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離2.0km以下	m3	1.000			*第 34 号代価
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み) [233]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離4.5km以下	m3	1.000			*第 35 号代価
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み) [234]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離6.5km以下	m3	1.000			*第 36 号代価
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み) [235]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.0km以下	m3	1.000			*第 37 号代価
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み) [236]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.0km超え	m3	1.000			*第 38 号代価
合　計					
単位当り					

ます設置工 301-305　　第　4 号明細

内 訳 明 細 書

ます設置　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雨水ます設置工(新型) φ450 [302]D=0.8m以下(材料支給)	箇所	15.000			*第 633 号代価
ます接続工 [304]	箇所	5.000			*第 186 号代価
閉塞工 [305]ます接続工×0.5	箇所	2.000			*第 187 号代価
合　　計					
単位当り					

支管取付工 337-352　　第　5 号明細

支管取付

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支管取付工 [337]本管:鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　φ400mm	箇所	1.000			*第　218 号代価
支管取付工 [338]本管:陶管　φ200mm	箇所	1.000			*第　219 号代価
支管取付工 [339]本管:陶管　φ250mm	箇所	10.000			*第　220 号代価
支管取付工 [340]本管:陶管　φ300mm	箇所	1.000			*第　221 号代価
支管取付工 [341]本管:硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ150mm	箇所	1.000			*第　222 号代価
支管取付工 [342]本管:硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ200mm	箇所	1.000			*第　223 号代価
支管取付工 [343]本管:硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ250mm	箇所	1.000			*第　224 号代価
支管取付工 [344]本管:硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ300mm	箇所	1.000			*第　225 号代価
支管取付工 [345]本管:ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ150mm	箇所	1.000			*第　226 号代価
支管取付工 [346]本管:ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ200mm	箇所	1.000			*第　227 号代価

支管取付工 337-352　　第　5 号明細

支管取付

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支管取付工 [347]本管:ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ250mm	箇所	1.000			*第　228 号代価
支管取付工 [348]本管:ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ300mm	箇所	1.000			*第　229 号代価
支管取付工 [349]本管:ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ350mm	箇所	1.000			*第　230 号代価
支管取付工 [350]本管:更生管　φ150mm	箇所	1.000			*第　231 号代価
支管取付工 [351]本管:更生管　φ200mm	箇所	1.000			*第　232 号代価
支管取付工 [352]本管:更生管　φ250mm	箇所	1.000			*第　233 号代価
合　　計					
単位当り					

付帯工 353～378　　第　6 号明細

舗装版切断、破砕、積込運搬、処理

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 [353]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下	m	120.000			*第　278 号代価
舗装版切断 [354]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cmを超え30cm以下	m	27.000			*第　279 号代価
舗装版切断 [355]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,30cmを超え40cm以下	m	1.000			*第　280 号代価
舗装版切断 [356]ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,15cm以下	m	7.000			*第　281 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり [358]3cm以下	m2	1.000			*第　282 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり [359]3cmを超え6cm以下	m2	1.000			*第　283 号代価
構造物とりこわし工[市場単価] [360]無筋構造物 人力施工	m3	1.000			*第　284 号代価
構造物とりこわし工[市場単価] [361]鉄筋構造物 人力施工	m3	1.000			*第　285 号代価
舗装版破砕 [362]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等有,4cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　286 号代価
舗装版破砕 [363]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等有,4cmを超え10cm以下,積込作業	m2	1.000			*第　287 号代価

付帯工 353～378　　第　6 号明細

舗装版切断、破砕、積込運搬、処理

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕 [364]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等有,10cmを超え15cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　288 号代価
舗装版破砕 [365]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等有,15cmを超え30cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　289 号代価
舗装版破砕積込(小規模土工) [366]	m2	68.000			*第　290 号代価
舗装版破砕 [367]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等無,騒音振動対策不要,10cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　291 号代価
舗装版破砕 [368]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等無,騒音振動対策不要,10cmを超え15cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　292 号代価
舗装版破砕 [369]ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,障害等無,騒音振動対策不要,10cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　293 号代価
舗装版破砕 [370]ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,障害等無,騒音振動対策不要,10cmを超え15cm以下,積込作業有	m2	3.000			*第　294 号代価
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去[市場単価] [371]再使用	m2	1.000			*第　295 号代価
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去[市場単価] [372]とりこわし	m2	1.000			*第　296 号代価
ｶﾗｰ平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去工 [373]	m2	1.000			*第　297 号代価

付帯工 353～378　　第　6 号明細

内 訳 明 細 書

舗装版切断、破砕、積込運搬、処理　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処理(受入処分費含む) [374]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離2.0km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1.000			*第　298 号代価
殻運搬処理(受入処分費含む) [375]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離4.0km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1.000			*第　299 号代価
殻運搬処理(受入処分費含む) [376]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離6.5km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	4.000			*第　300 号代価
殻運搬処理(受入処分費含む) [377]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離8.0km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1.000			*第　301 号代価
殻運搬処理(受入処分費含む) [378]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離8.0km超え ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1.000			*第　302 号代価
合　　計					
単位当り					

付帯工 379～396　　第　7 号明細

舗装

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 L交通･A交通 [379]人力 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50mm	m2	50.000			*第 303 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 B交通 [380]人力 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ t=50mm	m2	10.000			*第 304 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 C交通 [381]人力 再生密粒t=50mm 再生粗粒t=50mm 再生安定処理 t=80mm	m2	3.000			*第 305 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 歩道 [382]人力 再生細粒度ｱｽｺﾝ t=40mm	m2	2.000			*第 306 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 L交通･A交通 [383]機械 幅1.4≦b≦3.0m 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50mm	m2	1.000			*第 307 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 B交通 [384]機械 幅1.4≦b≦3.0m 再生密粒度 t=50mm 再生粗粒度 t=50mm	m2	1.000			*第 308 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 C交通 [385]機械 再生密粒t=50mm 再生粗粒t=50mm 再生安定処理 t=80mm	m2	1.000			*第 309 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 歩道 [386]機械 幅1.4≦b≦3.0m 再生細粒度ｱｽｺﾝ t=40mm	m2	1.000			*第 310 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装本復旧工 [387]人力 高炉 18-8-25 t=15cm	m2	3.000			*第 311 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装本復旧工 [388]人力 高炉 18-8-25 t=20cm	m2	1.000			*第 312 号代価

付帯工 379～396　　第　7 号明細

舗装

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装本復旧工 [389]設置手間のみ 敷材:砂 30mm t=6cm	m2	1.000			*第 313 号代価
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装本復旧工 [390]敷材:砂 T=6cm 標準品 直線配置 30mm	m2	1.000			*第 314 号代価
ｶﾗｰ平板ﾌﾞﾛｯｸ舗装本復旧工 [391]設置手間のみ 30×30×6cm	m2	1.000			*第 315 号代価
ｶﾗｰ平板ﾌﾞﾛｯｸ舗装本復旧工 [392]30×30×6cm 未研磨 ﾌﾞﾛｯｸ規格30cm×30cm	m2	1.000			*第 316 号代価
透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工 [393]歩道 t=40mm ｽﾄｱｽ使用 透水性ｼｰﾄ	m2	1.000			*第 317 号代価
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 [394]人力 再生細粒度Ac t=30mm	m2	1.000			*第 318 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装仮復旧工 [395]人力 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=30mm	m2	1.000			*第 319 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装仮復旧工 [396]人力 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50mm	m2	1.000			*第 320 号代価
合　　計					
単位当り					

区画線工 397～410　　第　8 号明細

区画線工

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [397]実線 15cm 豪雪有 実線15cm 制約無	m	3.000			*第 324 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [398]実線 30cm 豪雪有 実線30cm 制約無	m	1.000			*第 325 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [399]実線 45cm 豪雪有 実線45cm 制約無	m	1.000			*第 326 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [400]破線 15cm 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1.000			*第 327 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [401]破線 30cm 豪雪有 破線30cm 制約無	m	1.000			*第 328 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [402]破線 45cm 豪雪有 破線45cm 制約無	m	1.000			*第 329 号代価
区画線設置(溶融式) [403]白色 実線15cm換算 計50m以下	式	8.000			*第 330 号代価
区画線設置(溶融式) [404]黄色 実線15cm換算 計50m以下	式	1.000			*第 331 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [405]矢印･記号･文字 15cm換算 豪雪有 制約無	m	1.000			*第 332 号代価
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式･車載式)[標準単価] [406]実線 15cm 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1.000			*第 333 号代価

区画線工 397～410

第　8 号明細

区画線工

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合　　計					
単位当り					

側溝復旧工 407～410　　第　9 号明細

内 訳 明 細 書

L型側溝、路側工　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝据付工 [407]L型側溝 250B 45×15.5×60cm	m	3.000			*第　334 号代価
路側工(据付) [408]既設境界ﾌﾞﾛｯｸ据付	m	3.000			*第　335 号代価
路側工(取外し) [409]撤去･処分	m	3.000			*第　336 号代価
路側工(取外し) [410]再利用	m	3.000			*第　337 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力投入打設 [290]高炉 18-8-25(20)	m3	1.000			*第　338 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力投入打設 [291]早強 18-8-40	m3	1.000			*第　339 号代価
型枠 [292]小型構造物	m2	1.000			*第　340 号代価
合　　計					
単位当り					

土留工 251～262　　第　10 号明細

内 訳 明 細 書

矢板、土留　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分) [251]掘削深1.5m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込	m	2.000			*第 341 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [252]掘削深2.0m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込	m	18.000			*第 342 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [253]掘削深2.5m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込	m	20.000			*第 343 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [254]掘削深3.0m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込	m	2.000			*第 344 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [255]掘削深3.5m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込	m	2.000			*第 345 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [256]掘削深1.5m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜	m	2.000			*第 346 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [257]掘削深2.0m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜	m	18.000			*第 347 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [258]掘削深2.5m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜	m	20.000			*第 348 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [259]掘削深3.0m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜	m	2.000			*第 349 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [260]掘削深3.5m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜	m	2.000			*第 350 号代価

土留工 251～262　　第　10 号明細

内 訳 明 細 書

矢板、土留　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工) [261]1段,掘削深2.0m以下 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	42.000			*第 351 号代価
土留支保工(軽量金属支保工) [262]2段,掘削深3.5m以下 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	2.000			*第 352 号代価
合　　計					
単位当り					

水替工 267～269　　第　11 号明細

内 訳 明 細 書

水替　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付･撤去工					*第　353 号代価
[267] ﾎﾟﾝﾌﾟ	現場	11.000			
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工					*第　354 号代価
[268]口径50mm,0.4kW,1台 作業時排水 発動発電機	日	11.000			
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工					*第　355 号代価
[269]口径50mm,0.4kW,2台 作業時排水 発動発電機	日	1.000			
合　　計					
単位当り					

交通誘導警備員 428～430

第　12 号明細

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 [428]一級･二級検定合格者	人･日	1.000			*第　356 号代価
交通誘導警備員 [429]資格無し	人･日	15.000			*第　357 号代価
道路使用許可申請 [430]緊急道路許可申請含む	箇所	15.000			*第　358 号代価
合　　計					
単位当り					

令和　8　年度	工 事 設 計 書(閲覧用)	審　査	検　算	設　計

工事名	設計書⑧ 本管補修		
路線名 河川名		施工場所 施工期間	福井市公共下水道整備区域 令和 9年 4月 1日～令和11年 3月31日
工事価格			

工事概要

本管補修　1式

※代価表は「設計書③～⑫　共通代価表」を参照すること。

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
日常的維持管理業務	式	1.000			
緊急対応等業務	式	1.000			
緊急出動工	式	1.000			
緊急出動工 425	式	1.000			第　1 号明細
管路土工	式	1.000			
管路掘削 201-221 掘削、埋戻	式	1.000			第　2 号明細
発生土運搬処分 222～236 発生土運搬処分	式	1.000			第　3 号明細
管布設工	式	1.000			
塩化ビニル管設置工 237～250 塩ﾋﾞ管、ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管	式	1.000			第　4 号明細
現場削孔費 411～418 現場削孔費	式	1.000			第　5 号明細

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール可とう継手 419～424 ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手	式	1.000			第 6 号明細
伸縮継手等 1001～1012 伸縮継手、陶管用継ぎ手、止水キャップ、Pパッキン、丸鉄蓋	式	1.000			第 7 号明細
内副管用ﾏﾝﾎｰﾙ継手 1141～1150 内副管(ｽﾘﾑ型)	式	1.000			第 8 号明細
管路土留工	式	1.000			
土留工 251～262 矢板、土留	式	1.000			第 9 号明細
開削水替工	式	1.000			
水替工 267～269 水替	式	1.000			第 10 号明細
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1.000			
鉄蓋据付 270-279,427 鉄蓋、調整ﾌﾞﾛｯｸ	式	1.000			第 11 号明細
内副管取付、底部工 280-293 内副管、底部	式	1.000			第 12 号明細

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水プラグ、ます接続 294-305 止水、ます接続	式	1.000			第 13 号明細
マンホール設置工 431～439 楕円、組立1号、小型	式	1.000			第 14 号明細
鉄蓋、調整ﾘﾝｸﾞ資材 1013-1041,1039-1041 鉄蓋、調整ﾘﾝｸﾞ	式	1.000			第 15 号明細
マンホール資材 1042～1056 楕円マンホール	式	1.000			第 16 号明細
マンホール資材 1057～1071 0号マンホール	式	1.000			第 17 号明細
マンホール資材 1072～1089 1号マンホール	式	1.000			第 18 号明細
取付管土工	式	1.000			
管路掘削 201-221 掘削、埋戻	式	1.000			第 19 号明細
発生土運搬処分 222～236 発生土運搬処分	式	1.000			第 20 号明細
取付管布設工	式	1.000			

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚水桝設置工 101～104 φ200塩ビ桝	式	1.000			第 21 号明細
塩化ビニル管設置工 237～250 塩ﾋﾞ管､ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管	式	1.000			第 22 号明細
ます設置工 301-305 ます設置	式	1.000			第 23 号明細
取付管布設工 307～336 φ100～φ200 基本長、加算分	式	1.000			第 24 号明細
支管取付工 337-352 支管取付	式	1.000			第 25 号明細
現場削孔費 411～418 現場削孔費	式	1.000			第 26 号明細
マンホール可とう継手 419～424 ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手	式	1.000			第 27 号明細
伸縮継手等 1001～1012 伸縮継手、陶管用継ぎ手、止水キャップ、Pパッキン、丸鉄蓋	式	1.000			第 28 号明細
舗装版破砕工	式	1.000			
付帯工 353～378 舗装版切断、破砕、積込運搬、処理	式	1.000			第 29 号明細

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
付帯工 379～396 舗装	式	1.000			第　30 号明細
区画線工 397～406 区画線工	式	1.000			第　31 号明細
側溝復旧工	式	1.000			
側溝復旧工 407～410 L型側溝、路側工	式	1.000			第　32 号明細
交通管理工	式	1.000			
交通誘導警備員 428～430	式	1.000			第　33 号明細
工事価格	式	1.000			

緊急出動工 425

第　1 号明細

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急出動工 [425]陥没等の緊急対応	回	1.000			*第　1 号代価
合　　計					
単位当り					

管路掘削 201-221　　第　2 号明細

内 訳 明 細 書

掘削、埋戻　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削(床掘り)(人力土工) [201]土砂,現場制約あり	m3	1.000			*第　3 号代価
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) [202]山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.000			*第　4 号代価
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) [203]山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	70.000			*第　5 号代価
人力投入埋戻工 [204]砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			*第　6 号代価
機械投入埋戻工 [205]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			*第　7 号代価
機械投入埋戻工 [206]ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			*第　8 号代価
人力投入埋戻工 [207]改良土CBR10	m3	1.000			*第　9 号代価
機械投入埋戻工 [208]改良土CBR10 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.10m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			*第　10 号代価
機械投入埋戻工 [209]改良土CBR10 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	2.000			*第　11 号代価
人力投入埋戻工 [210]再生 C-40 礫質土 地山	m3	1.000			*第　12 号代価

管路掘削 201-221　　第　2 号明細

内 訳 明 細 書

掘削、埋戻　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 [211]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土 地山	m3	1.000			*第 13 号代価
機械投入埋戻工 [212]ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3) 再生 C-40 礫質土 地山	m3	65.000			*第 14 号代価
人力投入埋戻工 [213]M-40 礫質土 地山	m3	1.000			*第 15 号代価
機械投入埋戻工 [214]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土 地山	m3	1.000			*第 16 号代価
機械投入埋戻工 [215]ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3) M-40 礫質土 地山	m3	5.000			*第 17 号代価
人力投入埋戻工 [216]C-30 礫質土 地山	m3	1.000			*第 18 号代価
機械投入埋戻工 [217]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3) C-30 礫質土 地山	m3	1.000			*第 19 号代価
機械投入埋戻工 [218]ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3) C-30 礫質土 地山	m3	1.000			*第 20 号代価
人力投入埋戻工 [219]砂 地山	m3	1.000			*第 21 号代価
機械投入埋戻工 [220]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3)　砂 地山	m3	1.000			*第 22 号代価

管路掘削 201-221　　第　2 号明細

内 訳 明 細 書

掘削、埋戻　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工					*第　23 号代価
[221]ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3)　砂 地山	m3	1.000			
合　　計					
単位当り					

発生土運搬処分 222～236　　第　3 号明細

内 訳 明 細 書

発生土運搬処分　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [222]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離2.0km以下	m3	1.000			*第 24 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [223]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離4.0km以下	m3	1.000			*第 25 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [224]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離6.5km以下	m3	1.000			*第 26 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [225]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	1.000			*第 27 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [226]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km超え	m3	1.000			*第 28 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [227]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離2.0km以下	m3	3.000			*第 29 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [228]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離4.0km以下	m3	12.000			*第 30 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [229]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離6.0km以下	m3	40.000			*第 31 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [230]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.5km以下	m3	12.000			*第 32 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [231]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.5km超え	m3	3.000			*第 33 号代価

発生土運搬処分 222～236　　第　3 号明細

内 訳 明 細 書

発生土運搬処分　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み) [232]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離2.0km以下	m3	1.000			*第 34 号代価
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み) [233]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離4.5km以下	m3	1.000			*第 35 号代価
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み) [234]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離6.5km以下	m3	1.000			*第 36 号代価
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み) [235]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.0km以下	m3	1.000			*第 37 号代価
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み) [236]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.0km超え	m3	1.000			*第 38 号代価
合　　計					
単位当り					

塩化ビニル管設置工 237～250　　第　4 号明細

塩ﾋﾞ管､ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] [237]管径150mm 砂基礎	m	1.000			*第　170 号代価
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] [238]管径200mm 砂基礎	m	1.000			*第　171 号代価
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] [239]管径250mm 砂基礎	m	15.000			*第　172 号代価
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] [240]管径300mm 砂基礎	m	2.000			*第　173 号代価
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] [241]管径350mm 砂基礎	m	2.000			*第　174 号代価
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 400mm布設工 [242]機械施工 砂基礎	m	1.000			*第　175 号代価
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 450mm布設工 [243]機械施工 砂基礎	m	1.000			*第　176 号代価
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] [244]管径150mm 砕石基礎	m	1.000			*第　177 号代価
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] [255]管径200mm 砕石基礎	m	1.000			*第　178 号代価
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] [266]管径250mm 砕石基礎	m	15.000			*第　179 号代価

塩化ビニル管設置工 237～250　　第　4 号明細

塩ﾋﾞ管､ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] [247]管径300mm 砕石基礎	m	3.000			*第　180 号代価
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] [248]管径350mm 砕石基礎	m	3.000			*第　181 号代価
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工 [249]呼び径400mm 機械施工 砕石基礎	m	1.000			*第　182 号代価
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工 [250]呼び径450mm 機械施工 砕石基礎	m	1.000			*第　183 号代価
合　　計					
単位当り					

現場削孔費 411～418　　第　5 号明細

内 訳 明 細 書

現場削孔費　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) [411] φ100用 削孔深75mm	箇所	1.000			*第　69 号代価
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) [412] φ150用 削孔深75mm	箇所	1.000			*第　70 号代価
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) [413] φ200用 削孔深75mm	箇所	1.000			*第　71 号代価
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) [414] φ250用 削孔深75mm	箇所	1.000			*第　72 号代価
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) [415] φ300用 削孔深75mm	箇所	1.000			*第　73 号代価
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) [416] φ350用 削孔深75mm	箇所	1.000			*第　74 号代価
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) [417] φ400用 削孔深75mm	箇所	1.000			*第　75 号代価
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) [418] φ450用 削孔深75mm	箇所	1.000			*第　76 号代価
合　　計					
単位当り					

マンホール可とう継手 419～424　　第　6 号明細

内 訳 明 細 書

ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手工 [419] φ150ﾘﾌﾞ管用	式	1.000			*第　77 号代価
ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手工 [420] φ200ﾘﾌﾞ管用	式	1.000			*第　78 号代価
ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手工 [421] φ250ﾘﾌﾞ管用	式	1.000			*第　79 号代価
ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手工 [422] φ300ﾘﾌﾞ管用	式	1.000			*第　80 号代価
ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手工 [423] φ350ﾘﾌﾞ管用	式	1.000			*第　81 号代価
ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手工 [424] φ400ﾘﾌﾞ管用	式	1.000			*第　82 号代価
合　　計					
単位当り					

伸縮継手等 1001～1012　　第　7 号明細

内 訳 明 細 書

伸縮継手、陶管用継ぎ手、止水キャップ、Pパッキン、丸鉄蓋　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮継手 [1001] φ100	箇所	1.000			*第　234 号代価
伸縮継手 [1002] φ150	箇所	1.000			*第　235 号代価
伸縮継手 [1003] φ200	箇所	1.000			*第　236 号代価
陶管用継手 [1004] φ150	箇所	1.000			*第　237 号代価
陶管用継手 [1005] φ200	箇所	1.000			*第　238 号代価
陶管用継手 [1006] φ250	箇所	1.000			*第　239 号代価
陶管用継手 [1007] φ300	箇所	1.000			*第　240 号代価
合　　計					
単位当り					

内副管用ﾏﾝﾎｰﾙ継手 1141～1150　　第　8 号明細

内副管(ｽﾘﾑ型)

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
内副管用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(スリム型) [1141]1号 φ250×φ200	箇所	3.000			*第 597 号代価
内副管用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(スリム型) [1142]1号 φ200×φ150	箇所	7.000			*第 598 号代価
内副管用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(スリム型) [1143]1号 φ150×φ100	箇所	2.000			*第 599 号代価
内副管用ﾏﾝﾎｰﾙ継手用立管(スリム型) [1144]φ150 L=1.0m	箇所	7.000			*第 600 号代価
内副管用ﾏﾝﾎｰﾙ継手用ｴﾙﾎﾞ(スリム型) [1145]φ150	箇所	7.000			*第 601 号代価
VU90度大曲エルボ [1146]φ200用	箇所	3.000			*第 602 号代価
VU90度大曲エルボ [1147]φ100用	箇所	2.000			*第 603 号代価
内副管用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ(スリム型) [1148]φ150用	箇所	7.000			*第 604 号代価
内副管用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ [1149]φ200用	箇所	3.000			*第 605 号代価
内副管用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ [1150]φ100用	箇所	2.000			*第 606 号代価

内副管用ﾏﾝﾎｰﾙ継手 1141～1150

第 8 号明細

内 訳 明 細 書

内副管(ｽﾘﾑ型)

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合　　計					
単位当り					

土留工 251～262　　第　9 号明細

内 訳 明 細 書

矢板、土留　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分) [251]掘削深1.5m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込	m	1.000			*第 341 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [252]掘削深2.0m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込	m	1.000			*第 342 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [253]掘削深2.5m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込	m	40.000			*第 343 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [254]掘削深3.0m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込	m	1.000			*第 344 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [255]掘削深3.5m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込	m	1.000			*第 345 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [256]掘削深1.5m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜	m	1.000			*第 346 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [257]掘削深2.0m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜	m	1.000			*第 347 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [258]掘削深2.5m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜	m	40.000			*第 348 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [259]掘削深3.0m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜	m	1.000			*第 349 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [260]掘削深3.5m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜	m	1.000			*第 350 号代価

土留工 251～262　　第　9 号明細

内 訳 明 細 書

矢板、土留　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工) [261]1段,掘削深2.0m以下 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1.000			*第 351 号代価
土留支保工(軽量金属支保工) [262]2段,掘削深3.5m以下 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1.000			*第 352 号代価
合　　計					
単位当り					

水替工 267～269　　第　10 号明細

内 訳 明 細 書

水替　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付･撤去工 [267] ﾎﾟﾝﾌﾟ	現場	15.000			*第　353 号代価
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 [268]口径50mm,0.4kW,1台 作業時排水 発動発電機	日	15.000			*第　354 号代価
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 [269]口径50mm,0.4kW,2台 作業時排水 発動発電機	日	1.000			*第　355 号代価
合　　計					
単位当り					

鉄蓋据付 270-279,427　　第　11 号明細

鉄蓋、調整ﾌﾞﾛｯｸ

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物取付工(ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ) [270]取付用削孔、材料費含む	個	1.000			*第　39 号代価
ﾌﾞﾛｯｸ据付工(斜壁,直壁又はｽﾗﾌﾞの作業) [271]現場打用ﾏﾝﾎｰﾙ	個	1.000			*第　40 号代価
ﾌﾞﾛｯｸ撤去工(斜壁,直壁又はｽﾗﾌﾞの作業) [272]	個	1.000			*第　41 号代価
蓋(受枠とも)及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去据付工 [273]	箇所	1.000			*第　42 号代価
蓋(受枠とも)及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去据付工 [274]調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用しない	箇所	1.000			*第　43 号代価
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋補修工 [279]幹線道路 機械 円形切	箇所	1.000			*第　44 号代価
資材運搬工 [427]2t積ﾄﾗｯｸ 片道2km	箇所	1.000			*第　45 号代価
合　　計					
単位当り					

内副管取付、底部工 280-293　　第　12 号明細

内 訳 明 細 書

内副管、底部　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工 [280]段差1.0m未満	箇所	1.000			*第　46 号代価
内副管取付工 [281]段差1.0m以上～1.5m未満	箇所	1.000			*第　47 号代価
内副管取付工 [282]段差1.5m以上～2.0m未満	箇所	1.000			*第　48 号代価
内副管取付工 [283]段差2.0m以上～2.5m未満	箇所	1.000			*第　49 号代価
内副管取付工 [284]段差2.5m以上～3.0m未満	箇所	1.000			*第　50 号代価
内副管取付工 [285]段差3.0m以上～3.5m未満	箇所	1.000			*第　51 号代価
底部工(組立式) [286]組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ、ｲﾝﾊﾞｰﾄのみ	箇所	1.000			*第　52 号代価
底部工(組立式) [287]組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ、ｲﾝﾊﾞｰﾄのみ	箇所	1.000			*第　53 号代価
底部工(組立式) [288]組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ、ｲﾝﾊﾞｰﾄのみ	箇所	1.000			*第　54 号代価
底部工(組立式) [289]組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ、ｲﾝﾊﾞｰﾄのみ	箇所	1.000			*第　55 号代価

内副管取付、底部工 280-293　　第　12 号明細

内 訳 明 細 書

内副管、底部　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力投入打設 [290]高炉 18-8-25(20)	m3	1.000			*第　56 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力投入打設 [291]早強 18-8-40	m3	1.000			*第　57 号代価
型枠 [292]小型構造物	m2	1.000			*第　58 号代価
ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用) [293]t=20mm	m2	1.000			*第　59 号代価
合　　計					
単位当り					

止水プラグ、ます接続 294-305　　第　13 号明細

止水、ます接続

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水ﾌﾟﾗｸﾞ工(昼間･夜間) [294] φ150mm	箇所	1.000			*第　60 号代価
止水ﾌﾟﾗｸﾞ工(昼間･夜間) [295] φ200mm	箇所	1.000			*第　61 号代価
止水ﾌﾟﾗｸﾞ工(昼間･夜間) [296] φ250mm	箇所	1.000			*第　62 号代価
止水ﾌﾟﾗｸﾞ工(昼間･夜間) [297] φ300mm	箇所	1.000			*第　63 号代価
止水ﾌﾟﾗｸﾞ工(昼間･夜間) [298] φ350mm	箇所	1.000			*第　64 号代価
止水ﾌﾟﾗｸﾞ工(昼間･夜間) [299] φ400mm	箇所	1.000			*第　65 号代価
止水ﾌﾟﾗｸﾞ工(昼間･夜間) [300] φ450mm	箇所	1.000			*第　66 号代価
ます接続工 [303]	箇所	1.000			*第　67 号代価
閉塞工 [304]ます接続工×0.5	箇所	1.000			*第　68 号代価
合　　計					

止水プラグ、ます接続 294-305　　第　13 号明細

内 訳 明 細 書

止水、ます接続　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単位当り					

マンホール設置工 431～439　　第　14 号明細

内 訳 明 細 書

楕円、組立1号、小型　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 [431]人孔深2.0m以下(底部工含む)	箇所	1.000			*第　83 号代価
楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 [432]人孔深3.0m以下(底部工含む)	箇所	1.000			*第　84 号代価
1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 [433]人孔深3.0m以下(底部工含む)	箇所	1.000			*第　85 号代価
小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工(塩ﾋﾞ製) [434]本管径150mm及び200mm(材料含む)	箇所	1.000			*第　86 号代価
小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工(塩ﾋﾞ製) [435]本管径250mm(材料含む)	箇所	1.000			*第　87 号代価
小型ﾏﾝﾎｰﾙ防護蓋設置工 [436]	箇所	1.000			*第　88 号代価
小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 [437]ﾏﾝﾎｰﾙ深さ 1.0m以下	箇所	1.000			*第　89 号代価
小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 [438]ﾏﾝﾎｰﾙ深さ 1.5m以下	箇所	1.000			*第　90 号代価
小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 [439]ﾏﾝﾎｰﾙ深さ 2.0m以下	箇所	1.000			*第　91 号代価
合　　計					

マンホール設置工 431～439

第　14 号明細

内 訳 明 細 書

楕円、組立1号、小型

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単位当り					

鉄蓋、調整ﾘﾝｸﾞ資材 1013-1041,1039-1041　　第　15 号明細

鉄蓋、調整ﾘﾝｸﾞ

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋 [1015] φ600 T-25 一般型	個	1.000			*第　92 号代価
人孔鉄蓋 [1016] φ600 T-25 除雪対応型	個	1.000			*第　93 号代価
人孔鉄蓋 [1017] φ600 T-14 一般型	個	1.000			*第　94 号代価
人孔鉄蓋 [1018] φ600 T-14 除雪対応型	個	1.000			*第　95 号代価
人孔鉄蓋 [1020] φ600 T-25 除雪対応型(新次世代型)	個	1.000			*第　96 号代価
人孔鉄蓋 [1022] φ600 T-14 除雪対応型(新次世代型)	個	1.000			*第　97 号代価
小型人孔鉄蓋 [1023] φ300 T-25 一般型	個	1.000			*第　98 号代価
小型人孔鉄蓋 [1024] φ300 T-25 除雪対応型	個	1.000			*第　99 号代価
小型人孔鉄蓋 [1025] φ300 T-14 一般型	個	1.000			*第　100 号代価
小型人孔鉄蓋 [1026] φ300 T-14 除雪対応型	個	1.000			*第　101 号代価

鉄蓋、調整ﾘﾝｸﾞ資材 1013-1041,1039-1041　　第　15 号明細

鉄蓋、調整ﾘﾝｸﾞ

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型人孔防護蓋 [1027]φ300 T-14 一般型	個	1.000			*第　102 号代価
組立マンホール 調整ﾘﾝｸﾞ [1039]調整ﾘﾝｸﾞ 600×50mm	個	1.000			*第　103 号代価
組立マンホール 調整ﾘﾝｸﾞ [1040]調整ﾘﾝｸﾞ 600×100mm	個	1.000			*第　104 号代価
組立マンホール 調整ﾘﾝｸﾞ [1041]調整ﾘﾝｸﾞ 600×150mm	個	1.000			*第　105 号代価
緊結用部材 [1013]ボルト・駒・無収縮モルタル 材料一式	袋	1.000			*第　106 号代価
緊結用部材 [1014]無収縮モルタル	袋	1.000			*第　107 号代価
合　　計					
単位当り					

マンホール資材 1042～1056　　第　16 号明細

楕円マンホール

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
楕円マンホール 斜壁 Ⅰ種 [1042]600×900×300	個	1.000			*第 118 号代価
楕円マンホール 斜壁 Ⅰ種 [1043]600×900×450	個	1.000			*第 119 号代価
楕円マンホール 斜壁 Ⅰ種 [1044]600×900×600	個	1.000			*第 120 号代価
楕円マンホール 床版斜壁 Ⅰ種 [1045]H150	個	1.000			*第 121 号代価
楕円マンホール 直壁 Ⅰ種 [1046]600×900×300	個	1.000			*第 122 号代価
楕円マンホール 直壁 Ⅰ種 [1047]600×900×600	個	1.000			*第 123 号代価
楕円マンホール 直壁 Ⅰ種 [1048]600×900×900	個	1.000			*第 124 号代価
楕円マンホール 直壁 Ⅰ種 [1049]600×900×1200	個	1.000			*第 125 号代価
楕円マンホール 管取付壁 Ⅰ種 [1050]600×900×600	個	1.000			*第 126 号代価
楕円マンホール 管取付壁 Ⅰ種 [1051]600×900×900	個	1.000			*第 127 号代価

マンホール資材 1042～1056　　第　16 号明細

内 訳 明 細 書

楕円マンホール　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
楕円マンホール 管取付壁 Ⅰ種 [1052]600×900×1200	個	1.000			*第 128 号代価
楕円マンホール 底付き管取付壁 Ⅰ種 [1053]600×900×670	個	1.000			*第 129 号代価
楕円マンホール 底付き管取付壁 Ⅰ種 [1054]600×900×970	個	1.000			*第 130 号代価
楕円マンホール 底付き管取付壁 Ⅰ種 [1055]600×900×1270	個	1.000			*第 131 号代価
楕円マンホール 底版 Ⅰ種 [1056]600×900用	個	1.000			*第 132 号代価
合　　計					
単位当り					

マンホール資材 1057～1071　　第　17 号明細

0号マンホール

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
0号マンホール 斜壁 Ⅰ種 [1057]600×750×300	個	1.000			*第 133 号代価
0号マンホール 斜壁 Ⅰ種 [1058]600×750×450	個	1.000			*第 134 号代価
0号マンホール 斜壁 Ⅰ種 [1059]600×750×600	個	1.000			*第 135 号代価
0号マンホール 床版斜壁 Ⅰ種 [1060]H150	個	1.000			*第 136 号代価
0号マンホール 直壁 Ⅰ種 [1061]750×300	個	1.000			*第 137 号代価
0号マンホール 直壁 Ⅰ種 [1062]750×600	個	1.000			*第 138 号代価
0号マンホール 直壁 Ⅰ種 [1063]750×900	個	1.000			*第 139 号代価
0号マンホール 直壁 Ⅰ種 [1064]750×1200	個	1.000			*第 140 号代価
0号マンホール 直壁 Ⅰ種 [1065]750×1500	個	1.000			*第 141 号代価
0号マンホール 直壁 Ⅰ種 [1066]750×1800	個	1.000			*第 142 号代価

マンホール資材 1057～1071　　第　17 号明細

内 訳 明 細 書

0号マンホール　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
0号マンホール 躯体ブロック Ⅰ種 [1067]750×600	個	1.000			*第 143 号代価
0号マンホール 躯体ブロック Ⅰ種 [1068]750×900	個	1.000			*第 144 号代価
0号マンホール 躯体ブロック Ⅰ種 [1069]750×1200	個	1.000			*第 145 号代価
0号マンホール 躯体ブロック Ⅰ種 [1070]750×1500	個	1.000			*第 146 号代価
0号マンホール 底板 Ⅰ種 [1071]有効高130	個	1.000			*第 147 号代価
合　　計					
単位当り					

マンホール資材 1072～1089　　第　18 号明細

1号マンホール

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1号マンホール 斜壁 Ⅰ種 [1072]600×900×300	個	1.000			*第 148 号代価
1号マンホール 斜壁 Ⅰ種 [1073]600×900×450	個	1.000			*第 149 号代価
1号マンホール 斜壁 Ⅰ種 [1074]600×900×600	個	1.000			*第 150 号代価
1号マンホール 底板斜壁 Ⅰ種 [1075]H150	個	1.000			*第 151 号代価
1号マンホール 直壁 Ⅰ種 [1076]900×300	個	1.000			*第 152 号代価
1号マンホール 直壁 Ⅰ種 [1077]900×600	個	1.000			*第 153 号代価
1号マンホール 直壁 Ⅰ種 [1078]900×900	個	1.000			*第 154 号代価
1号マンホール 直壁 Ⅰ種 [1079]900×1200	個	1.000			*第 155 号代価
1号マンホール 直壁 Ⅰ種 [1080]900×1500	個	1.000			*第 156 号代価
1号マンホール 直壁 Ⅰ種 [1081]900×1800	個	1.000			*第 157 号代価

マンホール資材 1072～1089　　第　18 号明細

1号マンホール

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1号マンホール 踊り場直壁 Ⅰ種 [1082]900×600	個	1.000			*第 158 号代価
1号マンホール 連結用直壁 Ⅰ種 [1083]900×300	個	1.000			*第 159 号代価
1号マンホール 管取付壁 Ⅰ種 [1084]900×600	個	1.000			*第 160 号代価
1号マンホール 管取付壁 Ⅰ種 [1085]900×900	個	1.000			*第 161 号代価
1号マンホール 管取付壁 Ⅰ種 [1086]900×1200	個	1.000			*第 162 号代価
1号マンホール 管取付壁 Ⅰ種 [1087]900×1500	個	1.000			*第 163 号代価
1号マンホール 管取付壁 Ⅰ種 [1088]900×1800	個	1.000			*第 164 号代価
1号マンホール 底版 Ⅰ種 [1089]有効高130	個	1.000			*第 165 号代価
合　　計					
単位当り					

管路掘削 201-221　　第　19 号明細

内 訳 明 細 書

掘削、埋戻　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削(床掘り)(人力土工) [201]土砂,現場制約あり	m3	1.000			*第　3 号代価
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) [202]山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.000			*第　4 号代価
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) [203]山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	1.000			*第　5 号代価
人力投入埋戻工 [204]砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			*第　6 号代価
機械投入埋戻工 [205]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			*第　7 号代価
機械投入埋戻工 [206]ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			*第　8 号代価
人力投入埋戻工 [207]改良土CBR10	m3	1.000			*第　9 号代価
機械投入埋戻工 [208]改良土CBR10 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.10m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			*第　10 号代価
機械投入埋戻工 [209]改良土CBR10 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			*第　11 号代価
人力投入埋戻工 [210]再生 C-40 礫質土 地山	m3	1.000			*第　12 号代価

管路掘削 201-221　　第　19 号明細

内 訳 明 細 書

掘削、埋戻　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 [211]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土 地山	m3	1.000			*第　13 号代価
機械投入埋戻工 [212]ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3) 再生 C-40 礫質土 地山	m3	1.000			*第　14 号代価
人力投入埋戻工 [213]M-40 礫質土 地山	m3	1.000			*第　15 号代価
機械投入埋戻工 [214]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土 地山	m3	1.000			*第　16 号代価
機械投入埋戻工 [215]ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3) M-40 礫質土 地山	m3	1.000			*第　17 号代価
人力投入埋戻工 [216]C-30 礫質土 地山	m3	1.000			*第　18 号代価
機械投入埋戻工 [217]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3) C-30 礫質土 地山	m3	1.000			*第　19 号代価
機械投入埋戻工 [218]ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3) C-30 礫質土 地山	m3	1.000			*第　20 号代価
人力投入埋戻工 [219]砂 地山	m3	1.000			*第　21 号代価
機械投入埋戻工 [220]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3)　砂 地山	m3	1.000			*第　22 号代価

管路掘削 201-221　　第　19 号明細

内 訳 明 細 書

掘削、埋戻　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工					*第　23 号代価
[221]ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3)　砂 地山	m3	1.000			
合　　計					
単位当り					

内 訳 明 細 書

発生土運搬処分　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [222]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離2.0km以下	m3	1.000			*第　24 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [223]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離4.0km以下	m3	1.000			*第　25 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [224]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離6.5km以下	m3	1.000			*第　26 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [225]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	1.000			*第　27 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [226]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km超え	m3	1.000			*第　28 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [227]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離2.0km以下	m3	1.000			*第　29 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [228]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離4.0km以下	m3	1.000			*第　30 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [229]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離6.0km以下	m3	1.000			*第　31 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [230]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.5km以下	m3	1.000			*第　32 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [231]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.5km超え	m3	1.000			*第　33 号代価

発生土運搬処分 222～236　　第　20 号明細

内 訳 明 細 書

発生土運搬処分　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み) [232]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離2.0km以下	m3	1.000			*第　34 号代価
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み) [233]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離4.5km以下	m3	1.000			*第　35 号代価
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み) [234]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離6.5km以下	m3	1.000			*第　36 号代価
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み) [235]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.0km以下	m3	1.000			*第　37 号代価
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み) [236]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.0km超え	m3	1.000			*第　38 号代価
合　　計					
単位当り					

汚水桝設置工 101～104　　第　21 号明細

φ200塩ビ桝

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚水ます設置工 [101]塩ﾋﾞ桝 φ200 鉄蓋 T-2 h=1.2m以下	箇所	1.000			*第 166 号代価
汚水ます設置工 [102]塩ﾋﾞ桝 φ200 防護蓋 T-8 h=1.2m以下	箇所	1.000			*第 167 号代価
汚水ます設置工 [103]塩ﾋﾞ桝 φ200 防護蓋 T-14 h=1.2m以下	箇所	1.000			*第 168 号代価
汚水ます設置工 [104]塩ﾋﾞ桝 φ200 防護蓋 T-25 h=1.2m以下	箇所	1.000			*第 169 号代価
合　　計					
単位当り					

塩化ビニル管設置工 237～250　　第　22 号明細

塩ﾋﾞ管､ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] [237]管径150mm 砂基礎	m	1.000			*第 170 号代価
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] [238]管径200mm 砂基礎	m	1.000			*第 171 号代価
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] [239]管径250mm 砂基礎	m	1.000			*第 172 号代価
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] [240]管径300mm 砂基礎	m	1.000			*第 173 号代価
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] [241]管径350mm 砂基礎	m	1.000			*第 174 号代価
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 400mm布設工 [242]機械施工 砂基礎	m	1.000			*第 175 号代価
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 450mm布設工 [243]機械施工 砂基礎	m	1.000			*第 176 号代価
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] [244]管径150mm 砕石基礎	m	1.000			*第 177 号代価
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] [255]管径200mm 砕石基礎	m	1.000			*第 178 号代価
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] [266]管径250mm 砕石基礎	m	1.000			*第 179 号代価

塩化ビニル管設置工 237～250　　第　22 号明細

塩ﾋﾞ管､ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] [247]管径300mm 砕石基礎	m	1.000			*第　180 号代価
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] [248]管径350mm 砕石基礎	m	1.000			*第　181 号代価
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工 [249]呼び径400mm 機械施工 砕石基礎	m	1.000			*第　182 号代価
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工 [250]呼び径450mm 機械施工 砕石基礎	m	1.000			*第　183 号代価
合　　計					
単位当り					

ます設置工 301-305　　第　23 号明細

内 訳 明 細 書

ます設置　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚水ます設置工　φ400(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) [301]D=1.2m以下(材料支給)	箇所	1.000			*第　184 号代価
ます補修工　φ400～φ450 [303]既設利用(Co製)	箇所	1.000			*第　185 号代価
ます接続工 [304]	箇所	1.000			*第　186 号代価
閉塞工 [305]ます接続工×0.5	箇所	1.000			*第　187 号代価
合　　計					
単位当り					

取付管布設工 307～336　　第　24 号明細

内 訳 明 細 書

φ100～φ200 基本長、加算分　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管付設工 [307]φ100 基本長 1.0m	箇所	1.000			*第 188 号代価
取付管付設工（加算額） [308]φ100	m	1.000			*第 189 号代価
取付管付設工 [309]φ100 d=1.0m 基本長 1.0m	箇所	1.000			*第 190 号代価
取付管付設工（加算額） [310]φ100 d=1.0m	m	1.000			*第 191 号代価
取付管付設工 [311]φ100 d=1.5m 基本長 1.0m	箇所	1.000			*第 192 号代価
取付管付設工（加算額） [312]φ100 d=1.5m	m	1.000			*第 193 号代価
取付管付設工 [313]φ100 d=2.0m 基本長 1.0m	箇所	1.000			*第 194 号代価
取付管付設工（加算額） [314]φ100 d=2.0m	m	1.000			*第 195 号代価
取付管付設工 [315]φ100 d=2.5m 基本長 1.0m	箇所	1.000			*第 196 号代価
取付管付設工（加算額） [316]φ100 d=2.5m	m	1.000			*第 197 号代価

取付管布設工 307～336　　第　24 号明細

内 訳 明 細 書

φ100～φ200 基本長、加算分　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管付設工 [317]φ150 基本長 1.0m	箇所	1.000			*第 198 号代価
取付管付設工（加算額） [318]φ150	m	1.000			*第 199 号代価
取付管付設工 [319]φ150 d=1.0m 基本長 1.0m	箇所	1.000			*第 200 号代価
取付管付設工（加算額） [320]φ150 d=1.0m	m	1.000			*第 201 号代価
取付管付設工 [321]φ150 d=1.5m 基本長 1.0m	箇所	1.000			*第 202 号代価
取付管付設工（加算額） [322]φ150 d=1.5m	m	1.000			*第 203 号代価
取付管付設工 [323]φ150 d=2.0m 基本長 1.0m	箇所	1.000			*第 204 号代価
取付管付設工（加算額） [324]φ150 d=2.0m	m	1.000			*第 205 号代価
取付管付設工 [325]φ150 d=2.5m 基本長 1.0m	箇所	1.000			*第 206 号代価
取付管付設工（加算額） [326]φ150 d=2.5m	m	1.000			*第 207 号代価

取付管布設工 307～336　　第　24 号明細

内 訳 明 細 書

φ100～φ200 基本長、加算分　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設工 [327]φ200 基本長 1.0m	箇所	1.000			*第 208 号代価
取付管付設工 (加算額) [328]φ200	m	1.000			*第 209 号代価
取付管布設工 [329]φ200 d=1.0m 基本長 1.0m	箇所	1.000			*第 210 号代価
取付管布設工(加算額) [330]φ200 d=1.0m	m	1.000			*第 211 号代価
取付管布設工 [331]φ200 d=1.5m 基本長 1.0m	箇所	1.000			*第 212 号代価
取付管布設工(加算額) [332]φ200 d=1.5m	m	1.000			*第 213 号代価
取付管布設工 [333]φ200 d=2.0m 基本長 1.0m	箇所	1.000			*第 214 号代価
取付管布設工(加算額) [334]φ200 d=2.0m	m	1.000			*第 215 号代価
取付管布設工 [335]φ200 d=2.5m 基本長 1.0m	箇所	1.000			*第 216 号代価
取付管布設工(加算額) [336]φ200 d=2.5m	m	1.000			*第 217 号代価

取付管布設工 307～336　　第　24 号明細

内 訳 明 細 書

φ100～φ200 基本長、加算分　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合　　計					
単位当り					

支管取付工 337-352　　第　25 号明細

内 訳 明 細 書

支管取付　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支管取付工 [337]本管:鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　φ400mm	箇所	1.000			*第　218 号代価
支管取付工 [338]本管:陶管　φ200mm	箇所	1.000			*第　219 号代価
支管取付工 [339]本管:陶管　φ250mm	箇所	1.000			*第　220 号代価
支管取付工 [340]本管:陶管　φ300mm	箇所	1.000			*第　221 号代価
支管取付工 [341]本管:硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ150mm	箇所	1.000			*第　222 号代価
支管取付工 [342]本管:硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ200mm	箇所	1.000			*第　223 号代価
支管取付工 [343]本管:硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ250mm	箇所	1.000			*第　224 号代価
支管取付工 [344]本管:硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ300mm	箇所	1.000			*第　225 号代価
支管取付工 [345]本管:ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ150mm	箇所	1.000			*第　226 号代価
支管取付工 [346]本管:ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ200mm	箇所	1.000			*第　227 号代価

支管取付工 337-352　　第　25 号明細

内 訳 明 細 書

支管取付　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支管取付工 [347]本管:ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ250mm	箇所	1.000			*第　228 号代価
支管取付工 [348]本管:ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ300mm	箇所	1.000			*第　229 号代価
支管取付工 [349]本管:ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ350mm	箇所	1.000			*第　230 号代価
支管取付工 [350]本管:更生管　φ150mm	箇所	1.000			*第　231 号代価
支管取付工 [351]本管:更生管　φ200mm	箇所	1.000			*第　232 号代価
支管取付工 [352]本管:更生管　φ250mm	箇所	1.000			*第　233 号代価
合　　計					
単位当り					

現場削孔費 411～418　　第　26 号明細

内 訳 明 細 書

現場削孔費　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) [411] φ100用 削孔深75mm	箇所	1.000			*第　69 号代価
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) [412] φ150用 削孔深75mm	箇所	1.000			*第　70 号代価
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) [413] φ200用 削孔深75mm	箇所	1.000			*第　71 号代価
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) [414] φ250用 削孔深75mm	箇所	1.000			*第　72 号代価
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) [415] φ300用 削孔深75mm	箇所	1.000			*第　73 号代価
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) [416] φ350用 削孔深75mm	箇所	1.000			*第　74 号代価
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) [417] φ400用 削孔深75mm	箇所	1.000			*第　75 号代価
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) [418] φ450用 削孔深75mm	箇所	1.000			*第　76 号代価
合　　計					
単位当り					

マンホール可とう継手 419～424　　第　27 号明細

内 訳 明 細 書

ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手工 [419] φ150ﾘﾌﾞ管用	式	1.000			*第　77 号代価
ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手工 [420] φ200ﾘﾌﾞ管用	式	1.000			*第　78 号代価
ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手工 [421] φ250ﾘﾌﾞ管用	式	1.000			*第　79 号代価
ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手工 [422] φ300ﾘﾌﾞ管用	式	1.000			*第　80 号代価
ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手工 [423] φ350ﾘﾌﾞ管用	式	1.000			*第　81 号代価
ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手工 [424] φ400ﾘﾌﾞ管用	式	1.000			*第　82 号代価
合　　計					
単位当り					

伸縮継手等 1001～1012　　第　28 号明細

内 訳 明 細 書

伸縮継手、陶管用継ぎ手、止水キャップ、Pパッキン、丸鉄蓋　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮継手 [1001] φ100	箇所	1.000			*第　234 号代価
伸縮継手 [1002] φ150	箇所	1.000			*第　235 号代価
伸縮継手 [1003] φ200	箇所	1.000			*第　236 号代価
陶管用継手 [1004] φ150	箇所	1.000			*第　237 号代価
陶管用継手 [1005] φ200	箇所	1.000			*第　238 号代価
陶管用継手 [1006] φ250	箇所	1.000			*第　239 号代価
陶管用継手 [1007] φ300	箇所	1.000			*第　240 号代価
硬質塩化ビニル管キャップ(止水用) [1008] φ100	箇所	1.000			*第　241 号代価
硬質塩化ビニル管キャップ(止水用) [1009] φ150	箇所	1.000			*第　242 号代価
硬質塩化ビニル管キャップ(止水用) [1010] φ200	箇所	1.000			*第　243 号代価

伸縮継手等 1001～1012　　第　28 号明細

内 訳 明 細 書

伸縮継手、陶管用継ぎ手、止水キャップ、Pパッキン、丸鉄蓋　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Pパッキン [1011]φ150	箇所	1.000			*第　244 号代価
Pパッキン [1012]φ200	箇所	1.000			*第　245 号代価
汚水桝丸鉄蓋 [1030]福井市型　φ410(防水・防臭タイプ)	箇所	1.000			*第　246 号代価
合　　計					
単位当り					

付帯工 353～378　　第　29 号明細

舗装版切断、破砕、積込運搬、処理

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 [353]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下	m	80.000			*第　278 号代価
舗装版切断 [354]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cmを超え30cm以下	m	16.000			*第　279 号代価
舗装版切断 [355]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,30cmを超え40cm以下	m	1.000			*第　280 号代価
舗装版切断 [356]ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,15cm以下	m	4.000			*第　281 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり [358]3cm以下	m2	1.000			*第　282 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり [359]3cmを超え6cm以下	m2	1.000			*第　283 号代価
構造物とりこわし工[市場単価] [360]無筋構造物 人力施工	m3	1.000			*第　284 号代価
構造物とりこわし工[市場単価] [361]鉄筋構造物 人力施工	m3	1.000			*第　285 号代価
舗装版破砕 [362]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等有,4cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　286 号代価
舗装版破砕 [363]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等有,4cmを超え10cm以下,積込作業	m2	1.000			*第　287 号代価

内 訳 明 細 書

舗装版切断、破砕、積込運搬、処理　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕 [364]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等有,10cmを超え15cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　288 号代価
舗装版破砕 [365]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等有,15cmを超え30cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　289 号代価
舗装版破砕積込(小規模土工) [366]	m2	40.000			*第　290 号代価
舗装版破砕 [367]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等無,騒音振動対策不要,10cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　291 号代価
舗装版破砕 [368]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等無,騒音振動対策不要,10cmを超え15cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　292 号代価
舗装版破砕 [369]ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,障害等無,騒音振動対策不要,10cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　293 号代価
舗装版破砕 [370]ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,障害等無,騒音振動対策不要,10cmを超え15cm以下,積込作業有	m2	2.000			*第　294 号代価
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去[市場単価] [371]再使用	m2	1.000			*第　295 号代価
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去[市場単価] [372]とりこわし	m2	1.000			*第　296 号代価
ｶﾗｰ平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去工 [373]	m2	1.000			*第　297 号代価

付帯工 353～378　　第　29 号明細

内 訳 明 細 書

舗装版切断、破砕、積込運搬、処理　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処理(受入処分費含む) [374]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離2.0km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1.000			*第　298 号代価
殻運搬処理(受入処分費含む) [375]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離4.0km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1.000			*第　299 号代価
殻運搬処理(受入処分費含む) [376]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離6.5km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2.000			*第　300 号代価
殻運搬処理(受入処分費含む) [377]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離8.0km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1.000			*第　301 号代価
殻運搬処理(受入処分費含む) [378]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離8.0km超え ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1.000			*第　302 号代価
合　　計					
単位当り					

付帯工 379～396　　第　30 号明細

舗装

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 L交通･A交通 [379]人力 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50mm	m2	31.000			*第 303 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 B交通 [380]人力 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ t=50mm	m2	5.000			*第 304 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 C交通 [381]人力 再生密粒t=50mm 再生粗粒t=50mm 再生安定処理 t=80mm	m2	2.000			*第 305 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 歩道 [382]人力 再生細粒度ｱｽｺﾝ t=40mm	m2	1.000			*第 306 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 L交通･A交通 [383]機械 幅1.4≦b≦3.0m 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50mm	m2	1.000			*第 307 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 B交通 [384]機械 幅1.4≦b≦3.0m 再生密粒度 t=50mm 再生粗粒度 t=50mm	m2	1.000			*第 308 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 C交通 [385]機械 再生密粒t=50mm 再生粗粒t=50mm 再生安定処理 t=80mm	m2	1.000			*第 309 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 歩道 [386]機械 幅1.4≦b≦3.0m 再生細粒度ｱｽｺﾝ t=40mm	m2	1.000			*第 310 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装本復旧工 [387]人力 高炉 18-8-25 t=15cm	m2	2.000			*第 311 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装本復旧工 [388]人力 高炉 18-8-25 t=20cm	m2	1.000			*第 312 号代価

付帯工 379～396　　第　30 号明細

内 訳 明 細 書

舗装　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装本復旧工 [389]設置手間のみ 敷材:砂 30mm t=6cm	m2	1.000			*第 313 号代価
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装本復旧工 [390]敷材:砂 T=6cm 標準品 直線配置 30mm	m2	1.000			*第 314 号代価
ｶﾗｰ平板ﾌﾞﾛｯｸ舗装本復旧工 [391]設置手間のみ 30×30×6cm	m2	1.000			*第 315 号代価
ｶﾗｰ平板ﾌﾞﾛｯｸ舗装本復旧工 [392]30×30×6cm 未研磨 ﾌﾞﾛｯｸ規格30cm×30cm	m2	1.000			*第 316 号代価
透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工 [393]歩道 t=40mm ｽﾄｱｽ使用 透水性ｼｰﾄ	m2	1.000			*第 317 号代価
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 [394]人力 再生細粒度Ac t=30mm	m2	1.000			*第 318 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装仮復旧工 [395]人力 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=30mm	m2	1.000			*第 319 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装仮復旧工 [396]人力 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50mm	m2	1.000			*第 320 号代価
合　　計					
単位当り					

区画線工 397～406　　第　31 号明細

区画線工

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [397]実線 15cm 豪雪有 実線15cm 制約無	m	2.000			*第 324 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [398]実線 30cm 豪雪有 実線30cm 制約無	m	1.000			*第 325 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [399]実線 45cm 豪雪有 実線45cm 制約無	m	1.000			*第 326 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [400]破線 15cm 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1.000			*第 327 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [401]破線 30cm 豪雪有 破線30cm 制約無	m	1.000			*第 328 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [402]破線 45cm 豪雪有 破線45cm 制約無	m	1.000			*第 329 号代価
区画線設置(溶融式) [403]白色 実線15cm換算 計50m以下	回	5.000			*第 330 号代価
区画線設置(溶融式) [404]黄色 実線15cm換算 計50m以下	回	1.000			*第 331 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [405]矢印･記号･文字 15cm換算 豪雪有 制約無	m	1.000			*第 332 号代価
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式･車載式)[標準単価] [406]実線 15cm 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1.000			*第 333 号代価

区画線工 397～406

第　31 号明細

内 訳 明 細 書

区画線工

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合　　計					
単位当り					

側溝復旧工 407～410　　第　32 号明細

L型側溝、路側工

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝据付工 [407]L型側溝 250B 45×15.5×60cm	m	2.000			*第　334 号代価
路側工(据付) [408]既設境界ﾌﾞﾛｯｸ据付	m	2.000			*第　335 号代価
路側工(取外し) [409]撤去･処分	m	2.000			*第　336 号代価
路側工(取外し) [410]再利用	m	2.000			*第　337 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力投入打設 [290]高炉 18-8-25(20)	m3	1.000			*第　338 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力投入打設 [291]早強 18-8-40	m3	1.000			*第　339 号代価
型枠 [292]小型構造物	m2	1.000			*第　340 号代価
合　　計					
単位当り					

交通誘導警備員 428～430

第　33 号明細

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 [428]一級･二級検定合格者	人･日	1.000			*第　356 号代価
交通誘導警備員 [429]資格無し	人･日	12.000			*第　357 号代価
道路使用許可申請 [430]緊急道路許可申請含む	箇所	12.000			*第　358 号代価
合　　計					
単位当り					

令和　8　年度

工 事 設 計 書(閲覧用)

審　査	検　算	設　計

工事名	設計書⑨ 本管・取付管更生		
路線名 河川名		施工場所 施工期間	福井市公共下水道整備区域 令和 9年 4月 1日～令和11年 3月31日
工事価格			

工事概要

本管・取付管更生　1式

※代価表は「設計書③～⑫　共通代価表」を参照すること。

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
日常的維持管理業務	式	1.000			
緊急対応等業務	式	1.000			
緊急出動工	式	1.000			
緊急出動工 425	式	1.000			第　1 号明細
止水工	式	1.000			
Vｶｯﾄ工 306	式	1.000			第　2 号明細
内面補修工 440～449 本管	式	1.000			第　3 号明細
内面補修工 450～467 取付管更生工	式	1.000			第　4 号明細
水替工	式	1.000			
止水プラグ、ます接続 294-305 止水、ます接続	式	1.000			第　5 号明細

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通管理工	式	1.000			
交通誘導警備員 428～430	式	1.000			第　6 号明細
工事価格	式	1.000			

緊急出動工 425

第　1 号明細

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急出動工 [425]陥没等の緊急対応	回	1.000			*第　1 号代価
合　　計					
単位当り					

Vｶｯﾄ工 306

第　2 号明細

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Vｶｯﾄ工 [306]	m	30.000			*第　247 号代価
合　　計					
単位当り					

内面補修工 440～449　　第　3 号明細

本管

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
内面補修工(本管部) [440] φ150	箇所	1.000			*第　248 号代価
内面補修工(本管部) [441] φ200	箇所	1.000			*第　249 号代価
内面補修工(本管部) [442] φ250	箇所	12.000			*第　250 号代価
内面補修工(本管部) [443] φ300	箇所	12.000			*第　251 号代価
内面補修工(本管部) [444] φ350	箇所	12.000			*第　252 号代価
内面補修工(本管部) [445] φ400	箇所	12.000			*第　253 号代価
内面補修工(本管部) [446] φ450	箇所	12.000			*第　254 号代価
内面補修工(本管部) [447] φ500	箇所	10.000			*第　255 号代価
内面補修工(本管部) [448] φ600	箇所	1.000			*第　256 号代価
内面補修工(本管部) [449] φ700	箇所	1.000			*第　257 号代価

内面補修工 440～449　　第　3 号明細

本管

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管せん孔仕上げ工 [468]既設管径800mm未満(1日施工)	箇所	100.000			*第　258 号代価
モルタル等除去工 [469]モルタル等	h				*第　259 号代価
合　　計					
単位当り					

内面補修工 450～467　　第　4 号明細

取付管更生工

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
内面補修工(取付管更生工) [450]φ150 L=1.5m	箇所	0.100			*第 260 号代価
内面補修工(取付管更生工) [451]φ150 L=2.0m	箇所	0.100			*第 261 号代価
内面補修工(取付管更生工) [452]φ150 L=2.5m	箇所	0.100			*第 262 号代価
内面補修工(取付管更生工) [453]φ150 L=3.0m	箇所	2.000			*第 263 号代価
内面補修工(取付管更生工) [454]φ150 L=3.5m	箇所	2.000			*第 264 号代価
内面補修工(取付管更生工) [455]φ150 L=4.0m	箇所	2.000			*第 265 号代価
内面補修工(取付管更生工) [456]φ150 L=4.5m	箇所	0.100			*第 266 号代価
内面補修工(取付管更生工) [457]φ150 L=5.0m	箇所	0.100			*第 267 号代価
内面補修工(取付管更生工) [458]φ150 L=5.5m	箇所	0.100			*第 268 号代価
内面補修工(取付管更生工) [459]φ150 L=6.0m	箇所	0.100			*第 269 号代価

内面補修工 450～467　　第　4 号明細

取付管更生工

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
内面補修工(取付管更生工) [460]φ150 L=6.5m	箇所	0.100			*第 270 号代価
内面補修工(取付管更生工) [461]φ150 L=7.0m	箇所	0.100			*第 271 号代価
内面補修工(取付管更生工) [462]φ150 L=7.5m	箇所	0.100			*第 272 号代価
内面補修工(取付管更生工) [463]φ150 L=8.0m	箇所	0.100			*第 273 号代価
内面補修工(取付管更生工) [464]φ150 L=8.5m	箇所	0.100			*第 274 号代価
内面補修工(取付管更生工) [465]φ150 L=9.0m	箇所	0.100			*第 275 号代価
内面補修工(取付管更生工) [466]φ150 L=9.5m	箇所	0.100			*第 276 号代価
内面補修工(取付管更生工) [467]φ150 L=10.0m	箇所	0.100			*第 277 号代価
合　　計					
単位当り					

止水プラグ、ます接続 294-305　　第　5 号明細

内 訳 明 細 書

止水、ます接続　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水ﾌﾟﾗｸﾞ工(昼間･夜間) [294] φ150mm	箇所	10.000			*第　60 号代価
止水ﾌﾟﾗｸﾞ工(昼間･夜間) [295] φ200mm	箇所	10.000			*第　61 号代価
止水ﾌﾟﾗｸﾞ工(昼間･夜間) [296] φ250mm	箇所	10.000			*第　62 号代価
止水ﾌﾟﾗｸﾞ工(昼間･夜間) [297] φ300mm	箇所	1.000			*第　63 号代価
止水ﾌﾟﾗｸﾞ工(昼間･夜間) [298] φ350mm	箇所	1.000			*第　64 号代価
止水ﾌﾟﾗｸﾞ工(昼間･夜間) [299] φ400mm	箇所	1.000			*第　65 号代価
止水ﾌﾟﾗｸﾞ工(昼間･夜間) [300] φ450mm	箇所	1.000			*第　66 号代価
合　　計					
単位当り					

交通誘導警備員 428～430

第　6 号明細

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 [428]一級･二級検定合格者	人･日	1.000			*第　356 号代価
交通誘導警備員 [429]資格無し	人･日	15.000			*第　357 号代価
道路使用許可申請 [430]緊急道路許可申請含む	箇所	15.000			*第　358 号代価
合　　計					
単位当り					

令和　8　年度

工 事 設 計 書(閲覧用)

審　査	検　算	設　計

工事名	設計書⑩ マンホール補修		
路線名 河川名		施工場所 施工期間	福井市公共下水道整備区域 令和 9年 4月 1日～令和11年 3月31日
工事価格			

工事概要

マンホール補修等　1式

※代価表は「設計書③～⑫　共通代価表」を参照すること。

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
日常的維持管理業務	式	1.000			
緊急対応等業務	式	1.000			
緊急出動工	式	1.000			
緊急出動工 425	式	1.000			第 1 号明細
管路土工	式	1.000			
管路掘削 201-221 掘削、埋戻	式	1.000			第 2 号明細
発生土運搬処分 222～236 発生土運搬処分	式	1.000			第 3 号明細
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1.000			
鉄蓋据付 270-279,427 鉄蓋、調整ﾌﾞﾛｯｸ	式	1.000			第 4 号明細
内副管取付、底部工 280-293 内副管、底部	式	1.000			第 5 号明細

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水プラグ、ます接続 294-305 止水、ます接続	式	1.000			第 6 号明細
現場削孔費 411～418 現場削孔費	式	1.000			第 7 号明細
マンホール可とう継手 419～424 ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手	式	1.000			第 8 号明細
マンホール設置工 431～439 楕円、組立1号、小型	式	1.000			第 9 号明細
鉄蓋、調整ﾘﾝｸﾞ資材 1013-1041,1039-1041 鉄蓋、調整ﾘﾝｸﾞ	式	1.000			第 10 号明細
マンホール資材 1042～1056 楕円マンホール	式	1.000			第 11 号明細
マンホール資材 1057～1071 0号マンホール	式	1.000			第 12 号明細
マンホール資材 1072～1089 1号マンホール	式	1.000			第 13 号明細
舗装版破砕工	式	1.000			
付帯工 353～378 舗装版切断、破砕、積込運搬、処理	式	1.000			第 14 号明細

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
付帯工 379～396 舗装	式	1.000			第　15 号明細
区画線工 397～410 区画線工	式	1.000			第　16 号明細
土留･仮締切工	式	1.000			
土留工 251～262 矢板、土留	式	1.000			第　17 号明細
水替工	式	1.000			
水替工 267～269 水替	式	1.000			第　18 号明細
交通管理工	式	1.000			
交通誘導警備員 428～430	式	1.000			第　19 号明細
工事価格	式	1.000			

緊急出動工 425　　第　1 号明細

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急出動工 [425]陥没等の緊急対応	回	1.000			*第　1 号代価
合　計					
単位当り					

管路掘削 201-221　　第　2 号明細

掘削、埋戻

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削(床掘り)(人力土工) [201]土砂,現場制約あり	m3	1.000			*第　3 号代価
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) [202]山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	14.000			*第　4 号代価
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) [203]山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	1.000			*第　5 号代価
人力投入埋戻工 [204]砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			*第　6 号代価
機械投入埋戻工 [205]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			*第　7 号代価
機械投入埋戻工 [206]ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			*第　8 号代価
人力投入埋戻工 [207]改良土CBR10	m3	1.000			*第　9 号代価
機械投入埋戻工 [208]改良土CBR10 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.10m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			*第　10 号代価
機械投入埋戻工 [209]改良土CBR10 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			*第　11 号代価
人力投入埋戻工 [210]再生 C-40 礫質土 地山	m3	1.000			*第　12 号代価

管路掘削 201-221　　第　2 号明細

内 訳 明 細 書

掘削、埋戻　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 [211]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土 地山	m3	108.000			*第 13 号代価
機械投入埋戻工 [212]ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3) 再生 C-40 礫質土 地山	m3	1.000			*第 14 号代価
人力投入埋戻工 [213]M-40 礫質土 地山	m3	1.000			*第 15 号代価
機械投入埋戻工 [214]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土 地山	m3	6.000			*第 16 号代価
機械投入埋戻工 [215]ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3) M-40 礫質土 地山	m3	1.000			*第 17 号代価
人力投入埋戻工 [216]C-30 礫質土 地山	m3	2.000			*第 18 号代価
機械投入埋戻工 [217]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3) C-30 礫質土 地山	m3	1.000			*第 19 号代価
機械投入埋戻工 [218]ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3) C-30 礫質土 地山	m3	1.000			*第 20 号代価
人力投入埋戻工 [219]砂 地山	m3	1.000			*第 21 号代価
機械投入埋戻工 [220]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3)　砂 地山	m3	1.000			*第 22 号代価

管路掘削 201-221　　第　2 号明細

内 訳 明 細 書

掘削、埋戻　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工					*第　23 号代価
[221]ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3)　砂 地山	m3	1.000			
合　　計					
単位当り					

内 訳 明 細 書

発生土運搬処分　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [222]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離2.0km以下	m3	1.000			*第 24 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [223]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離4.0km以下	m3	9.000			*第 25 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [224]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離6.5km以下	m3	4.000			*第 26 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [225]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	1.000			*第 27 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [226]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km超え	m3	1.000			*第 28 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [227]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離2.0km以下	m3	1.000			*第 29 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [228]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離4.0km以下	m3	1.000			*第 30 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [229]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離6.0km以下	m3	1.000			*第 31 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [230]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.5km以下	m3	1.000			*第 32 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [231]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.5km超え	m3	1.000			*第 33 号代価

発生土運搬処分 222～236　　第　3 号明細

内 訳 明 細 書

発生土運搬処分　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み) [232]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離2.0km以下	m3	1.000			*第 34 号代価
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み) [233]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離4.5km以下	m3	1.000			*第 35 号代価
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み) [234]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離6.5km以下	m3	1.000			*第 36 号代価
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み) [235]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.0km以下	m3	1.000			*第 37 号代価
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み) [236]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.0km超え	m3	1.000			*第 38 号代価
合　　計					
単位当り					

鉄蓋据付 270-279,427　　第　4 号明細

鉄蓋、調整ﾌﾞﾛｯｸ

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物取付工(ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ) [270]取付用削孔､材料費含む	個	1.000			*第　39 号代価
ﾌﾞﾛｯｸ据付工(斜壁,直壁又はｽﾗﾌﾞの作業) [271]現場打用ﾏﾝﾎｰﾙ	個	1.000			*第　40 号代価
ﾌﾞﾛｯｸ撤去工(斜壁,直壁又はｽﾗﾌﾞの作業) [272]	個	1.000			*第　41 号代価
蓋(受枠とも)及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去据付工 [273]	箇所	1.000			*第　42 号代価
蓋(受枠とも)及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去据付工 [274]調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用しない	箇所	1.000			*第　43 号代価
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋補修工 [279]幹線道路 機械 円形切	箇所	1.000			*第　44 号代価
資材運搬工 [427]2t積ﾄﾗｯｸ 片道2km	箇所	1.000			*第　45 号代価
合　　計					
単位当り					

内副管取付、底部工 280-293　　第　5 号明細

内副管、底部

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
内副管取付工 [280]段差1.0m未満	箇所	1.000			*第　46 号代価
内副管取付工 [281]段差1.0m以上～1.5m未満	箇所	1.000			*第　47 号代価
内副管取付工 [282]段差1.5m以上～2.0m未満	箇所	1.000			*第　48 号代価
内副管取付工 [283]段差2.0m以上～2.5m未満	箇所	1.000			*第　49 号代価
内副管取付工 [284]段差2.5m以上～3.0m未満	箇所	1.000			*第　50 号代価
内副管取付工 [285]段差3.0m以上～3.5m未満	箇所	1.000			*第　51 号代価
底部工(組立式) [286]組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ、ｲﾝﾊﾞｰﾄのみ	箇所	1.000			*第　52 号代価
底部工(組立式) [287]組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ、ｲﾝﾊﾞｰﾄのみ	箇所	1.000			*第　53 号代価
底部工(組立式) [288]組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ、ｲﾝﾊﾞｰﾄのみ	箇所	1.000			*第　54 号代価
底部工(組立式) [289]組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ、ｲﾝﾊﾞｰﾄのみ	箇所	1.000			*第　55 号代価

内副管取付、底部工 280-293　　第　5 号明細

内 訳 明 細 書

内副管、底部　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力投入打設 [290]高炉 18-8-25(20)	m3	1.000			*第　56 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力投入打設 [291]早強 18-8-40	m3	1.000			*第　57 号代価
型枠 [292]小型構造物	m2	1.000			*第　58 号代価
ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用) [293]t=20mm	m2	1.000			*第　59 号代価
合　　計					
単位当り					

止水プラグ、ます接続 294-305　　第　6 号明細

内 訳 明 細 書

止水、ます接続　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水ﾌﾟﾗｸﾞ工(昼間･夜間) [294] φ150mm	箇所	1.000			*第　60 号代価
止水ﾌﾟﾗｸﾞ工(昼間･夜間) [295] φ200mm	箇所	1.000			*第　61 号代価
止水ﾌﾟﾗｸﾞ工(昼間･夜間) [296] φ250mm	箇所	1.000			*第　62 号代価
止水ﾌﾟﾗｸﾞ工(昼間･夜間) [297] φ300mm	箇所	1.000			*第　63 号代価
止水ﾌﾟﾗｸﾞ工(昼間･夜間) [298] φ350mm	箇所	1.000			*第　64 号代価
止水ﾌﾟﾗｸﾞ工(昼間･夜間) [299] φ400mm	箇所	1.000			*第　65 号代価
止水ﾌﾟﾗｸﾞ工(昼間･夜間) [300] φ450mm	箇所	1.000			*第　66 号代価
ます接続工 [303]	箇所	1.000			*第　67 号代価
閉塞工 [304]ます接続工×0.5	箇所	1.000			*第　68 号代価
合　　計					

止水プラグ、ます接続 294-305　　第　6 号明細

内 訳 明 細 書

止水、ます接続　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単位当り					

現場削孔費 411～418　　第　7 号明細

内 訳 明 細 書

現場削孔費　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) [411] φ100用 削孔深75mm	箇所	1.000			*第 69 号代価
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) [412] φ150用 削孔深75mm	箇所	1.000			*第 70 号代価
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) [413] φ200用 削孔深75mm	箇所	1.000			*第 71 号代価
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) [414] φ250用 削孔深75mm	箇所	1.000			*第 72 号代価
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) [415] φ300用 削孔深75mm	箇所	1.000			*第 73 号代価
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) [416] φ350用 削孔深75mm	箇所	1.000			*第 74 号代価
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) [417] φ400用 削孔深75mm	箇所	1.000			*第 75 号代価
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) [418] φ450用 削孔深75mm	箇所	1.000			*第 76 号代価
合　　計					
単位当り					

マンホール可とう継手 419～424　　第　8 号明細

内 訳 明 細 書

ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手工 [419] φ150ﾘﾌﾞ管用	式	1.000			*第　77 号代価
ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手工 [420] φ200ﾘﾌﾞ管用	式	1.000			*第　78 号代価
ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手工 [421] φ250ﾘﾌﾞ管用	式	1.000			*第　79 号代価
ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手工 [422] φ300ﾘﾌﾞ管用	式	1.000			*第　80 号代価
ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手工 [423] φ350ﾘﾌﾞ管用	式	1.000			*第　81 号代価
ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手工 [424] φ400ﾘﾌﾞ管用	式	1.000			*第　82 号代価
合　　計					
単位当り					

マンホール設置工 431～439　　第　9 号明細

内 訳 明 細 書

楕円、組立1号、小型　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 [431]人孔深2.0m以下(底部工含む)	箇所	1.000			*第　83 号代価
楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 [432]人孔深3.0m以下(底部工含む)	箇所	1.000			*第　84 号代価
1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 [433]人孔深3.0m以下(底部工含む)	箇所	1.000			*第　85 号代価
小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工(塩ﾋﾞ製) [434]本管径150mm及び200mm(材料含む)	箇所	1.000			*第　86 号代価
小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工(塩ﾋﾞ製) [435]本管径250mm(材料含む)	箇所	1.000			*第　87 号代価
小型ﾏﾝﾎｰﾙ防護蓋設置工 [436]	箇所	1.000			*第　88 号代価
小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 [437]ﾏﾝﾎｰﾙ深さ 1.0m以下	箇所	1.000			*第　89 号代価
小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 [438]ﾏﾝﾎｰﾙ深さ 1.5m以下	箇所	1.000			*第　90 号代価
小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 [439]ﾏﾝﾎｰﾙ深さ 2.0m以下	箇所	1.000			*第　91 号代価
合　　計					

マンホール設置工 431～439　　第　9 号明細

内 訳 明 細 書

楕円、組立1号、小型　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単位当り					

鉄蓋、調整ﾘﾝｸﾞ資材 1013-1041,1039-1041　　第　10 号明細

内 訳 明 細 書

鉄蓋、調整ﾘﾝｸﾞ　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋 [1015]φ600 T-25 一般型	個	1.000			*第　92 号代価
人孔鉄蓋 [1016]φ600 T-25 除雪対応型	個	1.000			*第　93 号代価
人孔鉄蓋 [1017]φ600 T-14 一般型	個	1.000			*第　94 号代価
人孔鉄蓋 [1018]φ600 T-14 除雪対応型	個	1.000			*第　95 号代価
人孔鉄蓋 [1020]φ600 T-25 除雪対応型(新次世代型)	個	1.000			*第　96 号代価
人孔鉄蓋 [1022]φ600 T-14 除雪対応型(新次世代型)	個	1.000			*第　97 号代価
小型人孔鉄蓋 [1023]φ300 T-25 一般型	個	1.000			*第　98 号代価
小型人孔鉄蓋 [1024]φ300 T-25 除雪対応型	個	1.000			*第　99 号代価
小型人孔鉄蓋 [1025]φ300 T-14 一般型	個	1.000			*第　100 号代価
小型人孔鉄蓋 [1026]φ300 T-14 除雪対応型	個	1.000			*第　101 号代価

鉄蓋、調整ﾘﾝｸﾞ資材 1013-1041,1039-1041　　第　10 号明細

鉄蓋、調整ﾘﾝｸﾞ

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型人孔防護蓋 [1027]φ300 T-14 一般型	個	1.000			*第　102 号代価
組立マンホール 調整ﾘﾝｸﾞ [1039]調整ﾘﾝｸﾞ 600×50mm	個	1.000			*第　103 号代価
組立マンホール 調整ﾘﾝｸﾞ [1040]調整ﾘﾝｸﾞ 600×100mm	個	1.000			*第　104 号代価
組立マンホール 調整ﾘﾝｸﾞ [1041]調整ﾘﾝｸﾞ 600×150mm	個	1.000			*第　105 号代価
緊結用部材 [1013]ボルト・駒・無収縮モルタル 材料一式	袋	1.000			*第　106 号代価
緊結用部材 [1014]無収縮モルタル	袋	1.000			*第　107 号代価
合　　計					
単位当り					

マンホール資材 1042～1056　　第　11 号明細

楕円マンホール

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
楕円マンホール 斜壁 Ⅰ種 [1042]600×900×300	個	1.000			*第 118 号代価
楕円マンホール 斜壁 Ⅰ種 [1043]600×900×450	個	1.000			*第 119 号代価
楕円マンホール 斜壁 Ⅰ種 [1044]600×900×600	個	1.000			*第 120 号代価
楕円マンホール 床版斜壁 Ⅰ種 [1045]H150	個	1.000			*第 121 号代価
楕円マンホール 直壁 Ⅰ種 [1046]600×900×300	個	1.000			*第 122 号代価
楕円マンホール 直壁 Ⅰ種 [1047]600×900×600	個	1.000			*第 123 号代価
楕円マンホール 直壁 Ⅰ種 [1048]600×900×900	個	1.000			*第 124 号代価
楕円マンホール 直壁 Ⅰ種 [1049]600×900×1200	個	1.000			*第 125 号代価
楕円マンホール 管取付壁 Ⅰ種 [1050]600×900×600	個	1.000			*第 126 号代価
楕円マンホール 管取付壁 Ⅰ種 [1051]600×900×900	個	1.000			*第 127 号代価

マンホール資材 1042～1056　　第　11 号明細

内 訳 明 細 書

楕円マンホール　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
楕円マンホール 管取付壁 Ⅰ種 [1052]600×900×1200	個	1.000			*第 128 号代価
楕円マンホール 底付き管取付壁 Ⅰ種 [1053]600×900×670	個	1.000			*第 129 号代価
楕円マンホール 底付き管取付壁 Ⅰ種 [1054]600×900×970	個	1.000			*第 130 号代価
楕円マンホール 底付き管取付壁 Ⅰ種 [1055]600×900×1270	個	1.000			*第 131 号代価
楕円マンホール 底版 Ⅰ種 [1056]600×900用	個	1.000			*第 132 号代価
合　　計					
単位当り					

マンホール資材 1057～1071　　第　12 号明細

0号マンホール

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
0号マンホール 斜壁 Ⅰ種 [1057]600×750×300	個	1.000			*第 133 号代価
0号マンホール 斜壁 Ⅰ種 [1058]600×750×450	個	1.000			*第 134 号代価
0号マンホール 斜壁 Ⅰ種 [1059]600×750×600	個	1.000			*第 135 号代価
0号マンホール 床版斜壁 Ⅰ種 [1060]H150	個	1.000			*第 136 号代価
0号マンホール 直壁 Ⅰ種 [1061]750×300	個	1.000			*第 137 号代価
0号マンホール 直壁 Ⅰ種 [1062]750×600	個	1.000			*第 138 号代価
0号マンホール 直壁 Ⅰ種 [1063]750×900	個	1.000			*第 139 号代価
0号マンホール 直壁 Ⅰ種 [1064]750×1200	個	1.000			*第 140 号代価
0号マンホール 直壁 Ⅰ種 [1065]750×1500	個	1.000			*第 141 号代価
0号マンホール 直壁 Ⅰ種 [1066]750×1800	個	1.000			*第 142 号代価

マンホール資材 1057～1071　　第　12 号明細

0号マンホール

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
0号マンホール 躯体ブロック Ⅰ種 [1067]750×600	個	1.000			*第 143 号代価
0号マンホール 躯体ブロック Ⅰ種 [1068]750×900	個	1.000			*第 144 号代価
0号マンホール 躯体ブロック Ⅰ種 [1069]750×1200	個	1.000			*第 145 号代価
0号マンホール 躯体ブロック Ⅰ種 [1070]750×1500	個	1.000			*第 146 号代価
0号マンホール 底板 Ⅰ種 [1071]有効高130	個	1.000			*第 147 号代価
合　　計					
単位当り					

マンホール資材 1072～1089　　第　13 号明細

1号マンホール

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1号マンホール 斜壁 Ⅰ種 [1072]600×900×300	個	1.000			*第 148 号代価
1号マンホール 斜壁 Ⅰ種 [1073]600×900×450	個	1.000			*第 149 号代価
1号マンホール 斜壁 Ⅰ種 [1074]600×900×600	個	1.000			*第 150 号代価
1号マンホール 底板斜壁 Ⅰ種 [1075]H150	個	1.000			*第 151 号代価
1号マンホール 直壁 Ⅰ種 [1076]900×300	個	1.000			*第 152 号代価
1号マンホール 直壁 Ⅰ種 [1077]900×600	個	1.000			*第 153 号代価
1号マンホール 直壁 Ⅰ種 [1078]900×900	個	1.000			*第 154 号代価
1号マンホール 直壁 Ⅰ種 [1079]900×1200	個	1.000			*第 155 号代価
1号マンホール 直壁 Ⅰ種 [1080]900×1500	個	1.000			*第 156 号代価
1号マンホール 直壁 Ⅰ種 [1081]900×1800	個	1.000			*第 157 号代価

マンホール資材 1072～1089　　第　13 号明細

1号マンホール

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1号マンホール 踊り場直壁 Ⅰ種 [1082]900×600	個	1.000			*第 158 号代価
1号マンホール 連結用直壁 Ⅰ種 [1083]900×300	個	1.000			*第 159 号代価
1号マンホール 管取付壁 Ⅰ種 [1084]900×600	個	1.000			*第 160 号代価
1号マンホール 管取付壁 Ⅰ種 [1085]900×900	個	1.000			*第 161 号代価
1号マンホール 管取付壁 Ⅰ種 [1086]900×1200	個	1.000			*第 162 号代価
1号マンホール 管取付壁 Ⅰ種 [1087]900×1500	個	1.000			*第 163 号代価
1号マンホール 管取付壁 Ⅰ種 [1088]900×1800	個	1.000			*第 164 号代価
1号マンホール 底版 Ⅰ種 [1089]有効高130	個	1.000			*第 165 号代価
合　　計					
単位当り					

付帯工 353～378　　第　14 号明細

舗装版切断、破砕、積込運搬、処理

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 [353]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下	m	20.000			*第　278 号代価
舗装版切断 [354]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cmを超え30cm以下	m	4.000			*第　279 号代価
舗装版切断 [355]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,30cmを超え40cm以下	m	1.000			*第　280 号代価
舗装版切断 [356]ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,15cm以下	m	1.000			*第　281 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり [358]3cm以下	m2	1.000			*第　282 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり [359]3cmを超え6cm以下	m2	1.000			*第　283 号代価
構造物とりこわし工[市場単価] [360]無筋構造物 人力施工	m3	1.000			*第　284 号代価
構造物とりこわし工[市場単価] [361]鉄筋構造物 人力施工	m3	1.000			*第　285 号代価
舗装版破砕 [362]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等有,4cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　286 号代価
舗装版破砕 [363]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等有,4cmを超え10cm以下,積込作業	m2	1.000			*第　287 号代価

付帯工 353～378　　第　14 号明細

内 訳 明 細 書

舗装版切断、破砕、積込運搬、処理　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕 [364]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等有,10cmを超え15cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　288 号代価
舗装版破砕 [365]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等有,15cmを超え30cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　289 号代価
舗装版破砕積込(小規模土工) [366]	m2	10.000			*第　290 号代価
舗装版破砕 [367]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等無,騒音振動対策不要,10cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　291 号代価
舗装版破砕 [368]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等無,騒音振動対策不要,10cmを超え15cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　292 号代価
舗装版破砕 [369]ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,障害等無,騒音振動対策不要,10cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　293 号代価
舗装版破砕 [370]ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,障害等無,騒音振動対策不要,10cmを超え15cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　294 号代価
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去[市場単価] [371]再使用	m2	1.000			*第　295 号代価
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去[市場単価] [372]とりこわし	m2	1.000			*第　296 号代価
ｶﾗｰ平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去工 [373]	m2	1.000			*第　297 号代価

付帯工 353～378　　第　14 号明細

内 訳 明 細 書

舗装版切断、破砕、積込運搬、処理　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処理(受入処分費含む) [374]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離2.0km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1.000			*第　298 号代価
殻運搬処理(受入処分費含む) [375]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離4.0km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1.000			*第　299 号代価
殻運搬処理(受入処分費含む) [376]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離6.5km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1.000			*第　300 号代価
殻運搬処理(受入処分費含む) [377]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離8.0km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	9.000			*第　301 号代価
殻運搬処理(受入処分費含む) [378]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離8.0km超え ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	5.000			*第　302 号代価
合　　計					
単位当り					

付帯工 379～396　　第　15 号明細

舗装

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 L交通･A交通 [379]人力 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50mm	m2	15.000			*第 303 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 B交通 [380]人力 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ t=50mm	m2	1.000			*第 304 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 C交通 [381]人力 再生密粒t=50mm 再生粗粒t=50mm 再生安定処理 t=80mm	m2	5.000			*第 305 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 歩道 [382]人力 再生細粒度ｱｽｺﾝ t=40mm	m2	1.000			*第 306 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 L交通･A交通 [383]機械 幅1.4≦b≦3.0m 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50mm	m2	1.000			*第 307 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 B交通 [384]機械 幅1.4≦b≦3.0m 再生密粒度 t=50mm 再生粗粒度 t=50mm	m2	1.000			*第 308 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 C交通 [385]機械 再生密粒t=50mm 再生粗粒t=50mm 再生安定処理 t=80mm	m2	1.000			*第 309 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 歩道 [386]機械 幅1.4≦b≦3.0m 再生細粒度ｱｽｺﾝ t=40mm	m2	1.000			*第 310 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装本復旧工 [387]人力 高炉 18-8-25 t=15cm	m2	1.000			*第 311 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装本復旧工 [388]人力 高炉 18-8-25 t=20cm	m2	1.000			*第 312 号代価

付帯工 379～396　　第　15 号明細

舗装

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装本復旧工 [389]設置手間のみ 敷材:砂 30mm t=6cm	m2	1.000			*第 313 号代価
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装本復旧工 [390]敷材:砂 T=6cm 標準品 直線配置 30mm	m2	1.000			*第 314 号代価
ｶﾗｰ平板ﾌﾞﾛｯｸ舗装本復旧工 [391]設置手間のみ 30×30×6cm	m2	1.000			*第 315 号代価
ｶﾗｰ平板ﾌﾞﾛｯｸ舗装本復旧工 [392]30×30×6cm 未研磨 ﾌﾞﾛｯｸ規格30cm×30cm	m2	1.000			*第 316 号代価
透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工 [393]歩道 t=40mm ｽﾄｱｽ使用 透水性ｼｰﾄ	m2	1.000			*第 317 号代価
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 [394]人力 再生細粒度Ac t=30mm	m2	1.000			*第 318 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装仮復旧工 [395]人力 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=30mm	m2	1.000			*第 319 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装仮復旧工 [396]人力 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50mm	m2	1.000			*第 320 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力投入打設 [290]高炉 18-8-25(20)	m3	1.000			*第 321 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力投入打設 [291]早強 18-8-40	m3	1.000			*第 322 号代価

付帯工 379～396　　第　15 号明細

舗装

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠 [292]小型構造物	m2	1.000			*第　323 号代価
合　　計					
単位当り					

区画線工 397～410　　第　16 号明細

区画線工

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [397]実線 15cm 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1.000			*第 324 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [398]実線 30cm 豪雪有 実線30cm 制約無	m	1.000			*第 325 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [399]実線 45cm 豪雪有 実線45cm 制約無	m	1.000			*第 326 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [400]破線 15cm 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1.000			*第 327 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [401]破線 30cm 豪雪有 破線30cm 制約無	m	1.000			*第 328 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [402]破線 45cm 豪雪有 破線45cm 制約無	m	1.000			*第 329 号代価
区画線設置(溶融式) [403]白色 実線15cm換算 計50m以下	回	1.000			*第 330 号代価
区画線設置(溶融式) [404]黄色 実線15cm換算 計50m以下	回	1.000			*第 331 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [405]矢印･記号･文字 15cm換算 豪雪有 制約無	m	1.000			*第 332 号代価
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式･車載式)[標準単価] [406]実線 15cm 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1.000			*第 333 号代価

区画線工 397～410　　第　16 号明細

区画線工

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝据付工 [407]L型側溝 250B 45×15.5×60cm	m	1.000			*第　334 号代価
路側工(据付) [408]既設境界ﾌﾞﾛｯｸ据付	m	1.000			*第　335 号代価
路側工(取外し) [409]撤去･処分	m	1.000			*第　336 号代価
路側工(取外し) [410]再利用	m	1.000			*第　337 号代価
合　　計					
単位当り					

土留工 251～262　　第　17 号明細

内 訳 明 細 書

矢板、土留　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分) [251]掘削深1.5m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込	m	1.000			*第 341 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [252]掘削深2.0m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込	m	1.000			*第 342 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [253]掘削深2.5m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込	m	15.000			*第 343 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [254]掘削深3.0m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込	m	15.000			*第 344 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [255]掘削深3.5m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込	m	1.000			*第 345 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [256]掘削深1.5m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜	m	1.000			*第 346 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [257]掘削深2.0m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜	m	1.000			*第 347 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [258]掘削深2.5m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜	m	15.000			*第 348 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [259]掘削深3.0m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜	m	15.000			*第 349 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [260]掘削深3.5m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜	m	1.000			*第 350 号代価

土留工 251～262　　第　17 号明細

内 訳 明 細 書

矢板、土留　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工) [261]1段,掘削深2.0m以下 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	9.000			*第 351 号代価
土留支保工(軽量金属支保工) [262]2段,掘削深3.5m以下 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	9.000			*第 352 号代価
合　　計					
単位当り					

水替工 267～269　　第　18 号明細

内 訳 明 細 書

水替　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付･撤去工 [267] ﾎﾟﾝﾌﾟ	現場	6.000			*第　353 号代価
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 [268]口径50mm,0.4kW,1台 作業時排水 発動発電機	日	6.000			*第　354 号代価
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 [269]口径50mm,0.4kW,2台 作業時排水 発動発電機	日	1.000			*第　355 号代価
合　　計					
単位当り					

交通誘導警備員 428～430

第　19 号明細

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 [428]一級･二級検定合格者	人･日	1.000			*第　356 号代価
交通誘導警備員 [429]資格無し	人･日	12.000			*第　357 号代価
道路使用許可申請 [430]緊急道路許可申請含む	箇所	6.000			*第　358 号代価
合　　計					
単位当り					

令和　8　年度

工 事 設 計 書(閲覧用)

審　査	検　算	設　計

工事名	設計書⑪ 舗装・道路付属物補修		
路線名		施工場所	福井市公共下水道整備区域
河川名		施工期間	令和 9年 4月 1日～令和11年 3月31日
工事価格			

工事概要

舗装・道路付属物補修　1式

※代価表は「設計書③～⑫　共通代価表」を参照すること。

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
日常的維持管理業務	式	1.000			
緊急対応等業務	式	1.000			
緊急舗装補修	式	1.000			
緊急舗装補修 470 常温合材	式	1.000			第　1 号明細
管路土工	式	1.000			
管路掘削 201-221 掘削、埋戻	式	1.000			第　2 号明細
発生土運搬処分 222～236 発生土運搬処分	式	1.000			第　3 号明細
舗装版破砕工	式	1.000			
付帯工 353～378 舗装版切断、破砕、積込運搬、処理	式	1.000			第　4 号明細
付帯工 379～396 舗装	式	1.000			第　5 号明細

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 397～406 区画線工	式	1.000			第　6 号明細
側溝復旧工	式	1.000			
側溝復旧工 407～410、290～292 L型側溝、路側工	式	1.000			第　7 号明細
交通管理工	式	1.000			
交通誘導警備員 428～430	式	1.000			第　8 号明細
工事価格	式	1.000			

緊急舗装補修 470　　第　1 号明細

常温合材

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急舗装補修工					*第　2 号代価
[470]常温合材(高耐久性舗装用)	箇所	300.000			
合　計					
単位当り					

管路掘削 201-221　　第　2 号明細

内 訳 明 細 書

掘削、埋戻　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削(床掘り)(人力土工) [201]土砂,現場制約あり	m3	1.000			*第　3 号代価
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) [202]山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.000			*第　4 号代価
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) [203]山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	1.000			*第　5 号代価
人力投入埋戻工 [204]砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			*第　6 号代価
機械投入埋戻工 [205]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			*第　7 号代価
機械投入埋戻工 [206]ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			*第　8 号代価
人力投入埋戻工 [207]改良土CBR10	m3	1.000			*第　9 号代価
機械投入埋戻工 [208]改良土CBR10 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.10m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			*第　10 号代価
機械投入埋戻工 [209]改良土CBR10 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			*第　11 号代価
人力投入埋戻工 [210]再生 C-40 礫質土 地山	m3	1.000			*第　12 号代価

管路掘削 201-221　　第　2 号明細

内 訳 明 細 書

掘削、埋戻　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 [211]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土 地山	m3	1.000			*第 13 号代価
機械投入埋戻工 [212]ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3) 再生 C-40 礫質土 地山	m3	1.000			*第 14 号代価
人力投入埋戻工 [213]M-40 礫質土 地山	m3	1.000			*第 15 号代価
機械投入埋戻工 [214]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土 地山	m3	1.000			*第 16 号代価
機械投入埋戻工 [215]ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3) M-40 礫質土 地山	m3	26.000			*第 17 号代価
人力投入埋戻工 [216]C-30 礫質土 地山	m3	1.000			*第 18 号代価
機械投入埋戻工 [217]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3) C-30 礫質土 地山	m3	1.000			*第 19 号代価
機械投入埋戻工 [218]ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3) C-30 礫質土 地山	m3	1.000			*第 20 号代価
人力投入埋戻工 [219]砂 地山	m3	1.000			*第 21 号代価
機械投入埋戻工 [220]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3)　砂 地山	m3	1.000			*第 22 号代価

管路掘削 201-221　　第　2 号明細

内 訳 明 細 書

掘削、埋戻　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工					*第　23 号代価
[221]ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3)　砂 地山	m3	1.000			
合　　計					
単位当り					

内 訳 明 細 書

発生土運搬処分　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [222]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離2.0km以下	m3	1.000			*第 24 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [223]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離4.0km以下	m3	1.000			*第 25 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [224]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離6.5km以下	m3	1.000			*第 26 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [225]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	1.000			*第 27 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [226]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km超え	m3	1.000			*第 28 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [227]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離2.0km以下	m3	1.000			*第 29 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [228]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離4.0km以下	m3	1.000			*第 30 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [229]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離6.0km以下	m3	1.000			*第 31 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [230]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.5km以下	m3	1.000			*第 32 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [231]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.5km超え	m3	1.000			*第 33 号代価

発生土運搬処分 222～236　　第　3 号明細

内 訳 明 細 書

発生土運搬処分　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み) [232]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離2.0km以下	m3	1.000			*第 34 号代価
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み) [233]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離4.5km以下	m3	1.000			*第 35 号代価
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み) [234]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離6.5km以下	m3	1.000			*第 36 号代価
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み) [235]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.0km以下	m3	1.000			*第 37 号代価
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み) [236]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.0km超え	m3	1.000			*第 38 号代価
合　　計					
単位当り					

付帯工 353～378　　第　4 号明細

舗装版切断、破砕、積込運搬、処理

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 [353]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下	m	400.000			*第　278 号代価
舗装版切断 [354]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cmを超え30cm以下	m	100.000			*第　279 号代価
舗装版切断 [355]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,30cmを超え40cm以下	m	1.000			*第　280 号代価
舗装版切断 [356]ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,15cm以下	m	25.000			*第　281 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり [358]3cm以下	m2	1.000			*第　282 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり [359]3cmを超え6cm以下	m2	1.000			*第　283 号代価
構造物とりこわし工[市場単価] [360]無筋構造物 人力施工	m3	1.000			*第　284 号代価
構造物とりこわし工[市場単価] [361]鉄筋構造物 人力施工	m3	1.000			*第　285 号代価
舗装版破砕 [362]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等有,4cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　286 号代価
舗装版破砕 [363]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等有,4cmを超え10cm以下,積込作業	m2	1.000			*第　287 号代価

付帯工 353～378　　第　4 号明細

舗装版切断、破砕、積込運搬、処理

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕 [364]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等有,10cmを超え15cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　288 号代価
舗装版破砕 [365]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等有,15cmを超え30cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　289 号代価
舗装版破砕積込(小規模土工) [366]	m2	544.000			*第　290 号代価
舗装版破砕 [367]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等無,騒音振動対策不要,10cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　291 号代価
舗装版破砕 [368]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等無,騒音振動対策不要,10cmを超え15cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　292 号代価
舗装版破砕 [369]ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,障害等無,騒音振動対策不要,10cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　293 号代価
舗装版破砕 [370]ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,障害等無,騒音振動対策不要,10cmを超え15cm以下,積込作業有	m2	27.000			*第　294 号代価
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去[市場単価] [371]再使用	m2	1.000			*第　295 号代価
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去[市場単価] [372]とりこわし	m2	1.000			*第　296 号代価
ｶﾗｰ平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去工 [373]	m2	1.000			*第　297 号代価

付帯工 353～378　　第　4 号明細

内 訳 明 細 書

舗装版切断、破砕、積込運搬、処理　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処理(受入処分費含む) [374]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離2.0km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1.000			*第　298 号代価
殻運搬処理(受入処分費含む) [375]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離4.0km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	11.000			*第　299 号代価
殻運搬処理(受入処分費含む) [376]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離6.5km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	32.000			*第　300 号代価
殻運搬処理(受入処分費含む) [377]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離8.0km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	11.000			*第　301 号代価
殻運搬処理(受入処分費含む) [378]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離8.0km超え ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1.000			*第　302 号代価
合　　計					
単位当り					

付帯工 379～396　　第　5 号明細

舗装

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 L交通･A交通 [379]人力 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50mm	m2	400.000			*第 303 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 B交通 [380]人力 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ t=50mm	m2	90.000			*第 304 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 C交通 [381]人力 再生密粒t=50mm 再生粗粒t=50mm 再生安定処理 t=80mm	m2	30.000			*第 305 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 歩道 [382]人力 再生細粒度ｱｽｺﾝ t=40mm	m2	20.000			*第 306 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 L交通･A交通 [383]機械 幅1.4≦b≦3.0m 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50mm	m2	1.000			*第 307 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 B交通 [384]機械 幅1.4≦b≦3.0m 再生密粒度 t=50mm 再生粗粒度 t=50mm	m2	1.000			*第 308 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 C交通 [385]機械 再生密粒t=50mm 再生粗粒t=50mm 再生安定処理 t=80mm	m2	1.000			*第 309 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 歩道 [386]機械 幅1.4≦b≦3.0m 再生細粒度ｱｽｺﾝ t=40mm	m2	1.000			*第 310 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装本復旧工 [387]人力 高炉 18-8-25 t=15cm	m2	27.000			*第 311 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装本復旧工 [388]人力 高炉 18-8-25 t=20cm	m2	1.000			*第 312 号代価

付帯工 379～396　　第　5 号明細

舗装

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装本復旧工 [389]設置手間のみ 敷材:砂 30mm t=6cm	m2	1.000			*第 313 号代価
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装本復旧工 [390]敷材:砂 T=6cm 標準品 直線配置 30mm	m2	1.000			*第 314 号代価
ｶﾗｰ平板ﾌﾞﾛｯｸ舗装本復旧工 [391]設置手間のみ 30×30×6cm	m2	1.000			*第 315 号代価
ｶﾗｰ平板ﾌﾞﾛｯｸ舗装本復旧工 [392]30×30×6cm 未研磨 ﾌﾞﾛｯｸ規格30cm×30cm	m2	1.000			*第 316 号代価
透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工 [393]歩道 t=40mm ｽﾄｱｽ使用 透水性ｼｰﾄ	m2	1.000			*第 317 号代価
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 [394]人力 再生細粒度Ac t=30mm	m2	20.000			*第 318 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装仮復旧工 [395]人力 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=30mm	m2	1.000			*第 319 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装仮復旧工 [396]人力 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50mm	m2	1.000			*第 320 号代価
合　　計					
単位当り					

区画線工 397～406　　第　6 号明細

区画線工

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [397]実線 15cm 豪雪有 実線15cm 制約無	m	90.000			*第 324 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [398]実線 30cm 豪雪有 実線30cm 制約無	m	1.000			*第 325 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [399]実線 45cm 豪雪有 実線45cm 制約無	m	1.000			*第 326 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [400]破線 15cm 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1.000			*第 327 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [401]破線 30cm 豪雪有 破線30cm 制約無	m	1.000			*第 328 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [402]破線 45cm 豪雪有 破線45cm 制約無	m	1.000			*第 329 号代価
区画線設置(溶融式) [403]白色 実線15cm換算 計50m以下	回	25.000			*第 330 号代価
区画線設置(溶融式) [404]黄色 実線15cm換算 計50m以下	回	1.000			*第 331 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [405]矢印･記号･文字 15cm換算 豪雪有 制約無	m	1.000			*第 332 号代価
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式･車載式)[標準単価] [406]実線 15cm 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1.000			*第 333 号代価

区画線工 397～406

第　6 号明細

内 訳 明 細 書

区画線工

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合　　計					
単位当り					

側溝復旧工 407～410、290～292　　第　7 号明細

内 訳 明 細 書

L型側溝、路側工　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝据付工 [407]L型側溝 250B 45×15.5×60cm	m	5.000			*第 334 号代価
路側工(据付) [408]既設境界ﾌﾞﾛｯｸ据付	m	5.000			*第 335 号代価
路側工(取外し) [409]撤去･処分	m	5.000			*第 336 号代価
路側工(取外し) [410]再利用	m	5.000			*第 337 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力投入打設 [290]高炉 18-8-25(20)	m3	1.000			*第 338 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力投入打設 [291]早強 18-8-40	m3	1.000			*第 339 号代価
型枠 [292]小型構造物	m2	1.000			*第 340 号代価
合　　計					
単位当り					

交通誘導警備員 428～430

第　8 号明細

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 [428]一級･二級検定合格者	人･日	5.000			*第　356 号代価
交通誘導警備員 [429]資格無し	人･日	50.000			*第　357 号代価
道路使用許可申請 [430]緊急道路許可申請含む	箇所	50.000			*第　358 号代価
合　　計					
単位当り					

令和　8　年度

工 事 設 計 書(閲覧用)

審　査	検　算	設　計

工事名	設計書⑫ 試掘		
路線名 河川名		施工場所 施工期間	福井市公共下水道整備区域 令和 9年 4月 1日～令和11年 3月31日
工事価格			

工事概要

試掘　1式

※代価表は「設計書③～⑫　共通代価表」を参照すること。

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
日常的維持管理業務	式	1.000			
緊急対応等業務	式	1.000			
緊急出動工	式	1.000			
緊急出動工 425	式	1.000			第 1 号明細
管路土工	式	1.000			
管路掘削 201-221 掘削、埋戻	式	1.000			第 2 号明細
発生土運搬処分 222～236 発生土運搬処分	式	1.000			第 3 号明細
舗装版破砕工	式	1.000			
付帯工 353～378 舗装版切断、破砕、積込運搬、処理	式	1.000			第 4 号明細
付帯工 379～396 舗装	式	1.000			第 5 号明細

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 397～410 区画線工	式	1.000			第 6 号明細
土留･仮締切工	式	1.000			
土留工 251～262 矢板、土留	式	1.000			第 7 号明細
水替工	式	1.000			
水替工 267～269 水替	式	1.000			第 8 号明細
交通管理工	式	1.000			
交通誘導警備員 428～430	式	1.000			第 9 号明細
工事価格	式	1.000			

緊急出動工 425

第　1 号明細

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急出動工 [425]陥没等の緊急対応	回	5.000			*第　1 号代価
合　　計					
単位当り					

管路掘削 201-221　　第　2 号明細

内 訳 明 細 書

掘削、埋戻　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削(床掘り)(人力土工) [201]土砂,現場制約あり	m3	1.000			*第　3 号代価
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) [202]山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.000			*第　4 号代価
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) [203]山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	330.000			*第　5 号代価
人力投入埋戻工 [204]砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			*第　6 号代価
機械投入埋戻工 [205]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			*第　7 号代価
機械投入埋戻工 [206]ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			*第　8 号代価
人力投入埋戻工 [207]改良土CBR10	m3	1.000			*第　9 号代価
機械投入埋戻工 [208]改良土CBR10 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.10m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			*第　10 号代価
機械投入埋戻工 [209]改良土CBR10 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 砂質土(普通土) 地山	m3	1.000			*第　11 号代価
人力投入埋戻工 [210]再生 C-40 礫質土 地山	m3	1.000			*第　12 号代価

管路掘削 201-221　　第　2 号明細

内 訳 明 細 書

掘削、埋戻　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工 [211]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土 地山	m3	1.000			*第 13 号代価
機械投入埋戻工 [212]ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3) 再生 C-40 礫質土 地山	m3	156.000			*第 14 号代価
人力投入埋戻工 [213]M-40 礫質土 地山	m3	1.000			*第 15 号代価
機械投入埋戻工 [214]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土 地山	m3	1.000			*第 16 号代価
機械投入埋戻工 [215]ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3) M-40 礫質土 地山	m3	25.000			*第 17 号代価
人力投入埋戻工 [216]C-30 礫質土 地山	m3	1.000			*第 18 号代価
機械投入埋戻工 [217]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3) C-30 礫質土 地山	m3	1.000			*第 19 号代価
機械投入埋戻工 [218]ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3) C-30 礫質土 地山	m3	1.000			*第 20 号代価
人力投入埋戻工 [219]砂 地山	m3	1.000			*第 21 号代価
機械投入埋戻工 [220]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3)　砂 地山	m3	1.000			*第 22 号代価

管路掘削 201-221　　第　2 号明細

内 訳 明 細 書

掘削、埋戻　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工					*第　23 号代価
[221]ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3)　砂 地山	m3	1.000			
合　　計					
単位当り					

内 訳 明 細 書

発生土運搬処分　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [222]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離2.0km以下	m3	1.000			*第 24 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [223]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離4.0km以下	m3	1.000			*第 25 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [224]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離6.5km以下	m3	1.000			*第 26 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [225]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	1.000			*第 27 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [226]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km超え	m3	1.000			*第 28 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [227]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離2.0km以下	m3	30.000			*第 29 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [228]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離4.0km以下	m3	60.000			*第 30 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [229]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離6.0km以下	m3	200.000			*第 31 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [230]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.5km以下	m3	60.000			*第 32 号代価
発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み) [231]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.5km超え	m3	30.000			*第 33 号代価

発生土運搬処分 222～236　　第　3 号明細

内 訳 明 細 書

発生土運搬処分　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み) [232]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離2.0km以下	m3	1.000			*第 34 号代価
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み) [233]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離4.5km以下	m3	1.000			*第 35 号代価
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み) [234]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離6.5km以下	m3	1.000			*第 36 号代価
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み) [235]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.0km以下	m3	1.000			*第 37 号代価
発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み) [236]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.0km超え	m3	1.000			*第 38 号代価
合　　計					
単位当り					

付帯工 353～378　　第　4 号明細

舗装版切断、破砕、積込運搬、処理

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 [353]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下	m	195.000			*第　278 号代価
舗装版切断 [354]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cmを超え30cm以下	m	52.000			*第　279 号代価
舗装版切断 [355]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,30cmを超え40cm以下	m	1.000			*第　280 号代価
舗装版切断 [356]ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,15cm以下	m	13.000			*第　281 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり [358]3cm以下	m2	1.000			*第　282 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり [359]3cmを超え6cm以下	m2	1.000			*第　283 号代価
構造物とりこわし工[市場単価] [360]無筋構造物 人力施工	m3	1.000			*第　284 号代価
構造物とりこわし工[市場単価] [361]鉄筋構造物 人力施工	m3	1.000			*第　285 号代価
舗装版破砕 [362]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等有,4cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　286 号代価
舗装版破砕 [363]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等有,4cmを超え10cm以下,積込作業	m2	1.000			*第　287 号代価

付帯工 353～378　　第　4 号明細

舗装版切断、破砕、積込運搬、処理

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕 [364]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等有,10cmを超え15cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　288 号代価
舗装版破砕 [365]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等有,15cmを超え30cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　289 号代価
舗装版破砕積込(小規模土工) [366]	m2	148.000			*第　290 号代価
舗装版破砕 [367]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等無,騒音振動対策不要,10cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　291 号代価
舗装版破砕 [368]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等無,騒音振動対策不要,10cmを超え15cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　292 号代価
舗装版破砕 [369]ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,障害等無,騒音振動対策不要,10cm以下,積込作業有	m2	1.000			*第　293 号代価
舗装版破砕 [370]ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,障害等無,騒音振動対策不要,10cmを超え15cm以下,積込作業有	m2	8.000			*第　294 号代価
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去[市場単価] [371]再使用	m2	1.000			*第　295 号代価
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去[市場単価] [372]とりこわし	m2	1.000			*第　296 号代価
ｶﾗｰ平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去工 [373]	m2	1.000			*第　297 号代価

付帯工 353～378　　第　4 号明細

内 訳 明 細 書

舗装版切断、破砕、積込運搬、処理　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬処理(受入処分費含む) [374]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離2.0km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1.000			*第　298 号代価
殻運搬処理(受入処分費含む) [375]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離4.0km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	5.000			*第　299 号代価
殻運搬処理(受入処分費含む) [376]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離6.5km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	14.000			*第　300 号代価
殻運搬処理(受入処分費含む) [377]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離8.0km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	5.000			*第　301 号代価
殻運搬処理(受入処分費含む) [378]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離8.0km超え ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1.000			*第　302 号代価
合　　計					
単位当り					

付帯工 379～396　　第　5 号明細

舗装

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 L交通･A交通 [379]人力 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50mm	m2	120.000			*第 303 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 B交通 [380]人力 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ t=50mm	m2	25.000			*第 304 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 C交通 [381]人力 再生密粒t=50mm 再生粗粒t=50mm 再生安定処理 t=80mm	m2	8.000			*第 305 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 歩道 [382]人力 再生細粒度ｱｽｺﾝ t=40mm	m2	5.000			*第 306 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 L交通･A交通 [383]機械 幅1.4≦b≦3.0m 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50mm	m2	8.000			*第 307 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 B交通 [384]機械 幅1.4≦b≦3.0m 再生密粒度 t=50mm 再生粗粒度 t=50mm	m2	5.000			*第 308 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 C交通 [385]機械 再生密粒t=50mm 再生粗粒t=50mm 再生安定処理 t=80mm	m2	1.000			*第 309 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 歩道 [386]機械 幅1.4≦b≦3.0m 再生細粒度ｱｽｺﾝ t=40mm	m2	1.000			*第 310 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装本復旧工 [387]人力 高炉 18-8-25 t=15cm	m2	1.000			*第 311 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装本復旧工 [388]人力 高炉 18-8-25 t=20cm	m2	1.000			*第 312 号代価

付帯工 379～396　　第　5 号明細

舗装

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装本復旧工 [389]設置手間のみ 敷材:砂 30mm t=6cm	m2	1.000			*第 313 号代価
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装本復旧工 [390]敷材:砂 T=6cm 標準品 直線配置 30mm	m2	1.000			*第 314 号代価
ｶﾗｰ平板ﾌﾞﾛｯｸ舗装本復旧工 [391]設置手間のみ 30×30×6cm	m2	1.000			*第 315 号代価
ｶﾗｰ平板ﾌﾞﾛｯｸ舗装本復旧工 [392]30×30×6cm 未研磨 ﾌﾞﾛｯｸ規格30cm×30cm	m2	1.000			*第 316 号代価
透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工 [393]歩道 t=40mm ｽﾄｱｽ使用 透水性ｼｰﾄ	m2	1.000			*第 317 号代価
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 [394]人力 再生細粒度Ac t=30mm	m2	1.000			*第 318 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装仮復旧工 [395]人力 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=30mm	m2	2.000			*第 319 号代価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装仮復旧工 [396]人力 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50mm	m2	2.000			*第 320 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力投入打設 [290]高炉 18-8-25(20)	m3	1.000			*第 321 号代価
ｺﾝｸﾘｰﾄ人力投入打設 [291]早強 18-8-40	m3	1.000			*第 322 号代価

付帯工 379～396　　第　5 号明細

内 訳 明 細 書

舗装　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠 [292]小型構造物	m2	1.000			*第　323 号代価
合　　計					
単位当り					

区画線工 397～410　　第　6 号明細

区画線工

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [397]実線 15cm 豪雪有 実線15cm 制約無	m	5.000			*第 324 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [398]実線 30cm 豪雪有 実線30cm 制約無	m	1.000			*第 325 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [399]実線 45cm 豪雪有 実線45cm 制約無	m	1.000			*第 326 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [400]破線 15cm 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1.000			*第 327 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [401]破線 30cm 豪雪有 破線30cm 制約無	m	1.000			*第 328 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [402]破線 45cm 豪雪有 破線45cm 制約無	m	1.000			*第 329 号代価
区画線設置(溶融式) [403]白色 実線15cm換算 計50m以下	回	13.000			*第 330 号代価
区画線設置(溶融式) [404]黄色 実線15cm換算 計50m以下	回	1.000			*第 331 号代価
区画線設置(溶融式･手動)[標準単価] [405]矢印･記号･文字 15cm換算 豪雪有 制約無	m	1.000			*第 332 号代価
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式･車載式)[標準単価] [406]実線 15cm 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1.000			*第 333 号代価

区画線工 397～410　　第　6 号明細

内 訳 明 細 書

区画線工　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝据付工 [407]L型側溝 250B 45×15.5×60cm	m	1.000			*第 334 号代価
路側工(据付) [408]既設境界ﾌﾞﾛｯｸ据付	m	1.000			*第 335 号代価
路側工(取外し) [409]撤去･処分	m	1.000			*第 336 号代価
路側工(取外し) [410]再利用	m	1.000			*第 337 号代価
合　　計					
単位当り					

土留工 251～262　　第　7 号明細

内 訳 明 細 書

矢板、土留　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分) [251]掘削深1.5m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込	m	1.000			*第 341 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [252]掘削深2.0m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込	m	35.000			*第 342 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [253]掘削深2.5m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込	m	39.000			*第 343 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [254]掘削深3.0m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込	m	4.000			*第 344 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [255]掘削深3.5m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込	m	1.000			*第 345 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [256]掘削深1.5m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜	m	1.000			*第 346 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [257]掘削深2.0m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜	m	35.000			*第 347 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [258]掘削深2.5m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜	m	39.000			*第 348 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [259]掘削深3.0m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜	m	4.000			*第 349 号代価
軽量鋼矢板建込工(両側分) [260]掘削深3.5m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜	m	1.000			*第 350 号代価

土留工 251～262　　第　7 号明細

内 訳 明 細 書

矢板、土留　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工) [261]1段,掘削深2.0m以下 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	78.000			*第 351 号代価
土留支保工(軽量金属支保工) [262]2段,掘削深3.5m以下 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	1.000			*第 352 号代価
合　　計					
単位当り					

水替工 267～269　　第　8 号明細

内 訳 明 細 書

水替　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付･撤去工 [267] ﾎﾟﾝﾌﾟ	現場	18.000			*第　353 号代価
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 [268]口径50mm,0.4kW,1台 作業時排水 発動発電機	日	18.000			*第　354 号代価
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 [269]口径50mm,0.4kW,2台 作業時排水 発動発電機	日	1.000			*第　355 号代価
合　　計					
単位当り					

交通誘導警備員 428～430

第　9 号明細

内 訳 明 細 書

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 [428]一級･二級検定合格者	人･日	1.000			*第　356 号代価
交通誘導警備員 [429]資格無し	人･日	26.000			*第　357 号代価
道路使用許可申請 [430]緊急道路許可申請含む	箇所	26.000			*第　358 号代価
合　　計					
単位当り					

設計書③～⑫　共通代価表（閲覧用）

・代価表

・施工内訳表

緊急出動工　　*第　1 号代価

[425]陥没等の緊急対応

代 価 表

1.00 回 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費 2t積級	h				*第　359 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

緊急舗装補修工　　*第　2 号代価

[470]常温合材(高耐久性舗装用)

代 価 表

100.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
常温合材(高耐久性舗装用) 30kg入		33.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

人力掘削(床掘り)(人力土工)　　*第　3 号代価

[201]土砂,現場制約あり

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り 土砂, 現場制約あり	m3	1.000			第　1 号施Ｐ
諸経費	式	1.000			
合　計					
単位当り					

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　*第　4 号代価

[202]山積0.13m3(平積0.10m3)

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.000			第　360 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　*第　5 号代価

[203]山積0.28m3(平積0.2m3)

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	1.000			第　361 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

人力投入埋戻工　　*第　6 号代価

[204]砂質土(普通土) 地山

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工 砂質土(普通土),地山	m3	1.000			第 362 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

機械投入埋戻工　　*第　7 号代価

代 価 表

[205]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3) 砂質土(普通土)　　1.00 m3 当り
地山

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) 砂質土(普通土),地山	m3	1.000			第 363 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

機械投入埋戻工　　*第　8 号代価

[206]ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3) 砂質土(普通土) 地山

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.28m3(平積0.2m3) 砂質土(普通土),地山	m3	1.000			第 364 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

人力投入埋戻工　　*第　9 号代価

[207]改良土CBR10

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工 改良土,地山	m3	1.000			*第　365 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

機械投入埋戻工　　*第　10 号代価

代 価 表

[208]改良土CBR10 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.10m3)　砂質土(普通土) 地山　　1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) 改良土,地山	m3	1.000			*第　366 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

機械投入埋戻工　　*第　11 号代価

代 価 表

[209]改良土CBR10 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)　砂質土　　1.00 m3 当り
(普通土) 地山

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.28m3(平積0.2m3) 改良土,地山	m3	1.000			*第　367 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

人力投入埋戻工　　*第　12 号代価

[210]再生 C-40 礫質土 地山

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工 再生 C-40 礫質土,地山	m3	1.000			第　368 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

機械投入埋戻工　　*第　13 号代価

代 価 表

[211]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土 地山　　1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土,地山	m3	1.000			第 369 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

機械投入埋戻工　　*第　14 号代価

代 価 表

[212]ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3) 再生 C-40 礫質土 地山　　1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.28m3(平積0.2m3) 再生 C-40 礫質土,地山	m3	1.000			第 370 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

人力投入埋戻工　　*第　15 号代価

[213]M-40 礫質土 地山

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工 M-40 礫質土,地山	m3	1.000			*第　371 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

機械投入埋戻工　　*第　16 号代価

代 価 表

[214]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土 地山　　1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土,地山	m3	1.000			*第　372 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

機械投入埋戻工　　*第　17 号代価

代 価 表

[215]ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3) M-40 礫質土 地山　　1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.28m3(平積0.2m3) M-40 礫質土,地山	m3	1.000			*第　373 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

人力投入埋戻工　　*第　18 号代価

[216]C-30 礫質土 地山

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工 C-30 礫質土,地山	m3	1.000			第　374 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

機械投入埋戻工　　*第　19 号代価

代 価 表

[217]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3) C-30 礫質土 地山　　1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) C-30 礫質土,地山	m3	1.000			第　375 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

機械投入埋戻工　　*第　20 号代価

[218]ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3) C-30 礫質土 地山

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.28m3(平積0.2m3) C-30 礫質土,地山	m3	1.000			第 376 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

人力投入埋戻工　　*第　21 号代価

[219]砂 地山

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力投入埋戻工 クリンカアッシュ,地山	m3	1.000			*第　377 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

機械投入埋戻工　　*第　22 号代価

[220]小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3(平積0.10m3)　砂 地山

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) クリンカアッシュ,地山	m3	1.000			*第　378 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

機械投入埋戻工　　*第　23 号代価

代 価 表

[221]ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3(平積0.2m3)　砂 地山　　1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.28m3(平積0.2m3) クリンカアッシュ,地山	m3	1.000			*第　379 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)　　*第　24 号代価

[222]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離2.0km以下

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(2t積級,機械積込み) 山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離2.0km以下	m3	1.000			第 380 号代価
受入処分費 [勝山砂利採取販売協同組合] 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)　　*第　25 号代価

[223]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離4.0km以下

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(2t積級,機械積込み) 山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離4.0km以下	m3	1.000			第 381 号代価
受入処分費 [勝山砂利採取販売協同組合] 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)　　*第　26 号代価

[224]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離6.5km以下

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(2t積級,機械積込み) 山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離6.5km以下	m3	1.000			第 382 号代価
受入処分費 [勝山砂利採取販売協同組合] 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)　　*第　27 号代価

[225]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(2t積級,機械積込み) 山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	1.000			第 383 号代価
受入処分費 [勝山砂利採取販売協同組合] 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)　　*第　28 号代価

[226]山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km超え

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(2t積級,機械積込み) 山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km超え	m3	1.000			第 384 号代価
受入処分費 [勝山砂利採取販売協同組合] 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)　　*第　29 号代価

[227]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離2.0km以下

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(2t積級,機械積込み) 山積0.28m3(平積0.2m3)DID有 運搬距離2.0km以下	m3	1.000			第 385 号代価
受入処分費 [勝山砂利採取販売協同組合] 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)　　*第　30 号代価

[228]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離4.0km以下

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(2t積級,機械積込み) 山積0.28m3(平積0.2m3)DID有 運搬距離4.0km以下	m3	1.000			第 386 号代価
受入処分費 [勝山砂利採取販売協同組合] 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)　　*第　31 号代価

[229]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離6.0km以下

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(2t積級,機械積込み) 山積0.28m3(平積0.2m3)DID有 運搬距離6.0km以下	m3	1.000			第 387 号代価
受入処分費 [勝山砂利採取販売協同組合] 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)　　*第　32 号代価

[230]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.5km以下

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(2t積級,機械積込み) 山積0.28m3(平積0.2m3)DID有 運搬距離9.5km以下	m3	1.000			第 388 号代価
受入処分費 [勝山砂利採取販売協同組合] 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

発生土運搬処分工(2t積級,機械積込み)　　*第　33 号代価

[231]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.5km超え

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(2t積級,機械積込み) 山積0.28m3(平積0.2m3)DID有 運搬距離9.5km超え	m3	1.000			第 389 号代価
受入処分費 [勝山砂利採取販売協同組合] 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)　　*第　34 号代価

代 価 表

[232]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離2.0km以下　　1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級,機械積込み) 山積0.28m3(平積0.2m3)DID有 運搬距離2.0km以下	m3	1.000			第 390 号代価
受入処分費 [勝山砂利採取販売協同組合] 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)　　*第　35 号代価

[233]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離4.5km以下

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級,機械積込み) 山積0.28m3(平積0.2m3)DID有 運搬距離4.5km以下	m3	1.000			第 391 号代価
受入処分費 [勝山砂利採取販売協同組合] 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)　　*第　36 号代価

[234]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離6.5km以下

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級,機械積込み) 山積0.28m3(平積0.2m3)DID有 運搬距離6.5km以下	m3	1.000			第 392 号代価
受入処分費 [勝山砂利採取販売協同組合] 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)　　*第　37 号代価

代 価 表

[235]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.0km以下　　1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級,機械積込み) 山積0.28m3(平積0.2m3)DID有 運搬距離9.0km以下	m3	1.000			第 393 号代価
受入処分費 [勝山砂利採取販売協同組合] 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

発生土運搬処分工(4t積級,機械積込み)　　*第　38 号代価

[236]山積0.28m3(平積0.2m3) DID有 運搬距離9.0km超え

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬工(4t積級,機械積込み) 山積0.28m3(平積0.2m3)DID有 運搬距離9.0km超え	m3	1.000			第 394 号代価
受入処分費 [勝山砂利採取販売協同組合] 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

足掛金物取付工(ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ)　　*第　39 号代価

[270]取付用削孔、材料費含む

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足掛金物 ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 30SW 現場打用 φ19mm	個	1.000			
足掛け金物取付費	個	1.000			第　395 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ﾌﾞﾛｯｸ据付工(斜壁,直壁又はｽﾗﾌﾞの作業)　　*第　40 号代価

[271]現場打用ﾏﾝﾎｰﾙ

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾛｯｸ据付工 斜壁,直壁又はｽﾗﾌﾞの作業	個	1.000			第　396 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ﾌﾞﾛｯｸ撤去工(斜壁,直壁又はｽﾗﾌﾞの作業)　　*第　41 号代価

[272]

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾞﾛｯｸ撤去工(斜壁,直壁又はｽﾗﾌの作業)	個	1.000			*第　397 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

蓋(受枠とも)及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去据付工　　*第　42 号代価

[273]

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋(受枠とも)及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付工	箇所	1.000			第　398 号代価
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋撤去工 調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去有り	箇所	1.000			第　399 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

蓋(受枠とも)及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去据付工　　*第　43 号代価

[274]調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用しない

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋(受枠とも)及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付工 調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用しない場合	箇所	1.000			第　400 号代価
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋撤去工 調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去無し	箇所	1.000			第　401 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋補修工　　*第　44 号代価

[279]幹線道路 機械 円形切

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋取替工 上部撤去、上部据付、路面復旧含む	箇所	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

資材運搬工　　*第　45 号代価

[427]2t積ﾄﾗｯｸ 片道2km

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転費 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.0t	h				*第　402 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

内副管取付工　　*第　46 号代価

代 価 表

[280]段差1.0m未満　　下水1-73　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
副管材料 内径150mm 本管 塩ﾋﾞ管,ﾋｭｰﾑ管	式	1.000			*第　403 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

内副管取付工　　*第　47 号代価

代 価 表

[281]段差1.0m以上～1.5m未満　　下水1-73　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
副管材料 内径150mm 本管 塩ﾋﾞ管,ﾋｭｰﾑ管	式	1.000			*第　404 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

内副管取付工　　*第　48 号代価

代 価 表

[282]段差1.5m以上～2.0m未満　　下水1-73　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
副管材料 内径150mm 本管 塩ﾋﾞ管,ﾋｭｰﾑ管	式	1.000			*第　405 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

内副管取付工　　*第　49 号代価

代 価 表

[283]段差2.0m以上～2.5m未満　　下水1-73　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
副管材料 内径150mm 本管 塩ﾋﾞ管,ﾋｭｰﾑ管	式	1.000			*第　406 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

内副管取付工　　*第　50 号代価

代 価 表

[284]段差2.5m以上～3.0m未満　　下水1-73　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
副管材料 内径150mm 本管 塩ﾋﾞ管,ﾋｭｰﾑ管	式	1.000			*第　407 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

内副管取付工　　*第　51 号代価

代 価 表

[285]段差3.0m以上～3.5m未満　　下水1-73　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
副管材料 内径150mm 本管 塩ﾋﾞ管,ﾋｭｰﾑ管	式	1.000			*第　408 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

底部工(組立式)　　*第　52 号代価

代 価 表

[286]組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ､ｲﾝﾊﾞｰﾄのみ　　下水1-74　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物, 人力打設, 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 24-12-25(20) 水ｾﾒﾝﾄ比 55%以下, 一般養生, 現場内小運搬無	m3	0.090			第　2 号施Ｐ
ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)	m2	0.530			第　409 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

底部工(組立式)　　*第　53 号代価

代 価 表

[287]組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ､ｲﾝﾊﾞｰﾄのみ　　下水1-74　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物, 人力打設, 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) 水ｾﾒﾝﾄ比 60%以下, 一般養生, 現場内小運搬無	m3	0.030			第　3 号施Ｐ
ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)	m2	0.570			第　409 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

底部工(組立式)　　*第　54 号代価

[288]組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ､ｲﾝﾊﾞｰﾄのみ

代 価 表

下水1-74　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物, 人力打設, 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) 水ｾﾒﾝﾄ比 60%以下, 一般養生, 現場内小運搬無	m3	0.130			第　3 号施Ｐ
ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)	m2	0.740			第　409 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

底部工(組立式)　　*第　55 号代価

代 価 表

[289]組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ､ｲﾝﾊﾞｰﾄのみ　　下水1-74　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物, 人力打設, 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 24-12-25(20) 水ｾﾒﾝﾄ比 55%以下, 一般養生, 現場内小運搬無	m3	0.330			第　4 号施Ｐ
ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)	m2	1.270			第　409 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ｺﾝｸﾘｰﾄ人力投入打設　　*第　56 号代価

[290]高炉 18-8-25(20)

代 価 表

10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物, 人力打設, 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) 水ｾﾒﾝﾄ比 60%以下, 一般養生, 現場内小運搬無	m3	10.000			第　3 号施Ｐ
諸経費	式	1.000			
合　計					
単位当り					

ｺﾝｸﾘｰﾄ人力投入打設　　*第　57 号代価

[291]早強 18-8-40

代 価 表

10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物，人力打設，生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-40 水ｾﾒﾝﾄ比60%以下，一般養生，現場内小運搬無	m3	10.000			第　5 号施Ｐ
諸経費	式	1.000			
合　計					
単位当り					

型枠　　*第　58 号代価

[292]小型構造物

代 価 表

100.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠 一般型枠，小型構造物	m2	100.000			第　6 号施Ｐ
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)　　*第　59 号代価

代 価 表

[293]t=20mm　　下水1-70　　1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左官	人				
普通作業員	人				
ﾓﾙﾀﾙ練 高炉	m3	0.020			第　7 号施Ｐ
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

止水ﾌﾟﾗｸﾞ工(昼間･夜間)　　*第　60 号代価

[294] φ150mm

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ150mm	供用日				
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

止水ﾌﾟﾗｸﾞ工(昼間･夜間)　　*第　61 号代価

[295] φ200mm

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ200mm	供用日				
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

止水ﾌﾟﾗｸﾞ工(昼間･夜間)　　*第　62 号代価

[296] φ250mm

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ250mm	供用日				
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

止水ﾌﾟﾗｸﾞ工(昼間･夜間)　　*第　63 号代価

[297] φ300mm

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ300mm	供用日				
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

止水ﾌﾟﾗｸﾞ工(昼間･夜間)　　*第　64 号代価

[298] φ350mm

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ350mm	供用日				
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

止水ﾌﾟﾗｸﾞ工(昼間･夜間)　　*第　65 号代価

[299] φ400mm

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ400mm	供用日				
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

止水ﾌﾟﾗｸﾞ工(昼間･夜間)　　*第　66 号代価

[300]φ450mm

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料 φ450mm	供用日				
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ます接続工　　*第　67 号代価

[303]

代 価 表

下水1-79　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

閉塞工　　*第　68 号代価

代 価 表

[304]ます接続工×0.5　　下水1-79　　10.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用)　　*第　69 号代価

[411]φ100用 削孔深75mm

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) 0･1号用 φ100用	箇所	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用)　　*第　70 号代価

[412]φ150用 削孔深75mm

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) 既設0･1号 φ150用	箇所	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用)　　*第　71 号代価

[413]φ200用 削孔深75mm

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) 既設0･1号 φ200用	箇所	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用)　　*第　72 号代価

[414]φ250用 削孔深75mm

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) 既設0･1号 φ250	箇所	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用)　　*第　73 号代価

[415]φ300用 削孔深75mm

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) 既設0･1号 φ300用	箇所	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用)　　*第　74 号代価

[416]φ350用 削孔深75mm

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) 0･1号用 φ350用	箇所	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用)　　*第　75 号代価

[417]φ400用 削孔深75mm

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) 0･1号用 φ400用	箇所	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用)　　*第　76 号代価

[418]φ450用 削孔深75mm

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔費(塩ﾋﾞ管･ﾘﾌﾞ管用) 0･1号用　φ450用	箇所	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手工　　*第　77 号代価

[419]φ150ﾘﾌﾞ管用

代 価 表

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 φ150 ﾘﾌﾞ管用	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手工　　*第　78 号代価

[420]φ200ﾘﾌﾞ管用

代 価 表

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 φ200 ﾘﾌﾞ管用	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手工　　*第　79 号代価

[421]φ250ﾘﾌﾞ管用

代 価 表

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 φ250 ﾘﾌﾞ管用	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手工　　*第　80 号代価

[422]φ300ﾘﾌﾞ管用

代 価 表

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 φ300 ﾘﾌﾞ管用	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手工　　*第　81 号代価

[423]φ350ﾘﾌﾞ管用

代 価 表

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 φ350 ﾘﾌﾞ管用	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手工　　*第　82 号代価

[424]φ400ﾘﾌﾞ管用

代 価 表

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 φ400 ﾘﾌﾞ管用	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工　　*第　83 号代価

[431]人孔深2.0m以下(底部工含む)

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工[市場単価] 組立0号又は楕円ﾏﾝﾎｰﾙ 2m以下	箇所	1.000			第　410 号代価
底部工(組立式) 組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ 再生 C-40 15cm	箇所	1.000			*第　411 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工　　*第　84 号代価

[432]人孔深3.0m以下(底部工含む)

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底部工(組立式) 組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ 再生 C-40 15cm	箇所	1.000			*第 411 号代価
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工[市場単価] 組立0号又は楕円ﾏﾝﾎｰﾙ 2m超～3m以下	箇所	1.000			第 412 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工　　*第　85 号代価

[433]人孔深3.0m以下(底部工含む)

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工[市場単価] 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ 3m以下	箇所	1.000			第 413 号代価
底部工(組立式) 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ 再生 C-40 15cm	箇所	1.000			*第 414 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工(塩ﾋﾞ製)　　*第　86 号代価

[434]本管径150㎜及び200㎜(材料含む)

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工[市場単価] 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 深2m以下 径150･200㎜	箇所	1.000			第　415 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工(塩ﾋﾞ製)　　*第　87 号代価

[435]本管径250㎜(材料含む)

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工[市場単価] 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 深2m以下 径250㎜	箇所	1.000			第　416 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

小型ﾏﾝﾎｰﾙ防護蓋設置工　　*第　88 号代価

[436]

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工[市場単価] 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 加算額(鋳鉄製防護蓋設置)	箇所	1.000			第　417 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工　　*第　89 号代価

[437]ﾏﾝﾎｰﾙ深さ 1.0m以下

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 ﾏﾝﾎｰﾙ深さ1.00m以下	箇所	1.000			第　418 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工　　*第　90 号代価

[438]ﾏﾝﾎｰﾙ深さ 1.5m以下

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 ﾏﾝﾎｰﾙ深さ1.50m以下	箇所	1.000			第　419 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工　　*第　91 号代価

[439]ﾏﾝﾎｰﾙ深さ 2.0m以下

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 ﾏﾝﾎｰﾙ深さ2.00m以下	箇所	1.000			第　420 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

人孔鉄蓋　　*第　92 号代価

[1015] φ600 T-25 一般型

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
福井市型鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた φ600 T-25 一般型	組	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

人孔鉄蓋　　*第　93 号代価

[1016] φ600 T-25 除雪対応型

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
福井市型鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた φ600 T-25 除雪対応型	組	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

人孔鉄蓋　　*第　94 号代価

[1017] φ600 T-14 一般型

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
福井市型鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた φ600 T-14 一般型	組	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

人孔鉄蓋　　*第　95 号代価

[1018] φ600 T-14 除雪対応型

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
福井市型鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた φ600 T-14 除雪対応型	組	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

人孔鉄蓋　　*第　96 号代価

代 価 表

[1020] φ600 T-25 除雪対応型(新次世代型)　　1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
福井市型鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた(新次世代型) φ600 T-25 除雪対応型	組	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

人孔鉄蓋　　*第　97 号代価

[1022] φ600 T-14 除雪対応型(新次世代型)

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
福井市型鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた(新次世代型) φ600 T-14 除雪対応型	組	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

小型人孔鉄蓋　　*第　98 号代価

[1023] φ300 T-25 一般型

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
福井市型小型ﾏﾝﾎｰﾙ用鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた φ300 T-25 一般型	組	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

小型人孔鉄蓋　　*第　99 号代価

[1024] φ300 T-25 除雪対応型

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
福井市型小型ﾏﾝﾎｰﾙ用鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた φ300 T-25 除雪対応型	組	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

小型人孔鉄蓋　　*第　100 号代価

[1025] φ300 T-14 一般型

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
福井市型小型ﾏﾝﾎｰﾙ用鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた φ300 T-14 一般型	組	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

小型人孔鉄蓋　　*第　101 号代価

[1026] φ300 T-14 除雪対応型

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
福井市型小型ﾏﾝﾎｰﾙ用鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた φ300 T-14 除雪対応型	組	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

小型人孔防護蓋　　*第　102 号代価

[1027] φ300 T-14 一般型

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
福井市型小型ﾏﾝﾎｰﾙ用鋳鉄製防護ふた φ300 T-14 一般型	組	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

組立マンホール 調整ﾘﾝｸﾞ　　*第　103 号代価

[1039]調整ﾘﾝｸﾞ 600×50㎜

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 付属品 調整ﾘﾝｸﾞ 600×50㎜	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

組立マンホール 調整ﾘﾝｸﾞ　　*第　104 号代価

[1040]調整ﾘﾝｸﾞ　600×100mm

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 付属品 調整ﾘﾝｸﾞ　600×100mm	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

組立マンホール 調整ﾘﾝｸﾞ　　*第　105 号代価

[1041]調整ﾘﾝｸﾞ 600×150mm

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 付属品 調整ﾘﾝｸﾞ 600×150mm	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

緊結用部材　　*第　106 号代価

[1013]ボルト・駒・無収縮モルタル 材料一式

代 価 表

1.00 袋 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
調整用部材 ボルト・駒・無収縮モルタル 材料一式	組	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

緊結用部材　　*第　107 号代価

[1014]無収縮モルタル

代 価 表

1.00 袋 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた 無収縮ﾓﾙﾀﾙ 調整部材 25kg入	袋	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

雨水桝角鉄蓋　　*第　108 号代価

[1028]新型

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雨水桝用鋳鉄製ふた 福井市型 400×290（新型）角型	組	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

雨水桝角鉄蓋　　*第　109 号代価

[1029]福井市型 400×290 横断歩道用

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雨水桝用鋳鉄製ふた 福井市型 400×290（旧型）角型	組	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

雨水桝ブロック　　*第　110 号代価

[1031] φ450 No.4

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雨水桝ブロック φ450 No.4	組	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

雨水桝ブロック　　*第　111 号代価

[1032] φ450 No.6

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雨水桝ブロック φ450 No.6	組	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

雨水桝ブロック　　*第　112 号代価

[1033] φ450 No.7

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雨水桝ブロック φ450 No.7	組	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

雨水桝ブロック　　*第　113 号代価

[1034] φ450 No.8

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雨水桝ブロック φ450 No.8	組	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

雨水汚水桝ブロック　　*第　114 号代価

[1035]上部

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雨水汚水桝ブロック 上部	組	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

雨水汚水桝ブロック　　*第　115 号代価

[1036]4g

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雨水汚水桝ブロック 4g	組	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

雨水汚水桝ブロック　　*第　116 号代価

[1037]上部(新型)

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雨水汚水桝ブロック 上部(新型)	組	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

雨水汚水桝ブロック　　*第　117 号代価

[1038]4g(新型)

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雨水汚水桝ブロック 4g(新型)	組	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

楕円マンホール 斜壁 Ⅰ種　　*第 118 号代価

[1042]600×900×300

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
楕円ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁 Ⅰ種 600×900×300	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

楕円マンホール 斜壁 Ⅰ種　　*第 119 号代価

[1043]600×900×450

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
楕円ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁 Ⅰ種 600×900×450	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

楕円マンホール 斜壁 Ⅰ種　　*第 120 号代価

[1044]600×900×600

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
楕円型組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁 600×(600×900)mm	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

楕円マンホール 床版斜壁 Ⅰ種　　*第 121 号代価

[1045]H150

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
楕円ﾏﾝﾎｰﾙ 床版斜壁 Ⅰ種 H150	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

楕円マンホール 直壁 Ⅰ種　　*第 122 号代価

[1046]600×900×300

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
楕円型組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁 (600×900)×300mm	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

楕円マンホール 直壁 Ⅰ種　　*第 123 号代価

[1047]600×900×600

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
楕円型組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁 (600×900)×600mm	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

楕円マンホール 直壁 Ⅰ種　　*第 124 号代価

[1048]600×900×900

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
楕円型組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁 (600×900)×900mm	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

楕円マンホール 直壁 Ⅰ種　　*第 125 号代価

[1049]600×900×1200

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
楕円ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁 Ⅰ種 600×900×1200	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

楕円マンホール 管取付壁 Ⅰ種　　*第 126 号代価

[1050]600×900×600

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
楕円型組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 躯体ﾌﾞﾛｯｸ (600×900)×600㎜	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

楕円マンホール 管取付壁 Ⅰ種　　*第 127 号代価

[1051]600×900×900

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
楕円型組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 躯体ﾌﾞﾛｯｸ (600×900)×900㎜	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

楕円マンホール 管取付壁 Ⅰ種　　*第 128 号代価

[1052]600×900×1200

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
楕円ﾏﾝﾎｰﾙ 管取付け壁 Ⅰ種 600×900×1200	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

楕円マンホール 底付き管取付壁 Ⅰ種　　*第 129 号代価

[1053]600×900×670

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
楕円型組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 底付躯体ﾌﾞﾛｯｸ (600×900)×670mm	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

楕円マンホール 底付き管取付壁 Ⅰ種　　*第 130 号代価

[1054]600×900×970

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
楕円型組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 底付躯体ﾌﾞﾛｯｸ (600×900)×970mm	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

楕円マンホール 底付き管取付壁 Ⅰ種　　*第 131 号代価

[1055]600×900×1270

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
楕円型組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 底付躯体ﾌﾞﾛｯｸ (600×900)×1270mm	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

楕円マンホール 底版 Ⅰ種　　*第 132 号代価

[1056]600×900用

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
楕円型組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 床版 (600×900)mm用	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

0号マンホール 斜壁 Ⅰ種　　*第 133 号代価

[1057]600×750×300

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 0号 1種 斜壁 600×750×300mm	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

0号マンホール 斜壁 Ⅰ種　　*第 134 号代価

[1058]600×750×450

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 0号 1種 斜壁 600×750×450mm	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

0号マンホール 斜壁 Ⅰ種　　*第 135 号代価

[1059]600×750×600

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 0号 1種 斜壁 600×750×600mm	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

0号マンホール 床版斜壁 Ⅰ種　　*第 136 号代価

[1060]H150

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
0号ﾏﾝﾎｰﾙ 床版斜壁 Ⅰ種 H150	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

0号マンホール 直壁 Ⅰ種　　*第 137 号代価

[1061]750×300

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 0号 1種 直壁 750×300mm	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

0号マンホール 直壁 Ⅰ種　　*第 138 号代価

[1062]750×600

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 0号 1種 直壁 750×600mm	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

0号マンホール 直壁 Ⅰ種　　*第 139 号代価

[1063]750×900

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 0号 1種 直壁 750×900㎜	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

0号マンホール 直壁 Ⅰ種　　*第 140 号代価

[1064]750×1200

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 0号 1種 直壁 750×1200㎜	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

0号マンホール 直壁 Ⅰ種　　*第 141 号代価

[1065]750×1500

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 0号 1種 直壁 750×1500㎜	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

0号マンホール 直壁 Ⅰ種　　*第 142 号代価

[1066]750×1800

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 0号 1種 直壁 750×1800㎜	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

0号マンホール 躯体ブロック Ⅰ種　　*第 143 号代価

[1067]750×600

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 0号 1種 管取付壁 750×600mm	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

0号マンホール 躯体ブロック Ⅰ種　　*第 144 号代価

[1068]750×900

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 0号 1種 管取付壁 750×900mm	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

0号マンホール 躯体ブロック Ⅰ種　　*第 145 号代価

[1069]750×1200

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 0号 1種 管取付壁 750×1200㎜	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

0号マンホール 躯体ブロック Ⅰ種　　*第 146 号代価

[1070]750×1500

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 0号 1種 管取付壁 750×1500mm	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

0号マンホール 底板 Ⅰ種　　*第 147 号代価

[1071]有効高130

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 0号 1種 底版 有効高130㎜	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

1号マンホール 斜壁 Ⅰ種　　*第 148 号代価

[1072]600×900×300

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号 1種 斜壁 600×900×300㎜	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

1号マンホール 斜壁 Ⅰ種　　*第 149 号代価

[1073]600×900×450

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号 1種 斜壁 600×900×450mm	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

1号マンホール 斜壁 Ⅰ種　　*第 150 号代価

[1074]600×900×600

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号 1種 斜壁 600×900×600㎜	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

1号マンホール 底板斜壁 Ⅰ種　　*第 151 号代価

[1075]H150

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1号ﾏﾝﾎｰﾙ 床版斜壁 Ⅰ種 H150	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

1号マンホール 直壁 Ⅰ種　　*第 152 号代価

[1076]900×300

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号 1種 直壁 900×300㎜	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

1号マンホール 直壁 Ⅰ種　　*第 153 号代価

[1077]900×600

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号 1種 直壁 900×600㎜	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

1号マンホール 直壁 Ⅰ種　　*第 154 号代価

[1078]900×900

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号 1種 直壁 900×900㎜	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

1号マンホール 直壁 Ⅰ種　　*第 155 号代価

[1079]900×1200

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号 1種 直壁 900×1200㎜	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

1号マンホール 直壁 Ⅰ種　　*第 156 号代価

[1080]900×1500

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号 1種 直壁 900×1500㎜	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

1号マンホール 直壁 Ⅰ種　　*第 157 号代価

[1081]900×1800

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号 1種 直壁 900×1800㎜	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

1号マンホール 踊り場直壁 Ⅰ種　　*第 158 号代価

[1082]900×600

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号 1種 おどり場直壁 900×600mm	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

1号マンホール 連結用直壁 Ⅰ種　　*第 159 号代価

[1083]900×300

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号 1種 連結用直壁 900×300㎜	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

1号マンホール 管取付壁 Ⅰ種　　*第 160 号代価

[1084]900×600

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号 1種 管取付壁 900×600mm	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

1号マンホール 管取付壁 Ⅰ種　　*第 161 号代価

[1085]900×900

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号 1種 管取付壁 900×900mm	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

1号マンホール 管取付壁 Ⅰ種　　*第 162 号代価

[1086]900×1200

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号 1種 管取付壁 900×1200㎜	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

1号マンホール 管取付壁 Ⅰ種　　*第 163 号代価

[1087]900×1500

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号 1種 管取付壁 900×1500㎜	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

1号マンホール 管取付壁 Ⅰ種　　*第 164 号代価

[1088]900×1800

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号 1種 管取付壁 900×1800㎜	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

1号マンホール 底版 Ⅰ種　　*第 165 号代価

[1089]有効高130

代 価 表

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 1号 1種 底版 有効高130㎜	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

汚水ます設置工　　*第　166 号代価

[101]塩ﾋﾞ桝　φ200 鉄蓋 T-2 h=1.2m以下

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.08m3(平積0.06m3)	m3	0.490			第　421 号代価
塩ﾋﾞ製公共ます用鉄蓋 傾斜対応型 T-2 市章入	組	1.000			
ます設置工[市場単価] 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 ます(径200)	箇所	1.000			第　422 号代価
人力投入埋戻工 砂質土(普通土),地山	m3	0.440			第　423 号代価
発生土運搬工(2t積級,機械積込み) 山積0.08m3(平積0.06m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	0.050			第　424 号代価
塩ﾋﾞ製ふた 差し口型 φ200	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

汚水ます設置工　　*第　167 号代価

[102]塩ﾋﾞ桝　φ200 防護蓋 T-8 h=1.2m以下

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.08m3(平積0.06m3)	m3	0.490			第　421 号代価
ます設置工[市場単価] 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 ます(径200)	箇所	1.000			第　422 号代価
ます設置工[市場単価] 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 加算額(鋳鉄製防護蓋設置)	箇所	1.000			第　425 号代価
塩ﾋﾞ製公共ます用鋳鉄製防護ふた T-8 φ200用 市章入	組	1.000			
塩ﾋﾞ製公共ます用密閉式内蓋 φ200用	個	1.000			
人力投入埋戻工 砂質土(普通土),地山	m3	0.260			第　423 号代価
人力投入埋戻工 再生 C-40 砂質土(普通土),地山	m3	0.180			第　426 号代価
発生土運搬工(2t積級,機械積込み) 山積0.08m3(平積0.06m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	0.230			第　424 号代価
塩ﾋﾞ製ふた 差し口型 φ200	個	1.000			
諸経費	式	1.000			

汚水ます設置工　　*第　167 号代価

[102]塩ﾋﾞ桝　φ200 防護蓋 T-8 h=1.2m以下

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合　　計					
単位当り					

汚水ます設置工　　*第　168 号代価

[103]塩ﾋﾞ桝　φ200 防護蓋 T-14 h=1.2m以下

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.08m3(平積0.06m3)	m3	0.490			第　421 号代価
ます設置工[市場単価] 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 ます(径200)	箇所	1.000			第　422 号代価
ます設置工[市場単価] 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 加算額(鋳鉄製防護蓋設置)	箇所	1.000			第　425 号代価
塩ﾋﾞ製公共ます用鋳鉄製防護ふた T-14 φ200用 市章入	組	1.000			
塩ﾋﾞ製公共ます用密閉式内蓋 φ200用	個	1.000			
人力投入埋戻工 砂質土(普通土),地山	m3	0.260			第　423 号代価
人力投入埋戻工 再生 C-40 砂質土(普通土),地山	m3	0.180			第　426 号代価
発生土運搬工(2t積級,機械積込み) 山積0.08m3(平積0.06m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	0.230			第　424 号代価
塩ﾋﾞ製ふた 差し口型 φ200	個	1.000			
諸経費	式	1.000			

汚水ます設置工　　*第　168 号代価

代 価 表

[103]塩ﾋﾞ桝　φ200 防護蓋 T-14 h=1.2m以下　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合　　計					
単位当り					

汚水ます設置工　　*第　169 号代価

[104]塩ﾋﾞ桝　φ200 防護蓋 T-25 h=1.2m以下

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.08m3(平積0.06m3)	m3	0.490			第　421 号代価
ます設置工[市場単価] 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 ます(径200)	箇所	1.000			第　422 号代価
ます設置工[市場単価] 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 加算額(鋳鉄製防護蓋設置)	箇所	1.000			第　425 号代価
塩ﾋﾞ製公共ます用鋳鉄製防護ふた T-25 φ200用 市章入	組	1.000			
塩ﾋﾞ製公共ます用密閉式内蓋 φ200用	個	1.000			
人力投入埋戻工 砂質土(普通土),地山	m3	0.260			第　423 号代価
人力投入埋戻工 再生 C-40 砂質土(普通土),地山	m3	0.180			第　426 号代価
発生土運搬工(2t積級,機械積込み) 山積0.08m3(平積0.06m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	0.230			第　424 号代価
塩ﾋﾞ製ふた 差し口型 φ200	個	1.000			
諸経費	式	1.000			

汚水ます設置工　　*第　169 号代価

代 価 表

[104]塩ﾋﾞ桝　φ200 防護蓋 T-25 h=1.2m以下　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合　　計					
単位当り					

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価]　　*第　170 号代価

[237]管径150mm 砂基礎

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] 呼び径150mm～350mm 管径150mm	m	1.000			第　427 号代価
砂基礎工[市場単価] 機械施工 ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ	m3	0.310			*第　428 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価]　　*第　171 号代価

[238]管径200mm 砂基礎

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] 呼び径150mm～350mm 管径200mm	m	1.000			第　429 号代価
砂基礎工[市場単価] 機械施工 ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ	m3	0.360			*第　430 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価]　　*第　172 号代価

[239]管径250mm 砂基礎

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] 呼び径150mm～350mm 管径250mm	m	1.000			第　431 号代価
砂基礎工[市場単価] 機械施工 ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ	m3	0.410			*第　432 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価]　　*第　173 号代価

[240]管径300mm 砂基礎

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] 呼び径150mm～350mm 管径300mm	m	1.000			第　433 号代価
砂基礎工[市場単価] 機械施工 ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ	m3	0.460			*第　434 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価]　　*第　174 号代価

[241]管径350mm 砂基礎

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] 呼び径150mm～350mm 管径350mm	m	1.000			第　435 号代価
砂基礎工[市場単価] 機械施工 ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ	m3	0.540			*第　436 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 400mm布設工　　*第　175 号代価

[242]機械施工 砂基礎

代 価 表

10.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径400×有効長4m	本	2.500			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工 呼び径400mm	m	10.000			第　437 号代価
砂基礎工[市場単価] 機械施工 ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ	m3	5.700			*第　438 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 450mm布設工　　*第　176 号代価

[243]機械施工 砂基礎

代 価 表

10.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道用ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径450×有効長4m	本	2.500			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工 呼び径450mm	m	10.000			第　439 号代価
砂基礎工[市場単価] 機械施工 ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ	m3	6.300			*第　440 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価]　　*第　177 号代価

[244]管径150mm 砕石基礎

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] 呼び径150mm～350mm 管径150mm	m	1.000			第　441 号代価
砕石基礎工[市場単価] 機械施工 再生 C-40	m3	0.300			第　442 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価]　　*第　178 号代価

[255]管径200mm 砕石基礎

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] 呼び径150mm～350mm 管径200mm	m	1.000			第　443 号代価
砕石基礎工[市場単価] 機械施工 再生 C-40	m3	0.350			第　442 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価]　　*第　179 号代価

[266]管径250mm 砕石基礎

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] 呼び径150mm～350mm 管径250mm	m	1.000			第　444 号代価
砕石基礎工[市場単価] 機械施工 再生 C-40	m3	0.410			第　442 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価]　　*第　180 号代価

[247]管径300mm 砕石基礎

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] 呼び径150mm～350mm 管径300mm	m	1.000			第　445 号代価
砕石基礎工[市場単価] 機械施工 再生 C-40	m3	0.460			第　442 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価]　　*第　181 号代価

[248]管径350mm 砕石基礎

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価] 呼び径150mm～350mm 管径350mm	m	1.000			第　446 号代価
砕石基礎工[市場単価] 機械施工 再生 C-40	m3	0.540			第　442 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工　　*第　182 号代価

[249]呼び径400mm 機械施工 砕石基礎

代 価 表

10.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル直管 片受け PRP φ400×有効長4m	本	2.500			
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工 呼び径400mm	m	10.000			第　447 号代価
砕石基礎工[市場単価] 機械施工 再生 C-40	m3	5.700			第　442 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工　　*第　183 号代価

[250]呼び径450mm 機械施工 砕石基礎

代 価 表

10.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル直管 片受け PRP φ450×有効長4m	本	2.500			
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工 呼び径450mm	m	10.000			第　448 号代価
砕石基礎工[市場単価] 機械施工 再生 C-40	m3	6.200			第　442 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

汚水ます設置工　φ400(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)　　*第　184 号代価

[301]D=1.2m以下(材料支給)

代 価 表

下水1-79　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ます基礎工(人力) 砕石 (基礎厚10cm) 再生 C-40	箇所	1.000			*第　449 号代価
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.630			第　360 号代価
発生土運搬工(2t積級,機械積込み) 山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	0.490			第　383 号代価
受入処分費 [勝山砂利採取販売協同組合] 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	0.490			
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) 礫質土,地山	m3	0.140			*第　450 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					

汚水ます設置工　φ400(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)　　*第　184 号代価

代 価 表

[301]D=1.2m以下(材料支給)　　下水1-79　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単位当り					

ます補修工 φ400～φ450　　*第 185 号代価

[303]既設利用(Co製)

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
特殊作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ます接続工　　*第　186 号代価

[304]

代 価 表

下水1-79　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

閉塞工　　*第　187 号代価

代 価 表

[305]ます接続工×0.5　　下水1-79　　10.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

取付管付設工　　*第　188 号代価

[307]φ100 基本長 1.0m

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管 RS-VU（灰青色）呼び径100mm	本	0.250			
下水道用塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 45度･60度曲管 RR 呼び径100mm SR	個	2.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

取付管付設工（加算額）　　*第　189 号代価

[308] φ100

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管 RS-VU（灰青色）呼び径100mm	本	0.250			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

取付管付設工　　*第　190 号代価

[309]φ100 d=1.0m 基本長 1.0m

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管 RS-VU (灰青色) 呼び径100mm	本	0.250			
下水道用塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 45度･60度曲管 RR 呼び径100mm SR	個	2.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.760			第　360 号代価
発生土運搬工(2t積級,機械積込み) 山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	0.760			第　383 号代価
受入処分費 [勝山砂利採取販売協同組合] 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	0.760			
砂基礎工[市場単価] 機械施工 ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ	m3	0.240			*第　451 号代価
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土,地山	m3	0.390			第　369 号代価

取付管付設工　　*第　190 号代価

代 価 表

[309]φ100 d=1.0m 基本長 1.0m　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土,地山	m3	0.120			*第　372 号代価
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

取付管付設工（加算額）　　*第　191 号代価

[310]φ100 d=1.0m

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管 RS-VU（灰青色）呼び径100mm	本	0.250			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.760			第　360 号代価
発生土運搬工(2t積級,機械積込み) 山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	0.760			第　383 号代価
砂基礎工[市場単価] 機械施工 ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ	m3	0.240			*第　451 号代価
受入処分費［勝山砂利採取販売協同組合］ 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	0.760			
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土,地山	m3	0.390			第　369 号代価
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土,地山	m3	0.120			*第　372 号代価

取付管付設工（加算額）　　*第　191 号代価

[310]φ100 d=1.0m

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

取付管付設工　　*第　192 号代価

[311]φ100 d=1.5m 基本長 1.0m

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管 RS-VU (灰青色) 呼び径100mm	本	0.250			
下水道用塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 45度･60度曲管 RR 呼び径100mm SR	個	2.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.310			第　360 号代価
発生土運搬工(2t積級,機械積込み) 山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	1.310			第　383 号代価
受入処分費 [勝山砂利採取販売協同組合] 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.310			
砂基礎工[市場単価] 機械施工 ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ	m3	0.270			*第　451 号代価
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土,地山	m3	0.890			第　369 号代価

取付管付設工　　*第　192 号代価

代 価 表

[311]φ100 d=1.5m 基本長 1.0m　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土,地山	m3	0.140			*第　372 号代価
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

取付管付設工（加算額）　　*第　193 号代価

[312]φ100 d=1.5m

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管 RS-VU（灰青色）呼び径100mm	本	0.250			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.310			第　360 号代価
発生土運搬工(2t積級,機械積込み) 山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	1.310			第　383 号代価
受入処分費［勝山砂利採取販売協同組合］ 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.310			
砂基礎工[市場単価] 機械施工 ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ	m3	0.270			*第　451 号代価
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土,地山	m3	0.890			第　369 号代価
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土,地山	m3	0.140			*第　372 号代価

取付管付設工（加算額）　　*第　193 号代価

[312]φ100 d=1.5m

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

取付管付設工　　*第　194 号代価

[313]φ100 d=2.0m 基本長 1.0m

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管 RS-VU (灰青色) 呼び径100mm	本	0.250			
下水道用塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 45度･60度曲管 RR 呼び径100mm SR	個	2.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.760			第　360 号代価
発生土運搬工(2t積級,機械積込み) 山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	1.760			第　383 号代価
受入処分費 [勝山砂利採取販売協同組合] 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.760			
砂基礎工[市場単価] 機械施工 ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ	m3	0.270			*第　451 号代価
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土,地山	m3	1.330			第　369 号代価

取付管付設工　　*第　194 号代価

代 価 表

[313]φ100 d=2.0m 基本長 1.0m　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土,地山	m3	0.140			*第　372 号代価
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

取付管付設工（加算額）　　*第　195 号代価

[314]φ100 d=2.0m

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管 RS-VU（灰青色）呼び径100mm	本	0.250			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.760			第　360 号代価
発生土運搬工(2t積級,機械積込み) 山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	1.760			第　383 号代価
受入処分費［勝山砂利採取販売協同組合］ 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.760			
砂基礎工[市場単価] 機械施工 ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ	m3	0.270			*第　451 号代価
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土,地山	m3	1.330			第　369 号代価
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土,地山	m3	0.140			*第　372 号代価

取付管付設工（加算額）　　*第　195 号代価

[314]φ100 d=2.0m

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

取付管付設工　　*第　196 号代価

[315]φ100 d=2.5m 基本長 1.0m

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管 RS-VU (灰青色) 呼び径100mm	本	0.250			
下水道用塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 45度･60度曲管 RR 呼び径100mm SR	個	2.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.210			第　360 号代価
発生土運搬工(2t積級,機械積込み) 山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	2.210			第　383 号代価
受入処分費 [勝山砂利採取販売協同組合] 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	2.210			
砂基礎工[市場単価] 機械施工 ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ	m3	0.270			*第　451 号代価
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土,地山	m3	1.790			第　369 号代価

取付管付設工　　*第　196 号代価

代 価 表

[315]φ100 d=2.5m 基本長 1.0m　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土,地山	m3	0.140			*第　372 号代価
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

取付管付設工（加算額）　　*第　197 号代価

[316] φ100 d=2.5m

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管 RS-VU（灰青色）呼び径100mm	本	0.250			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.210			第　360 号代価
発生土運搬工(2t積級,機械積込み) 山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	2.210			第　383 号代価
受入処分費［勝山砂利採取販売協同組合］ 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	2.210			
砂基礎工[市場単価] 機械施工 ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ	m3	0.270			*第　451 号代価
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土,地山	m3	1.790			第　369 号代価
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土,地山	m3	0.140			*第　372 号代価

取付管付設工（加算額）　　*第　197 号代価

[316]φ100 d=2.5m

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

取付管付設工　　*第　198 号代価

[317]φ150 基本長 1.0m

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管 RS-VU（灰青色）呼び径150mm	本	0.250			
下水道用塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 45度･60度曲管 RR 呼び径150mm SR	個	2.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

取付管付設工（加算額）　　*第　199 号代価

[318] φ150

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管 RS-VU（灰青色）呼び径150mm	本	0.250			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

取付管付設工　　*第　200 号代価

[319]φ150 d=1.0m 基本長 1.0m

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管 RS-VU (灰青色) 呼び径150mm	本	0.250			
下水道用塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 45度･60度曲管 RR 呼び径150mm SR	個	2.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.760			第　360 号代価
発生土運搬工(2t積級,機械積込み) 山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	0.760			第　383 号代価
受入処分費 [勝山砂利採取販売協同組合] 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	0.760			
砂基礎工[市場単価] 機械施工 ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ	m3	0.270			*第　451 号代価
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土,地山	m3	0.360			第　369 号代価

取付管付設工　　*第　200 号代価

代 価 表

[319]φ150 d=1.0m 基本長 1.0m　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土,地山	m3	0.120			*第　372 号代価
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

取付管付設工（加算額）　　*第　201 号代価

[320]φ150 d=1.0m

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管 RS-VU（灰青色）呼び径150mm	本	0.250			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.760			第　360 号代価
発生土運搬工(2t積級,機械積込み) 山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	0.760			第　383 号代価
受入処分費［勝山砂利採取販売協同組合］ 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	0.760			
砂基礎工[市場単価] 機械施工 ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ	m3	0.270			*第　451 号代価
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土,地山	m3	0.360			第　369 号代価
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土,地山	m3	0.120			*第　372 号代価

取付管付設工（加算額）　　*第　201 号代価

[320]φ150 d=1.0m

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

取付管付設工　　*第　202 号代価

[321]φ150 d=1.5m 基本長 1.0m

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管 RS-VU (灰青色) 呼び径150mm	本	0.250			
下水道用塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 45度･60度曲管 RR 呼び径150mm SR	個	2.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.310			第　360 号代価
発生土運搬工(2t積級,機械積込み) 山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	1.310			第　383 号代価
受入処分費 [勝山砂利採取販売協同組合] 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.310			
砂基礎工[市場単価] 機械施工 ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ	m3	0.300			*第　451 号代価
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土,地山	m3	0.850			第　369 号代価

取付管付設工　　*第　202 号代価

代 価 表

[321]φ150 d=1.5m 基本長 1.0m　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土,地山	m3	0.140			*第　372 号代価
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

取付管付設工（加算額）　　*第　203 号代価

[322] φ150 d=1.5m

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管 RS-VU（灰青色）呼び径150mm	本	0.250			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.310			第　360 号代価
発生土運搬工(2t積級,機械積込み) 山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	1.310			第　383 号代価
受入処分費［勝山砂利採取販売協同組合］ 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.310			
砂基礎工[市場単価] 機械施工 ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ	m3	0.300			*第　451 号代価
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土,地山	m3	0.850			第　369 号代価
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土,地山	m3	0.140			*第　372 号代価

取付管付設工（加算額）　　*第　203 号代価

[322] φ150 d=1.5m

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

取付管付設工　　*第　204 号代価

[323] φ150 d=2.0m 基本長 1.0m

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管 RS-VU (灰青色) 呼び径150mm	本	0.250			
下水道用塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 45度･60度曲管 RR 呼び径150mm SR	個	2.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.760			第　360 号代価
発生土運搬工(2t積級,機械積込み) 山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	1.760			第　383 号代価
受入処分費 [勝山砂利採取販売協同組合] 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.760			
砂基礎工[市場単価] 機械施工 ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ	m3	0.300			*第　451 号代価
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土,地山	m3	1.300			第　369 号代価

取付管付設工　　*第　204 号代価

[323]φ150 d=2.0m 基本長 1.0m

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土,地山	m3	0.140			*第　372 号代価
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

取付管付設工（加算額）　　*第　205 号代価

[324] φ150 d=2.0m

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管 RS-VU（灰青色）呼び径150mm	本	0.250			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.760			第　360 号代価
発生土運搬工(2t積級,機械積込み) 山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	1.760			第　383 号代価
受入処分費［勝山砂利採取販売協同組合］ 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.760			
砂基礎工[市場単価] 機械施工 ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ	m3	0.300			*第　451 号代価
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土,地山	m3	1.300			第　369 号代価
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土,地山	m3	0.140			*第　372 号代価

取付管付設工（加算額）　　*第　205 号代価

代 価 表

[324] φ150 d=2.0m　　1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

取付管付設工　　*第　206 号代価

[325] φ150 d=2.5m 基本長 1.0m

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管 RS-VU (灰青色) 呼び径150mm	本	0.250			
下水道用塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 45度･60度曲管 RR 呼び径150mm SR	個	2.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.210			第　360 号代価
発生土運搬工(2t積級,機械積込み) 山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	2.210			第　383 号代価
受入処分費 [勝山砂利採取販売協同組合] 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	2.210			
砂基礎工[市場単価] 機械施工 ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ	m3	0.300			*第　451 号代価
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土,地山	m3	1.750			第　369 号代価

取付管付設工　　*第　206 号代価

代 価 表

[325] φ150 d=2.5m 基本長 1.0m　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土,地山	m3	0.140			*第　372 号代価
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

取付管付設工（加算額）　　*第　207 号代価

代 価 表

[326] φ150 d=2.5m　　1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管 RS-VU（灰青色）呼び径150mm	本	0.250			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.210			第　360 号代価
発生土運搬工(2t積級,機械積込み) 山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	2.210			第　383 号代価
受入処分費［勝山砂利採取販売協同組合］ 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	2.210			
砂基礎工[市場単価] 機械施工 ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ	m3	0.300			*第　451 号代価
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土,地山	m3	1.750			第　369 号代価
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土,地山	m3	0.140			*第　372 号代価

取付管付設工（加算額）　　*第　207 号代価

[326] φ150 d=2.5m

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

取付管布設工　　*第　208 号代価

[327]φ200 基本長 1.0m

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管 RS-VU（灰青色）呼び径200mm	本	0.250			
下水道用塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 45度･60度曲管 RR 呼び径200mm SR	個	2.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

取付管付設工（加算額）　　*第　209 号代価

[328] φ200

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管 RS-VU（灰青色）呼び径200mm	本	0.250			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

取付管布設工　　*第　210 号代価

[329] φ200 d=1.0m 基本長 1.0m

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管 RS-VU（灰青色）呼び径200mm	本	0.250			
下水道用塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 45度･60度曲管 RR 呼び径200mm SR	個	2.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.760			第　360 号代価
発生土運搬工(2t積級,機械積込み) 山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	0.760			第　383 号代価
受入処分費［勝山砂利採取販売協同組合］ 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	0.760			
砂基礎工[市場単価] 機械施工 ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ	m3	0.300			*第　451 号代価

取付管布設工　　*第　210 号代価

代 価 表

[329] φ200 d=1.0m 基本長 1.0m　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土,地山	m3	0.310			第　369 号代価
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土,地山	m3	0.120			*第　372 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

取付管布設工(加算額)　　*第　211 号代価

[330]φ200 d=1.0m

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管 RS-VU (灰青色) 呼び径200mm	本	0.250			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.760			第　360 号代価
発生土運搬工(2t積級,機械積込み) 山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	0.760			第　383 号代価
受入処分費 [勝山砂利採取販売協同組合] 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	0.760			
砂基礎工[市場単価] 機械施工 ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ	m3	0.300			*第　451 号代価
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土,地山	m3	0.310			第　369 号代価

取付管布設工(加算額)　　*第　211 号代価

[330]φ200 d=1.0m

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土,地山	m3	0.120			*第　372 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

取付管布設工　　*第　212 号代価

[331]φ200 d=1.5m 基本長 1.0m

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管 RS-VU（灰青色）呼び径200mm	本	0.250			
下水道用塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 45度･60度曲管 RR 呼び径200mm SR	個	2.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.310			第　360 号代価
発生土運搬工(2t積級,機械積込み) 山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	1.310			第　383 号代価
受入処分費［勝山砂利採取販売協同組合］ 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.310			
砂基礎工[市場単価] 機械施工 ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ	m3	0.340			*第　451 号代価

取付管布設工　　*第　212 号代価

代 価 表

[331]φ200 d=1.5m 基本長 1.0m　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土,地山	m3	0.800			第　369 号代価
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土,地山	m3	0.120			*第　372 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

取付管布設工(加算額)　　*第　213 号代価

[332] φ200 d=1.5m

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管 RS-VU (灰青色) 呼び径200mm	本	0.250			
特殊作業員	人				
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.310			第　360 号代価
発生土運搬工(2t積級,機械積込み) 山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	1.310			第　383 号代価
受入処分費 [勝山砂利採取販売協同組合] 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.310			
砂基礎工[市場単価] 機械施工 ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ	m3	0.340			*第　451 号代価
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土,地山	m3	0.800			第　369 号代価

取付管布設工(加算額)　　*第　213 号代価

[332]φ200 d=1.5m

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土,地山	m3	0.140			*第　372 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

取付管布設工　　*第　214 号代価

[333] φ200 d=2.0m 基本長 1.0m

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管 RS-VU（灰青色）呼び径200mm	本	0.250			
下水道用塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 45度･60度曲管 RR 呼び径200mm SR	個	2.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.760			第　360 号代価
諸雑費	式	1.000			
発生土運搬工(2t積級,機械積込み) 山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	1.760			第　383 号代価
受入処分費［勝山砂利採取販売協同組合］ 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.760			
砂基礎工[市場単価] 機械施工 ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ	m3	0.340			*第　451 号代価

取付管布設工　　*第　214 号代価

代 価 表

[333] φ200 d=2.0m 基本長 1.0m　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土,地山	m3	1.250			第　369 号代価
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土,地山	m3	0.140			*第　372 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

取付管布設工(加算額)　　*第　215 号代価

[334] φ200 d=2.0m

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管 RS-VU (灰青色) 呼び径200mm	本	0.250			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.760			第　360 号代価
発生土運搬工(2t積級,機械積込み) 山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	1.760			第　383 号代価
受入処分費 [勝山砂利採取販売協同組合] 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	1.760			
砂基礎工[市場単価] 機械施工 ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ	m3	0.340			*第　451 号代価
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土,地山	m3	1.250			第　369 号代価

取付管布設工(加算額)　　*第　215 号代価

[334]φ200 d=2.0m

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土,地山	m3	0.140			*第　372 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

取付管布設工　　*第　216 号代価

[335] φ200 d=2.5m 基本長 1.0m

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管 RS-VU (灰青色) 呼び径200mm	本	0.250			
下水道用塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 45度･60度曲管 RR 呼び径200mm SR	個	2.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.210			第　360 号代価
発生土運搬工(2t積級,機械積込み) 山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	2.210			第　383 号代価
受入処分費 [勝山砂利採取販売協同組合] 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	2.210			
砂基礎工[市場単価] 機械施工 ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ	m3	0.340			*第　451 号代価

取付管布設工　　*第　216 号代価

代 価 表

[335] φ200 d=2.5m 基本長 1.0m　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土,地山	m3	1.700			第　369 号代価
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土,地山	m3	0.140			*第　372 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

取付管布設工(加算額)　　*第　217 号代価

[336] φ200 d=2.5m

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ三層管 RS-VU (灰青色) 呼び径200mm	本	0.250			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.210			第　360 号代価
発生土運搬工(2t積級,機械積込み) 山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	2.210			第　383 号代価
受入処分費 [勝山砂利採取販売協同組合] 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	2.210			
砂基礎工[市場単価] 機械施工 ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ	m3	0.340			*第　451 号代価
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土,地山	m3	1.700			第　369 号代価

取付管布設工(加算額)　　*第　217 号代価

[336] φ200 d=2.5m

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土,地山	m3	0.140			*第　372 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

支管取付工　　*第　218 号代価

代 価 表

[337]本管:鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管　φ400mm　　下水H25参考P25　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう支管継手 400×150 ﾋｭｰﾑ管用	個	1.000			
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

支管取付工　　*第　219 号代価

代 価 表

[338]本管:陶管　φ200mm　　下水H25参考P25　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう支管継手 200×150 陶管用	個	1.000			
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

支管取付工　　*第　220 号代価

代 価 表

[339]本管:陶管　φ250mm　　下水H25参考P25　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう支管継手 250×150 陶管用	個	1.000			
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

支管取付工　　*第　221 号代価

代 価 表

[340]本管:陶管　φ300mm　　下水H25参考P25　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう支管継手 300×150 陶管用	個	1.000			
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

支管取付工　　*第　222 号代価

代 価 表

[341]本管:硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ150mm　　下水H25参考P25　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう支管継手 150×100 塩ﾋﾞ管用	個	1.000			
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

支管取付工　　*第　223 号代価

代 価 表

[342]本管:硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ200mm　　下水H25参考P25　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう支管継手 200×150 塩ﾋﾞ管用	個	1.000			
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

支管取付工　　*第　224 号代価

代 価 表

[343]本管:硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ250mm　　下水H25参考P25　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう支管継手 250×150 塩ﾋﾞ用	個	1.000			
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

支管取付工　　*第　225 号代価

代 価 表

[344]本管:硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ300mm　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう支管継手 300×150 塩ﾋﾞ用	個	1.000			
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

支管取付工　　*第　226 号代価

代 価 表

[345]本管:ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ150mm　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう支管継手 150×100 ﾘﾌﾞ管用 ｺﾞﾑ接着型(ﾒｶﾆｶﾙ含)	個	1.000			
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

支管取付工　　*第　227 号代価

代 価 表

[346]本管:ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ200mm　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう支管継手 200×150 ﾘﾌﾞ管用 ｺﾞﾑ接着型(ﾒｶﾆｶﾙ含)	個	1.000			
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

支管取付工　　*第　228 号代価

[347]本管:ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ250mm

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう支管継手 250×150 ﾘﾌﾞ管用	個	1.000			
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

支管取付工　　*第　229 号代価

[348]本管:ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ300mm

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう支管継手 300×150 ﾘﾌﾞ管用	個	1.000			
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

支管取付工　　*第　230 号代価

[349]本管:ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　φ350mm

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう支管継手 350×150 ﾘﾌﾞ管用	個	1.000			
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

支管取付工　　*第　231 号代価

[350]本管:更生管　φ150mm

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう支管継手 150×100	個	1.000			
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

支管取付工　　*第　232 号代価

[351]本管:更生管　φ200mm

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう支管継手 200×150	個	1.000			
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

支管取付工　　*第　233 号代価

[352]本管:更生管　φ250mm

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
可とう支管継手 250×150	個	1.000			
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

伸縮継手　　*第　234 号代価

[1001] φ100

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮継手(ﾔﾘﾄﾘ継手)SLR φ100	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

伸縮継手　　*第　235 号代価

[1002] φ150

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮継手(ﾔﾘﾄﾘ継手)SLR φ150	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

伸縮継手　　*第　236 号代価

[1003] φ200

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮継手(ﾔﾘﾄﾘ継手)SLR φ200	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

陶管用継手　　*第　237 号代価

[1004] φ150

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
陶管用変換継ぎ手(TH) φ150	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

陶管用継手　　*第　238 号代価

[1005] φ200

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
陶管用変換継ぎ手(TH) φ200	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

陶管用継手　　*第　239 号代価

[1006] φ250

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
陶管用変換継ぎ手(TH) φ250	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

陶管用継手　　*第　240 号代価

[1007] φ300

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
陶管用変換継ぎ手(TH) φ300	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

硬質塩化ビニル管キャップ(止水用)　　*第　241 号代価

[1008] φ100

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ｷｬｯﾌﾟ(止水用) φ100	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

硬質塩化ビニル管キャップ(止水用)　　*第　242 号代価

[1009] φ150

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ｷｬｯﾌﾟ(止水用) φ150	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

硬質塩化ビニル管キャップ(止水用)　　*第　243 号代価

[1010] φ200

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ｷｬｯﾌﾟ(止水用) φ200	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

Pパッキン　　*第　244 号代価

[1011] φ150

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Pパッキン φ150	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

Pパッキン　　*第　245 号代価

[1012] φ200

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Pパッキン φ200	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

汚水桝丸鉄蓋　　*第　246 号代価

代 価 表

[1030]福井市型　φ410(防水・防臭タイプ)　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚水桝用鋳鉄製ふた(防水･防臭ﾀｲﾌﾟ) 福井市型　φ410 丸型	組	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

Vｶｯﾄ工　　*第　247 号代価

[306]

代 価 表

下水施設維持
139

18.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水材	kg	34.920			
表面仕上材 幅200mm	kg	1.800			
土木一般世話役	人				
はつり工	人				
左官	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

内面補修工(本管部)　　*第　248 号代価

[440]φ150

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修工(本管部) φ150	箇所	1.000			*第　452 号代価
材料費(本管部) φ150	箇所	1.000			*第　453 号代価
替ｺﾞﾑ損耗費 φ150	箇所	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

内面補修工(本管部)　　*第　249 号代価

[441]φ200

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修工(本管部) φ200	箇所	1.000			*第　454 号代価
材料費(本管部) φ200	箇所	1.000			*第　455 号代価
替ｺﾞﾑ損耗費 φ200	箇所	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

内面補修工(本管部)　　*第　250 号代価

[442] φ250

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修工(本管部) φ250	箇所	1.000			*第　456 号代価
材料費(本管部) φ250	箇所	1.000			*第　457 号代価
替ｺﾞﾑ損耗費 φ250	箇所	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

内面補修工(本管部)　　*第　251 号代価

[443] φ300

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修工(本管部) φ300	箇所	1.000			*第　458 号代価
材料費(本管部) φ300	箇所	1.000			*第　459 号代価
替ｺﾞﾑ損耗費 φ300	箇所	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

内面補修工(本管部)　　*第　252 号代価

[444]φ350

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修工(本管部) φ350	箇所	1.000			*第　460 号代価
材料費(本管部) φ350	箇所	1.000			*第　461 号代価
替ｺﾞﾑ損耗費 φ350	箇所	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

内面補修工(本管部)　　*第　253 号代価

[445] φ400

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修工(本管部) φ400	箇所	1.000			*第　462 号代価
材料費(本管部) φ400	箇所	1.000			*第　463 号代価
替ｺﾞﾑ損耗費 φ400	箇所	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

内面補修工(本管部)　　*第　254 号代価

[446]φ450

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修工(本管部) φ450	箇所	1.000			*第　464 号代価
材料費(本管部) φ450	箇所	1.000			*第　465 号代価
替ｺﾞﾑ損耗費 φ450	箇所	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

内面補修工(本管部)　　*第　255 号代価

[447]φ500

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修工(本管部) φ500	箇所	1.000			*第　466 号代価
材料費(本管部) φ500	箇所	1.000			*第　467 号代価
替ｺﾞﾑ損耗費 φ500	箇所	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

内面補修工(本管部)　　*第　256 号代価

[448] φ600

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修工(本管部) φ600	箇所	1.000			*第　468 号代価
材料費(本管部) φ600	箇所	1.000			*第　469 号代価
替ｺﾞﾑ損耗費 φ600	箇所	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

内面補修工(本管部)　　*第　257 号代価

[449] φ700

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修工(本管部) φ700	箇所	1.000			*第　470 号代価
材料費(本管部) φ700	箇所	1.000			*第　471 号代価
替ｺﾞﾑ損耗費 φ700	箇所	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

取付管せん孔仕上げ工　　*第　258 号代価

[468]既設管径800mm未満(1日施工)

代 価 表

9.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
本管用TVｶﾒﾗ車運転費 2t 63kW	日				*第　472 号代価
高圧洗浄車運転費 4t 154kW	日				*第　473 号代価
せん孔機車運転費 2t 84kw	日				*第　474 号代価
ﾄﾗｯｸ運転工 2t	日				第　475 号代価
労務費(割増費)	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					

取付管せん孔仕上げ工　　*第　258 号代価

[468]既設管径800㎜未満(1日施工)

代 価 表

9.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単位当り					

モルタル等除去工　　*第　259 号代価

[469]モルタル等

代 価 表

8.00 h 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
管路調査技師	人				
管路調査助手	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
本管用TVｶﾒﾗ車運転費 2t 63kw	日				*第　476 号代価
超高圧洗浄車運転費 4t 147kW	日				*第　477 号代価
給水車運転費 121kW 4t	日				*第　478 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					

モルタル等除去工　　*第　259 号代価

[469]モルタル等

代 価 表

8.00 h 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単位当り					

内面補修工(取付管更生工)　　*第　260 号代価

代 価 表

[450]φ150 L=1.5m　　下水道管路管理　　4.00 箇所 当り

積算資料-2023-

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管計測工	箇所	4.000			*第　479 号代価
補修工(取付管更生工) φ800未満	日				*第　480 号代価
材料費(取付管) φ150	箇所	4.000			*第　481 号代価
本管管口処理工	箇所	4.000			*第　482 号代価
ます管口処理工	箇所	4.000			*第　483 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

内面補修工(取付管更生工)　　*第　261 号代価

[451]φ150 L=2.0m

代 価 表

4.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管計測工	箇所	4.000			*第　479 号代価
補修工(取付管更生工) φ800未満	日				*第　480 号代価
材料費(取付管) φ150	箇所	4.000			*第　484 号代価
本管管口処理工	箇所	4.000			*第　482 号代価
ます管口処理工	箇所	4.000			*第　485 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

内面補修工(取付管更生工)　　*第　262 号代価

[452]φ150 L=2.5m

代 価 表

4.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管計測工	箇所	4.000			*第　479 号代価
補修工(取付管更生工) φ800未満	日				*第　480 号代価
材料費(取付管) φ150	箇所	4.000			*第　486 号代価
本管管口処理工	箇所	4.000			*第　482 号代価
ます管口処理工	箇所	4.000			*第　485 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

内面補修工(取付管更生工)　　*第　263 号代価

[453]φ150 L=3.0m

代 価 表

4.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管計測工	箇所	4.000			*第　479 号代価
補修工(取付管更生工) φ800未満	日				*第　480 号代価
材料費(取付管) φ150	箇所	4.000			*第　487 号代価
本管管口処理工	箇所	4.000			*第　482 号代価
ます管口処理工	箇所	4.000			*第　485 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

内面補修工(取付管更生工)　　*第　264 号代価

[454]φ150 L=3.5m

代 価 表

4.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管計測工	箇所	4.000			*第　479 号代価
補修工(取付管更生工) φ800未満	日				*第　480 号代価
材料費(取付管) φ150	箇所	4.000			*第　488 号代価
本管管口処理工	箇所	4.000			*第　482 号代価
ます管口処理工	箇所	4.000			*第　489 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

内面補修工(取付管更生工)　　*第　265 号代価

[455]φ150 L=4.0m

代 価 表

4.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管計測工	箇所	4.000			*第　479 号代価
補修工(取付管更生工) φ800未満	日				*第　480 号代価
材料費(取付管) φ150	箇所	4.000			*第　490 号代価
本管管口処理工	箇所	4.000			*第　482 号代価
ます管口処理工	箇所	4.000			*第　489 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

内面補修工(取付管更生工)　　*第　266 号代価

[456]φ150 L=4.5m

代 価 表

4.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管計測工	箇所	4.000			*第　479 号代価
補修工(取付管更生工) φ800未満	日				*第　480 号代価
材料費(取付管) φ150	箇所	4.000			*第　491 号代価
本管管口処理工	箇所	4.000			*第　482 号代価
ます管口処理工	箇所	4.000			*第　489 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

内面補修工(取付管更生工)　　*第　267 号代価

[457]φ150 L=5.0m

代 価 表

3.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管計測工	箇所	3.000			*第　479 号代価
補修工(取付管更生工) φ800未満	日				*第　480 号代価
材料費(取付管) φ150	箇所	3.000			*第　492 号代価
本管管口処理工	箇所	3.000			*第　482 号代価
ます管口処理工	箇所	3.000			*第　485 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

内面補修工(取付管更生工)　　*第　268 号代価

[458]φ150 L=5.5m

代 価 表

3.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管計測工	箇所	3.000			*第　479 号代価
補修工(取付管更生工) φ800未満	日				*第　480 号代価
材料費(取付管) φ150	箇所	3.000			*第　493 号代価
本管管口処理工	箇所	3.000			*第　482 号代価
ます管口処理工	箇所	3.000			*第　489 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

内面補修工(取付管更生工)　　*第　269 号代価

[459]φ150 L=6.0m

代 価 表

3.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管計測工	箇所	3.000			*第　479 号代価
補修工(取付管更生工) φ800未満	日				*第　480 号代価
材料費(取付管) φ150	箇所	3.000			*第　494 号代価
本管管口処理工	箇所	3.000			*第　482 号代価
ます管口処理工	箇所	3.000			*第　489 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

内面補修工(取付管更生工)　　*第　270 号代価

[460]φ150 L=6.5m

代 価 表

3.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管計測工	箇所	3.000			*第　479 号代価
補修工(取付管更生工) φ800未満	日				*第　480 号代価
材料費(取付管) φ150	箇所	3.000			*第　495 号代価
本管管口処理工	箇所	3.000			*第　482 号代価
ます管口処理工	箇所	3.000			*第　489 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

内面補修工(取付管更生工)　　*第　271 号代価

[461]φ150 L=7.0m

代 価 表

3.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管計測工	箇所	3.000			*第　479 号代価
補修工(取付管更生工) φ800未満	日				*第　480 号代価
材料費(取付管) φ150	箇所	3.000			*第　496 号代価
本管管口処理工	箇所	3.000			*第　482 号代価
ます管口処理工	箇所	3.000			*第　489 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

内面補修工(取付管更生工)　　*第　272 号代価

[462]φ150 L=7.5m

代 価 表

3.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管計測工	箇所	3.000			*第　479 号代価
補修工(取付管更生工) φ800未満	日				*第　480 号代価
材料費(取付管) φ150	箇所	3.000			*第　497 号代価
本管管口処理工	箇所	3.000			*第　482 号代価
ます管口処理工	箇所	3.000			*第　489 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

内面補修工(取付管更生工)　　*第　273 号代価

[463]φ150 L=8.0m

代 価 表

3.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管計測工	箇所	3.000			*第　479 号代価
補修工(取付管更生工) φ800未満	日				*第　480 号代価
材料費(取付管) φ150	箇所	3.000			*第　498 号代価
本管管口処理工	箇所	3.000			*第　482 号代価
ます管口処理工	箇所	3.000			*第　489 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

内面補修工(取付管更生工)　　*第　274 号代価

[464]φ150 L=8.5m

代 価 表

3.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管計測工	箇所	3.000			*第　479 号代価
補修工(取付管更生工) φ800未満	日				*第　480 号代価
材料費(取付管) φ150	箇所	3.000			*第　499 号代価
本管管口処理工	箇所	3.000			*第　482 号代価
ます管口処理工	箇所	3.000			*第　489 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

内面補修工(取付管更生工)　　*第　275 号代価

[465]φ150 L=9.0m

代 価 表

3.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管計測工	箇所	3.000			*第　479 号代価
補修工(取付管更生工) φ800未満	日				*第　480 号代価
材料費(取付管) φ150	箇所	3.000			*第　500 号代価
本管管口処理工	箇所	3.000			*第　482 号代価
ます管口処理工	箇所	3.000			*第　489 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

内面補修工(取付管更生工)　　*第　276 号代価

[466]φ150 L=9.5m

代 価 表

3.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管計測工	箇所	3.000			*第　479 号代価
補修工(取付管更生工) φ800未満	日				*第　480 号代価
材料費(取付管) φ150	箇所	3.000			*第　501 号代価
本管管口処理工	箇所	3.000			*第　482 号代価
ます管口処理工	箇所	3.000			*第　489 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

内面補修工(取付管更生工)　　*第　277 号代価

[467]φ150 L=10.0m

代 価 表

3.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管計測工	箇所	3.000			*第　479 号代価
補修工(取付管更生工) φ800未満	日				*第　480 号代価
材料費(取付管) φ150	箇所	3.000			*第　502 号代価
本管管口処理工	箇所	3.000			*第　482 号代価
ます管口処理工	箇所	3.000			*第　489 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

舗装版切断　　*第　278 号代価

[353]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下	m	1.000			第　8 号施Ｐ
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

舗装版切断　　*第　279 号代価

[354]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cmを超え30cm以下

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cmを超え30cm以下	m	1.000			第　9 号施Ｐ
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

舗装版切断　　*第　280 号代価

代 価 表

[355]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,30cmを超え40cm以下　　1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 30cmを超え40cm以下	m	1.000			第　10 号施Ｐ
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

舗装版切断　　*第　281 号代価

[356]ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,15cm以下

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版, 15cm以下	m	1.000			第　11 号施Ｐ
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり　　*第　282 号代価

[358]3cm以下

代 価 表

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 3cm以下	式	1.000			*第　503 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり　　*第　283 号代価

[359]3cmを超え6cm以下

代 価 表

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 3cmを超え6cm以下	m2	1.000			第　12 号施Ｐ
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

構造物とりこわし工[市場単価]　　*第　284 号代価

代 価 表

[360]無筋構造物 人力施工　　1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無	m3	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

構造物とりこわし工[市場単価]　　*第　285 号代価

代 価 表

[361]鉄筋構造物 人力施工　　1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無	m3	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

舗装版破砕　　*第　286 号代価

代 価 表

[362]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等有,4cm以下,積込作業有　　1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，障害等有，4cm以下，積込作業有	m2	1.000			第　13 号施Ｐ
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

舗装版破砕　　*第　287 号代価

代 価 表

[363]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等有,4cmを超え10cm以下,積込作業　　1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，障害等有，4cmを超え10cm以下，積込作業有	m2	1.000			第　14 号施Ｐ
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

舗装版破砕　　*第　288 号代価

代 価 表

[364]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等有,10cmを超え15cm以下,積込作業有　　1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，障害等有，10cmを超え15cm以下，積込作業有	m2	1.000			第　15 号施Ｐ
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

舗装版破砕　　*第　289 号代価

代 価 表

[365]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等有,15cmを超え30cm以下,積込作業有　　1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，障害等有，15cmを超え30cm以下，積込作業有	m2	1.000			第　16 号施Ｐ
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

舗装版破砕積込(小規模土工)　　*第　290 号代価

[366]

代 価 表

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込(小規模土工)	m2	1.000			第　17 号施Ｐ
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

舗装版破砕　　*第　291 号代価

代 価 表

[367]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等無,騒音振動対策不要,10cm以下,積込作業有　　1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，障害等無，騒音振動対策不要，15cm以下，積込作業有	m2	1.000			第　18 号施Ｐ
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

舗装版破砕　　*第　292 号代価

代 価 表

[368]ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等無,騒音振動対策不要,10cmを超え15cm以下,積込作業有　　1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 障害等無, 騒音振動対策不要, 15cmを超え40cm以下, 積込作業有	m2	1.000			第　19 号施Ｐ
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

舗装版破砕　　*第　293 号代価

代 価 表

[369]ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,障害等無,騒音振動対策不要,10cm以下,積込作業有　　1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版，障害等無，騒音振動対策不要，15cm以下，積込作業有	m2	1.000			第　20 号施Ｐ
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

舗装版破砕　　*第　294 号代価

代 価 表

[370]ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,障害等無,騒音振動対策不要,10cmを超え15cm以下,積込作業有　　1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版, 障害等無, 騒音振動対策必要, 15cm以下, 積込作業有	m2	1.000			第　21 号施Ｐ
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去[市場単価]　　*第　295 号代価

[371]再使用

代 価 表

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工 再使用	m2	1.000			
加算費	式	1.000			
補正費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去[市場単価]　　*第　296 号代価

[372]とりこわし

代 価 表

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工 とりこわし	m2	1.000			
加算費	式	1.000			
補正費	式	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ｶﾗｰ平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去工　　*第　297 号代価

[373]

代 価 表

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 撤去	m2	1.000			第　22 号施Ｐ
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

殻運搬処理(受入処分費含む)　　*第　298 号代価

代 価 表

[374]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離2.0km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　　1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊運搬費(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積) ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) DID有 運搬距離2.0km以下 As塊･Co塊(無筋)	m3	1.000			第　504 号代価
受入処分費 [(株)福井ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ本社工場] ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)	m3	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

殻運搬処理(受入処分費含む)　　*第　299 号代価

代 価 表

[375]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離4.0km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　　1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊運搬費(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積) ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) DID有 運搬距離4.0km以下 As塊･Co塊(無筋)	m3	1.000			第　505 号代価
受入処分費 [(株)福井ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ本社工場] ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)	m3	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

殻運搬処理(受入処分費含む)　　*第　300 号代価

代 価 表

[376]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離6.5km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　　1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊運搬費(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積) ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) DID有 運搬距離6.5km以下 As塊･Co塊(無筋)	m3	1.000			第　506 号代価
受入処分費 [(株)福井ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ本社工場] ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)	m3	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

殻運搬処理(受入処分費含む)　　*第　301 号代価

代 価 表

[377]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離8.0km以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　　1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊運搬費(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積) ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) DID有 運搬距離8.0km以下 As塊･Co塊(無筋)	m3	1.000			第　507 号代価
受入処分費 [(株)福井ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ本社工場] ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)	m3	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

殻運搬処理(受入処分費含む)　　*第　302 号代価

代 価 表

[378]2t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ積込山積0.13m3 運搬距離8.0km超え ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　　1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊運搬費(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積) ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) DID有 運搬距離8.0km超え As塊･Co塊(無筋)	m3	1.000			第　508 号代価
受入処分費 [(株)福井ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ本社工場] ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)	m3	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 L交通･A交通　　*第　303 号代価

[379]人力 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50mm

代 価 表

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), 50mm, 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 5.5～6.5%, ｱｽﾌｧﾙﾄ乳	m2	1.000			第　23 号施Ｐ
不陸整正 補足材料有, 16mm以上22mm未満, 上層路盤材 M-40	m2	1.000			第　24 号施Ｐ
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 B交通　　*第　304 号代価

[380]人力 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ t=50mm

代 価 表

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),50.000mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 5.5～6.5%	m2	1.000			*第　509 号代価
表層(車道･路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),50.000mm,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 4.7～5.7%	m2	1.000			*第　510 号代価
諸経費	式	1.000			
不陸整正 補足材料有, 16mm以上22mm未満, 上層路盤材 M-40	m2	1.000			第　24 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 C交通　　*第　305 号代価

代 価 表

[381]人力 再生密粒t=50mm 再生粗粒t=50mm 再生安定処理 t=80mm　　1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),50.000mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 5.5～6.5%	m2	1.000			*第　509 号代価
基層(車道･路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),50.000mm,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 4.7～5.7%	m2	1.000			*第　511 号代価
上層路盤(車道･路肩部) 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理材 ｱｽﾌｧﾙﾄ量 3.5～4.5%,75mmを超え85mm以下,1.4m未満,PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	m2	1.000			*第　512 号代価
諸経費	式	1.000			
不陸整正 補足材料有, 16mm以上22mm未満, 上層路盤材 M-40	m2	1.000			第　24 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 歩道　　*第　306 号代価

[382]人力 再生細粒度ｱｽｺﾝ t=40mm

代 価 表

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部) 1.4m以上,40.000mm,再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 6.5～7.5%,PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	m2	1.000			*第　513 号代価
諸経費	式	1.000			
不陸整正 補足材料有, 16mm以上22mm未満, 上層路盤材 M-40	m2	1.000			第　24 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 L交通･A交通　　*第　307 号代価

[383]機械 幅1.4≦b≦3.0m 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50mm

代 価 表

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部) 1.4m以上,50.000mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 5.5～6.5%,PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	m2	1.000			*第　514 号代価
諸経費	式	1.000			
不陸整正 補足材料有, 16mm以上22mm未満, 上層路盤材 M-30	m2	1.000			第　25 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 B交通　　*第　308 号代価

代 価 表

[384]機械 幅1.4≦b≦3.0m 再生密粒度 t=50mm 再生粗粒度 t=50mm　　1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部) 1.4m以上,50.000mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 5.5～6.5%,PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	m2	1.000			*第　515 号代価
基層(車道･路肩部) 1.4m以上,50.000mm,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 4.7～5.7%,PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	m2	1.000			*第　516 号代価
諸経費	式	1.000			
不陸整正 補足材料有, 16mm以上22mm未満, 上層路盤材 M-40	m2	1.000			第　24 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 C交通　　*第　309 号代価

代 価 表

[385]機械 再生密粒t=50mm 再生粗粒t=50mm 再生安定処理t=80mm　　1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部) 1.4m以上,50.000mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 5.5～6.5%,PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	m2	1.000			*第　515 号代価
中間層(車道･路肩部) 1.4m以上,50.000mm,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 4.7～5.7%,PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	m2	1.000			*第　517 号代価
上層路盤(車道･路肩部) 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理材 ｱｽﾌｧﾙﾄ量 3.5～4.5%,75mmを超え85mm以下,1.4m以上,PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	m2	1.000			*第　518 号代価
諸経費	式	1.000			
不陸整正 補足材料有, 16mm以上22mm未満, 上層路盤材 M-40	m2	1.000			第　24 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装本復旧工 歩道　　*第　310 号代価

[386]機械 幅1.4≦b≦3.0m 再生細粒度ｱｽｺﾝ t=40mm

代 価 表

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部) 1.4m以上,40.000mm,再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 6.5～7.5%,PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	m2	1.000			*第　519 号代価
諸経費	式	1.000			
不陸整正 補足材料有, 16mm以上22mm未満, 上層路盤材 C-30	m2	1.000			第　26 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装本復旧工　　*第　311 号代価

[387]人力 高炉 18-8-25 t=15cm

代 価 表

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力舗設 平均舗設厚20cm未満	m2	1.000			第　520 号代価
舗設材料費 18-8-25(20) 水ｾﾒﾝﾄ比 65%以下 15cm	m2	1.000			*第　521 号代価
諸経費	式	1.000			
不陸整正 補足材料有，16mm以上22mm未満，切込砕石 C-30	m2	1.000			第　27 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装本復旧工　　*第　312 号代価

[388]人力 高炉 18-8-25 t=20cm

代 価 表

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力舗設 平均舗設厚20cm以上	m2	1.000			第　522 号代価
舗設材料費 18-8-25(20) 水ｾﾒﾝﾄ比 65%以下 20cm	m2	1.000			*第　523 号代価
諸経費	式	1.000			
不陸整正 補足材料有，16mm以上22mm未満，切込砕石 C-30	m2	1.000			第　27 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装本復旧工　　*第　313 号代価

[389]設置手間のみ 敷材:砂 30mm t=6cm

代 価 表

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置[市場単価] 設置手間のみ 敷材:砂 T=6cm 標準品 直線配置 30mm	m2	1.000			*第　524 号代価
諸雑費	式	1.000			
不陸整正 補足材料有, 16mm以上22mm未満, 切込砕石 C-30	m2	1.000			第　28 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装本復旧工　　*第　314 号代価

[390]敷材:砂 T=6cm 標準品 直線配置 30mm

代 価 表

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置[市場単価] 敷材:砂 T=6cm 標準品 直線配置 30mm	m2	1.000			*第　525 号代価
諸経費	式	1.000			
不陸整正 補足材料有, 16mm以上22mm未満, 再生路盤材 再生 C-40	m2	1.000			第　29 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

ｶﾗｰ平板ﾌﾞﾛｯｸ舗装本復旧工　　*第　315 号代価

[391]設置手間のみ 30×30×6cm

代 価 表

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 設置,30cm×30cm	m2	1.000			*第　526 号代価
諸経費	式	1.000			
不陸整正 補足材料有, 16mm以上22mm未満, 再生路盤材 再生 C-40	m2	1.000			第　29 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

ｶﾗｰ平板ﾌﾞﾛｯｸ舗装本復旧工　　*第　316 号代価

代 価 表

[392]30×30×6cm 未研磨 ﾌﾞﾛｯｸ規格30cm×30cm　　1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 設置,30cm×30cm	m2	1.000			*第　527 号代価
諸雑費	式	1.000			
不陸整正 補足材料有, 16mm以上22mm未満, 再生路盤材 再生 C-40	m2	1.000			第　29 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工　　*第　317 号代価

[393]歩道 t=40mm ｽﾄｱｽ使用 透水性ｼｰﾄ

代 価 表

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 1.4m未満,40.000mm,透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ	m2	1.000			*第　528 号代価
ﾌｨﾙﾀｰ層 40mm以上60mm未満	m2	1.000			第　30 号施Ｐ
不陸整正 補足材料有, 16mm以上22mm未満, 切込砕石 C-30	m2	1.000			第　27 号施Ｐ
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工　　*第　318 号代価

[394]人力 再生細粒度Ac t=30mm

代 価 表

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力施工) 車道･路肩 t≦50mm ﾀｯｸｺｰﾄ 細粒度ｱｽｺﾝ 13 ｱｽﾌｧﾙﾄ量 6.5～7.5% 0mm 瀝青材散布あり,砂散布なし	m2	1.000			*第　529 号代価
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装仮復旧工　　*第　319 号代価

[395]人力 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=30mm

代 価 表

1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),30mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 5.5～6.5%,瀝青材	m2	1.000			*第　530 号代価
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装仮復旧工　　*第　320 号代価

代 価 表

[396]人力 再生密粒度ｱｽｺﾝ t=50mm　　1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),50.000mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 5.5～6.5%	m2	1.000			*第　531 号代価
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ｺﾝｸﾘｰﾄ人力投入打設　　*第　321 号代価

[290]高炉 18-8-25(20)

代 価 表

10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	m3	10.000			*第　532 号代価
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ｺﾝｸﾘｰﾄ人力投入打設　　*第　322 号代価

[291]早強 18-8-40

代 価 表

10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物，人力打設，生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-40 水ｾﾒﾝﾄ比 60%以下，一般養生，現場内小運搬無	m3	10.000			第　5 号施Ｐ
諸雑費	式	1.000			
合　計					
単位当り					

型枠　　*第　323 号代価

[292]小型構造物

代 価 表

100.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠 一般型枠，小型構造物	m2	100.000			第　6 号施Ｐ
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

区画線設置(溶融式･手動)[標準単価]　　*第　324 号代価

[397]実線 15cm 豪雪有 実線15cm 制約無

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1.000			
材料費(溶融式(手動)) 実線 15cm 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	m	1.000			第　533 号代価
補正費	式	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

区画線設置(溶融式･手動)[標準単価]　　*第　325 号代価

[398]実線 30cm 豪雪有 実線30cm 制約無

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線30cm 制約無	m	1.000			
材料費(溶融式(手動)) 実線 30cm 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	m	1.000			第　534 号代価
補正費	式	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

区画線設置(溶融式･手動)[標準単価]　　*第　326 号代価

[399]実線 45cm 豪雪有 実線45cm 制約無

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線45cm 制約無	m	1.000			
材料費(溶融式(手動)) 実線 45cm 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	m	1.000			第　535 号代価
補正費	式	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

区画線設置(溶融式･手動)[標準単価]　　*第　327 号代価

[400]破線 15cm 豪雪有 破線15cm 制約無

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1.000			
材料費(溶融式(手動)) 破線 15cm 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	m	1.000			第　536 号代価
補正費	式	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

区画線設置(溶融式･手動)[標準単価]　　*第　328 号代価

[401]破線 30cm 豪雪有 破線30cm 制約無

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 破線30cm 制約無	m	1.000			
材料費(溶融式(手動)) 破線 30cm 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	m	1.000			第　537 号代価
補正費	式	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

区画線設置(溶融式･手動)[標準単価]　　*第　329 号代価

[402]破線 45cm 豪雪有 破線45cm 制約無

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 破線45cm 制約無	m	1.000			
材料費(溶融式(手動)) 破線 45cm 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	m	1.000			第　538 号代価
補正費	式	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

区画線設置(溶融式)　　*第　330 号代価

[403]白色 実線15cm換算 計50m以下

代 価 表

1.00 回 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式 白色 実線15cm換算 計50m以下	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

区画線設置(溶融式)　　*第　331 号代価

[404]黄色 実線15cm換算 計50m以下

代 価 表

1.00 回 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式 黄色 実線15cm換算 計50m以下	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

区画線設置(溶融式･手動)[標準単価]　　*第　332 号代価

[405]矢印･記号･文字 15cm換算 豪雪有 制約無

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 矢印･記号･文字 制約無	m	1.000			
材料費(溶融式(手動)) 矢印･記号･文字 15cm換算 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	m	1.000			第　539 号代価
補正費	式	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式･車載式)[標準単価]　　*第　333 号代価

[406]実線 15cm 豪雪有 実線15cm 制約無

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1.000			
材料費(ﾍﾟｲﾝﾄ式･車載式) 実線 15cm 溶剤型 1種B 白	m	1.000			第　540 号代価
補正費	式	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

L型側溝据付工　　*第　334 号代価

[407]L型側溝 250B 45×15.5×60cm

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝(製品長0.6m/個) 据付,基礎砕石有,45×15.5×60cm	m	1.000			*第　541 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

路側工(据付)　　*第　335 号代価

[408]既設境界ﾌﾞﾛｯｸ据付

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 再利用設置,A種(150/170×200×600),基礎砕石無,不要	m	1.000			*第　542 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

路側工(取外し)　　*第　336 号代価

[409]撤去･処分

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 処分	m	1.000			*第　543 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

路側工(取外し)　　*第　337 号代価

[410]再利用

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 再利用	m	1.000			*第　544 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ｺﾝｸﾘｰﾄ人力投入打設　　*第　338 号代価

[290]高炉 18-8-25(20)

代 価 表

10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	m3	10.000			*第　532 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ｺﾝｸﾘｰﾄ人力投入打設　　*第　339 号代価

[291]早強 18-8-40

代 価 表

10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物，人力打設，生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-40 水ｾﾒﾝﾄ比 60%以下，一般養生，現場内小運搬無	m3	10.000			第　5 号施Ｐ
諸経費	式	1.000			
合　計					
単位当り					

型枠　　*第　340 号代価

[292]小型構造物

代 価 表

100.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠 一般型枠，小型構造物	m2	100.000			第　6 号施Ｐ
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

軽量鋼矢板建込工(両側分)　　*第　341 号代価

[251]掘削深1.5m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込

代 価 表

100.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分) 掘削深1.5m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込	m	100.000			第　545 号代価
軽量鋼矢板賃料及び修理費 矢板長 1.5m	枚	600.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

軽量鋼矢板建込工(両側分)　　*第　342 号代価

[252]掘削深2.0m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込

代 価 表

100.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分) 掘削深2.0m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込	m	100.000			第　546 号代価
軽量鋼矢板賃料及び修理費 矢板長 2.0m	枚	600.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

軽量鋼矢板建込工(両側分)　　*第　343 号代価

[253]掘削深2.5m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込

代 価 表

100.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分) 掘削深2.5m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込	m	100.000			第　547 号代価
軽量鋼矢板賃料及び修理費 矢板長 2.5m	枚	600.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

軽量鋼矢板建込工(両側分)　　*第　344 号代価

[254]掘削深3.0m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込

代 価 表

100.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分) 掘削深3.0m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込	m	100.000			第　548 号代価
軽量鋼矢板賃料及び修理費 矢板長 3.0m	枚	600.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

軽量鋼矢板建込工(両側分)　　*第　345 号代価

[255]掘削深3.5m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込

代 価 表

100.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工(両側分) 掘削深3.5m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込	m	100.000			第　549 号代価
軽量鋼矢板賃料及び修理費 矢板長 3.5m	枚	600.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

軽量鋼矢板建込工(両側分)　　*第　346 号代価

[256]掘削深1.5m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜

代 価 表

100.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深1.5m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜	m	100.000			第　550 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

軽量鋼矢板建込工(両側分)　　*第　347 号代価

[257]掘削深2.0m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜

代 価 表

100.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深2.0m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜	m	100.000			第　551 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

軽量鋼矢板建込工(両側分)　　*第　348 号代価

[258]掘削深2.5m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜

代 価 表

100.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深2.5m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜	m	100.000			第　552 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

軽量鋼矢板建込工(両側分)　　*第　349 号代価

[259]掘削深3.0m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜

代 価 表

100.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深3.0m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜	m	100.000			第　553 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

軽量鋼矢板建込工(両側分)　　*第　350 号代価

[260]掘削深3.5m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜

代 価 表

100.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分) 掘削深3.5m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜	m	100.000			第　554 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

土留支保工(軽量金属支保工)　　*第　351 号代価

[261]1段,掘削深2.0m以下 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

代 価 表

100.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工) 1段,掘削深2.0m以下 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	100.000			第　555 号代価
水圧式ｻﾎﾟｰﾄ損料 12m/日 0.45m以上2.3m以下	m	100.000			
腹起し賃料 H-125 1段	m	100.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

土留支保工(軽量金属支保工)　　*第　352 号代価

[262]2段,掘削深3.5m以下 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ

代 価 表

100.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工) 2段,掘削深3.5m以下 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	100.000			第　556 号代価
腹起し賃料 H-125 2段	m	100.000			
水圧式ｻﾎﾟｰﾄ損料 8m/日 0.45m以上2.3m以下	m	100.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

据付･撤去工　　*第　353 号代価

[267] ﾎﾟﾝﾌﾟ

代 価 表

1.00 現場 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付･撤去工 ﾎﾟﾝﾌﾟ	現場	1.000			第　557 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工　　*第　354 号代価

[268]口径50mm,0.4kW,1台 作業時排水 発動発電機

代 価 表

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 口径50mm,0.4kW,1台 作業時排水 発動発電機	日				第　558 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工　　*第　355 号代価

[269]口径50mm,0.4kW,2台 作業時排水 発動発電機

代 価 表

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 口径50mm,0.4kW,2台 作業時排水 発動発電機	日				第　559 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

交通誘導警備員　　*第　356 号代価

[428]一級･二級検定合格者

代 価 表

Ⅱ-5-21-1　　1.00 人･日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A 一級･二級検定合格者	人				
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

交通誘導警備員　　*第　357 号代価

[429]資格無し

代 価 表

Ⅱ-5-21-1　　1.00 人･日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B 資格無し	人				
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

道路使用許可申請　　*第　358 号代価

[430]緊急道路許可申請含む

代 価 表

Ⅱ-5-21-1　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員	人				
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費　　*第　359 号代価

代 価 表

2t積級　　下水1-25　　1.00 h 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	人				
軽油 1.2号	L	3.500			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 [ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	h				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸﾀｲﾔ損耗費 2～3t(普通)	h				
合　　計					
単位当り					

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　第　360 号代価

代 価 表

山積0.13m3(平積0.10m3)　　下水1-17　　100.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費(機械掘削工) ｸﾛｰﾗ型･排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	日				第　560 号代価
合　　計					
単位当り					

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　第　361 号代価

代 価 表

山積0.28m3(平積0.2m3)　　下水1-17　　100.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費(機械掘削工) ｸﾛｰﾗ型･排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	h				第　561 号代価
合　　計					
単位当り					

人力投入埋戻工　　第　362 号代価

代 価 表

砂質土(普通土),地山　　下水1-21　　100.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
ﾀﾝﾊﾟ締固め	m3	100.000			第　31 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　第　363 号代価

代 価 表

山積0.13m3(平積0.10m3) 砂質土(普通土),地山　　下水1-21　　100.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費(機械投入埋戻工) ｸﾛｰﾗ型・排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	日				第　562 号代価
ﾀﾝﾊﾟ締固め	m3	100.000			第　31 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　第　364 号代価

代 価 表

山積0.28m3(平積0.2m3) 砂質土(普通土),地山　　下水1-22　　100.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費(機械投入埋戻工) ｸﾛｰﾗ型･排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	h				第　563 号代価
ﾀﾝﾊﾟ締固め	m3	100.000			第　31 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

人力投入埋戻工　　*第　365 号代価

代 価 表

改良土,地山　　下水1-21　　100.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
改良土 [(株)坂英建設] CBR10% ﾔｰﾄﾞ渡し	m3	111.000			
ﾀﾝﾊﾟ締固め	m3	100.000			第　31 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　*第　366 号代価

代 価 表

山積0.13m3(平積0.10m3) 改良土,地山　　下水1-21　　100.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
改良土 [(株)坂英建設] CBR10% ﾔｰﾄﾞ渡し	m3	111.000			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費(機械投入埋戻工) ｸﾛｰﾗ型･排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	日				第　564 号代価
ﾀﾝﾊﾟ締固め	m3	100.000			第　31 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　*第　367 号代価

代 価 表

山積0.28m3(平積0.2m3) 改良土,地山　　下水1-22　　100.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
改良土 [(株)坂英建設] CBR10% ﾔｰﾄﾞ渡し	m3	111.000			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費(機械投入埋戻工) ｸﾛｰﾗ型･排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	h				第　565 号代価
ﾀﾝﾊﾟ締固め	m3	100.000			第　31 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

人力投入埋戻工　　第　368 号代価

代 価 表

再生 C-40 礫質土,地山　　下水1-21　　100.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
再生路盤材 再生 C-40	m3	111.000			
ﾀﾝﾊﾟ締固め	m3	100.000			第　31 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　第　369 号代価

代 価 表

山積0.13m3(平積0.10m3) 再生 C-40 礫質土,地山　　下水1-21　　100.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
再生路盤材 再生 C-40	m3	111.000			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費(機械投入埋戻工) ｸﾛｰﾗ型･排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	日				第　562 号代価
ﾀﾝﾊﾟ締固め	m3	100.000			第　31 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　第　370 号代価

代 価 表

山積0.28m3(平積0.2m3) 再生 C-40 礫質土,地山　　下水1-22　　100.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
再生路盤材 再生 C-40	m3	111.000			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費(機械投入埋戻工) ｸﾛｰﾗ型･排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	h				第　563 号代価
ﾀﾝﾊﾟ締固め	m3	100.000			第　31 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

人力投入埋戻工　　*第　371 号代価

代 価 表

M-40 礫質土,地山　　下水1-21　　100.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
上層路盤材 M-40	m3	111.000			
ﾀﾝﾊﾟ締固め	m3	100.000			第　31 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　*第　372 号代価

代 価 表

山積0.13m3(平積0.10m3) M-40 礫質土,地山　　下水1-21　　100.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
上層路盤材 M-40	m3	111.000			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費(機械投入埋戻工) ｸﾛｰﾗ型･排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	日				第　562 号代価
ﾀﾝﾊﾟ締固め	m3	100.000			第　31 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　*第　373 号代価

代 価 表

山積0.28m3(平積0.2m3) M-40 礫質土,地山　　下水1-22　　100.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
上層路盤材 M-40	m3	111.000			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費(機械投入埋戻工) ｸﾛｰﾗ型･排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	h				第　563 号代価
ﾀﾝﾊﾟ締固め	m3	100.000			第　31 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

人力投入埋戻工　　第　374 号代価

代 価 表

C-30 礫質土,地山　　下水1-21　　100.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
切込砕石 C-30	m3	111.000			
ﾀﾝﾊﾟ締固め	m3	100.000			第　31 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　第　375 号代価

代 価 表

山積0.13m3(平積0.10m3) C-30 礫質土,地山　　下水1-21　　100.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
切込砕石 C-30	m3	111.000			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費(機械投入埋戻工) ｸﾛｰﾗ型･排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	日				第　562 号代価
ﾀﾝﾊﾟ締固め	m3	100.000			第　31 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　第　376 号代価

代 価 表

山積0.28m3(平積0.2m3) C-30 礫質土,地山　　下水1-22　　100.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
切込砕石 C-30	m3	111.000			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費(機械投入埋戻工) ｸﾛｰﾗ型・排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	h				第　563 号代価
ﾀﾝﾊﾟ締固め	m3	100.000			第　31 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

人力投入埋戻工　　*第　377 号代価

代 価 表

クリンカアッシュ,地山　　下水1-21　　100.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
クリンカアッシュ 山砂同等品	m3	105.000			
ﾀﾝﾊﾟ締固め	m3	100.000			第　31 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　*第　378 号代価

代 価 表

クリンカアッシュ,地山　　下水1-21　　100.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
クリンカアッシュ 山砂同等品	m3	105.000			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費(機械投入埋戻工) ｸﾛｰﾗ型･排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	日				第　564 号代価
ﾀﾝﾊﾟ締固め	m3	100.000			第　31 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　*第　379 号代価

代 価 表

山積0.28m3(平積0.2m3) クリンカアッシュ,地山　　下水1-22　　100.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
クリンカアッシュ 山砂同等品	m3	105.000			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費(機械投入埋戻工) ｸﾛｰﾗ型･排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	h				第　565 号代価
ﾀﾝﾊﾟ締固め	m3	100.000			第　31 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

発生土運搬工(2t積級,機械積込み)　　第　380 号代価

代 価 表

山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離2.0km以下　　下水1-25　　10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費 2t積級	日				第　566 号代価
合　　計					
単位当り					

発生土運搬工(2t積級,機械積込み)　　第　381 号代価

代 価 表

山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離4.0km以下　　下水1-25　　10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費 2t積級	日				第　566 号代価
合　　計					
単位当り					

発生土運搬工(2t積級,機械積込み)　　第　382 号代価

代 価 表

山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離6.5km以下　　下水1-25　　10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費 2t積級	日				第　566 号代価
合　　計					
単位当り					

発生土運搬工(2t積級,機械積込み)　　第　383 号代価

代 価 表

山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下　　下水1-25　　10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費 2t積級	日				第　566 号代価
合　　計					
単位当り					

発生土運搬工(2t積級,機械積込み)　　第　384 号代価

代 価 表

山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km超え　　下水1-25　　10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費 2t積級	日				第　566 号代価
合　　計					
単位当り					

発生土運搬工(2t積級,機械積込み)　　第　385 号代価

代 価 表

山積0.28m3(平積0.2m3)DID有 運搬距離2.0km以下　　下水1-25　　10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費 2t積級	日				第　566 号代価
合　　計					
単位当り					

発生土運搬工(2t積級,機械積込み)　　第　386 号代価

代 価 表

山積0.28m3(平積0.2m3)DID有 運搬距離4.0km以下　　下水1-25　　10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費 2t積級	日				第　566 号代価
合　　計					
単位当り					

発生土運搬工(2t積級,機械積込み)　　第　387 号代価

代 価 表

山積0.28m3(平積0.2m3)DID有 運搬距離6.0km以下　　下水1-25　　10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費 2t積級	日				第　566 号代価
合　　計					
単位当り					

発生土運搬工(2t積級,機械積込み)　　第　388 号代価

代 価 表

山積0.28m3(平積0.2m3)DID有 運搬距離9.5km以下　　下水1-25　　10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費 2t積級	日				第　566 号代価
合　　計					
単位当り					

発生土運搬工(2t積級,機械積込み)　　第　389 号代価

代 価 表

山積0.28m3(平積0.2m3)DID有 運搬距離9.5km超え　　下水1-25　　10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費 2t積級	日				第　566 号代価
合　　計					
単位当り					

発生土運搬工(4t積級,機械積込み)　　第　390 号代価

代 価 表

山積0.28m3(平積0.2m3)DID有 運搬距離2.0km以下　　下水1-25　　10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費 4t積級	日				第　567 号代価
合　　計					
単位当り					

発生土運搬工(4t積級,機械積込み)　　第　391 号代価

代 価 表

山積0.28m3(平積0.2m3)DID有 運搬距離4.5km以下　　下水1-25　　10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費 4t積級	日				第　567 号代価
合　　計					
単位当り					

発生土運搬工(4t積級,機械積込み)　　第　392 号代価

代 価 表

山積0.28m3(平積0.2m3)DID有 運搬距離6.5km以下　　下水1-25　　10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費 4t積級	日				第　567 号代価
合　　計					
単位当り					

発生土運搬工(4t積級,機械積込み)　　第　393 号代価

代 価 表

山積0.28m3(平積0.2m3)DID有 運搬距離9.0km以下　　下水1-25　　10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費 4t積級	日				第　567 号代価
合　　計					
単位当り					

発生土運搬工(4t積級,機械積込み)　　第　394 号代価

代 価 表

山積0.28m3(平積0.2m3)DID有 運搬距離9.0km超え　　下水1-25　　10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費 4t積級	日				第　567 号代価
合　　計					
単位当り					

足掛け金物取付費

第　395 号代価

代 価 表

下水1-70

1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合　　計					
単位当り					

ﾌﾞﾛｯｸ据付工　　第　396 号代価

斜壁,直壁又はｽﾗﾌﾞの作業

代 価 表

下水1-71　　1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 4.9t吊	日				
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ﾌﾞﾛｯｸ撤去工(斜壁,直壁又はｽﾗﾌの作業)　　*第　397 号代価

代 価 表

下水1-85　　1.00 個 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 4.9t吊	日				
合　　計					
単位当り					

蓋(受枠とも)及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付工

第　398 号代価

代 価 表

下水1-71

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 4.9t吊	日				
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋撤去工　　第　399 号代価

代 価 表

調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去有り　　下水施設維持　　1.00 箇所 当り

142

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 4.9t吊	日				
合　　計					
単位当り					

蓋(受枠とも)及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付工　　第　400 号代価

代 価 表

調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用しない場合　　下水1-71　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 4.9t吊	日				
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋撤去工　　第　401 号代価

代 価 表

調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去無し　　下水施設維持　　1.00 箇所 当り

142

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 4.9t吊	日				
合　　計					
単位当り					

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転費　　*第　402 号代価

代 価 表

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.0t　　日推協(鋼)407　　1.00 h 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手	人				
軽油 1.2号	L	3.900			
ﾄﾗｯｸ損料 [ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.0t	h				
合　　計					
単位当り					

副管材料　　*第　403 号代価

代 価 表

内径150mm 本管 塩ﾋﾞ管,ﾋｭｰﾑ管　　下水1-72　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管 VU 呼び径150mm 定尺4m	本	0.180			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 副管用90度曲管 呼び径150mm 90ST	個	1.000			
内副管用支持金具 塩ﾋﾞ管用(SUS製) φ150 PVC(内側ｺﾞﾑ付) ﾎﾞﾙﾄ･ｱﾝｶｰ共	組	1.000			
リブ付硬質塩ﾋﾞ異形管 ﾘﾌﾞ内副管継手(十字型) MRL-UC-PRP φ200×φ150	個	1.000			
合　　計					
単位当り					

副管材料　　*第　404 号代価

代 価 表

内径150mm 本管 塩ﾋﾞ管,ﾋｭｰﾑ管　　下水1-72　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管 VU 呼び径150mm 定尺4m	本	0.310			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 副管用90度曲管 呼び径150mm 90ST	個	1.000			
内副管用支持金具 塩ﾋﾞ管用(SUS製) φ150 PVC(内側ｺﾞﾑ付) ﾎﾞﾙﾄ･ｱﾝｶｰ共	組	1.000			
リブ付硬質塩ﾋﾞ異形管 ﾘﾌﾞ内副管継手(十字型) MRL-UC-PRP φ200×φ150	個	1.000			
合　　計					
単位当り					

副管材料　　*第　405 号代価

代 価 表

内径150mm 本管 塩ﾋﾞ管,ﾋｭｰﾑ管　　下水1-72　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管 VU 呼び径150mm 定尺4m	本	0.430			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 副管用90度曲管 呼び径150mm 90ST	個	1.000			
内副管用支持金具 塩ﾋﾞ管用(SUS製) φ150 PVC(内側ｺﾞﾑ付) ﾎﾞﾙﾄ･ｱﾝｶｰ共	組	1.000			
リブ付硬質塩ﾋﾞ異形管 ﾘﾌﾞ内副管継手(十字型) MRL-UC-PRP φ200×φ150	個	1.000			
合　　計					
単位当り					

副管材料　　*第　406 号代価

代 価 表

内径150mm 本管 塩ﾋﾞ管,ﾋｭｰﾑ管　　下水1-72　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管 VU 呼び径150mm 定尺4m	本	0.560			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 副管用90度曲管 呼び径150mm 90ST	個	1.000			
内副管用支持金具 塩ﾋﾞ管用(SUS製) φ150 PVC(内側ｺﾞﾑ付) ﾎﾞﾙﾄ･ｱﾝｶｰ共	組	1.000			
リブ付硬質塩ﾋﾞ異形管 ﾘﾌﾞ内副管継手(十字型) MRL-UC-PRP φ200×φ150	個	1.000			
合　　計					
単位当り					

副管材料　　*第　407 号代価

代 価 表

内径150mm 本管 塩ﾋﾞ管,ﾋｭｰﾑ管　　下水1-72　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管 VU 呼び径150mm 定尺4m	本	0.680			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 副管用90度曲管 呼び径150mm 90ST	個	1.000			
内副管用支持金具 塩ﾋﾞ管用(SUS製) φ150 PVC(内側ｺﾞﾑ付) ﾎﾞﾙﾄ･ｱﾝｶｰ共	組	1.000			
リブ付硬質塩ﾋﾞ異形管 ﾘﾌﾞ内副管継手(十字型) MRL-UC-PRP φ200×φ150	個	1.000			
合　　計					
単位当り					

副管材料　　*第　408 号代価

代 価 表

内径150mm 本管 塩ﾋﾞ管,ﾋｭｰﾑ管　　下水1-72　　1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管 VU 呼び径150mm 定尺4m	本	0.810			
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 副管用90度曲管 呼び径150mm 90ST	個	1.000			
内副管用支持金具 塩ﾋﾞ管用(SUS製) φ150 PVC(内側ｺﾞﾑ付) ﾎﾞﾙﾄ･ｱﾝｶｰ共	組	1.000			
リブ付硬質塩ﾋﾞ異形管 ﾘﾌﾞ内副管継手(十字型) MRL-UC-PRP φ200×φ150	個	1.000			
合　　計					
単位当り					

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)　　第　409 号代価

代 価 表

下水1-70　　1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左官	人				
普通作業員	人				
ﾓﾙﾀﾙ練 高炉	m3	0.020			第　7 号施Ｐ
合　計					
単位当り					

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工[市場単価]　　第　410 号代価

代 価 表

組立0号又は楕円ﾏﾝﾎｰﾙ 2m以下　　下水1-474　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 0号 [手間のみ] 2m以下	箇所	1.000			
加算費	式	1.000			
補正費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

底部工(組立式)　　*第　411 号代価

代 価 表

組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ 再生 C-40 15cm　　下水1-74　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生路盤材 再生 C-40	m3	0.140			
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物，人力打設，生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 24-12-25(20) 水ｾﾒﾝﾄ比 55%以下，一般養生，現場内小運搬無	m3	0.030			第　4 号施Ｐ
ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)	m2	0.570			第　409 号代価
型枠 一般型枠，小型構造物	m2	0.280			第　6 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工[市場単価]　　第　412 号代価

代 価 表

組立0号又は楕円ﾏﾝﾎｰﾙ 2m超～3m以下　　下水1-474　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 0号 [手間のみ] 2m超～3m以下	箇所	1.000			
加算費	式	1.000			
補正費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工[市場単価]　　第　413 号代価

代 価 表

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ 3m以下　　下水1-474　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 1号 [手間のみ] 3m以下	箇所	1.000			
加算費	式	1.000			
補正費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

底部工(組立式)　　*第　414 号代価

代 価 表

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ 再生 C-40 15cm　　下水1-74　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生路盤材 再生 C-40	m3	0.170			
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物，人力打設，生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 24-12-25(20) 水ｾﾒﾝﾄ比 55%以下，養生無し，現場内小運搬無	m3	0.130			第　32 号施Ｐ
ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)	m2	0.740			第　409 号代価
型枠 一般型枠，小型構造物	m2	0.280			第　6 号施Ｐ
合　計					
単位当り					

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工[市場単価]　　第　415 号代価

代 価 表

塩化ﾋﾞﾆﾙ製 深2m以下 径150･200mm　　下水1-476　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工[材工共] 深2m以下 径150･200mm	箇所	1.000			
加算費	式	1.000			
補正費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工[市場単価]　　第　416 号代価

代 価 表

塩化ﾋﾞﾆﾙ製 深2m以下 径250mm　　下水1-476　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工[材工共] 深2m以下 径250mm	箇所	1.000			
加算費	式	1.000			
補正費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工[市場単価]　　第　417 号代価

代 価 表

塩化ﾋﾞﾆﾙ製 加算額(鋳鉄製防護蓋設置)　　下水1-476　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工加算額 鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1.000			
合　　計					
単位当り					

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工　　第　418 号代価

代 価 表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 ﾏﾝﾎｰﾙ深さ1.00m以下　　下水1-76　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工　　第　419 号代価

代 価 表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 ﾏﾝﾎｰﾙ深さ1.50m以下　　下水1-76　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工　　第　420 号代価

代 価 表

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製 ﾏﾝﾎｰﾙ深さ2.00m以下　　下水1-76　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　第　421 号代価

代 価 表

山積0.08m3(平積0.06m3)　　下水1-17　　100.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費(機械掘削工) ｸﾛｰﾗ型･排対1次 山積0.08m3(平積0.06m3)	日				第　568 号代価
合　　計					
単位当り					

ます設置工[市場単価]　　第　422 号代価

代 価 表

塩化ﾋﾞﾆﾙ製 ます(径200)　　下水1-478　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) [材工共] ます(径200)	箇所	1.000			
加算費	式	1.000			
補正費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

人力投入埋戻工　　第　423 号代価

代 価 表

砂質土(普通土),地山　　下水1-21　　100.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
ﾀﾝﾊﾟ締固め	m3	100.000			第　31 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

発生土運搬工(2t積級,機械積込み)　　第　424 号代価

代 価 表

山積0.08m3(平積0.06m3)DID有 運搬距離8.0km以下　　下水1-25　　10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費 2t積級	日				第　566 号代価
合　　計					
単位当り					

ます設置工[市場単価]　　第　425 号代価

代 価 表

塩化ﾋﾞﾆﾙ製 加算額(鋳鉄製防護蓋設置)　　下水1-478　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)加算額 [手間のみ] 鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1.000			
合　　計					
単位当り					

人力投入埋戻工　　第　426 号代価

代 価 表

再生 C-40 砂質土(普通土),地山　　下水1-21　　100.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
再生路盤材 再生 C-40	m3	111.000			
ﾀﾝﾊﾟ締固め	m3	100.000			第　31 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価]　　第　427 号代価

代 価 表

呼び径150mm～350mm 管径150mm　　下水1-466　　1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[材工共] 管径150mm	m	1.000			
加算費	式	1.000			
補正費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

砂基礎工[市場単価]　　*第　428 号代価

代 価 表

機械施工 ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ　　下水1-470　　1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ	m3	1.260			
砂基礎工 砂基礎設置[手間のみ] 機械施工	m3	1.000			
加算費	式	1.000			
補正費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価]　　第　429 号代価

代 価 表

呼び径150mm～350mm 管径200mm　　下水1-466　　1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[材工共] 管径200mm	m	1.000			
加算費	式	1.000			
補正費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

砂基礎工[市場単価]　　*第　430 号代価

代 価 表

機械施工 ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ　　下水1-470　　1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ	m3	1.260			
砂基礎工 砂基礎設置[手間のみ] 機械施工	m3	1.000			
加算費	式	1.000			
補正費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価]　　第　431 号代価

代 価 表

呼び径150mm～350mm 管径250mm　　下水1-466　　1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[材工共] 管径250mm	m	1.000			
加算費	式	1.000			
補正費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

砂基礎工[市場単価]　　*第　432 号代価

代 価 表

機械施工 ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ　　下水1-470　　1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ	m3	1.260			
砂基礎工 砂基礎設置[手間のみ] 機械施工	m3	1.000			
加算費	式	1.000			
補正費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価]　　第　433 号代価

代 価 表

呼び径150mm～350mm 管径300mm　　下水1-466　　1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[材工共] 管径300mm	m	1.000			
加算費	式	1.000			
補正費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

砂基礎工[市場単価]　　*第　434 号代価

代 価 表

機械施工 ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ　　下水1-470　　1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ	m3	1.260			
砂基礎工 砂基礎設置[手間のみ] 機械施工	m3	1.000			
加算費	式	1.000			
補正費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価]　　第　435 号代価

代 価 表

呼び径150mm～350mm 管径350mm　　下水1-466　　1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[材工共] 管径350mm	m	1.000			
加算費	式	1.000			
補正費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

砂基礎工[市場単価]　　*第　436 号代価

代 価 表

機械施工 ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ　　下水1-470　　1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ	m3	1.260			
砂基礎工 砂基礎設置[手間のみ] 機械施工	m3	1.000			
加算費	式	1.000			
補正費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工　　第　437 号代価

代 価 表

呼び径400mm　　下水1-29　　10.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工) ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	日				第　569 号代価
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

砂基礎工[市場単価]　　*第　438 号代価

代 価 表

機械施工 ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ　　下水1-470　　1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ	m3	1.260			
砂基礎工 砂基礎設置[手間のみ] 機械施工	m3	1.000			
加算費	式	1.000			
補正費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工　　第　439 号代価

代 価 表

呼び径450mm　　下水1-29　　10.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工) ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	日				第　569 号代価
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

砂基礎工[市場単価]　　*第　440 号代価

代 価 表

機械施工 ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ　　下水1-470　　1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ	m3	1.260			
砂基礎工 砂基礎設置[手間のみ] 機械施工	m3	1.000			
加算費	式	1.000			
補正費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価]　　第　441 号代価

代 価 表

呼び径150mm～350mm 管径150mm　　下水1-468　　1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[材工共] 管径150mm	m	1.000			
加算費	式	1.000			
補正費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

砕石基礎工[市場単価]　　第　442 号代価

代 価 表

機械施工 再生 C-40　　下水1-472　　1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生路盤材 再生 C-40	m3	1.200			
砕石基礎工 砕石基礎設置[手間のみ] 機械施工	m3	1.000			
加算費	式	1.000			
補正費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価]　　第　443 号代価

代 価 表

呼び径150mm～350mm 管径200mm　　下水1-468　　1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[材工共] 管径200mm	m	1.000			
加算費	式	1.000			
補正費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価]　　第　444 号代価

代 価 表

呼び径150mm～350mm 管径250mm　　下水1-468　　1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[材工共] 管径250mm	m	1.000			
加算費	式	1.000			
補正費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価]　　第　445 号代価

代 価 表

呼び径150㎜～350㎜ 管径300㎜　　下水1-468　　1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[材工共] 管径300㎜	m	1.000			
加算費	式	1.000			
補正費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[市場単価]　　第　446 号代価

代 価 表

呼び径150mm～350mm 管径350mm　　下水1-468　　1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[材工共] 管径350mm	m	1.000			
加算費	式	1.000			
補正費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工　　第　447 号代価

代 価 表

呼び径400mm　　下水1-32　　10.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費(ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工) ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	日				第　570 号代価
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工　　第　448 号代価

代 価 表

呼び径450mm　　下水1-32　　10.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費(ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工) ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	日				第　570 号代価
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ます基礎工(人力)　　*第　449 号代価

代 価 表

砕石（基礎厚10cm）再生 C-40　　下水1-79　　10.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
再生路盤材 再生 C-40	m3	0.360			
合　　計					
単位当り					

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　*第　450 号代価

代 価 表

山積0.13m3(平積0.10m3) 礫質土,地山　　下水1-21　　100.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費(機械投入埋戻工) ｸﾛｰﾗ型・排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	日				第　562 号代価
ﾀﾝﾊﾟ締固め	m3	100.000			第　31 号施Ｐ
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

砂基礎工[市場単価]　　*第　451 号代価

代 価 表

機械施工 ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ　　下水1-470　　1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ	m3	1.260			
砂基礎工 砂基礎設置[手間のみ] 機械施工	m3	1.000			
加算費	式	1.000			
補正費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

補修工(本管部)　　*第　452 号代価

φ150

代 価 表

9.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
特殊運転手	人				
TVｶﾒﾗ搭載車運転工(本管用) 2t 71kw	日				*第　571 号代価
高圧洗浄車運転工 4t 154kW	日				*第　572 号代価
内面補修車運転工 3t 99kw	日				*第　573 号代価
補修機等損料 本管用	日				*第　574 号代価
合　　計					
単位当り					

材料費(本管部)　　*第　453 号代価

φ150

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修材料 φ150	箇所	1.000			
消耗材料 φ150	箇所	1.000			
合　　計					
単位当り					

補修工(本管部)　　*第　454 号代価

φ200

代 価 表

9.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
特殊運転手	人				
TVｶﾒﾗ搭載車運転工(本管用) 2t 71kw	日				*第　571 号代価
高圧洗浄車運転工 4t 154kW	日				*第　572 号代価
内面補修車運転工 3t 99kw	日				*第　573 号代価
補修機等損料 本管用	日				*第　575 号代価
合　　計					
単位当り					

材料費(本管部)　　*第　455 号代価

φ200

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修材料 φ200	箇所	1.000			
消耗材料 φ200	箇所	1.000			
合　　計					
単位当り					

補修工(本管部)　　*第　456 号代価

φ250

代 価 表

9.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
特殊運転手	人				
TVｶﾒﾗ搭載車運転工(本管用) 2t 71kw	日				*第　571 号代価
高圧洗浄車運転工 4t 154kW	日				*第　572 号代価
内面補修車運転工 3t 99kw	日				*第　576 号代価
補修機等損料 本管用	日				*第　577 号代価
合　　計					
単位当り					

材料費(本管部)　　*第　457 号代価

代 価 表

φ250　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修材料 φ250	箇所	1.000			
消耗材料 φ250	箇所	1.000			
合　　計					
単位当り					

補修工(本管部)　　*第　458 号代価

φ300

代 価 表

9.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
特殊運転手	人				
TVｶﾒﾗ搭載車運転工(本管用) 2t 71kw	日				*第　571 号代価
高圧洗浄車運転工 4t 154kW	日				*第　572 号代価
内面補修車運転工 3t 99kw	日				*第　576 号代価
補修機等損料 本管用	日				*第　578 号代価
合　　計					
単位当り					

材料費(本管部)　　*第　459 号代価

φ300

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修材料 φ300	箇所	1.000			
消耗材料 φ300	箇所	1.000			
合　　計					
単位当り					

補修工(本管部)　　*第　460 号代価

φ350

代 価 表

8.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
特殊運転手	人				
TVｶﾒﾗ搭載車運転工(本管用) 2t 71kw	日				*第　571 号代価
高圧洗浄車運転工 4t 154kW	日				*第　572 号代価
内面補修車運転工 3t 99kw	日				*第　576 号代価
補修機等損料 本管用	日				*第　579 号代価
合　　計					
単位当り					

材料費(本管部)　　*第　461 号代価

代 価 表

φ350　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修材料 φ350	箇所	1.000			
消耗材料 φ350	箇所	1.000			
合　　計					
単位当り					

補修工(本管部)　　*第　462 号代価

φ400

代 価 表

8.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
特殊運転手	人				
TVｶﾒﾗ搭載車運転工(本管用) 2t 71kw	日				*第　571 号代価
高圧洗浄車運転工 4t 154kW	日				*第　572 号代価
内面補修車運転工 3t 99kw	日				*第　576 号代価
補修機等損料 本管用	日				*第　580 号代価
合　　計					
単位当り					

材料費(本管部)　　*第　463 号代価

φ400

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修材料 φ400	箇所	1.000			
消耗材料 φ400	箇所	1.000			
合　　計					
単位当り					

補修工(本管部)　　*第　464 号代価

φ450

代 価 表

7.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
特殊運転手	人				
TVｶﾒﾗ搭載車運転工(本管用) 2t 71kw	日				*第　571 号代価
高圧洗浄車運転工 4t 154kW	日				*第　572 号代価
内面補修車運転工 3t 99kw	日				*第　576 号代価
補修機等損料 本管用	日				*第　581 号代価
合　　計					
単位当り					

材料費(本管部)　　*第　465 号代価

φ450

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修材料 φ450	箇所	1.000			
消耗材料 φ450	箇所	1.000			
合　　計					
単位当り					

補修工(本管部)　　*第　466 号代価

φ500

代 価 表

6.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
特殊運転手	人				
TVｶﾒﾗ搭載車運転工(本管用) 2t 71kw	日				*第　571 号代価
高圧洗浄車運転工 4t 154kW	日				*第　572 号代価
内面補修車運転工 3t 99kw	日				*第　576 号代価
補修機等損料 本管用	日				*第　582 号代価
合　　計					
単位当り					

材料費(本管部)　　*第　467 号代価

φ500

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修材料 φ500	箇所	1.000			
消耗材料 φ500	箇所	1.000			
合　　計					
単位当り					

補修工(本管部)　　*第　468 号代価

φ600

代 価 表

6.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
特殊運転手	人				
TVｶﾒﾗ搭載車運転工(本管用) 2t 71kw	日				*第　571 号代価
高圧洗浄車運転工 4t 154kW	日				*第　572 号代価
内面補修車運転工 3t 99kw	日				*第　576 号代価
補修機等損料 本管用	日				*第　583 号代価
合　　計					
単位当り					

材料費(本管部)　　*第　469 号代価

φ600

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修材料 φ600	箇所	1.000			
消耗材料 φ600	箇所	1.000			
合　　計					
単位当り					

補修工(本管部)　　*第　470 号代価

φ700

代 価 表

5.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
特殊運転手	人				
TVｶﾒﾗ搭載車運転工(本管用) 2t 71kw	日				*第　571 号代価
高圧洗浄車運転工 4t 154kW	日				*第　572 号代価
内面補修車運転工 3t 99kw	日				*第　576 号代価
補修機等損料 本管用	日				*第　584 号代価
合　　計					
単位当り					

材料費(本管部)　　*第　471 号代価

φ700

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修材料 φ700	箇所	1.000			
消耗材料 φ700	箇所	1.000			
合　　計					
単位当り					

本管用TVｶﾒﾗ車運転費　　*第　472 号代価

代 価 表

2t 63kW　　下水1-409　　1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	人				
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	26.000			
TVｶﾒﾗ車損料 2t 63kW	供用日				
合　　計					
単位当り					

高圧洗浄車運転費　　*第　473 号代価

代 価 表

4t 154kW　　下水1-409　　1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	人				
軽油 1.2号	L	31.000			
高圧洗浄車損料 4t 154kw	供用日				
合　　計					
単位当り					

せん孔機車運転費　　*第　474 号代価

代 価 表

2t 84kw　　下水1-409　　1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	人				
軽油 1.2号	L	31.000			
せん孔機車損料 2t 84kw	供用日				
合　　計					
単位当り					

ﾄﾗｯｸ運転工　　第　475 号代価

代 価 表

2t　　下水施設維持　　1.00 日 当り

108

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 1.2号	L	12.600			
ﾄﾗｯｸ損料 ［普通］2t積	供用日				
合　　計					
単位当り					

本管用TVｶﾒﾗ車運転費　　*第　476 号代価

代 価 表

2t 63kw　　下水1-409　　1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	人				
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	11.000			
TVｶﾒﾗ車損料 2t 63kW	供用日				
合　　計					
単位当り					

超高圧洗浄車運転費　　*第　477 号代価

4t 147kW

代 価 表

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	人				
軽油 1.2号	L	27.000			
超高圧洗浄車損料 4t 147kW	供用日				
合　　計					
単位当り					

給水車運転費　　*第　478 号代価

121kW 4t

代 価 表

下水1-389　　1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	人				
軽油 1.2号	L	19.000			
給水車損料 121kW4t	供用日				
合　　計					
単位当り					

取付管計測工　　*第　479 号代価

代 価 表

FRP光硬化取付
管ライニング工　　30.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
特殊運転手	人				
高圧洗浄機運転工 154kW 4t	h				*第　585 号代価
TVカメラ搭載車運転工 2t	h				*第　586 号代価
小型空気圧縮機運転工 0.75kw	日				*第　587 号代価
合　　計					
単位当り					

補修工(取付管更生工)　　*第　480 号代価

φ800未満

代 価 表

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
特殊運転手	人				
TVカメラ搭載車運転工 2t	h				*第　588 号代価
補修機運転工 4t	日				*第　589 号代価
取付管用TVカメラ損料	h				
発電機運転工 4kw	日				*第　590 号代価
空気圧縮機運転工	日				*第　591 号代価
高圧洗浄機運転工 154kW 4t	h				*第　585 号代価

補修工(取付管更生工)　　*第　480 号代価

φ800未満

代 価 表

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合　　計					
単位当り					

材料費(取付管)　　*第　481 号代価

φ150

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修材料 φ150(L=1.5m)	箇所	1.000			
消耗材料 φ150	箇所	1.000			
合　　計					
単位当り					

本管管口処理工　　*第　482 号代価

代 価 表

10.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
特殊運転手	人				
削孔機運転工	日				*第　592 号代価
TVカメラ搭載車運転工 2t	h				*第　588 号代価
空気圧縮機運転工	日				*第　591 号代価
高圧洗浄機運転工 154kW 4t	h				*第　585 号代価
合　　計					
単位当り					

ます管口処理工

*第　483 号代価

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切断機損料 グラインダー	箇所	1.000			
材料費	式	1.000			
仕上材料費 止水モルタル	kg	1.000			
合　　計					
単位当り					

材料費(取付管)　　*第　484 号代価

φ150

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修材料 φ150(L=2.0m)	箇所	1.000			
消耗材料 φ150	箇所	1.000			
合　　計					
単位当り					

ます管口処理工

*第　485 号代価

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切断機損料 グラインダー	箇所	1.000			
材料費	式	1.000			
仕上材料費 止水モルタル	kg	1.000			
合　　計					
単位当り					

材料費(取付管)　　*第　486 号代価

φ150

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修材料 φ150(L=2.5m)	箇所	1.000			
消耗材料 φ150	箇所	1.000			
合　　計					
単位当り					

材料費(取付管)　　*第　487 号代価

φ150

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修材料 φ150(L=3.0m)	箇所	1.000			
消耗材料 φ150	箇所	1.000			
合　　計					
単位当り					

材料費(取付管)　　*第　488 号代価

φ150

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修材料 φ150(L=3.5m)	箇所	1.000			
消耗材料 φ150	箇所	1.000			
合　　計					
単位当り					

ます管口処理工

*第　489 号代価

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切断機損料 グラインダー	箇所	1.000			
材料費	式	1.000			
仕上材料費 止水モルタル	kg	1.000			
合　　計					
単位当り					

材料費(取付管)　　*第　490 号代価

φ150

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修材料 φ150(L=4.0m)	箇所	1.000			
消耗材料 φ150	箇所	1.000			
合　　計					
単位当り					

材料費(取付管)　　*第　491 号代価

φ150

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修材料 φ150(L=4.5m)	箇所	1.000			
消耗材料 φ150	箇所	1.000			
合　　計					
単位当り					

材料費(取付管)　　*第　492 号代価

φ150

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修材料 φ150(L=5.0m)	箇所	1.000			
消耗材料 φ150	箇所	1.000			
合　　計					
単位当り					

材料費(取付管)　　*第　493 号代価

φ150

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修材料 φ150(L=5.5m)	箇所	1.000			
消耗材料 φ150	箇所	1.000			
合　　計					
単位当り					

材料費(取付管)　　*第　494 号代価

φ150

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修材料 φ150(L=6.0m)	箇所	1.000			
消耗材料 φ150	箇所	1.000			
合　　計					
単位当り					

材料費(取付管)　　*第　495 号代価

φ150

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修材料 φ150(L=6.5m)	箇所	1.000			
消耗材料 φ150	箇所	1.000			
合　　計					
単位当り					

材料費(取付管)　　*第　496 号代価

φ150

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修材料 φ150(L=7.0m)	箇所	1.000			
消耗材料 φ150	箇所	1.000			
合　　計					
単位当り					

材料費(取付管)　　*第　497 号代価

φ150

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修材料 φ150(L=7.5m)	箇所	1.000			
消耗材料 φ150	箇所	1.000			
合　　計					
単位当り					

材料費(取付管)　　*第　498 号代価

φ150

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修材料 φ150(L=8.0m)	箇所	1.000			
消耗材料 φ150	箇所	1.000			
合　　計					
単位当り					

材料費(取付管)　　*第　499 号代価

φ150

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修材料 φ150(L=8.5m)	箇所	1.000			
消耗材料 φ150	箇所	1.000			
合　　計					
単位当り					

材料費(取付管)　　*第　500 号代価

φ150

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修材料 φ150(L=9.0m)	箇所	1.000			
消耗材料 φ150	箇所	1.000			
合　　計					
単位当り					

材料費(取付管)　　*第　501 号代価

φ150

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修材料 φ150(L=9.5m)	箇所	1.000			
消耗材料 φ150	箇所	1.000			
合　　計					
単位当り					

材料費(取付管)　　*第　502 号代価

φ150

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修材料 φ150(L=10.0m)	箇所	1.000			
消耗材料 φ150	箇所	1.000			
合　　計					
単位当り					

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

3cm以下

*第　503 号代価

代 価 表

1.00 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 3cm以下	m2	1.000			第　33 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊運搬費(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積)　　第　504 号代価

代 価 表

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) DID有 運搬距離2.0km以下 As 塊･Co塊(無筋)　　上水177　　10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費 2t積	日				第　593 号代価
合　　計					
単位当り					

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊運搬費(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積)　　第　505 号代価

代 価 表

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) DID有 運搬距離4.0km以下 As 塊･Co塊(無筋)　　上水177　　10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費 2t積	日				第　593 号代価
合　　計					
単位当り					

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊運搬費(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積)　　第　506 号代価

代 価 表

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) DID有 運搬距離6.5km以下 As塊･Co塊(無筋)　　上水177　　10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費 2t積	日				第　593 号代価
合　　計					
単位当り					

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊運搬費(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積)　　第　507 号代価

代 価 表

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) DID有 運搬距離8.0km以下 As 塊･Co塊(無筋)　　上水177　　10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費 2t積	日				第　593 号代価
合　　計					
単位当り					

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊運搬費(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積)　　第　508 号代価

代 価 表

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) DID有 運搬距離8.0km超え As　　上水177　　10.00 m3 当り

塊･Co塊(無筋)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費 2t積	日				第　593 号代価
合　　計					
単位当り					

表層(車道･路肩部)　　*第　509 号代価

代 価 表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),50.000mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 5.5～6.5%　　1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), 50mm, 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 5.5～6.5%, ｱｽﾌｧﾙﾄ乳	m2	1.000			第　34 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

表層(車道･路肩部)　　*第　510 号代価

代 価 表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),50.000mm,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 4.7～5.7%　　1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道･路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), 50mm, 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 4.7～5.7%, ｱｽﾌｧﾙﾄ乳	m2	1.000			第　35 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

基層(車道･路肩部)　　*第　511 号代価

代 価 表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),50.000mm,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 4.7～5.7%　　1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道･路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), 50mm, 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 4.7～5.7%, ｱｽﾌｧﾙﾄ乳	m2	1.000			第　35 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

上層路盤(車道･路肩部)　　*第　512 号代価

代 価 表

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理材 ｱｽﾌｧﾙﾄ量 3.5～4.5%,75mmを超え85mm以下,1.4m未満,PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ　　1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部) ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理材 ｱｽﾌｧﾙﾄ量 3.5～4.5%, 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下), 80mm, ｱｽﾌｧ	m2	1.000			第　36 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

表層(歩道部)　　*第　513 号代価

代 価 表

1.4m以上,40.000mm,再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 6.5～7.5%,PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用　　1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), 40mm, 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 6.5～7.5%, ｱｽﾌｧﾙﾄ乳	m2	1.000			第　37 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

表層(車道･路肩部)　　*第　514 号代価

代 価 表

1.4m以上,50.000mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 5.5～6.5%,PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用　　1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 50mm, 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 5.5～6.5%, ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	m2	1.000			第　38 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

表層(車道･路肩部)　　*第　515 号代価

代 価 表

1.4m以上,50.000mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 5.5～6.5%,PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用　　1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 50mm, 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 5.5～6.5%, ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	m2	1.000			第　39 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

基層(車道･路肩部)　　*第　516 号代価

代 価 表

1.4m以上,50.000mm,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 4.7～5.7%,PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用　　1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道･路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 50mm, 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 4.7～5.7%, ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	m2	1.000			第　40 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

中間層(車道･路肩部)　　*第　517 号代価

代 価 表

1.4m以上,50.000mm,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 4.7～5.7%,PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用　　1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層(車道･路肩部) 1.4m以上3.0m以下, 50mm, 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 4.7～5.7%, ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	m2	1.000			第　41 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

上層路盤(車道･路肩部)　　*第　518 号代価

代 価 表

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理材 ｱｽﾌｧﾙﾄ量 3.5～4.5%,75mmを超え85mm以下,1.4m以上,PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ　　1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道･路肩部) ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理材 ｱｽﾌｧﾙﾄ量 3.5～4.5%, 1.4m以上3.0m以下, 80mm, ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	m2	1.000			第　42 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

表層(歩道部)　　*第　519 号代価

代 価 表

1.4m以上,40.000mm,再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 6.5～7.5%,PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用　　1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部) 1.4m以上, 40mm, 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 6.5～7.5%, ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	m2	1.000			第　43 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

人力舗設　　第　520 号代価

平均舗設厚20cm未満

代 価 表

Ⅳ-1-⑤-5　　100.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

舗設材料費　　*第　521 号代価

代 価 表

18-8-25(20) 水ｾﾒﾝﾄ比 65%以下 15cm　　Ⅳ-1-⑤-2　　100.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) 水ｾﾒﾝﾄ比 60%以下	m3	15.000			
合　　計					
単位当り					

人力舗設　　第　522 号代価

平均舗設厚20cm以上

代 価 表

Ⅳ-1-⑤-5　　100.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

舗設材料費　　*第　523 号代価

代 価 表

18-8-25(20) 水ｾﾒﾝﾄ比 65%以下 20cm　　Ⅳ-1-⑤-2　　100.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) 水ｾﾒﾝﾄ比 60%以下	m3	20.000			
合　　計					
単位当り					

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置[市場単価]　　*第　524 号代価

代 価 表

設置手間のみ 敷材:砂 T=6cm 標準品 直線配置 30mm　　100.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線配置	m2	100.000			
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 標準品 T6cm	m2	-100.000			
ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ	m3	3.870			
加算費	式	1.000			
補正費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置[市場単価]　　*第　525 号代価

代 価 表

敷材:砂 T=6cm 標準品 直線配置 30mm　　100.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線配置	m2	100.000			
ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ	m3	3.870			
加算費	式	1.000			
補正費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装　　*第　526 号代価

代 価 表

設置,30cm×30cm　　1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 再利用設置	m2	1.000			第　44 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装　　*第　527 号代価

代 価 表

設置,30cm×30cm　　1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 設置, 30cm×30cm	m2	1.000			第　45 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　　*第　528 号代価

代 価 表

1.4m未満,40.000mm,透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ　　1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 1.4m未満, 40mm, 各種(2.00以上2.10t/m3未満)	m2	1.000			第　46 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(人力施工)　　*第　529 号代価

代 価 表

車道･路肩 t≦50mm ﾀｯｸｺｰﾄ 細粒度ｱｽｺﾝ 13 ｱｽﾌｧﾙﾄ量 6.5～7.5% 0mm 瀝青材散布あり,砂散布なし　　上水179　　100.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 5.5～6.5%	t	7.380			
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	L	43.000			
振動ﾛｰﾗ運転費(舗装工) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t	日				第　594 号代価
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転費(舗装工) 前進型 40～60kg	日				第　595 号代価
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

表層(車道･路肩部)　　*第　530 号代価

代 価 表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),30mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 5.5～6.5%,瀝青材　　1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), 30mm, 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 5.5～6.5%, 瀝青材無	m2	1.000			第　47 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

表層(車道･路肩部)　　*第　531 号代価

代 価 表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),50.000mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 5.5～6.5%　　1.00 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), 50mm, 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 5.5～6.5%, 瀝青材無	m2	1.000			第　48 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

コンクリート

*第　532 号代価

代 価 表

1.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物，人力打設，生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) 水ｾﾒﾝﾄ比 60%以下，一般養生，現場内小運搬無	m3	1.000			第　3 号施Ｐ
合　計					
単位当り					

材料費(溶融式(手動))　　第　533 号代価

代 価 表

実線 15cm 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白　　1,000.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	kg	570.000			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm	kg	25.000			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	kg	25.000			
軽油 1.2号	L	40.000			
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

材料費(溶融式(手動))　　第　534 号代価

代 価 表

実線 30cm 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白　　1,000.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	kg	1,130.000			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm	kg	50.000			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	kg	50.000			
軽油 1.2号	L	65.000			
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

材料費(溶融式(手動))　　第　535 号代価

代 価 表

実線 45cm 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白　　1,000.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	kg	1,700.000			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm	kg	75.000			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	kg	75.000			
軽油 1.2号	L	73.000			
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

材料費(溶融式(手動))　　第　536 号代価

代 価 表

破線 15cm 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白　　1,000.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	kg	570.000			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm	kg	25.000			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	kg	25.000			
軽油 1.2号	L	44.000			
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

材料費(溶融式(手動))　　第　537 号代価

代 価 表

破線 30cm 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白　　1,000.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	kg	1,130.000			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm	kg	50.000			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	kg	50.000			
軽油 1.2号	L	73.000			
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

材料費(溶融式(手動))　　第　538 号代価

代 価 表

破線 45cm 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白　　1,000.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	kg	1,700.000			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm	kg	75.000			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	kg	75.000			
軽油 1.2号	L	80.000			
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

材料費(溶融式(手動))　　第　539 号代価

代 価 表

矢印･記号･文字 15cm換算 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白　　1,000.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	kg	570.000			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm	kg	25.000			
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	kg	25.000			
軽油 1.2号	L	100.000			
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

材料費(ﾍﾟｲﾝﾄ式･車載式)　　第　540 号代価

代 価 表

実線 15cm 溶剤型 1種B 白　　1,000.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ常温型 溶剤型 1種B 白	L	70.000			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm	kg	59.000			
軽油 1.2号	L	33.000			
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝(製品長0.6m/個)　　*第　541 号代価

据付,基礎砕石有,45×15.5×60cm

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝(製品長0.6m/個) 据付, 基礎砕石有, 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 300 500×155×600mm	m	1.000			第　49 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　　*第　542 号代価

再利用設置,A種(150/170×200×600),基礎砕石無,不要

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 再利用設置, A種(150/170×200×600), 基礎砕石無, 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ無	m	1.000			第　50 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去　　*第　543 号代価

代 価 表

処分　　1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 処分	m	1.000			第　51 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去　　*第　544 号代価

再利用

代 価 表

1.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 再利用	m	1.000			第　52 号施Ｐ
合　　計					
単位当り					

軽量鋼矢板建込工(両側分)　　第　545 号代価

代 価 表

掘削深1.5m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込　　下水1-41　　100.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費 ｸﾛｰﾗ型･排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	h				第　596 号代価
合　　計					
単位当り					

軽量鋼矢板建込工(両側分)　　第　546 号代価

代 価 表

掘削深2.0m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込　　下水1-41　　100.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費 ｸﾛｰﾗ型･排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	h				第　596 号代価
合　　計					
単位当り					

軽量鋼矢板建込工(両側分)　　第　547 号代価

代 価 表

掘削深2.5m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込　　下水1-41　　100.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費 ｸﾛｰﾗ型･排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	h				第　596 号代価
合　　計					
単位当り					

軽量鋼矢板建込工(両側分)　　第　548 号代価

代 価 表

掘削深3.0m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込　　下水1-41　　100.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費 ｸﾛｰﾗ型･排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	h				第　596 号代価
合　　計					
単位当り					

軽量鋼矢板建込工(両側分)　　第　549 号代価

代 価 表

掘削深3.5m以下 標準有効幅250mm ﾊﾞｯｸﾎｳ建込　　下水1-41　　100.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費 ｸﾛｰﾗ型･排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	h				第　596 号代価
合　　計					
単位当り					

軽量鋼矢板引抜工(両側分)　　第　550 号代価

代 価 表

掘削深1.5m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜　　下水1-42　　100.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 4.9t吊	日				
合　　計					
単位当り					

軽量鋼矢板引抜工(両側分)　　第　551 号代価

代 価 表

掘削深2.0m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜　　下水1-42　　100.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 4.9t吊	日				
合　　計					
単位当り					

軽量鋼矢板引抜工(両側分)　　第　552 号代価

代 価 表

掘削深2.5m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜　　下水1-42　　100.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 4.9t吊	日				
合　　計					
単位当り					

軽量鋼矢板引抜工(両側分)　　第　553 号代価

代 価 表

掘削深3.0m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜　　下水1-42　　100.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 4.9t吊	日				
合　　計					
単位当り					

軽量鋼矢板引抜工(両側分)　　第　554 号代価

代 価 表

掘削深3.5m以下 標準有効幅250mm ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ引抜　　下水1-42　　100.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料 4.9t吊	日				
合　　計					
単位当り					

土留支保工(軽量金属支保工)　　第　555 号代価

代 価 表

1段,掘削深2.0m以下 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ　　下水1-51　　100.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合　　計					
単位当り					

土留支保工(軽量金属支保工)　　第　556 号代価

代 価 表

2段,掘削深3.5m以下 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ　　下水1-51　　100.00 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合　　計					
単位当り					

据付･撤去工　　第　557 号代価

代 価 表

ﾎﾟﾝﾌﾟ　　下水1-64　　1.00 現場 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
合　　計					
単位当り					

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工　　第　558 号代価

代 価 表

口径50mm,0.4kW,1台 作業時排水 発動発電機　　下水1-64　　1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料 [普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ50mm 全揚程5m	日				
発動発電機損料 [ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 定格容量3kVA	日				
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工　　第　559 号代価

代 価 表

口径50mm,0.4kW,2台 作業時排水 発動発電機　　下水1-64　　1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料 [普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ50mm 全揚程5m	日				
発動発電機損料 [ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 定格容量3kVA	日				
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費(機械掘削工)　　第　560 号代価

代 価 表

ｸﾛｰﾗ型･排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)　　下水1-18　　1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手	人				
軽油 1.2号	L	23.000			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料 [標準型･排対(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.13/平積0.10m3)	供用日				
合　　計					
単位当り					

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費(機械掘削工)　　第　561 号代価

代 価 表

ｸﾛｰﾗ型･排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)　　下水1-18　　1.00 h 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手	人				
軽油 1.2号	L	5.900			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料 [標準型･排対(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.28/平積0.2m3)	h				
合　　計					
単位当り					

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費(機械投入埋戻工)　　第　562 号代価

代 価 表

ｸﾛｰﾗ型･排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)　　下水1-22　　1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手	人				
軽油 1.2号	L	23.000			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料 [標準型･排対(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.13/平積0.10m3)	供用日				
合　　計					
単位当り					

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費(機械投入埋戻工)　　第　563 号代価

代 価 表

ｸﾛｰﾗ型･排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)　　下水1-22　　1.00 h 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手	人				
軽油 1.2号	L	5.900			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料 [標準型･排対(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.28/平積0.2m3)	h				
合　　計					
単位当り					

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費(機械投入埋戻工)　　第　564 号代価

代 価 表

ｸﾛｰﾗ型･排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)　　下水1-22　　1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手	人				
軽油 1.2号	L	23.000			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料 [標準型･排対(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.13/平積0.10m3)	供用日				
合　　計					
単位当り					

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費(機械投入埋戻工)　　第　565 号代価

代 価 表

ｸﾛｰﾗ型･排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)　　下水1-22　　1.00 h 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手	人				
軽油 1.2号	L	5.900			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料 [標準型･排対(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.28/平積0.2m3)	h				
合　　計					
単位当り					

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費　　第　566 号代価

代 価 表

2t積級　　下水1-25　　1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	人				
軽油 1.2号	L	21.000			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 [ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	供用日				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸﾀｲﾔ損耗費(供用日当り) 2～3t(良好)	供用日				
合　　計					
単位当り					

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費　　第　567 号代価

代 価 表

4t積級　　下水1-25　　1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	人				
軽油 1.2号	L	32.000			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 [ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	供用日				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸﾀｲﾔ損耗費(供用日当り) 4t(良好)	供用日				
合　　計					
単位当り					

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費(機械掘削工)　　第　568 号代価

代 価 表

ｸﾛｰﾗ型･排対1次 山積0.08m3(平積0.06m3)　　下水1-18　　1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	人				
軽油 1.2号	L	17.000			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料 [標準型･排対(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.08/平積0.06m3)	供用日				
合　　計					
単位当り					

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費(硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工)　　第　569 号代価

代 価 表

ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t　　下水1-29　　1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手	人				
軽油 1.2号	L	34.000			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]賃料 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日				
合　　計					
単位当り					

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費(ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工)　　第　570 号代価

代 価 表

ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t　　下水1-32　　1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手	人				
軽油 1.2号	L	34.000			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]賃料 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日				
合　　計					
単位当り					

TVｶﾒﾗ搭載車運転工(本管用)　　*第　571 号代価

代 価 表

2t 71kw　　下水施設維持　　1.00 日 当り

100

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	30.600			
TVｶﾒﾗ搭載車(本管用) 2t 71kW	h				
合　　計					
単位当り					

高圧洗浄車運転工　　*第　572 号代価

代 価 表

4t 154kW　　下水施設維持　　1.00 日 当り

114

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 1.2号	L	37.200			
高圧洗浄車損料 154kW 4t	h				
合　　計					
単位当り					

内面補修車運転工　　*第　573 号代価

代 価 表

3t 99kw　　下水施設維持　　1.00 日 当り

114

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 1.2号	L	39.000			
内面補修車損料 3t 99kw	hr				
合　　計					
単位当り					

補修機等損料 本管用　　*第　574 号代価

代 価 表

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修機器損料 本管用φ150	日				
ｶﾞｽ検知器損料 [携帯式] 検知対象O2、HC、H2S、CO	供用日				
軸流ﾌｧﾝ損料 [軸流式･定風量型] 風量50/60m3/min(50/60Hz) 風圧0.3/0.4kPa	日				
止水ﾌﾟﾗｸﾞ φ150	日				
合　　計					
単位当り					

補修機等損料 本管用　　*第　575 号代価

代 価 表

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修機器損料 本管用φ200	日				
ｶﾞｽ検知器損料 [携帯式] 検知対象O2、HC、H2S、CO	供用日				
軸流ﾌｧﾝ損料 [軸流式･定風量型] 風量50/60m3/min(50/60Hz) 風圧0.3/0.4kPa	日				
止水ﾌﾟﾗｸﾞ φ200	日				
合　　計					
単位当り					

内面補修車運転工　　*第　576 号代価

代 価 表

3t 99kw　　下水施設維持　　1.00 日 当り

114

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 1.2号	L	39.000			
内面補修車損料 3t 99kw	hr				
合　　計					
単位当り					

補修機等損料 本管用　　*第　577 号代価

代 価 表

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修機器損料 本管用φ250	日				
ｶﾞｽ検知器損料 [携帯式] 検知対象O2、HC、H2S、CO	供用日				
軸流ﾌｧﾝ損料 [軸流式･定風量型] 風量50/60m3/min(50/60Hz) 風圧0.3/0.4kPa	日				
止水ﾌﾟﾗｸﾞ φ250	日				
合　　計					
単位当り					

補修機等損料 本管用　　*第　578 号代価

代 価 表

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修機器損料 本管用φ300	日				
ｶﾞｽ検知器損料 [携帯式] 検知対象O2、HC、H2S、CO	供用日				
軸流ﾌｧﾝ損料 [軸流式･定風量型] 風量50/60m3/min(50/60Hz) 風圧0.3/0.4kPa	日				
止水ﾌﾟﾗｸﾞ φ300	日				
合　　計					
単位当り					

補修機等損料 本管用　　*第　579 号代価

代 価 表

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修機器損料 本管用φ350	日				
ｶﾞｽ検知器損料 [携帯式] 検知対象O2、HC、H2S、CO	供用日				
軸流ﾌｧﾝ損料 [軸流式･定風量型] 風量50/60m3/min(50/60Hz) 風圧0.3/0.4kPa	日				
止水ﾌﾟﾗｸﾞ φ350	日				
合　　計					
単位当り					

補修機等損料 本管用　　*第　580 号代価

代 価 表

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修機器損料 本管用φ400	日				
ｶﾞｽ検知器損料 [携帯式] 検知対象O2、HC、H2S、CO	供用日				
軸流ﾌｧﾝ損料 [軸流式･定風量型] 風量50/60m3/min(50/60Hz) 風圧0.3/0.4kPa	日				
止水ﾌﾟﾗｸﾞ φ400	日				
合　　計					
単位当り					

補修機等損料 本管用　　*第　581 号代価

代 価 表

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修機器損料 本管用φ450	日				
ｶﾞｽ検知器損料 [携帯式] 検知対象O2、HC、H2S、CO	供用日				
軸流ﾌｧﾝ損料 [軸流式･定風量型] 風量50/60m3/min(50/60Hz) 風圧0.3/0.4kPa	日				
止水ﾌﾟﾗｸﾞ φ450	日				
合　　計					
単位当り					

補修機等損料 本管用　　*第　582 号代価

代 価 表

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修機器損料 本管用φ500	日				
ｶﾞｽ検知器損料 [携帯式] 検知対象O2、HC、H2S、CO	供用日				
軸流ﾌｧﾝ損料 [軸流式･定風量型] 風量50/60m3/min(50/60Hz) 風圧0.3/0.4kPa	日				
止水ﾌﾟﾗｸﾞ φ500	日				
合　　計					
単位当り					

補修機等損料 本管用　　*第　583 号代価

代 価 表

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修機器損料 本管用φ600	日				
ｶﾞｽ検知器損料 [携帯式] 検知対象O2、HC、H2S、CO	供用日				
軸流ﾌｧﾝ損料 [軸流式･定風量型] 風量50/60m3/min(50/60Hz) 風圧0.3/0.4kPa	日				
止水ﾌﾟﾗｸﾞ φ600	日				
合　　計					
単位当り					

補修機等損料 本管用　　*第　584 号代価

代 価 表

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修機器損料 本管用φ700	日				
ｶﾞｽ検知器損料 [携帯式] 検知対象O2、HC、H2S、CO	供用日				
軸流ﾌｧﾝ損料 [軸流式･定風量型] 風量50/60m3/min(50/60Hz) 風圧0.3/0.4kPa	日				
止水ﾌﾟﾗｸﾞ φ700	日				
合　　計					
単位当り					

高圧洗浄機運転工　　*第　585 号代価

代 価 表

154kW 4t　　下水施設維持　　1.00 h 当り

103

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 1.2号	L	6.200			
高圧洗浄機損料 154kW 4t	h				
合　　計					
単位当り					

TVカメラ搭載車運転工　　*第　586 号代価

代 価 表

2t　　下水施設維持　　1.00 h 当り

103

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	5.100			
TVｶﾒﾗ搭載車(取付け管用) 71kW 2t	h				
合　　計					
単位当り					

小型空気圧縮機運転工　　*第　587 号代価

0.75kw

代 価 表

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	4.000			
発動発電機損料 [ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 定格容量1kVA	日				
空気圧縮機損料 [可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型･排対(1次)] 吐出量1.4m3/min 吐出圧力0.7MPa	日				
合　　計					
単位当り					

TVカメラ搭載車運転工　　*第　588 号代価

代 価 表

2t　　下水施設維持　　1.00 h 当り

103

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	5.100			
TVｶﾒﾗ搭載車 2t	h				
合　　計					
単位当り					

補修機運転工　　*第　589 号代価

代 価 表

4t　　1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修機損料 ライニング用機器	日				
材料費	式	1.000			
その他	式	1.000			
ﾄﾗｯｸ損料 ［普通］2t積	h				
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	10.000			
合　　計					
単位当り					

発電機運転工　　*第　590 号代価

代 価 表

4kw　　1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機損料 [ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 定格容量3kVA	日				
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	10.800			
合　　計					
単位当り					

空気圧縮機運転工

*第　591 号代価

代 価 表

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機損料 ［可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型･排対(1次)］ 吐出量3.5～3.7m3/min 吐出圧力0.7MPa	日				
軽油 1.2号	L	24.600			
合　　計					
単位当り					

削孔機運転工　　*第　592 号代価

代 価 表

1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔機損料	日				
材料費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費　　第　593 号代価

代 価 表

2t積　　上水176　　1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	人				
軽油 1.2号	L	21.000			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 [ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	供用日				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸﾀｲﾔ損耗費(供用日当り) 2～3t(良好)	供用日				
合　　計					
単位当り					

振動ﾛｰﾗ運転費(舗装工)　　第　594 号代価

代 価 表

ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t　　上水179　　1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	人				
軽油 1.2号	L	3.000			
振動ﾛｰﾗ(舗装用)損料 [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t	供用日				
合　　計					
単位当り					

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転費(舗装工)　　第　595 号代価

代 価 表

前進型 40～60kg　　上水179　　1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	人				
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	5.000			
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料 ［前進型］機械質量40～60kg	供用日				
合　　計					
単位当り					

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費　　第　596 号代価

代 価 表

ｸﾛｰﾗ型･排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)　　機-1　　1.00 h 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手	人				
軽油 1.2号	L	5.900			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料 [標準型･排対(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.28/平積0.2m3)	h				
合　　計					
単位当り					

内副管用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(スリム型)　　*第　597 号代価

[1141]1号　φ250×φ200

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
内副管用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(スリム型) 1号　φ200×φ150	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

内副管用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(スリム型)　　*第　598 号代価

[1142]1号　φ200×φ150

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
内副管用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(スリム型) 1号　φ200×φ150	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

内副管用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(スリム型)　　*第　599 号代価

[1143]1号　φ150×φ100

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
内副管用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(スリム型) 1号　φ150×φ100	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

内副管用ﾏﾝﾎｰﾙ継手用立管(スリム型)　　*第　600 号代価

[1144] φ150 L=1.0m

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
内副管用ﾏﾝﾎｰﾙ継手用立管(スリム型) φ150 L=1.0m	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

内副管用ﾏﾝﾎｰﾙ継手用ｴﾙﾎﾞ（スリム型）　　*第　601 号代価

[1145] φ150

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
内副管用ﾏﾝﾎｰﾙ継手用ｴﾙﾎﾞ（スリム型） φ150	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

VU90度大曲エルボ　　*第　602 号代価

[1146] φ200用

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
VU90度大曲エルボ φ200用	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

VU90度大曲エルボ　　*第　603 号代価

[1147] φ100用

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
VU90度大曲エルボ φ100用	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

内副管用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ(スリム型)　　*第　604 号代価

[1148] φ150用

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
内副管用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ(スリム型) φ150用	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

内副管用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ　　*第　605 号代価

[1149] φ200用

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
内副管用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ(スリム型) φ150用	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

内副管用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ　　*第　606 号代価

[1150] φ100用

代 価 表

1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
内副管用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ φ100用	個	1.000			
諸経費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

雨水ます設置工(新型) φ450　　*第　633 号代価

[302]D=0.8m以下(材料支給)

代 価 表

下水1-79　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ます基礎工(人力) 砕石 (基礎厚10cm) 再生 C-40	箇所	1.000			*第　634 号代価
機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.630			第　635 号代価
発生土運搬工(2t積級,機械積込み) 山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下	m3	0.490			第　637 号代価
受入処分費 [勝山砂利採取販売協同組合] 建設発生土 勝山市北郷町森川	m3	0.490			
機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.13m3(平積0.10m3) 礫質土,地山	m3	0.140			*第　639 号代価
諸経費	式	1.000			
合　　計					

雨水ます設置工(新型) φ450　　*第 633 号代価

代 価 表

[302]D=0.8m以下(材料支給)　　下水1-79　　1.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単位当り					

ます基礎工(人力)　　*第　634 号代価

代 価 表

砕石（基礎厚10cm）再生 C-40　　下水1-79　　10.00 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
再生路盤材 再生 C-40	m3	0.360			
合　　計					
単位当り					

機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　第　635 号代価

代 価 表

山積0.13m3(平積0.10m3)　　下水1-17　　100.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費(機械掘削工) ｸﾛｰﾗ型･排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	日				第　636 号代価
合　　計					
単位当り					

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費(機械掘削工)　　第　636 号代価

代 価 表

ｸﾛｰﾗ型･排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)　　下水1-18　　1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手	人				
軽油 1.2号	L	23.000			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料 [標準型･排対(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.13/平積0.10m3)	供用日				
合　　計					
単位当り					

発生土運搬工(2t積級,機械積込み)　　第　637 号代価

代 価 表

山積0.13m3(平積0.1m3)DID有 運搬距離8.0km以下　　下水1-25　　10.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費 2t積級	日				第　638 号代価
合　　計					
単位当り					

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費　　第　638 号代価

代 価 表

2t積級　　下水1-25　　1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	人				
軽油 1.2号	L	21.000			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 [ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	供用日				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸﾀｲﾔ損耗費(供用日当り) 2～3t(良好)	供用日				
合　　計					
単位当り					

機械投入埋戻工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　*第　639 号代価

代 価 表

山積0.13m3(平積0.10m3) 礫質土,地山　　下水1-21　　100.00 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費(機械投入埋戻工) ｸﾛｰﾗ型・排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)	日				第　640 号代価
ﾀﾝﾊﾟ締固め	m3	100.000			第　57 号施Ｐ
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転費(機械投入埋戻工)　　第　640 号代価

代 価 表

ｸﾛｰﾗ型･排対2次 山積0.13m3(平積0.1m3)　　下水1-22　　1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手	人				
軽油 1.2号	L	23.000			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料 [標準型･排対(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.13/平積0.10m3)	供用日				
合　　計					
単位当り					

施 工 内 訳 表

床掘り

第　1 号施Ｐ

CB210030　　積算単位:　m3

機械構成比:0.00%　労務構成比:100.00%　材料構成比:0.00%　市場単価構成比:0.00%

Ⅱ-1-③-4　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
普通作業員	100.00%		普通作業員		
積算単価					

［積算条件］　土質:土砂　施工方法:現場制約あり

ｺﾝｸﾘｰﾄ

施 工 内 訳 表

第　2 号施Ｐ

CB240010　　積算単位:　m3

機械構成比:0.00%　労務構成比:41.15%　材料構成比:58.85%　市場単価構成比:0.00%

Ⅱ-4-①-4　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
普通作業員	22.25%		普通作業員		
土木一般世話役	9.19%		土木一般世話役		
特殊作業員	7.69%		特殊作業員		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) 水ｾﾒﾝﾄ比 60%以下	58.85%		生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 24-12-25(20) 水ｾﾒﾝﾄ比 55%以下		
積算単価					

［積算条件］　構造物種別:小型構造物　打設工法:人力打設　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(20) 水ｾﾒﾝﾄ比 60%以下　養生工の種類:一般養生　現場内小運搬の有無:無し

ｺﾝｸﾘｰﾄ

施 工 内 訳 表

第　3 号施Ｐ

CB240010　　積算単位:　m3

機械構成比:0.00%　労務構成比:41.15%　材料構成比:58.85%　市場単価構成比:0.00%

Ⅱ-4-①-4　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
普通作業員	22.25%		普通作業員		
土木一般世話役	9.19%		土木一般世話役		
特殊作業員	7.69%		特殊作業員		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) 水ｾﾒﾝﾄ比 60%以下	58.85%		生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 24-12-25(20) 水ｾﾒﾝﾄ比 55%以下		
積算単価					

［積算条件］　構造物種別:小型構造物　打設工法:人力打設　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(20) 水ｾﾒﾝﾄ比 60%以下　養生工の種類:一般養生　現場内小運搬の有無:無し

施 工 内 訳 表

ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　4 号施Ｐ

CB240010　　積算単位:　m3

機械構成比:0.00%　労務構成比:41.15%　材料構成比:58.85%　市場単価構成比:0.00%

Ⅱ-4-①-4　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
普通作業員	22.25%		普通作業員		
土木一般世話役	9.19%		土木一般世話役		
特殊作業員	7.69%		特殊作業員		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 24-12-25(20) 水ｾﾒﾝﾄ比 55%以下	58.85%		生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 24-12-25(20) 水ｾﾒﾝﾄ比 55%以下		
積算単価					

［積算条件］　構造物種別:小型構造物　打設工法:人力打設　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20) 水ｾﾒﾝﾄ比 55%以下　養生工の種類:一般養生　現場内小運搬の有無:無し

施 工 内 訳 表

ｺﾝｸﾘｰﾄ

第　5 号施Ｐ

CB240010　　積算単位:　m3

機械構成比:0.00%　労務構成比:41.15%　材料構成比:58.85%　市場単価構成比:0.00%

Ⅱ-4-①-4　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
普通作業員	22.25%		普通作業員		
土木一般世話役	9.19%		土木一般世話役		
特殊作業員	7.69%		特殊作業員		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 早強 18-8-40 水ｾﾒﾝﾄ比 60%以下	58.85%		生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 24-12-25(20) 水ｾﾒﾝﾄ比 55%以下		
積算単価					

［積算条件］　構造物種別:小型構造物　打設工法:人力打設　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40 水ｾﾒﾝﾄ比 60%以下　養生工の種類:一般養生　現場内小運搬の有無:無し

型枠

施 工 内 訳 表

第　6 号施Ｐ

CB240210　　積算単位:　m2

機械構成比:0.00%　労務構成比:100.00%　材料構成比:0.00%　市場単価構成比:0.00%

Ⅱ-4-②-2　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
型枠工	44.28%		型枠工		
普通作業員	30.82%		普通作業員		
土木一般世話役	11.86%		土木一般世話役		
積算単価					

［積算条件］　型枠の種類:一般型枠　構造物の種類:小型構造物

施 工 内 訳 表

ﾓﾙﾀﾙ練

第　7 号施Ｐ

CB240060　　積算単位:　m3

機械構成比:0.00%　労務構成比:82.04%　材料構成比:17.96%　市場単価構成比:0.00%

Ⅱ-4-①-8　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
普通作業員	54.42%		普通作業員		
土木一般世話役	27.46%		土木一般世話役		
ｾﾒﾝﾄ (高炉B) 25kg袋入	12.48%		ｾﾒﾝﾄ (高炉B) 25kg袋入		
砂 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	5.48%		砂 ｺﾝｸﾘｰﾄ用		
積算単価					

［積算条件］　ｾﾒﾝﾄ種類:高炉

舗装版切断

施 工 内 訳 表

第　8 号施Ｐ

CB430510　　積算単位:　m

機械構成比:15.05%　労務構成比:58.43%　材料構成比:26.52%　市場単価構成比:0.00%

Ⅳ-3-③-1　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料 [ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式] 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径φ56cm	10.24%		ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料 [ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式] 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径φ56cm		
特殊作業員	19.96%		特殊作業員		
土木一般世話役	10.88%		土木一般世話役		
普通作業員	8.92%		普通作業員		
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ	22.39%		ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ		
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	2.81%		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ		
積算単価					

[積算条件]　舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下

舗装版切断

施 工 内 訳 表

第　9 号施Ｐ

CB430510　　積算単位:　m

機械構成比:12.13%　労務構成比:44.25%　材料構成比:43.62%　市場単価構成比:0.00%

Ⅳ-3-③-1　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料 [ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式] 切削深30cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径φ75cm	8.25%		ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料 [ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式] 切削深30cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径φ75cm		
特殊作業員	15.11%		特殊作業員		
土木一般世話役	8.25%		土木一般世話役		
普通作業員	6.76%		普通作業員		
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径30ｲﾝﾁ	19.28%		ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径30ｲﾝﾁ		
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径22ｲﾝﾁ	13.24%		ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径22ｲﾝﾁ		
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径14ｲﾝﾁ	8.10%		ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径14ｲﾝﾁ		
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	2.04%		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ		
積算単価					

[積算条件]　舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cmを超え30cm以下

舗装版切断

施 工 内 訳 表

第　10 号施Ｐ

CB430510　　積算単位:　m

機械構成比:12.29%　労務構成比:42.54%　材料構成比:45.17%　市場単価構成比:0.00%

Ⅳ-3-③-1　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料 [ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式] 切削深40cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径φ96cm	8.36%		ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料 [ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式] 切削深40cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径φ96cm		
特殊作業員	14.50%		特殊作業員		
土木一般世話役	7.94%		土木一般世話役		
普通作業員	6.50%		普通作業員		
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径38ｲﾝﾁ	16.72%		ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径38ｲﾝﾁ		
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径30ｲﾝﾁ	11.69%		ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径30ｲﾝﾁ		
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径22ｲﾝﾁ	8.03%		ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径22ｲﾝﾁ		
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径14ｲﾝﾁ	4.91%		ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径14ｲﾝﾁ		
積算単価					

[積算条件]　舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:30cmを超え40cm以下

舗装版切断

施 工 内 訳 表

第　11 号施Ｐ

CB430510　　積算単位:　m

機械構成比:13.11%　労務構成比:50.94%　材料構成比:35.95%　市場単価構成比:0.00%

Ⅳ-3-③-1　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料 [ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式] 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径φ56cm	8.92%		ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料 [ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式] 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径φ56cm		
特殊作業員	17.37%		特殊作業員		
土木一般世話役	9.50%		土木一般世話役		
普通作業員	7.79%		普通作業員		
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ	32.35%		ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ		
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	2.45%		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ		
積算単価					

[積算条件]　舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚:15cm以下

施 工 内 訳 表

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

第　12 号施Ｐ

CB224250　　積算単位:　m2

機械構成比:1.38%　労務構成比:95.49%　材料構成比:3.13%　市場単価構成比:0.00%

Ⅱ-2-⑭-2　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]賃料 吐出量5.0m3/min	1.34%		空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]賃料 吐出量5.0m3/min		
特殊作業員	41.10%		特殊作業員		
普通作業員	31.19%		普通作業員		
土木一般世話役	20.42%		土木一般世話役		
軽油 1.2号	3.04%		軽油 1.2号		
積算単価					

[積算条件]　平均はつり厚:3cmを超え6cm以下

舗装版破砕

施 工 内 訳 表

第　13 号施Ｐ

CB430310　　積算単位:　m2

機械構成比:1.56%　労務構成比:96.47%　材料構成比:1.97%　市場単価構成比:0.00%

Ⅳ-3-②-2　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]賃料 吐出量3.5～3.7m3/min	1.21%		空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]賃料 吐出量3.5～3.7m3/min		
さく岩機損料 [ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ] 20kg級	0.35%		さく岩機損料 [ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ] 20kg級		
特殊作業員	52.60%		特殊作業員		
普通作業員	43.87%		普通作業員		
軽油 1.2号	1.97%		軽油 1.2号		
積算単価					

[積算条件]　舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等の有無:有り　舗装版厚:4cm以下　積込作業の有無:有り

舗装版破砕

施 工 内 訳 表

第　14 号施Ｐ

CB430310　　積算単位:　m2

機械構成比:1.79%　労務構成比:95.96%　材料構成比:2.25%　市場単価構成比:0.00%

Ⅳ-3-②-2　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]賃料 吐出量3.5～3.7m3/min	1.39%		空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]賃料 吐出量3.5～3.7m3/min		
さく岩機損料 [ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ] 20kg級	0.40%		さく岩機損料 [ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ] 20kg級		
特殊作業員	51.86%		特殊作業員		
普通作業員	44.10%		普通作業員		
軽油 1.2号	2.25%		軽油 1.2号		
積算単価					

[積算条件]　舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等の有無:有り　舗装版厚:4cmを超え10cm以下　積込作業の有無:有り

舗装版破砕

施 工 内 訳 表

第　15 号施Ｐ

CB430310　　積算単位:　m2

機械構成比:1.87%　労務構成比:95.77%　材料構成比:2.36%　市場単価構成比:0.00%

Ⅳ-3-②-2　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]賃料 吐出量3.5～3.7m3/min	1.45%		空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]賃料 吐出量3.5～3.7m3/min		
さく岩機損料 [ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ] 20kg級	0.42%		さく岩機損料 [ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ] 20kg級		
特殊作業員	51.82%		特殊作業員		
普通作業員	43.95%		普通作業員		
軽油 1.2号	2.36%		軽油 1.2号		
積算単価					

[積算条件]　舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等の有無:有り　舗装版厚:10cmを超え15cm以下　積込作業の有無:有り

舗装版破砕

施 工 内 訳 表

第　16 号施Ｐ

CB430310　　積算単位:　m2

機械構成比:1.99%　労務構成比:95.51%　材料構成比:2.50%　市場単価構成比:0.00%

Ⅳ-3-②-2　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]賃料 吐出量3.5～3.7m3/min	1.54%		空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]賃料 吐出量3.5～3.7m3/min		
さく岩機損料 [ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ] 20kg級	0.45%		さく岩機損料 [ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ] 20kg級		
特殊作業員	51.53%		特殊作業員		
普通作業員	43.98%		普通作業員		
軽油 1.2号	2.50%		軽油 1.2号		
積算単価					

[積算条件]　舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等の有無:有り　舗装版厚:15cmを超え30cm以下　積込作業の有無:有り

施 工 内 訳 表

舗装版破砕積込(小規模土工)

第　17 号施Ｐ

CB210720　　積算単位:　m2

機械構成比:20.13%　労務構成比:71.97%　材料構成比:7.90%　市場単価構成比:0.00%

Ⅱ-1-③-8　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料 [標準型・排対(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.13/平積0.10m3)	20.13%		小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料 [標準型・排対(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.13/平積0.10m3)		
特殊運転手	71.97%		特殊運転手		
軽油 1.2号	7.90%		軽油 1.2号		
積算単価					

[積算条件]

舗装版破砕

施 工 内 訳 表

第　18 号施Ｐ

CB430310　　積算単位:　m2

機械構成比:12.85%　労務構成比:81.24%　材料構成比:5.91%　市場単価構成比:0.00%

Ⅳ-3-②-2　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音]賃料 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.85%		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音]賃料 山積0.45m3(平積0.35m3)		
土木一般世話役	29.54%		土木一般世話役		
特殊運転手	27.52%		特殊運転手		
普通作業員	24.18%		普通作業員		
軽油 1.2号	5.91%		軽油 1.2号		
積算単価					

[積算条件]　舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等の有無:無し　騒音振動対策:不要　舗装版厚:15cm以下　積込作業の有無:有り

舗装版破砕

施 工 内 訳 表

第　19 号施Ｐ

CB430310　　積算単位:　m2

機械構成比:20.83%　労務構成比:73.18%　材料構成比:5.99%　市場単価構成比:0.00%

Ⅳ-3-②-2　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音]賃料 山積0.45m3(平積0.35m3)	11.61%		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音]賃料 山積0.45m3(平積0.35m3)		
大型ﾌﾞﾚｰｶ(油圧ﾌﾞﾚｰｶ)賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ	8.62%		大型ﾌﾞﾚｰｶ(油圧ﾌﾞﾚｰｶ)賃料 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ		
特殊運転手	30.12%		特殊運転手		
普通作業員	26.47%		普通作業員		
土木一般世話役	14.46%		土木一般世話役		
軽油 1.2号	5.82%		軽油 1.2号		
積算単価					

[積算条件]　舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等の有無:無し　騒音振動対策:不要　舗装版厚:15cmを超え40cm以下　積込作業の有無:有り

舗装版破砕

施 工 内 訳 表

第　20 号施Ｐ

CB430310　　積算単位:　m2

機械構成比:12.85%　労務構成比:81.24%　材料構成比:5.91%　市場単価構成比:0.00%

Ⅳ-3-②-2　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音]賃料 山積0.45m3(平積0.35m3)	12.85%		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音]賃料 山積0.45m3(平積0.35m3)		
土木一般世話役	29.54%		土木一般世話役		
特殊運転手	27.52%		特殊運転手		
普通作業員	24.18%		普通作業員		
軽油 1.2号	5.91%		軽油 1.2号		
積算単価					

[積算条件]　舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等の有無:無し　騒音振動対策:不要　舗装版厚:15cm以下　積込作業の有無:有り

舗装版破砕

施 工 内 訳 表

第　21 号施Ｐ

CB430310　　積算単位:　m2

機械構成比:30.14%　労務構成比:64.31%　材料構成比:5.55%　市場単価構成比:0.00%

Ⅳ-3-②-2　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ損料 [ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)] 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	20.59%		ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ損料 [ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)] 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音]賃料 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.55%		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音]賃料 山積0.45m3(平積0.35m3)		
特殊運転手	28.24%		特殊運転手		
普通作業員	24.79%		普通作業員		
土木一般世話役	11.28%		土木一般世話役		
軽油 1.2号	5.55%		軽油 1.2号		
積算単価					

[積算条件]　舗装版種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　障害等の有無:無し　騒音振動対策:必要　舗装版厚:15cm以下　積込作業の有無:有り

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装

施 工 内 訳 表

第　22 号施Ｐ

CB422530　　積算単位:　m2

機械構成比:0.00%　労務構成比:100.00%　材料構成比:0.00%　市場単価構成比:0.00%

Ⅳ-2-④-1　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
普通作業員	29.81%		普通作業員		
ﾌﾞﾛｯｸ工	26.52%		ﾌﾞﾛｯｸ工		
土木一般世話役	15.25%		土木一般世話役		
特殊作業員	5.35%		特殊作業員		
積算単価					

［積算条件］　作業区分:撤去

表層(車道・路肩部)

施 工 内 訳 表

第　23 号施Ｐ

CB410260　　積算単位:　m2

機械構成比:0.43%　労務構成比:44.34%　材料構成比:55.23%　市場単価構成比:0.00%

Ⅳ-1-②-2　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
振動ﾛｰﾗ(舗装用)損料 [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t	0.24%		振動ﾛｰﾗ(舗装用)損料 [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t		
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料 [前進型] 機械質量40～60kg	0.13%		振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料 [前進型] 機械質量40～60kg		
特殊作業員	19.57%		特殊作業員		
普通作業員	14.05%		普通作業員		
土木一般世話役	4.28%		土木一般世話役		
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 5.5～6.5%	50.52%		ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 密粒度ｱｽｺﾝ 20 ｱｽﾌｧﾙﾄ量 5.0～7.0%		
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	4.48%		ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用		
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	0.17%		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ		
軽油 1.2号	0.03%		軽油 1.2号		
積算単価					

[積算条件]　平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　1層当り平均仕上り厚:50mm　材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 5.5～6.5%　瀝青材料種類:PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

不陸整正

施 工 内 訳 表

第　24 号施Ｐ

CB410010　　積算単位:　m2

機械構成比:18.52%　労務構成比:61.63%　材料構成比:19.85%　市場単価構成比:0.00%

Ⅳ-1-①-2　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ損料 [土工用・排対(2014年規制)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	14.82%		ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ損料 [土工用・排対(2014年規制)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]賃料 運転質量10～12t	1.86%		ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]賃料 運転質量10～12t		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]賃料 運転質量13～14t	1.84%		ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]賃料 運転質量13～14t		
特殊運転手	30.28%		特殊運転手		
普通作業員	12.48%		普通作業員		
特殊作業員	9.73%		特殊作業員		
土木一般世話役	9.14%		土木一般世話役		
上層路盤材 M-40	14.22%		再生路盤材 再生 C-40		
軽油 1.2号	5.63%		軽油 1.2号		
積算単価					

[積算条件]　補足材料の有無:有り　補足材料平均厚さ:16mm以上22mm未満　補足材料:M-40

不陸整正

施 工 内 訳 表

第　25 号施Ｐ

CB410010　　積算単位:　m2

機械構成比:18.52%　労務構成比:61.63%　材料構成比:19.85%　市場単価構成比:0.00%

Ⅳ-1-①-2　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ損料 [土工用・排対(2014年規制)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	14.82%		ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ損料 [土工用・排対(2014年規制)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]賃料 運転質量10～12t	1.86%		ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]賃料 運転質量10～12t		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]賃料 運転質量13～14t	1.84%		ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]賃料 運転質量13～14t		
特殊運転手	30.28%		特殊運転手		
普通作業員	12.48%		普通作業員		
特殊作業員	9.73%		特殊作業員		
土木一般世話役	9.14%		土木一般世話役		
上層路盤材 M-40	14.22%		再生路盤材 再生 C-40		
軽油 1.2号	5.63%		軽油 1.2号		
積算単価					

[積算条件]　補足材料の有無:有り　補足材料平均厚さ:16mm以上22mm未満　補足材料:M-40

不陸整正

施 工 内 訳 表

CB410010　　積算単位:　m2

機械構成比:18.52%　労務構成比:61.63%　材料構成比:19.85%　市場単価構成比:0.00%　　Ⅳ-1-①-2　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ損料 [土工用・排対(2014年規制)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	14.82%		ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ損料 [土工用・排対(2014年規制)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]賃料 運転質量10～12t	1.86%		ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]賃料 運転質量10～12t		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]賃料 運転質量13～14t	1.84%		ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]賃料 運転質量13～14t		
特殊運転手	30.28%		特殊運転手		
普通作業員	12.48%		普通作業員		
特殊作業員	9.73%		特殊作業員		
土木一般世話役	9.14%		土木一般世話役		
切込砕石 C-30	14.22%		再生路盤材 再生 C-40		
軽油 1.2号	5.63%		軽油 1.2号		
積算単価					

[積算条件]　補足材料の有無:有り　補足材料平均厚さ:16mm以上22mm未満　補足材料:C-30

不陸整正

施 工 内 訳 表

第　27 号施Ｐ

CB410010　　積算単位:　m2

機械構成比:18.52%　労務構成比:61.63%　材料構成比:19.85%　市場単価構成比:0.00%

Ⅳ-1-①-2　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ損料 [土工用・排対(2014年規制)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	14.82%		ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ損料 [土工用・排対(2014年規制)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]賃料 運転質量10～12t	1.86%		ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]賃料 運転質量10～12t		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]賃料 運転質量13～14t	1.84%		ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]賃料 運転質量13～14t		
特殊運転手	30.28%		特殊運転手		
普通作業員	12.48%		普通作業員		
特殊作業員	9.73%		特殊作業員		
土木一般世話役	9.14%		土木一般世話役		
切込砕石 C-30	14.22%		再生路盤材 再生 C-40		
軽油 1.2号	5.63%		軽油 1.2号		
積算単価					

[積算条件]　補足材料の有無:有り　補足材料平均厚さ:16mm以上22mm未満　補足材料:C-30

不陸整正

施 工 内 訳 表

第　28 号施Ｐ

CB410010　　積算単位:　m2

機械構成比:18.52%　労務構成比:61.63%　材料構成比:19.85%　市場単価構成比:0.00%

Ⅳ-1-①-2　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ損料 [土工用・排対(2014年規制)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	14.82%		ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ損料 [土工用・排対(2014年規制)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]賃料 運転質量10～12t	1.86%		ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]賃料 運転質量10～12t		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]賃料 運転質量13～14t	1.84%		ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]賃料 運転質量13～14t		
特殊運転手	30.28%		特殊運転手		
普通作業員	12.48%		普通作業員		
特殊作業員	9.73%		特殊作業員		
土木一般世話役	9.14%		土木一般世話役		
切込砕石 C-30	14.22%		再生路盤材 再生 C-40		
軽油 1.2号	5.63%		軽油 1.2号		
積算単価					

[積算条件]　補足材料の有無:有り　補足材料平均厚さ:16mm以上22mm未満　補足材料:C-30

不陸整正

施 工 内 訳 表

第　29 号施Ｐ

CB410010　　積算単位:　m2

機械構成比:18.52%　労務構成比:61.63%　材料構成比:19.85%　市場単価構成比:0.00%

Ⅳ-1-①-2　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ損料 [土工用・排対(2014年規制)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	14.82%		ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ損料 [土工用・排対(2014年規制)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m		
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]賃料 運転質量10～12t	1.86%		ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]賃料 運転質量10～12t		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]賃料 運転質量13～14t	1.84%		ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]賃料 運転質量13～14t		
特殊運転手	30.28%		特殊運転手		
普通作業員	12.48%		普通作業員		
特殊作業員	9.73%		特殊作業員		
土木一般世話役	9.14%		土木一般世話役		
再生路盤材 再生 C-40	14.22%		再生路盤材 再生 C-40		
軽油 1.2号	5.63%		軽油 1.2号		
積算単価					

[積算条件]　補足材料の有無:有り　補足材料平均厚さ:16mm以上22mm未満　補足材料:再生 C-40

ﾌｨﾙﾀｰ層

施 工 内 訳 表

第　30 号施Ｐ

CB410650　　積算単位:　m2

機械構成比:5.74%　労務構成比:84.27%　材料構成比:9.99%　市場単価構成比:0.00%

Ⅳ-1-③-4　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料 [後方超小旋回・超低騒音・排対(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.11/平積0.09m3)	3.55%		小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料 [後方超小旋回・超低騒音・排対(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.11/平積0.09m3)		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]賃料 運転質量3～4t	2.08%		振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]賃料 運転質量3～4t		
特殊運転手	24.41%		特殊運転手		
特殊作業員	23.80%		特殊作業員		
普通作業員	21.36%		普通作業員		
土木一般世話役	13.05%		土木一般世話役		
ｸﾘﾝｶｱｯｼｭ	8.05%		再生砂		
軽油 1.2号	1.91%		軽油 1.2号		
積算単価					

[積算条件]　平均厚さ:40mm以上60mm未満

施 工 内 訳 表

ﾀﾝﾊﾟ締固め

第　31 号施Ｐ

CB210450　　積算単位:　m3

機械構成比:1.17%　労務構成比:97.16%　材料構成比:1.67%　市場単価構成比:0.00%

Ⅱ-1-③-14　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ賃料 質量60～80kg	1.17%		ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ賃料 質量60～80kg		
特殊作業員	51.21%		特殊作業員		
普通作業員	45.95%		普通作業員		
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	1.67%		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ		
積算単価					

［積算条件］

ｺﾝｸﾘｰﾄ

施 工 内 訳 表

第　32 号施Ｐ

CB240010　　積算単位:　m3

機械構成比:0.00%　労務構成比:37.55%　材料構成比:62.45%　市場単価構成比:0.00%

Ⅱ-4-①-4　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
普通作業員	19.80%		普通作業員		
特殊作業員	8.17%		特殊作業員		
土木一般世話役	8.14%		土木一般世話役		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 24-12-25(20) 水ｾﾒﾝﾄ比 55%以下	62.45%		生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 24-12-25(20) 水ｾﾒﾝﾄ比 55%以下		
積算単価					

［積算条件］　構造物種別:小型構造物　打設工法:人力打設　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20) 水ｾﾒﾝﾄ比 55%以下　養生工の種類:養生無し　現場内小運搬の有無:無し

施 工 内 訳 表

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

第　33 号施Ｐ

CB224250　　積算単位:　m2

機械構成比:1.44%　労務構成比:95.30%　材料構成比:3.26%　市場単価構成比:0.00%

Ⅱ-2-⑭-2　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]賃料 吐出量5.0m3/min	1.40%		空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]賃料 吐出量5.0m3/min		
特殊作業員	37.81%		特殊作業員		
普通作業員	31.99%		普通作業員		
土木一般世話役	22.73%		土木一般世話役		
軽油 1.2号	3.17%		軽油 1.2号		
積算単価					

[積算条件]　平均はつり厚:3cm以下

表層(車道・路肩部)

施 工 内 訳 表

第　34 号施Ｐ

CB410260　　積算単位:　m2

機械構成比:0.45%　労務構成比:45.70%　材料構成比:53.85%　市場単価構成比:0.00%

Ⅳ-1-②-2　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
振動ﾛｰﾗ(舗装用)損料 [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t	0.25%		振動ﾛｰﾗ(舗装用)損料 [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t		
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料 [前進型] 機械質量40～60kg	0.14%		振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料 [前進型] 機械質量40～60kg		
特殊作業員	20.17%		特殊作業員		
普通作業員	14.48%		普通作業員		
土木一般世話役	4.41%		土木一般世話役		
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 5.5～6.5%	52.05%		ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 密粒度ｱｽｺﾝ 20 ｱｽﾌｧﾙﾄ量 5.0～7.0%		
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	1.57%		ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用		
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	0.17%		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ		
軽油 1.2号	0.03%		軽油 1.2号		
積算単価					

[積算条件]　平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　1層当り平均仕上り厚:50mm　材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 5.5～6.5%　瀝青材料種類:PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用

施 工 内 訳 表

基層(車道･路肩部)

第　35 号施Ｐ

CB410240　　積算単位:　m2

機械構成比:0.49%　労務構成比:49.04%　材料構成比:50.47%　市場単価構成比:0.00%

Ⅳ-1-②-2　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
振動ﾛｰﾗ(舗装用)損料 [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t	0.27%		振動ﾛｰﾗ(舗装用)損料 [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t		
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料 [前進型] 機械質量40～60kg	0.15%		振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料 [前進型] 機械質量40～60kg		
特殊作業員	21.64%		特殊作業員		
普通作業員	15.54%		普通作業員		
土木一般世話役	4.74%		土木一般世話役		
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 4.7～5.7%	45.26%		再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 4.7～5.7%		
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	4.96%		ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用		
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	0.18%		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ		
軽油 1.2号	0.04%		軽油 1.2号		
積算単価					

[積算条件]　平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　1層当り平均仕上り厚:50mm　材料:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 4.7～5.7%　瀝青材料種類:PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

施 工 内 訳 表

上層路盤(車道・路肩部)

第　36 号施Ｐ

CB410040　　積算単位:　m2

機械構成比:0.34%　労務構成比:38.59%　材料構成比:61.07%　市場単価構成比:0.00%

Ⅳ-1-①-7　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
振動ﾛｰﾗ(舗装用)損料 [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t	0.19%		振動ﾛｰﾗ(舗装用)損料 [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t		
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料 [前進型] 機械質量40～60kg	0.11%		振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料 [前進型] 機械質量40～60kg		
特殊作業員	18.85%		特殊作業員		
普通作業員	11.27%		普通作業員		
土木一般世話役	3.44%		土木一般世話役		
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理材 ｱｽﾌｧﾙﾄ量 3.5～4.5%	57.58%		ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理材 ｱｽﾌｧﾙﾄ量 3.5～4.5%		
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	3.31%		ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用		
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	0.13%		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ		
軽油 1.2号	0.03%		軽油 1.2号		
積算単価					

[積算条件]　材料:再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理材 ｱｽﾌｧﾙﾄ量 3.5～4.5%　平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)　1層当り平均仕上り厚:80mm　瀝青材料種類:PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

表層(歩道部)

施 工 内 訳 表

第　37 号施Ｐ

CB410261　　積算単位:　m2

機械構成比:0.44%　労務構成比:48.11%　材料構成比:51.45%　市場単価構成比:0.00%

Ⅳ-1-②-8　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
振動ﾛｰﾗ(舗装用)損料 [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t	0.29%		振動ﾛｰﾗ(舗装用)損料 [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t		
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料 [前進型] 機械質量40～60kg	0.08%		振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料 [前進型] 機械質量40～60kg		
特殊作業員	18.62%		特殊作業員		
普通作業員	16.71%		普通作業員		
土木一般世話役	5.10%		土木一般世話役		
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 6.5～7.5%	45.96%		ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 細粒度ｱｽｺﾝ 13 ｱｽﾌｧﾙﾄ量 6.5～7.5%		
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	5.33%		ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用		
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	0.10%		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ		
軽油 1.2号	0.04%		軽油 1.2号		
積算単価					

[積算条件]　平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　1層当り平均仕上り厚:40mm　材料:再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 6.5～7.5%　瀝青材料種類:PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

表層(車道･路肩部)

施 工 内 訳 表

第　38 号施Ｐ

CB410260　　積算単位:　m2

機械構成比:1.62%　労務構成比:14.97%　材料構成比:83.41%　市場単価構成比:0.00%

Ⅳ-1-②-2　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料 [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	1.04%		ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料 [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]賃料 運転質量3～4t	0.21%		振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]賃料 運転質量3～4t		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]賃料 運転質量3～4t	0.19%		ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]賃料 運転質量3～4t		
普通作業員	5.11%		普通作業員		
特殊運転手	3.49%		特殊運転手		
特殊作業員	3.41%		特殊作業員		
土木一般世話役	1.24%		土木一般世話役		
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 5.5～6.5%	76.32%		ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 密粒度ｱｽｺﾝ 20 ｱｽﾌｧﾙﾄ量 5.0～7.0%		
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	6.78%		ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用		
軽油 1.2号	0.28%		軽油 1.2号		

表層(車道･路肩部)

施 工 内 訳 表

第　38 号施Ｐ

CB410260　　積算単位:　m2

機械構成比:1.62%　労務構成比:14.97%　材料構成比:83.41%　市場単価構成比:0.00%

Ⅳ-1-②-2　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
積算単価					

［積算条件］　平均幅員:1.4m以上3.0m以下　1層当り平均仕上り厚:50mm　材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 5.5～6.5%　瀝青材料種類:PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

表層(車道･路肩部)

施 工 内 訳 表

第　39 号施Ｐ

CB410260　　積算単位:　m2

機械構成比:1.70%　労務構成比:15.67%　材料構成比:82.63%　市場単価構成比:0.00%

Ⅳ-1-②-2　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料 [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	1.09%		ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料 [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]賃料 運転質量3～4t	0.22%		振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]賃料 運転質量3～4t		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]賃料 運転質量3～4t	0.20%		ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]賃料 運転質量3～4t		
普通作業員	5.35%		普通作業員		
特殊運転手	3.65%		特殊運転手		
特殊作業員	3.57%		特殊作業員		
土木一般世話役	1.30%		土木一般世話役		
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 5.5～6.5%	79.88%		ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 密粒度ｱｽｺﾝ 20 ｱｽﾌｧﾙﾄ量 5.0～7.0%		
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	2.42%		ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用		
軽油 1.2号	0.30%		軽油 1.2号		

表層(車道･路肩部)

施 工 内 訳 表

第　39 号施Ｐ

CB410260　　積算単位:　m2

機械構成比:1.70%　労務構成比:15.67%　材料構成比:82.63%　市場単価構成比:0.00%

Ⅳ-1-②-2　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
積算単価					

［積算条件］　平均幅員:1.4m以上3.0m以下　1層当り平均仕上り厚:50mm　材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 5.5～6.5%　瀝青材料種類:PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用

施 工 内 訳 表

基層(車道･路肩部)

第　40 号施Ｐ

CB410240　　積算単位:　m2

機械構成比:1.89%　労務構成比:17.50%　材料構成比:80.61%　市場単価構成比:0.00%

Ⅳ-1-②-2　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料 [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	1.21%		ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料 [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]賃料 運転質量3～4t	0.24%		振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]賃料 運転質量3～4t		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]賃料 運転質量3～4t	0.22%		ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]賃料 運転質量3～4t		
普通作業員	5.97%		普通作業員		
特殊運転手	4.08%		特殊運転手		
特殊作業員	3.99%		特殊作業員		
土木一般世話役	1.45%		土木一般世話役		
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 4.7～5.7%	72.31%		再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 4.7～5.7%		
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	7.93%		ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用		
軽油 1.2号	0.33%		軽油 1.2号		

基層(車道･路肩部)

施 工 内 訳 表

第　40 号施Ｐ

CB410240　　積算単位:　m2

機械構成比:1.89%　労務構成比:17.50%　材料構成比:80.61%　市場単価構成比:0.00%

Ⅳ-1-②-2　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
積算単価					

［積算条件］　平均幅員:1.4m以上3.0m以下　1層当り平均仕上り厚:50mm　材料:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 4.7～5.7%　瀝青材料種類:PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

中間層(車道・路肩部)

施 工 内 訳 表

第　41 号施Ｐ

CB410250　　積算単位:　m2

機械構成比:2.01%　労務構成比:18.46%　材料構成比:79.53%　市場単価構成比:0.00%

Ⅳ-1-②-2　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料 [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	1.28%		ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料 [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]賃料 運転質量3～4t	0.26%		振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]賃料 運転質量3～4t		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]賃料 運転質量3～4t	0.24%		ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]賃料 運転質量3～4t		
普通作業員	6.30%		普通作業員		
特殊運転手	4.30%		特殊運転手		
特殊作業員	4.21%		特殊作業員		
土木一般世話役	1.53%		土木一般世話役		
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 4.7～5.7%	76.29%		再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 4.7～5.7%		
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	2.85%		ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用		
軽油 1.2号	0.35%		軽油 1.2号		

中間層(車道・路肩部)

施 工 内 訳 表

第　41 号施Ｐ

CB410250　　積算単位:　m2

機械構成比:2.01%　労務構成比:18.46%　材料構成比:79.53%　市場単価構成比:0.00%

Ⅳ-1-②-2　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
積算単価					

[積算条件]　平均幅員:1.4m以上3.0m以下　1層当り平均仕上り厚:50mm　材料:再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 4.7～5.7%　瀝青材料種類:PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用

施 工 内 訳 表

上層路盤(車道・路肩部)

第　42 号施Ｐ

CB410040　　積算単位:　m2

機械構成比:1.14%　労務構成比:10.57%　材料構成比:88.29%　市場単価構成比:0.00%

Ⅳ-1-①-7　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料 [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	0.73%		ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料 [ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]賃料 運転質量3～4t	0.15%		振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]賃料 運転質量3～4t		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]賃料 運転質量3～4t	0.13%		ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]賃料 運転質量3～4t		
普通作業員	3.61%		普通作業員		
特殊運転手	2.46%		特殊運転手		
特殊作業員	2.41%		特殊作業員		
土木一般世話役	0.88%		土木一般世話役		
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理材 ｱｽﾌｧﾙﾄ量 3.5～4.5%	83.28%		ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理材 ｱｽﾌｧﾙﾄ量 3.5～4.5%		
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	4.79%		ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用		
軽油 1.2号	0.20%		軽油 1.2号		

施 工 内 訳 表

上層路盤(車道・路肩部)

第　42 号施Ｐ

CB410040　　積算単位:　m2

機械構成比:1.14%　労務構成比:10.57%　材料構成比:88.29%　市場単価構成比:0.00%

Ⅳ-1-①-7　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
積算単価					

［積算条件］　材料:再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理材 ｱｽﾌｧﾙﾄ量 3.5～4.5%　平均幅員:1.4m以上3.0m以下　1層当り平均仕上り厚:80mm　瀝青材料種類:PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

表層(歩道部)

施 工 内 訳 表

第　43 号施Ｐ

CB410261　　積算単位:　m2

機械構成比:2.30%　労務構成比:21.68%　材料構成比:76.02%　市場単価構成比:0.00%

Ⅳ-1-②-8　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ損料 [ｸﾛｰﾗ型] 舗装幅1.4～3.0m	1.72%		ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ損料 [ｸﾛｰﾗ型] 舗装幅1.4～3.0m		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]賃料 運転質量3～4t	0.34%		振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]賃料 運転質量3～4t		
普通作業員	8.19%		普通作業員		
特殊作業員	5.47%		特殊作業員		
特殊運転手	3.71%		特殊運転手		
土木一般世話役	1.99%		土木一般世話役		
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 6.5～7.5%	67.77%		ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 細粒度ｱｽｺﾝ 13 ｱｽﾌｧﾙﾄ量 6.5～7.5%		
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	7.87%		ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用		
軽油 1.2号	0.34%		軽油 1.2号		
積算単価					

[積算条件]　平均幅員:1.4m以上　1層当り平均仕上り厚:40mm　材料:再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 6.5～7.5%　瀝青材料種類:PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装

施 工 内 訳 表

第　44 号施Ｐ

CB422530　　積算単位:　m2

機械構成比:0.00%　労務構成比:100.00%　材料構成比:0.00%　市場単価構成比:0.00%

Ⅳ-2-④-1　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
普通作業員	29.81%		普通作業員		
ﾌﾞﾛｯｸ工	26.52%		ﾌﾞﾛｯｸ工		
土木一般世話役	15.25%		土木一般世話役		
特殊作業員	5.35%		特殊作業員		
積算単価					

［積算条件］　作業区分:再利用設置

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装

施 工 内 訳 表

第　45 号施Ｐ

CB422530　　積算単位:　m2

機械構成比:0.00%　労務構成比:24.26%　材料構成比:75.74%　市場単価構成比:0.00%

Ⅳ-2-④-1　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
普通作業員	7.23%		普通作業員		
ﾌﾞﾛｯｸ工	6.43%		ﾌﾞﾛｯｸ工		
土木一般世話役	3.70%		土木一般世話役		
特殊作業員	1.30%		特殊作業員		
舗道用ｶﾗｰ平板 30×30×6cm 未研磨	75.74%		舗道用平板 洗出平板 30×30×6cm		
積算単価					

［積算条件］　作業区分:設置　ﾌﾞﾛｯｸ規格:30cm×30cm

施 工 内 訳 表

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

CB410660　　積算単位:　m2

機械構成比:0.62%　労務構成比:59.77%　材料構成比:39.61%　市場単価構成比:0.00%

Ⅳ-1-③-5　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
振動ﾛｰﾗ(舗装用)損料 [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t	0.46%		振動ﾛｰﾗ(舗装用)損料 [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t		
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料 [前進型] 機械質量40～60kg	0.11%		振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料 [前進型] 機械質量40～60kg		
特殊作業員	25.27%		特殊作業員		
普通作業員	22.66%		普通作業員		
土木一般世話役	6.91%		土木一般世話役		
透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 ｽﾄｱｽ使用 13mm	39.33%		ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 開粒度ｱｽｺﾝ 13 ｱｽﾌｧﾙﾄ量4.0～5.5%		
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	0.17%		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ		
軽油 1.2号	0.09%		軽油 1.2号		
積算単価					

[積算条件]　平均幅員:1.4m未満　1層当り平均仕上り厚:40mm　材料:各種(2.00以上2.10t/m3未満)

表層(車道・路肩部)

施 工 内 訳 表

第　47 号施Ｐ

CB410260　　積算単位:　m2

機械構成比:0.43%　労務構成比:44.02%　材料構成比:55.55%　市場単価構成比:0.00%

Ⅳ-1-②-2　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
振動ﾛｰﾗ(舗装用)損料 [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t	0.26%		振動ﾛｰﾗ(舗装用)損料 [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t		
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料 [前進型] 機械質量40～60kg	0.15%		振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料 [前進型] 機械質量40～60kg		
特殊作業員	21.44%		特殊作業員		
普通作業員	15.40%		普通作業員		
土木一般世話役	4.69%		土木一般世話役		
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 5.5～6.5%	55.32%		ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 密粒度ｱｽｺﾝ 20 ｱｽﾌｧﾙﾄ量 5.0～7.0%		
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	0.18%		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ		
軽油 1.2号	0.04%		軽油 1.2号		
積算単価					

[積算条件]　平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　1層当り平均仕上り厚:30mm　材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 5.5～6.5%　瀝青材料種類:無し

表層(車道・路肩部)

施 工 内 訳 表

第　48 号施Ｐ

CB410260　　積算単位:　m2

機械構成比:0.43%　労務構成比:44.02%　材料構成比:55.55%　市場単価構成比:0.00%

Ⅳ-1-②-2　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
振動ﾛｰﾗ(舗装用)損料 [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t	0.26%		振動ﾛｰﾗ(舗装用)損料 [ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t		
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料 [前進型] 機械質量40～60kg	0.15%		振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料 [前進型] 機械質量40～60kg		
特殊作業員	21.44%		特殊作業員		
普通作業員	15.40%		普通作業員		
土木一般世話役	4.69%		土木一般世話役		
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 5.5～6.5%	55.32%		ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 密粒度ｱｽｺﾝ 20 ｱｽﾌｧﾙﾄ量 5.0～7.0%		
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	0.18%		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ		
軽油 1.2号	0.04%		軽油 1.2号		
積算単価					

[積算条件]　平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　1層当り平均仕上り厚:50mm　材料:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ｱｽﾌｧﾙﾄ量 5.5～6.5%　瀝青材料種類:無し

施 工 内 訳 表

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝(製品長0.6m/個)

第　49 号施Ｐ

CB222710　　積算単位:　m

機械構成比:8.08%　労務構成比:58.72%　材料構成比:33.20%　市場単価構成比:0.00%

Ⅱ-2-⑩-20　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料 [標準型・超低騒音・ｸﾚｰﾝ機能付・排対(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.5/平積0.4m3)吊能力2.9t	6.03%		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料 [標準型・超低騒音・ｸﾚｰﾝ機能付・排対(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.5/平積0.4m3)吊能力2.9t		
普通作業員	24.53%		普通作業員		
土木一般世話役	9.96%		土木一般世話役		
特殊運転手	6.31%		特殊運転手		
特殊作業員	3.03%		特殊作業員		
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 300 500×155×600mm	30.59%		鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 300 500×155×600mm		
軽油 1.2号	1.95%		軽油 1.2号		
積算単価					

[積算条件]　作業区分:据付　基礎砕石の有無:有り　L形側溝の種類:500×155×600mm

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

施 工 内 訳 表

第　50 号施Ｐ

CB422510　　積算単位:　　m

機械構成比:0.00%　労務構成比:100.00%　材料構成比:0.00%　市場単価構成比:0.00%

Ⅳ-2-③-2　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
普通作業員	43.53%		普通作業員		
土木一般世話役	26.56%		土木一般世話役		
特殊作業員	24.25%		特殊作業員		
積算単価					

［積算条件］　作業区分:再利用設置　ﾌﾞﾛｯｸ規格:A種(150/170×200×600)　基礎砕石規格:無し　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:無し

施 工 内 訳 表

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

第　51 号施Ｐ

CB422540　　積算単位:　m

機械構成比:4.20%　労務構成比:94.24%　材料構成比:1.56%　市場単価構成比:0.00%

Ⅳ-2-③-6　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型]賃料 山積0.22m3(平積0.16m3)	4.20%		小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型]賃料 山積0.22m3(平積0.16m3)		
普通作業員	47.88%		普通作業員		
土木一般世話役	19.46%		土木一般世話役		
特殊運転手	18.15%		特殊運転手		
軽油 1.2号	1.56%		軽油 1.2号		
積算単価					

[積算条件]　再利用区分:処分

施 工 内 訳 表

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去

第　52 号施Ｐ

CB422540　　積算単位:　m

機械構成比:3.96%　労務構成比:94.58%　材料構成比:1.46%　市場単価構成比:0.00%

Ⅳ-2-③-6　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型]賃料 山積0.22m3(平積0.16m3)	3.96%		小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型]賃料 山積0.22m3(平積0.16m3)		
普通作業員	30.07%		普通作業員		
土木一般世話役	18.33%		土木一般世話役		
特殊運転手	17.09%		特殊運転手		
特殊作業員	16.73%		特殊作業員		
軽油 1.2号	1.46%		軽油 1.2号		
積算単価					

[積算条件]　再利用区分:再利用

施 工 内 訳 表

ﾀﾝﾊﾟ締固め

第　57 号施Ｐ

CB210450　　積算単位:　m3

機械構成比:1.17%　労務構成比:97.16%　材料構成比:1.67%　市場単価構成比:0.00%

Ⅱ-1-③-14　　標準単価:

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ賃料 質量60～80kg	1.17%		ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ賃料 質量60～80kg		
特殊作業員	51.21%		特殊作業員		
普通作業員	45.95%		普通作業員		
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	1.67%		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ		
積算単価					

［積算条件］

令和　8　年度	工 事 設 計 書(閲覧用)	審　査	検　算	設　計

工事名	設計書⑬ 他企業工事立会業務		
路線名 河川名		施工場所 施工期間	福井市公共下水道整備区域 令和 9年 4月 1日～令和11年 3月31日
工事価格			

工事概要

他企業工事立会業務　1式

工 事 費 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
日常的維持管理業務	式	1.000			
他企業工事立会業務	式	1.000			
他企業工事立会業務	式	1.000			
他企業工事立会 対応時間30分以内	件	350.000			第　1 号明細
他企業工事立会 対応時間30分超	件	150.000			第　2 号明細
工事価格	式	1.000			

他企業工事立会　　第　1 号明細

内 訳 明 細 書

対応時間30分以内　　1.00 件 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
他企業工事立会 対応時間30分以内	件	1.000			*第　1 号代価
合　計					
単位当り					

他企業工事立会　　第　2 号明細

内 訳 明 細 書

対応時間30分超　　1.00 件 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
他企業工事立会 対応時間30分超	件	1.000			*第　2 号代価
合　計					
単位当り					

他企業工事立会　　*第　1 号代価

対応時間30分以内

代 価 表

1.00 件 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	人				
軽作業員	人				
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転工 1500cc	日				第　3 号代価
諸雑費	式	1.000			
合　計					
単位当り					

他企業工事立会　　*第　2 号代価

代 価 表

対応時間30分超　　1.00 件 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	人				
軽作業員	人				
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転工 1500cc	日				第　3 号代価
諸雑費	式	1.000			
合　計					
単位当り					

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転工　　第　3 号代価

代 価 表

1500cc　　下水施設維持86　　1.00 日 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	7.800			
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ損料 [ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	供用日				
合　　計					
単位当り					